

LE GRAND GUIDE 2013

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!



PRIX VALABLES DU 1^{ER} MARS AU 30 AVRIL 2013



SHOUT
SHARE **IT**

SCANNEZ LE GUIDE ET DÉCOUVREZ LA DISPONIBILITÉ DE CHAQUE PRODUIT dans votre magasin!



1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE LEROY MERLIN

sur



et



2. SCANNEZ LE CENTRE DE LA PAGE

avec le mode scanner de l'application.

3. ACCÉDEZ À LA FICHE DÉTAILLÉE DE CHAQUE PRODUIT

et découvrez immédiatement son niveau de disponibilité dans n'importe lequel de nos magasins.



RÉNOVATION & CONSTRUCTION



P.06

CONSTRUIRE OU RÉNOVER SA MAISON SOI-MÊME

RÉNOVER SA MAISON	08_23
CONSTRUIRE SA MAISON	26_43

P.44

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE

SÉCURITÉ	46_51
ÉQUIPEMENT	52_61
ATELIER	62_79
OUTILLAGE À MAIN	80_101
OUTILLAGE SPÉCIALISÉ	102_119
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF	120_147
FIXATION	148_163

P.164

GROS ŒUVRE & COUVERTURE

RÉSEAUX ENTERRÉS	166_175
POUDRES ET GRANULATS	176_181
FONDATIONS	182_191
STRUCTURES PORTEUSES	192_207
TOITURE	208_237
EAUX PLUVIALES	238_257
FAÇADES	258_281

P.282

ISOLATION & CLOISONNEMENT

ISOLATION	284_315
CLOISONNEMENT	316_335

/// 580 PAGES DE CONSEILS POUR TOUS
LES NIVEAUX DE BRICOLAGE /// 7000 PRODUITS
POUR METTRE EN ŒUVRE VOS PROJETS ///

P.336

MENUISERIES EXTÉRIEURES

FENÊTRES	338_359
OCCULTATIONS	360_371
FENÊTRES DE TOIT	372_379
PORTES D'ENTRÉE	380_397
PORTES DE GARAGE	398_407
VÉRANDAS	408_409

P.410

FINITIONS & MENUISERIES INTÉRIEURES

FINITIONS INTÉRIEURES	412_433
MENUISERIES INTÉRIEURES	434_445
PORTES INTÉRIEURES	446_453
ESCALIERS	454_461

P.462

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ & D'EAU

ÉLECTRICITÉ	464_507
PLOMBERIE	508_529

P.530

VENTILATION & CHAUFFAGE

ÉNERGIES RENOUVELABLES	532_539
VENTILATION	540_547
CHAUFFAGE CENTRAL	548_559
CLIMATISATION	560_561
EAU CHAUDE SANITAIRE	562_565
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	566_569
SOLS CHAUFFANTS	570_573

P.574

FINANCER SON PROJET	574_575
INDEX	576_578



LA MAISON INVENTER DE SONDE DEMAIN



Toutes Vos Envies d'une maison meilleure

La maison de demain sera plus
saine, plus facile à vivre, plus
économe et plus respectueuse
de son environnement.

Pour nous, inventer cette maison
de demain, c'est l'imaginer,
c'est la concevoir et c'est avant
tout la rendre accessible
à chacun... dès aujourd'hui.



Isolant Pure One
URSA ép. 260 mm

10.95€ le m²

Nos prix engagés sont la preuve de l'engagement
de Leroy Merlin à rendre accessible à tous la maison de demain.

Ce sont les prix les plus bas du marché.

Nous vous les garantissons pendant 3 mois. Pendant cette période,
ils peuvent baisser, mais ne peuvent en aucun cas remonter.

Retrouvez au fil des pages les produits identifiés par le label



**MAISON
PLUS
SAINE**

Agir pour une maison plus saine,
c'est imaginer des solutions
nouvelles pour lutter contre
le bruit, traiter l'eau et l'air pour
qu'ils soient plus purs, poursuivre
nos efforts afin de rendre nos
produits totalement inoffensifs
pour les habitants de la maison.



**MAISON
PLUS FACILE
À VIVRE**

Agir pour une maison
plus facile à vivre, c'est rendre
cette maison plus accueillante
pour tous ses habitants :
les plus jeunes, les plus âgés,
les plus fragiles doivent
également trouver dans l'habitat
un environnement propice
au bien-être. C'est aussi
permettre à chacun
de mieux profiter de l'espace
à vivre, surtout quand il est réduit.



**MAISON
PLUS
ÉCONOME**

Agir pour une maison
plus économe, c'est considérer
comme précieuses les
ressources en eau et en énergie
que consomme la maison.
C'est donc apprendre
à adapter l'habitat pour qu'il
préserve ces richesses en les
consommant intelligemment.



**MAISON PLUS
RESPECTUEUSE
DE SON
ENVIRONNEMENT**

Agir pour une maison plus
respectueuse de son
environnement, c'est imaginer et
proposer des produits et
des services efficaces
pour limiter ou traiter les déchets,
préserver la qualité de la terre,
de l'air et de l'eau de la maison.

CAHIER
SPÉCIAL
38 PAGES

CONSTRUIRE OU RÉNOVER SA MAISON

SOI-MÊME

CHEZ LEROY MERLIN
L'AUTOCONSTRUCTION
C'EST POSSIBLE!

Comment s'y prendre en 5 étapes

1

LA FAISABILITÉ DU PROJET

EN RÉNOVATION P. 10
EN CONSTRUCTION P. 28

2

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

EN RÉNOVATION P. 12
EN CONSTRUCTION P. 30


PAGES
8 À 23

RÉNOVER SA MAISON

LE PROJET: REDISTRIBUER
L'ESPACE AU PROFIT DES PIÈCES
DE VIE GRÂCE À **UNE EXTENSION**
DE 28 M². FAIRE UNE RÉNOVATION
THERMIQUE POUR PLUS DE
CONFORT ET D'ÉCONOMIES.



La nouvelle cuisine bénéficie d'une vue
et d'un accès direct au jardin.



Le rez-de-chaussée est remanié
pour profiter au mieux de l'espace.



.....

ÉALISER LES TRAVAUX SOI-MÊME
COÛTE JUSQU'À DEUX FOIS
MOINS CHER QUE DE PASSER PAR
DES PROFESSIONNELS. C'EST AUSSI
UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE.
AU-DELÀ DU SAVOIR-FAIRE, UNE BONNE
PRÉPARATION EST ESSENTIELLE
POUR MENER À BIEN SON PROJET.

.....



PAGE 24 Les «boîtes à outils» de votre projet

De l'échelle de toit au couteau
à enduire, un projet réussi passe
par de bons outils.

3

LES CHOIX CONSTRUCTIFS

EN RÉNOVATION P. 14
EN CONSTRUCTION P. 32

4

LE BUDGET ET LE PLANNING

EN RÉNOVATION P. 18
EN CONSTRUCTION P. 36

5

LE DÉROULÉ DU CHANTIER

EN RÉNOVATION P. 20
EN CONSTRUCTION P. 40

PAGES
26 À 43

CONSTRUIRE SA MAISON

LE PROJET: CONSTRUIRE UNE
MAISON DE 100 M² DE PLAIN-PIED,
FONCTIONNELLE, ÉCONOME,
BELLE ET ÉVOLUTIVE, CONFORME
À LA NOUVELLE **RÈGLEMENTATION
THERMIQUE 2012.**



Les pièces de vie sont décloisonnées
et jouissent d'un beau volume.



La maison est construite en parpaings
et isolée par l'intérieur.



IMAGINER SON PROJET




.....

Agrandir sa maison offre l'opportunité d'améliorer son habitat pour le rendre plus facile à vivre, plus confortable et plus économe. C'est l'occasion de repenser la distribution de l'espace pour bénéficier de grandes pièces de vie, pour profiter pleinement du jardin, pour supprimer des zones de circulation inutiles... C'est aussi l'occasion de faire des économies d'énergie en isolant et en chauffant mieux.

.....

●
DE 4 M² À PLUS DE 10 M²,
TOUS LES PLANS DE CUISINE SONT
SUR LEROYMERLIN.FR
RUBRIQUE IDÉES ET CONSEILS.



EXTENSIONS, FAÇADES,
ABORDS, AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR... RENDEZ-VOUS
SUR DUCOTEDECHEZVOUS.COM
POUR FAIRE LE PLEIN D'IDÉES,
S'INFORMER ET S'INSPIRER.



DURABLE, ÉCONOMIQUE,
ESTHÉTIQUE... TOUS
LES AVANTAGES DU BOIS
RÉUNIS! SOUS LES CLINS:
UNE EXTENSION
À OSSATURE BOIS.

GRÂCE À LEURS PROFILÉS
FINS, LES BAIES EN
ALUMINIUM FONT
ENTRER UN MAXIMUM
DE LUMIÈRE NATURELLE
DANS LES PIÈCES.

VOTRE PROJET EN 3D

Aux premiers stades de la conception,
aidez-vous d'un logiciel gratuit comme
SketchUp, ergonomique et facile
à utiliser pour modéliser son projet.



Exemple : rénover une maison et l'agrandir de 28 m²

L'ATOUT DU BOIS


Léger, manutransportable
et facile à travailler, le bois
s'adapte à tous les terrains,
y compris lorsqu'il est difficile
d'accès, comme c'est le cas ici
pour l'extension côté jardin.

DES FONDATIONS MOINS CHERES

Une construction bois est
5 fois plus légère que le béton
et 17 fois plus légère que l'acier.
Résultat, les fondations sont
moins coûteuses.

EN RELATION DIRECTE AVEC LE JARDIN

La terrasse et le jardin
deviennent un véritable
prolongement des espaces
intérieurs, tout en étant bien
protégés du vent et du soleil.



.....Comment s'y prendre.....

RÉNOVER SA MAISON

ÉTUDIER LE PROJET

LA RÉNOVATION DE LA MAISON



LES QUESTIONS QUE SOULEVE L'EXTENSION

- Où implanter l'extension ? Mitoyenne ou non ? Faudra-t-il démolir la clôture ?
- Les structures existantes pourront-elles supporter les nouvelles surcharges ?
- Comment gérer la proximité des deux fondations, l'ancienne et la nouvelle ?
- Y a-t-il des réseaux dans le jardin sous la future emprise de l'extension ? Où se trouve la patte-d'oie de la mise à la terre ?
- Les installations en place (chauffage, ventilation, pression et débit de l'eau potable...) sont-elles dimensionnées pour les besoins de l'extension ?
- Faudra-t-il changer de contrat d'électricité ?

CONSULTER LES DOCUMENTS D'ORIGINE > GRATUIT

L'idéal est de disposer du dossier des ouvrages exécutés (DOE *voir p. 43*) relatif au terrain et à la maison. À savoir :

- l'étude de sol, à faire réaliser si besoin *voir p. 28* ;
- le relevé topographique, à faire réaliser si besoin *voir p. 29* ;
- les plans, coupes et façades de la maison, photos de chantier et documents techniques d'exécution : type et profondeur des fondations, tracé et diamètre des réseaux dans la maison et dans le jardin, emplacement de la mise à la terre et des drainages, etc. Dans tous les cas, des sondages seront à prévoir ;
- les notices des équipements (chaudière, VMC, etc.).

Le plan de cadastre (mis à jour) est consultable sur www.cadastre.gouv.fr *voir p. 28*.

FAIRE UN DIAGNOSTIC DE LA MAISON

> PAYANT

Avant d'entreprendre d'importants travaux de rénovation et d'extension, un bilan de santé complet de votre maison (des fondations à la toiture) est nécessaire pour remédier aux problèmes existants (humidité, par exemple), mettre en sécurité vos installations (diagnostics gaz et électricité) et améliorer la performance énergétique de votre logement *voir p. 14*.

NUMERO 1
sur l'image ci-dessus

> DAILY DIAG TESTEZ LA QUALITÉ DE VOTRE AIR INTÉRIEUR

L'air intérieur est plus vicié que l'air extérieur ! En cause, notamment, nos activités (bricolage, ménage...) et les produits de construction et de décoration, qui émettent des polluants. Les polluants sont nombreux. En réalité, il y en a une dizaine – d'origine chimique ou organique – qu'il est important de déceler dans un logement. Ces polluants sont différents d'une pièce à l'autre. Voici trois tests ciblés pour faire le point chez vous et assainir l'air que vous respirez. Ils se présentent sous la forme de kits, très faciles à utiliser.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

Comment ça marche ?

- Positionnez le(s) dispositif(s) comme indiqué dans la pièce concernée.
- Laissez agir le temps indiqué pour lire le(s) résultat(s).
- Rendez-vous sur dailydiag.fr pour obtenir des solutions personnalisées.



Le kit pièce à vivre et chambre comprend deux tests : un test formaldéhyde et un test BTX (benzène, toluène, xylène). Il s'agit de composés organiques volatils (COV), qui peuvent être nocifs pour la santé.

Kit cuisine. Réf. 693 919 24 **29.90€**

Kit pièce à vivre et chambre. Réf. 693 919 10 **39.90€**

Kit allergènes d'acariens. Réf. 693 919 03 **19.90€**

Comment s'y prendre RÉNOVER SA MAISON

DÉPOSER LA DÉCLARATION PRÉALABLE

LE FORMULAIRE ET SES ANNEXES

Déclaration préalable
à la réalisation de constructions et travaux de travaux de construction portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

Bordereaux de dépôt des pièces jointes
Constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

Les pièces à joindre

- DP1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-36 a) du code de l'urbanisme]
- DP2. Un plan de masse coté dans les 3 dimensions [Art. R. 431-36 b) du code de l'urbanisme]
A fournir si votre projet crée une construction ou modifie le volume d'une construction existante (exemples : véranda, abri de jardin...)
- DP3. Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain [Art. R. 431-10b) du code de l'urbanisme]
A fournir si votre projet modifie le profil du terrain (exemple : piscine enterrée...)
- DP4. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10a) du code de l'urbanisme]
A fournir si votre projet les modifie (exemple : pose d'une fenêtre de toit, création d'une porte...)
Inutile pour un simple ravalement de façade.
- DP5. Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées [Art. R. 431-36c) du code de l'urbanisme]
- DP6. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l'urbanisme]²
- DP7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de l'urbanisme]²
- DP8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, sauf si vous justifiez qu'aucune photographie de loin n'est possible [Art. R. 431-10 d) du code de l'urbanisme]²

Et aussi l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012.



Procédez à un photomontage en incrustant votre projet en 3D (voir p. 9) dans une photo de son environnement.

Faire appel à un architecte ?

Le recours à un architecte est conseillé dans tous les cas. Il est obligatoire dès lors que la surface de plancher*² ou l'emprise au sol*² de votre projet de construction excède 170 m². Cela est également valable si la surface de votre agrandissement est comprise entre 20 et 40 m² et porte la surface totale du bâtiment à plus de 170 m². Pour les règles de l'art, voir p. 31.

Permis de construire (PC) ou déclaration préalable (DP) ?

NATURE DES TRAVAUX	PC	DP
Travaux intérieurs sans création de surface	Aucune formalité	Aucune formalité
Changement de destination d'un local (ex : transformer un local commercial en habitation)	Non	Oui
Élévation d'un mur, hauteur > 2 m	Non	Oui
Ravalement et/ou travaux modifiant l'aspect extérieur de la maison (modification ou ajout de fenêtres/portes, remplacement de la couverture...)	Non	Oui
AGRANDISSEMENT DE LA MAISON* ¹		
Si S < 5 m ² (S = surface de plancher ou d'emprise au sol créée.)	Aucune formalité	Aucune formalité
Si la construction est située dans une commune sans POS ni PLU	S > 20 m ²	5 m ² < S < 20 m ²
Si la construction est située dans une commune avec POS ou PLU, en zone urbaine (zone U)	S > 40 m ²	5 m ² < S < 40 m ²
Tout agrandissement compris entre 20 et 40 m ² et portant la surface totale à plus de 170 m ²	Oui	Non

RETROUVEZ
LES INFORMATIONS
SUR LE PERMIS
DE CONSTRUIRE p. 30

(le projet)



Exemple : rénover une maison et l'agrandir de 28 m²

LE FORMULAIRE >

La «déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes» fait l'objet d'un imprimé spécifique (**CERFA N°13703*02**), à retirer en mairie ou à télécharger sur <http://vosdroits.service-public.fr/R2028.xhtml>. Le dossier est à constituer en deux exemplaires.



LES PIÈCES À JOINDRE >

Le plan de situation du terrain est obligatoire. Des pièces complémentaires peuvent être demandées selon la nature du projet. Nous citons ici les pièces qui entrent dans le cadre de notre projet de rénovation et d'extension.



UN PLAN DE SITUATION DU TERRAIN (DP1)

Il peut être réalisé à partir d'un extrait du plan cadastral

de la parcelle *voir p. 28*. Localisez votre terrain dans la commune pour connaître les règles d'urbanisme qui s'appliquent.

UN PLAN DE MASSE DU PROJET (DP2)

Il doit exposer le projet dans sa totalité: emplacement et dimensions des bâtiments existants, supprimés ou créés, aménagements extérieurs, tracé des réseaux... jusqu'à l'organisation des accès à la voie publique. Il doit être coté en trois dimensions pour montrer que la construction respecte bien les règles d'implantation et de hauteur, y compris par rapport aux constructions existantes. Appuyez-vous sur le relevé topographique du géomètre *voir p. 29*.

LE PLAN DE COUPE DU TERRAIN ET DE LA CONSTRUCTION (DP3)

La coupe doit présenter le volume extérieur de la ou des constructions (sans faire apparaître ni les planchers ni les aménagements intérieurs) par rapport aux profils du terrain. Légendez le profil du terrain naturel avant et après

les travaux, en indiquant les cotes de niveau. *Voir un exemple p. 30*.

UN PLAN DES FAÇADES ET DES TOITURES (DP4)

L'échelle choisie doit bien restituer l'aspect général des façades et des toitures du projet. Chaque façade doit faire l'objet d'un dessin précisant la nature et l'aspect des matériaux, les éléments de décor (serrureries, moulures...), les portes et les fenêtres, les grilles, les cheminées et tout ce qui se voit de l'extérieur.

UNE REPRÉSENTATION DE L'ASPECT EXTÉRIEUR DE LA CONSTRUCTION (DP5)

Elle doit montrer les modifications projetées.

UN DOCUMENT GRAPHIQUE AVEC L'INSERTION DU PROJET DANS SON SITE (DP6)

Réalisez une perspective (photomontage) pour montrer comment votre projet se situe par rapport aux autres constructions avoisinantes et aux paysages.



UNE PHOTOGRAPHIE PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN DANS L'ENVIRONNEMENT PROCHE (DP7)

Elle doit montrer les façades et/ou les terrains voisins, construits ou non, plantés ou non.

UNE PHOTOGRAPHIE PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN DANS L'ENVIRONNEMENT LOINTAIN (DP8)

Il s'agit de montrer l'aspect général de la rue (espaces publics, façades) ou des paysages environnants.

SUIVI DU DOSSIER > NOTIFICATIONS ÉLECTRONIQUES

Si vous le souhaitez, l'administration peut vous adresser les notifications de votre dossier (récépissé, demande de pièces complémentaires) par courrier électronique. Si vous ne consultez pas vos messages, sachez qu'ils sont réputés être reçus dans les huit jours qui suivent leur envoi.

NOUVEAU >

L'ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS

DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2013, CETTE NOUVELLE PIÈCE CONCERNE TOUS LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION THERMIQUE DE BÂTIMENTS EXISTANTS SOUMIS À UNE DÉCLARATION PRÉALABLE.

Elle est à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux. Lorsque les travaux concernent à la fois une construction existante et une partie neuve, comme dans le cas d'une extension, deux attestations sont à fournir. Elles doivent être établies par un professionnel conformément aux prescriptions d'un arrêté ministériel à venir (à l'heure où nous imprimons). Les choix d'amélioration énergétique de votre maison sont donc à déterminer en amont de votre projet, sur la base d'une étude thermique *voir p. 14*. Pour l'attestation relative au permis de construire *voir p. 30*.

LE POINT SUR LES DÉLAIS

LE DÉLAI D'INSTRUCTION DU DOSSIER

Il est de 1 mois (dès lors qu'il est complet) mais il peut être plus long (ex : une zone de monument historique). Dans ce cas, un délai supplémentaire vous sera notifié dans le mois qui suivra le dépôt de votre dossier.

LE DÉLAI DE RECOURS DES TIERS

Il est de 2 mois à compter de la date d'affichage de l'autorisation sur le terrain. L'autorisation n'est donc définitive qu'en l'absence de recours des tiers.

LA DURÉE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION


Elle est de 2 ans à compter de sa notification. Elle peut être prorogée d'un an sur demande écrite, 2 mois au moins avant la fin de sa validité. Une fois les travaux commencés, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'un an.

Comment s'y prendre

RÉNOVER SA MAISON

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

SE CONFORMER À
LA RT DES BÂTIMENTS
EXISTANTS



CHAUFFAGE AU BOIS

Pour un foyer fermé ou un poêle (à granulés ou à accumulation lente), le rendement minimum doit être de 65 % (niveau du label Flamme verte).

EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau doit respecter des valeurs définies en termes de pertes maximales. Le réseau de distribution d'eau chaude doit être calorifugé (isolation de classe 2 minimum) dans les locaux non chauffés.


ISOLATION

La RT des bâtiments existants s'applique aux parois constituées de béton, de blocs de béton, de briques industrielles ou de bardages métalliques.

Localisation des isolants

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Un dispositif de régulation électronique d'au moins 4 ordres (éco, confort, hors gel, arrêt) est obligatoire.



CONFORT D'ÉTÉ

Des protections solaires fixes ou mobiles doivent être prévues sauf pour les baies au nord. Des protections solaires mobiles extérieures (volets, stores) sont obligatoires pour les fenêtres de toit.

VENTILATION

La consommation maximale des auxiliaires de ventilation ne doit pas dépasser $0,25 \text{ Wh/m}^3$ par ventilateur.

MENUISERIES* : LES SEUILS DE LA RT

Menuiserie coulissante : $U_w \leq 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Menuiserie + vitrage : $U_w \leq 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vitrage : $U_g \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Coffre de volets roulants : $U_c < 3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Fenêtre $> 0,5 \text{ m}^2$ dans les pièces principales (hors pièces humides) avec entrée d'air obligatoire (sauf avec VMC double flux).

LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE (RT) DES BÂTIMENTS EXISTANTS

UNE RÉGLEMENTATION THERMIQUE APPELÉE RT «ÉLÉMENT PAR ÉLÉMENT» EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 1^{ER} NOVEMBRE 2007. Elle s'applique aux bâtiments existants d'une surface inférieure à 1000 m^2 dès lors qu'ils font l'objet de travaux d'amélioration thermique et/ou énergétique. Des seuils de performance sont déterminés pour chaque «élément» : isolation (parois opaques et vitrées), chauffage, production d'eau chaude, refroidissement et/ou ventilation. Ces valeurs sont en deçà de celles fixées par le crédit d'impôt (voir www.impots.gouv.fr). Il est donc conseillé de viser ces dernières ou, mieux, de s'inscrire dans l'objectif d'un label plus exigeant.

> INCONTOURNABLE L'ÉTUDE THERMIQUE

ELLE EST NÉCESSAIRE POUR FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX ET RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION. Elle permet d'identifier les déperditions énergétiques, de cibler les travaux les plus rentables et d'évaluer le retour sur investissement des travaux à engager. À l'achèvement des travaux, le bureau d'études que vous aurez missionné vous remettra la précieuse attestation nécessaire pour être en règle avec l'administration voir p. 23.



Exemple : rénover une maison et l'agrandir de 28 m²

LES 6 POINTS DE LA MAISON ÉCONOME

UNE ISOLATION COMPLÈTE

Construite sur un entresol, la maison choisie pour notre exemple date des années 1950. Elle comporte un étage et des combles non aménagés. Son isolation se résume à une couche de laine de verre au sol dans les combles, posée il y a une dizaine d'années. L'isolation extérieure est idéale pour envelopper cette maison à étage de manière continue et supprimer les ponts thermiques aux nez des planchers.

LES CHOIX DU PROJET

POUR LA MAISON

Au sol : des panneaux de polystyrène extrudé ép. 80 mm sont collés sous la dalle existante par l'entresol. Les murs sont isolés par l'extérieur (ITE) sous crépi (système PRB ép. 120 mm) *voir p. 294*. Dans les combles, une couche de laine de verre nue ép. 100 mm (sans pare-vapeur) est déroulée sur la couche existante en pose croisée. L'ensemble des canalisations est calorifugé.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

L'ITE sous bardage *voir p. 292* ou une isolation thermique intérieure *voir p. 286*.

POUR L'EXTENSION

Le plancher : poutrelles-hourdis avec entrevous polystyrène expansé sur vide sanitaire, en liaison avec l'entresol. Le sol est isolé avec des plaques en gypse et fibre de cellulose (ép. 20 mm) sur plancher et sous revêtement de sol. L'ossature bois renferme deux couches de laine de verre : la première entre les montants (ép. 145 mm), la seconde entre les tasseaux (ép. 60 mm) *voir p. 200*. La toiture est isolée avec des panneaux polyuréthane ép. 100 mm sur OSB et de la laine de verre ép. 150 mm entre les pannes.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

D'autres solutions de construction sont bien sûr possibles : monomur, double mur, murs simples isolés par l'intérieur ou par l'extérieur *voir p. 193*.

DES MENUISERIES PERFORMANTES

L'ITE oblige à revoir la position des fenêtres dans l'épaisseur du mur car elles sont placées sur le côté intérieur du mur de façade. Elles peuvent être conservées, mais cela demande de casser la façade pour retourner l'isolant. Elles peuvent aussi

être remplacées et posées sur le côté extérieur du mur de façade. C'est le choix qui est fait dans notre projet.

LES CHOIX DU PROJET

Les fenêtres choisies sont en aluminium à double rupture de pont thermique, double vitrage 24 mm (4-16-4), gaz argon et traitement faible émissivité *voir p. 342*. Elles disposent d'entrées d'air hygroréglables, qui modulent le débit d'air entrant en fonction du taux d'humidité de la pièce. Des stores intérieurs sont choisis pour les occultations.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Les menuiseries en bois, PVC, ou aluminium et bois sont aussi très performantes.

LE CHAUFFAGE OPTIMISÉ

La maison est chauffée à l'électricité. Avec une bonne isolation, des appareils performants et un système de programmation, c'est une solution efficace qui rime avec confort et économies d'énergie *voir p. 566*. Le recours aux énergies renouvelables allège davantage la facture.

LE CHOIX DU PROJET

Les convecteurs sont remplacés par des radiateurs électriques à inertie, assortis d'un système de programmation : leur confort est comparable à celui du chauffage central. Ils équiperont également l'extension. Dans le salon, un insert est posé dans la cheminée existante, il augmente son rendement de 6 à 7 fois.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Un poêle à bois est également une bonne solution en remplacement de la cheminée. À granulés, il est encore plus performant et son autonomie est meilleure. Des panneaux rayonnants peuvent remplacer les convecteurs : ils offrent un bon confort et une montée rapide de la température.

L'EAU CHAUDE REPENSÉE

Le ballon électrique existant est remplacé par un ballon électrique de nouvelle génération (Prodigio de Sauter) pourvu d'un système intelligent qui adapte la production d'eau chaude au plus près des besoins des habitants.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

L'eau chaude peut être produite avec un chauffe-eau thermodynamique (avec pompe à chaleur intégrée) *voir p. 539* ou avec un chauffe-eau solaire individuel muni d'une résistance électrique (dans le cadre d'une installation de chauffage électrique), si la toiture est bien exposée *voir p. 538*.

LA VMC AMÉLIORÉE

La VMC classique (autoréglable) est remplacée par un modèle hygroréglable, plus économe *voir p. 542*. Dans les combles non aménagés, des conduits souples isolés sont posés à la place des anciens.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Un modèle hygroréglable basse consommation est plus économe. Plus performante encore, la VMC double flux récupère les calories de l'air vicié extrait pour préchauffer l'air neuf entrant. Elle est plutôt conseillée en neuf, car elle nécessite de très gros travaux *voir p. 545*. Le puits canadien ou la pompe à chaleur sur air extrait sont d'autres solutions possibles.

L'ÉLECTRICITÉ MAÎTRISÉE

Dans la maison comme dans l'extension, place aux ampoules à économies d'énergie. Les commandes sont repensées (dans la maison) et choisies (dans l'extension) pour favoriser les économies d'énergie et faciliter le quotidien. Va-et-vient, variateurs, détecteurs de présence, interrupteurs lumineux... équiperont les zones de circulation et les pièces selon les besoins *voir p. 486*.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

En complément, des panneaux solaires photovoltaïques peuvent produire de l'électricité, qui sera revendue *voir p. 534*.



**LIBRAIRIE
LEROY MERLIN**
**LA THERMOGRAPHIE
DU BÂTIMENT**
De Dominique Pajani
(éd. Eyrolles).
Réf. 693 969 50 **45.00€**

Comment s'y prendre

RÉNOVER SA MAISON

DES FONDATIONS AUX FINITIONS

DANS L'ORDRE DES CHOIX CONSTRUCTIFS Les choix de performance énergétique p. 14

MAISON

ENTRETIEN DES MURS

- Préparation des murs ① pour la pose de l'isolation thermique extérieure ② p. 290.
- Nettoyage des mousses et de l'enduit existant p. 258.
- Piochage et reprise des fissures dans les façades et traitement antihumidité p. 259.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Si nécessaire, piochage de la totalité des enduits selon leur état.

EXTENSION

RÉSEAUX ENTERRÉS

- Fourreaux et réseaux d'eau, multimédias et électricité p. 166.
- Extension des réseaux d'évacuation en PVC des eaux pluviales p. 244 et des eaux usées p. 170.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Si le projet l'exige (pente insuffisante du réseau d'évacuation des eaux usées pour l'extension), prévoir une pompe de relevage p. 174.

EXTENSION

FONDATIONS ET PLANCHER BAS

- Fondations et mur de soubassement ③ p. 186.
- Plancher poutrelles-hourdis isolant ④ p. 204 sur vide sanitaire ⑤ et étanchéité du soubassement ⑥ p. 185.
- Extension du drainage périphérique existant ⑦ p. 187.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Dallage sur terre-plein p. 186.

EXTENSION MURS

- Bande d'arase, ossature bois (montants, lisses et tasseaux), panneaux de contreventement, film pare-pluie ⑧ p. 200.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

ITI ou ITE sur maçonneries en parpaings, béton cellulaire, briques, blocs de schiste à bancher (ép. 20 cm) ou sur béton (ép. 16 cm). Ou bien monomur en béton cellulaire ou brique (ép 37,5 cm) ou double mur p. 193.

EXTENSION CHARPENTE ET COUVERTURE

- Pannes et panneaux OSB (pente 3 % mini) ⑨ membrane d'étanchéité EPDM (relevés périphériques 15 cm mini) ⑩ p. 227, bandes solin, couvertines métalliques d'acrotère, p. 215, évacuations et descentes intérieures des eaux de pluie p. 238.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Toit en pente avec chéneau encastré.

MAISON ET EXTENSION TRAVAUX EXTÉRIEURS

- Tasseaux d'ossature, bardage clins Douglas classe III ⑪ sur pare-pluie et grille antirongeurs p. 203 pour l'extension.
- Maison et extension : enduit extérieur étanche sur soubassement (sur 15 cm mini) ⑫ p. 260. Caniveaux et regards p. 244. Terrasse en lames de bois teinté.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Enduit (extension), bardage sur ITE (maison).

MAISON ET EXTENSION CLOISONNEMENT

- Membrane hydrorégulatrice ⑬
- Cloisons et doublages en plaques de plâtre ⑭ p. 324 sur ossatures métalliques intégrant une isolation en laine de verre pour les cloisons p. 320.
- Faux plafond avec fourrures et membrane sur suspente (Intégra) ⑮ p. 328.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Cloisons en carreaux de plâtre, en béton cellulaire p. 316, ou en briques de verre p. 335.

MAISON ET EXTENSION PLOMBERIE

- Raccordement aux réseaux existants via les vides sanitaires ou les vides techniques des doublages p. 508.
- Canalisations de plomberie en multicouche p. 510.
- Réseaux d'évacuation des eaux usées en PVC p. 508.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Canalisations en PER ou en cuivre p. 510.

MAISON ET EXTENSION ÉLECTRICITÉ

- Raccordement aux réseaux existants.
- Tableau électrique secondaire p. 474 et coffret de communication ⑯ p. 476.
- Extension de la mise à la terre, distribution des courants forts p. 464 et des courants faibles p. 476, pose encastrée p. 484, commandes et prises ⑰ p. 492 et détecteur de fumée.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Le choix de commandes est large p. 492.

MAISON ET EXTENSION MENUISERIES INTÉRIEURES

- Blocs-portes isoplanes en pin (largeurs 70, 80, 90 cm) p. 446.
- Porte coulissante à galandage en bois ⑱ p. 450.
- Tablettes et étagères en bois p. 435.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Porte coulissante en applique, en bois ou en verre p. 449.

MAISON ET EXTENSION ÉQUIPEMENTS

- Cuisine (meubles, plan de travail, évier, électroménager...).
- Rendez-vous sur leroymerlin.fr.
- Luminaires (suspendus, intégrés...).
- Rendez-vous sur leroymerlin.fr.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Les meubles de cuisine, les placards et les dressings peuvent être réalisés sur mesure par vos soins. Voir en magasin.

MAISON ET EXTENSION FINITIONS INTÉRIEURES

- Sous-couche ⑰ p. 422.
- Peintures murs et plafonds p. 424.
- Finitions des sols et des murs ⑲ Rendez-vous sur leroymerlin.fr.
- Plinthes en bois p. 434.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Pour les sols : béton ciré p. 433, plancher en dalles OSB p. 435.

1 LA FAISABILITÉ
DU PROJET
P. 10

2 LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
P. 12

3 LES CHOIX
CONSTRUCTIFS
P. 14

4 LE BUDGET ET
LE PLANNING
P. 18

5 LE DÉROULE
DU CHANTIER
P. 20



Exemple : rénover une maison et l'agrandir de 28 m²

LES HAUTEURS DE PLAFOND

Après démolition, il s'avère que les plafonds des anciennes pièces ne sont pas au même niveau. Pour effacer ces différences, un faux plafond en plaques de plâtre sera créé dans la nouvelle grande pièce à vivre.

LE SOL DE LA PIÈCE À VIVRE

Le parquet de l'ancienne salle à manger, en bon état, sera poncé et vitrifié. Les sols carrelés de l'ancienne cuisine et du couloir seront remplacés par un parquet aussi proche que possible de l'existant. La vitrification de l'ensemble uniformisera la teinte.

LE TOIT PLAT

Il réduit la hauteur de la construction. Un toit en pente aurait créé un mur en limite de propriété plus haut.

LE BUREAU CONNECTÉ

Il profite de toutes les connexions multimédias grâce au nouveau tableau de communication.

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE SECONDAIRE

Deux lignes sont tirées depuis le tableau de répartition principal vers le tableau secondaire (nu ou précâblé) : l'une pour le raccordement à la terre, l'autre (phase et neutre) pour alimenter les nouveaux circuits (éclairage, prises, chauffage...).

LA PORTE À GALANDAGE

Elle coulisse dans la cloison. Elle facilite la circulation et libère 1 m² de surface au sol.

LES ATOUTS DU VIDE SANITAIRE

Le vide sanitaire de l'extension est accessible depuis l'entresol existant de la maison. C'est un véritable atout, qui permet de raccorder les différents réseaux de l'extension et qui facilite la maintenance.

Le lierre a été retiré lors du ravalement. Ses racines s'enfoncent dans le mur. Il faut veiller à ce qu'il ne repousse pas.

Les travaux sont concentrés au rez-de-chaussée côté jardin.

DIALOGUEZ AVEC D'AUTRES
BRICOLEURS PASSIONNÉS
SUR LES FORUMS DE LA MAISON
RENDEZ-VOUS SUR LEROYMERLIN.FR

CHIFFRER SON PROJET

Pour chiffrer votre projet, il vous suffit de renseigner les montants de chaque poste dans la colonne « coût TTC ».

**NOS CONSEILS
POUR PLANIFIER
VOTRE CHANTIER**
voir p. 38.

> AVANT DE CONSTRUIRE

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Frais liés au financement du projet	—	€
Diagnostic technique de la maison : structure, humidité...	—	€
Diagnostics professionnels : plomb, gaz, électricité...	—	€
Sondages	—	€
Géomètre : bornage du terrain si nécessaire (en principe à partager avec vos voisins)	700 € à 1500 €	€
Géomètre : relevé topographique du terrain	800 € à 1500 €	€
Géomètre : piquetage du terrain	400 € à 700 €	€
Bureau d'études : étude de sol et de structure	900 € à 4000 €	€
Diagnostic, audit thermique RT existant et attestation (après travaux)	500 € à 4000 €	€
Architecte : établissement de la déclaration de travaux	3600 € à 7200 €	€
Taxes locales d'urbanisme pour une déclaration de travaux	<i>Voir p. 37</i>	€
Huissier : constat d'affichage de l'autorisation de construire	200 € à 350 €	€
Huissier : état des lieux (si nécessaire)	—	€
Huissier : état des lieux chez les voisins (tour d'échelle)	—	€
Surcoût de changement de contrat d'électricité	—	€
Autres bureaux d'études : acousticien, cuisiniste, paysagiste...	Selon missions	€
Assurances pendant le chantier	—	€

LE POINT SUR LES ASSURANCES Sachez, en tant que non-professionnel, que votre extension, si vous la construisez vous-même, ne pourra prétendre à aucune garantie (biennale et décennale) ni à l'assurance dommages-ouvrage. Il n'y a d'incidence réelle qu'en cas de revente de votre bien dans les dix ans qui suivent l'achèvement de la construction : sa valeur en sera réduite et, en cas de sinistre, vous serez le seul interlocuteur des nouveaux propriétaires. Pour les assurances pendant le chantier, interrogez votre assureur habituel. Vous pouvez vous assurer contre les vols, détériorations de matériel, incendie, inondation, etc. pouvant endommager l'ouvrage pendant les travaux, mais sachez que le montant de ces primes est élevé. En cas d'accident pendant le chantier, c'est la Sécurité sociale et la mutuelle d'assurance (si vous en avez une) qui interviennent. Vérifiez bien les garanties de votre assurance responsabilité civile.

> LA RÉNOVATION ET L'EXTENSION

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Matériaux, équipements, aménagements et décorations intérieurs, <i>voir les choix constructifs p. 14 à 17</i>	—	€
Matériaux et équipements pour les aménagements extérieurs : clôtures et portails, dallages, végétation, arrosage, éclairage, etc.	—	€
Accessoires : visserie, ampoules, etc.	—	€
Budget « plaisir »	—	€
Travaux confiés à des entreprises (main-d'œuvre) <i>voir p. 37</i>	—	€
Évolution des prix des matériaux par rapport à la prévision initiale	Indice de la construction	€

> PENDANT LE CHANTIER

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Consommation d'électricité et d'eau pendant le chantier	—	€
«Boîte à outils» : outillage, équipement, sécurité <i>voir p. 24</i>	—	€
Conteneurs à déchets, protections de chantier	—	€
Frais de livraison	—	€
Carburant (acheminement des matériaux...)	—	€
Frais de déchetterie ou de décharge (terre excédentaire...)	—	€
Assurance multirisque habitation (dès le hors-d'air) pour la construction, révision du contrat pour l'extension	—	€
Logement pendant le chantier (location ou hôtel)	—	€
Frais supplémentaires de logement en cas de retard de chantier	—	€
Réserve d'argent pour faire face aux imprévus	De 7 à 10 % du budget total	€
Frais d'obtention d'un label (si souhaité)	—	€

> APRÈS LE CHANTIER

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Bureau d'études : attestation thermique à l'achèvement des travaux	Voir plus haut	€
Attestation Consuel*2 (installation électrique)	100 € à 150 €	€



Exemple : rénover une maison
et l'agrandir de 28 m²

JUSQU'À **150 000€**

ET DÈS 3000 € : C'EST LE MONTANT DU PRÊT
GRANDES RÉNOVATIONS PROPOSÉ PAR LEROY
MERLIN POUR CONCRÉTISER VOTRE PROJET voir p. 575.

COMMENT FAIRE ? >

ÉVALUER LES QUANTITÉS

Il s'agit de calculer les quantités de matériaux nécessaires à votre projet, sans rien oublier. Prévoyez plusieurs copies du plan coté de la maison. Munissez-vous de feutres de couleur. Utilisez une couleur par matériau à quantifier et matérialisez-le sur le papier. Reportez les valeurs dans un tableur. Les unités de mesure sont l'unité (U), le mètre linéaire (ML), le m² ou le m³. Exemple.

REVÊTEMENTS & FINITIONS

BUREAU	Ht. ss plafond	Long	Largeur	Ébrasemt1	Ébrasemt2	Surface (m ²)
	2,50	3,13	3,11	0,21	1,74	10,10
POSTES	Quantité	PU TTC	TOTAL			
Peinture porte et bâti	m ²	1,94	25,80	50,00		
Peinture mur couleur	m ²	7,83	11,96	93,59		
Peinture murs	m ²	17,22	10,36	178,38		
Peinture plafond	m ²	10,10	25,80	260,57		
Moquette	m ²	10,10	14,90	150,49		
Plinthes (ht 10cm)	ml	11,16	4,48	49,94		
Peint. plinthes	m ²	1,12	25,80	28,79		
Store 1,74m x 2,10m	u	1,00	à voir			
Total :				811,76		

Se faire aider

N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour les travaux que vous jugez trop complexes, trop prenant, trop physiques, trop longs... C'est particulièrement recommandé pour les terrassements et les fondations. Il en va de la solidité de votre maison. Vous pourrez en outre bénéficier de la garantie décennale pour ces travaux. Pour la pose des équipements (VMC hygroréglable, ballon d'eau chaude, radiateurs électriques...), adressez-vous à Leroy Merlin et bénéficiez (selon les produits) de la Prime énergie voir p. 574.


Pensez
au service
Pose de
Leroy Merlin.

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

Le relevé des mètres




AIDEZ-VOUS DES OUTILS EN LIGNE
DÉVELOPPÉS PAR LEROY MERLIN POUR CONCEVOIR
ET CHIFFRER VOTRE DALLE BETON, VOS CLOISONS,
VOS GOUTTIÈRES, VOTRE FAUX PLAFOND...
RENDEZ-VOUS SUR LEROYMERLIN.FR

.....Comment s'y prendre.....
RÉNOVER SA MAISON

LA RÉNOVATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

La réussite de votre projet commence par une bonne préparation du chantier, voir p. 39.

Dans le vide sanitaire, ratissez le sable pour ôter les cailloux et les morceaux de béton.



LES TERRASSEMENTS

**SONDAGES + EXCAVATIONS + FOUILLES
+ DÉBLAIS + NIVELLEMENT**

Durée*: 8 jours. Période : indifférente.

LES FONDATIONS ET LE VIDE SANITAIRE

**FONDATIONS + MURS DU VIDE SANITAIRE
+ RÉSEAUX + PLANCHER POUTRELLES-HOURDIS**

Durée*: 25 jours. Période : printemps/été (temps sec).

Commencez par effectuer divers sondages de la maison, intérieurs et extérieurs. Réalisez tous les plans techniques d'exécution et activez les assurances avant l'ouverture du chantier. Sur le terrain, procédez à l'état des lieux, à l'affichage de la déclaration préalable et au piquetage du terrain **1** voir p. 29. Sécurisez bien votre chantier et ne négligez pas votre sécurité. Le garage vous servira de cabane de chantier.

DÉMOLITIONS ET TRANCHÉES

Démolissez l'escalier et le mur de clôture **2**, décapez et excavez la plate-forme de l'extension **3** avec une pelleteuse. Creusez les tranchées **4** pour les fondations et le drain périphérique. Compactez et nivelez. Le niveau fini de l'extension est surélevé par rapport au jardin : les déblais **5** sont donc peu volumineux. Ils seront mis à profit pour le modelage du jardin.

LES RÉSEAUX POUR LE CHANTIER

Pour l'eau, un tuyau d'arrosage sur le robinet de puisage de l'entresol fera l'affaire. Pour l'électricité, raccordez (phase, neutre et terre) un tableau électrique secondaire autonome sur le tableau principal. Les évacuations seront à raccorder au réseau existant dès que possible.

Cette étape est déterminante pour la pérennité de votre construction. Il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel. Coulez le béton de propreté en fond de fouille, posez le ferrailage et coulez le béton pour la semelle de fondation **6**. Faites-vous livrer le béton par camion-toupie. Montez les parpaings du vide sanitaire **7** en prévoyant les réservations pour les aérations **8**, le passage des réseaux et l'arase en mortier hydrofuge. Réalisez l'étanchéité du soubassement **9**, posez le drain sur un lit de sable en fond de fouille et raccordez-le sur l'existant. Remblayez **10**. Mettez en place les poutrelles béton **11**, suspendez-y les canalisations suivant le plan d'implantation et posez au sol les fourreaux. Placez les hourdis polystyrène **12** entre les poutrelles et le ferrailage du plancher.

SÉCURITÉ OBLIGE,
VOTRE CHANTIER
EST INTERDIT AU
PUBLIC, Y COMPRIS
À VOTRE FAMILLE!



LE COULAGE DU BÉTON

Bouchez les remontées verticales des canalisations et des fourreaux avant de couler le béton pour éviter qu'elles soient obstruées par les gravats. Les planelles en périphérie servent de coffrage au béton.

Ces étapes sont liées aux choix techniques de cette maison. D'autres choix conduiraient à un phasage des travaux différent. L'ordre des travaux est le plus souvent fixé par les prescriptions propres à chaque corps d'état et par les DTU, en fonction des stades d'avancement du bâtiment.

* La durée indiquée pour chaque étape est indicative. Il s'agit de jours complets (8 heures environ) pour des travaux entrepris seul ou non selon leur nature.

1 LA FAISABILITÉ
DU PROJET
P.10

2 LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
P.12

3 LES CHOIX
CONSTRUCTIFS
P.14

4 LE BUDGET ET
LE PLANNING
P.18

5 LE DÉROULÉ
DU CHANTIER



Exemple : rénover une maison
et l'agrandir de 28 m²

Stockez bien tous vos matériaux
à l'abri des intempéries.



LE BÂTI, LE HORS-D'EAU

**MURS OSSATURE BOIS + CHARPENTE
+ TOIT PLAT**

Durée* : 35 jours. Période : printemps/été (temps sec).

LES MENUISERIES, LE HORS-D'AIR


**MENUISERIES + BARDAGE + ISOLATION
(EXTENSION ET MAISON) + DÉMOLITIONS**

Durée* : 55 jours. Période : été (temps sec).

En périphérie du plancher, posez deux bandes de joint mousse comprimé puis la bande d'arase. Assemblez et posez les lisses, les montants et les tasseaux de l'ossature bois de la maison (13) en suivant le plan d'exécution. Au fur et à mesure de l'assemblage, posez les renforts et les traverses des linteaux des baies (14). Poursuivez avec les pannes et les solives (15) de la toiture plate (pente de 3 % mini). Fixez-y le plancher en panneaux OSB (16) en y incorporant la naissance de descente d'eau pluviale. En périphérie, assemblez les lisses et les montants de l'acrotère. Fermez les façades et l'acrotère (sans oublier le trop-plein) avec les panneaux de contreventement, sur lesquels vous agrafez un film pare-pluie (17).

L'ÉTANCHÉITÉ A L'EAU

Posez les panneaux d'isolant sur le plancher du toit puis étendez la membrane d'étanchéité en la remontant en périphérie. Le recouvrement de l'acrotère par une couvantine et le solin contre la maison placent votre construction hors d'eau et protègent le chantier des intempéries. Raccordez la descente d'eau pluviale intérieure.



LE JOINT DE DILATATION AVEC LA MAISON

Traitez (fissures bouchées) et nettoyez la façade existante (A). Posez deux bandes verticales de joint mousse comprimé (B) avant de poser les montants d'ossature bois (C). Un joint extrudé mastic polyuréthane à l'extérieur et un joint acrylique à l'intérieur (D) renforcent l'étanchéité à l'air.

Maçonnez soigneusement les seuils de porte (18) suivant les détails d'exécution. Posez les menuiseries en tunnel (19) sur un double joint comprimé périphérique. Réalisez un joint mastic polyuréthane extrudé à l'extérieur des menuiseries et un joint acrylique à l'intérieur. Côté murs intérieurs, remplissez l'ossature bois avec une première couche de laine minérale (sans oublier le plafond) puis posez une seconde couche entre les tasseaux horizontaux de l'ossature secondaire. Fermez les murs (20) et le plafond (21) en fixant et en scotchant la membrane climatique.

LE BARDAGE, L'ITE ET L'ITI

Réalisez le bardage de l'extension. Posez et fixez successivement les tasseaux verticaux (22), la grille antirongeurs, puis les clins (23) et enfin les habillages des baies. Côté maison, traitez d'abord la façade puis démarrez l'isolation extérieure (24) en remplaçant les fenêtres (25) au fur et à mesure. Collez bout à bout les panneaux de polystyrène. Appliquez en quatre passes : deux couches de sous-enduit, le régulateur de fond, puis le crépi souple. Réalisez l'enduit étanche sur 20 cm en pied de façade et sur la hauteur de l'entresol. Mettez en place les garde-corps déposés. Sur le mur intérieur mitoyen de la maison, collez les panneaux de doublage.

LES DÉMOLITIONS DANS LA MAISON

Déménagez la famille et déplacez quelques meubles pour ne pas subir les désagréments du chantier, bruit, poussières... Bâchez et coupez le courant avant de démolir les réseaux, les cloisons, les faux plafonds, les revêtements de sol et l'allège de la baie de la façade (26) vers l'extension. Poncez, nettoyez et battez le trait de niveau de référence sur les murs intérieurs à un mètre du sol fini voir p. 41.

LA RÉNOVATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Protégez le sol isolé
avec du polyane.



LE SECOND ŒUVRE

ISOLATION + RÉSEAUX ÉLECTRIQUES + EAU CHAUDE + DOUBLAGES + CLOISONNEMENT + FAUX PLAFOND
Durée*1 : 25 jours.

Isoler le sol de l'extension avec des panneaux ①. Aux murs, posez l'ossature métallique ② en la prolongeant avec des fourrures pour le faux plafond ③. Au sol, tracez l'emprise de la porte et de la cloison, placez les joints (acoustiques et d'étanchéité), la structure du galandage ④ puis montez les structures métalliques ⑤. Passez l'ensemble des fourreaux ⑥ et des réseaux dans les vides techniques des cloisons et des murs en suivant vos plans d'électricité et de chauffage. Les évacuations PVC ⑦ et les canalisations en multicouche pour l'eau de l'îlot de cuisine sont en place en sortie de dalle en provenance du vide sanitaire. Incorporez l'isolant dans la cloison séparative ⑧ et prévoyez des renforts si nécessaire. Vissez les plaques de plâtre ⑨ sur les rails des ossatures.

LES RÉSEAUX INTÉRIEURS

Dans la cuisine, remplacez le tableau électrique de chantier par un tableau secondaire ⑩. Percez le plafond et la façade pour faire passer la gaine de la VMC, installée dans les combles, au-dessus de la salle de bains, elle-même au-dessus de la cuisine. Encoffrez avec du BA13, ainsi que la descente d'eau pluviale calorifugée. Reprenez au ciment les emprises des fenêtres déplacées dans la maison et engravez dans les murs les nouveaux fourreaux.

POSEZ DES MANCHONS
ISOLANTS SUR LES
CANALISATIONS EN
TRAVERSÉE DE DALLE
(+ DILATATION).

LES ÉQUIPEMENTS


CHAUFFAGE + EAU CHAUDE + SANITAIRES + ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE + VMC + CUISINE
Durée*1 : 25 jours.

Dans les combles, remplacez la VMC et les gaines. Au sol, déroulez une seconde couche d'isolant en pose croisée. Dans l'entresol, collez les plaques d'isolant au plafond ⑪ et remplacez l'ancien ballon d'eau chaude par le nouveau ⑫. Accédez au vide sanitaire de l'extension grâce à la trappe ⑬. Vérifiez la fixation des canalisations et raccordez-les aux réseaux existants ⑭. Profitez-en pour calorifuger ⑮ toutes les évacuations EU, EV, EP (eaux usées, eaux-vannes, eaux pluviales) et les canalisations d'eau chaude et d'eau froide.

LA CUISINE ET LE CHAUFFAGE

Posez le carrelage ⑯ du sol de l'extension. Tracez au sol ⑰ l'emplacement des meubles de cuisine ⑱, de l'îlot et de l'électroménager avant de les installer. Mettez en place l'insert dans la cheminée, remplacez les convecteurs par des radiateurs à inertie et raccordez-les à un programmeur. Référez-vous aux documents Coprec** et procédez aux vérifications d'autocontrôle (essais d'écoulement, d'étanchéité et de bon fonctionnement sur l'ensemble du réseau). Programmez la visite du Consuel pour le contrôle de la conformité de l'installation électrique.

Cuisine Évier Lave-vaisselle




L'ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES

Dans le vide sanitaire ②, suspendez les canalisations PVC avec des colliers de fixation ③ résistants à la corrosion. Prévoyez des colliers tous les 2 m. La pente d'autocurage ④ doit être de 2 % minimum.



Exemple : rénover une maison et l'agrandir de 28 m²

Veillez à bien protéger ce qui doit l'être avant la mise en peinture du rez-de-chaussée.



LES FINITIONS

MENUISERIES INTÉRIEURES + REVÊTEMENTS + ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE + ÉLECTROMÉNAGER
Durée*¹ : 30 jours.

LES EXTÉRIEURS

RÉSEAUX + CHEMINEMENTS + ESPACES VERTS
Durée*¹ : 15 jours.

Entre la maison et l'extension, remplacez l'escalier provisoire par un escalier en bois. Préparez les supports (10) (râgrage, primaire d'accrochage, sous-couches, ponçage...) en adéquation avec les revêtements prévus. Dans la maison, posez des plaques de plâtre au plafond (20) (pour unifier sa planéité) et tapissez les murs anciens de voile de verre (21). Faites la mise en peinture (22) des plafonds puis des murs et terminez par la pose des revêtements de sol (23), des plinthes, etc. Raccordez l'électroménager. Fixez tour à tour luminaires, caches des prises, commandes d'éclairage, béquilles de porte, barres de seuil, stores, rideaux... Retirez les bâches (24) et nettoyez.



COMMANDES PROTÉGÉES
Protégez toutes les commandes avec des caches pendant vos travaux.

Mettez en place les canalisations et les fourreaux (25) pour vos aménagements extérieurs : éclairage, interphone-visiophone et ouverture électrique de la porte latérale du jardin. Conservez bien les plans avec leurs tracés pour vos installations futures. Remblayez en formant un talus (26), construisez la petite terrasse en bois (27), les escaliers (28), et reconstruisez les clôtures démolies (29).



La terrasse est en lames coloris gris.

ET APRÈS LA FIN DU CHANTIER? LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES, L'ARCHIVAGE ET L'ENTRETIEN
SI VOTRE PROJET A FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS PENDANT LES TRAVAUX, DÉPOSEZ EN MAIRIE UNE NOUVELLE DÉCLARATION PRÉALABLE. DANS TOUS LES CAS, DÉPOSEZ UNE DÉCLARATION ATTESTANT L'ACHÈVEMENT ET LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX (DAACT). Joignez-y les deux attestations (maison et extension) de prise en compte de la réglementation thermique, actualisées par le bureau d'études thermiques après contrôle et mesure in situ. Enfin, adressez une « déclaration par local » au centre des impôts dans les 90 jours à compter du jour où les locaux sont utilisables. Un défaut de déclaration conduirait à la perte des exonérations temporaires de taxe foncière pendant 2, 10, 15 ou 20 ans. Archivage et entretien voir p. 43.

*2. Confédération des organismes indépendants de prévention, de contrôle et d'inspection. Une méthodologie définit les vérifications d'autocontrôle et les essais d'écoulement, l'étanchéité, le fonctionnement, etc., sur l'ensemble du réseau.



LES BOÎTES À OUTILS DE L'AUTOCONSTRUCTEUR

LES BOÎTES À OUTILS COMPRENNENT tous les outillages, équipements, périphériques, accessoires et consommables qui vous permettront de mener à bien votre chantier. Facilitez-vous les travaux en optant pour des outils qui vous font gagner du temps, qui sont adaptés à la tâche et ne négligez jamais votre sécurité. Certains outils peuvent être achetés d'occasion, loués ou bien empruntés à votre entourage. À la fin de votre chantier, vous pourrez revendre les outils dont vous n'aurez plus l'usage.

RENDEZ-VOUS SUR LEROYMERLIN.FR POUR DÉCOUVRIR NOS 19 BOÎTES À OUTILS ET CONSTITUER LA VÔTRE SELON VOTRE PROJET. FAITES VOTRE LISTE EN QUELQUES CLICS POUR PRÉPARER VOTRE CHANTIER.

BOÎTE À OUTILS

N°1

Outils indispensables

VOIR PAGE DE DROITE

BOÎTE À OUTILS

N°2

Préparation du chantier

Tous les équipements pour démarrer son chantier et travailler en toute sécurité.

BOÎTE À OUTILS

N°3

Démolitions

Entreprendre des travaux de démolitions, petites ou grosses (dalle, murs...) et évacuer les gravats.

BOÎTE À OUTILS

N°4

Terrassements et fouilles

De la pioche à la pelleuse, tout pour excaver, déblayer et remblayer le terrain.

BOÎTE À OUTILS

N°5

Réseaux enterrés

Couper, assembler, poser et fixer les réseaux d'adduction et d'évacuation.

BOÎTE À OUTILS

N°6

Fondations

Mettre en œuvre le béton, le ferrailage, les blocs de matériaux et l'étanchéité enterrée de la construction.

BOÎTE À OUTILS

N°7

Planchers

S'équiper selon le type de plancher à poser : poutrelles-hourdis, béton (et chape), bois, métal...

BOÎTE À OUTILS

N°8

Élévation des murs

Monter les murs : maçonnés, collés (briques, parpaings...) ou à ossature bois.

BOÎTE À OUTILS

N°9

Toitures

Poser ou intervenir sur la toiture : charpente, étanchéité et, pour les toits en pente, couverture.

BOÎTE À OUTILS

N°10

Menuiseries extérieures

Poser ou remplacer des fenêtres, des portes et des occultations.

BOÎTE À OUTILS

N°11

Parements extérieurs

Réparer, ravalement et habiller la façade (enduit, peinture, bardage, plaquettes...).

BOÎTE À OUTILS

N°12

Isolation

Manipuler, découper et poser des isolants intérieurs et extérieurs, du sol à la toiture.

BOÎTE À OUTILS

N°13

Cloisonnement et doublage

S'équiper selon le type de montage et le matériau (béton cellulaire, plaques...).

BOÎTE À OUTILS

N°14

Électricité

Réaliser l'installation électrique, du tableau électrique à la pose des commandes et des prises.

BOÎTE À OUTILS

N°15

Plomberie

Poser ou rénover un circuit d'alimentation (selon le matériau) et d'évacuation.

BOÎTE À OUTILS

N°16

Sanitaires, équipements

Poser tous les équipements, du chauffage aux luminaires en passant par l'évier.

BOÎTE À OUTILS

N°17

Menuiseries intérieures

Créer des aménagements intérieurs (meubles...) et décorer (plinthes...).

BOÎTE À OUTILS

N°18

Revêtements de sol

Poser du carrelage, du sol souple, du parquet, de la moquette, du jonc de mer...

BOÎTE À OUTILS

N°19

Revêtements muraux

Habiller les murs (faïence, papier peint, plaquettes...) et le plafond (peinture, enduit).



Flashez ce QR code avec votre smartphone pour accéder aux 19 boîtes à outils.

BOÎTE À OUTILS

N°1

Outils
indispensables

A RETROUVER
AUSSI SUR...

leroymerlin.fr



TENUE DE PROTECTION

- Veste et pantalon de travail résistants ou combinaison intégrale
- Gants de manutention
- Chaussures adaptées (selon travaux)
- Protection auditive (casque antibruit, bouchons d'oreilles)
- Masque de protection (antipoussière, à filtre, à cartouche)

ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION ET DE SERVICE

- Escabeau 5 ou 7 marches

OUTILLAGE À MAIN

- Lot de tournevis plats
- Lot de tournevis empreinte Phillips
- Lot de clés plates (8 à 24 mm) ou à cliquet avec douille

- Clé à molette 12"
- Lot de tournevis isolés plats
- Lot de tournevis isolés Phillips
- Tournevis détecteur de tension
- Lot de clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm (6 pans)
- Pince coupante isolée
- Pince à dénuder isolée
- Pince multiprise à verrouillage
- Cutter à lame rétractable
- Scie à lame bimétal
- Lime plate à main bâtarde
- Râpe à bois demi-ronde demi-douce
- Marteau rivoir
- Burin
- Niveau à bulle de 400 mm
- Mètre ruban à blocage de 3 m
- Serre-joint
- Clé serre-tube Stillson

- Enrouleur
- Baladeuse
- Seau
- Balayette

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF OU FILAIRE

- Perceuse ou perforateur
- Visseuse
- Scie sauteuse
- Scie circulaire (éventuellement)
- Aspirateur eau et poussière

CONSOMMABLES

- Papier abrasif ou de verre
- Sacs à gravats
- Adhésifs
- Film plastique

IMAGINER SON PROJET




AVANT

.....

Construire sa maison, c'est d'abord la rêver. C'est définir ses envies, se projeter et rendre son rêve réalisable. Privilégiez une architecture simple et ne voyez pas trop grand. N'oubliez pas que vous serez à la fois architecte, chef de chantier et ouvrier ! Définissez un plan réaliste, aussi agréable à vivre que fonctionnel, en tenant compte du terrain et de vos moyens financiers. Prenez le temps de concevoir l'agencement de vos pièces en vous projetant dans vos gestes quotidiens, vos activités, votre mode de vie... Et si vous avez un souhait qui vous tient à cœur (un atelier pour bricoler, une suite parentale...), c'est le moment d'étudier sa faisabilité!

.....



VOTRE PROJET EN 3D

Aux premiers stades de conception, aidez-vous d'un logiciel gratuit comme SketchUp, ergonomique et facile à utiliser pour modéliser votre projet.

DANS UNE MAISON BBC,
L'EAU CHAUDE EST LE 1^{ER}
POSTE DE CONSOMMATION
D'ÉNERGIE (22 KWH/M²/AN).
PARMI LES SOLUTIONS :
L'EAU CHAUDE SOLAIRE.

FAIRE LABELLISER LA MAISON ?
CETTE DÉMARCHE DOIT ÊTRE
ENGAGÉE DÈS LE DÉBUT
DU PROJET. PARMI LES LABELS
QUI SONT ACCESSIBLES
AUX AUTOCONSTRUCTEURS :
HPE, THPE RT 2012, MINERGIE,
PASSIVHAUS ET EFFINERGIE+.




APRÈS

80% DES FRANÇAIS
CITENT LA MAISON INDIVIDUELLE
COMME LEUR **IDÉAL D'HABITAT**.
LE SÉJOUR ET LA CUISINE SONT
LEURS DEUX PIÈCES PRÉFÉRÉES.

LIBRAIRIE
LEROY MERLIN
CONSTRUCTION DE
MAISONS INDIVIDUELLES
D'Henri Renaud
(éd. Eyrolles).
Réf. 638 016 75 **39.50€**



Exemple : construire une maison BBC de 100 m² de plain-pied




ÉTUDIER LE TERRAIN

AVANT D'ACHETER LE TERRAIN

CONSULTER LE PLAN DE CADASTRE > GRATUIT

Le cadastre recense toutes les propriétés immobilières du territoire national. Chaque parcelle y est répertoriée avec son plan, son adresse, sa surface, ses références... Outre sa vocation fiscale pour le calcul des impôts locaux, le cadastre sert de base pour renseigner le formulaire du permis de construire. Mais, attention, il ne garantit pas les limites de la propriété.

www.cadastre.gouv.fr



FAIRE UNE ÉTUDE DE SOL > PAYANT

Mandez un bureau d'études spécialisé pour réaliser une étude de sol.

Celle-ci est déterminante pour la bonne assise de vos ouvrages : construction, terrasse, ouvrage enterré, géothermie, épandage... **voir p. 182.**

Si des fondations particulières s'avèrent nécessaires, le surcoût (jusqu'à 15 000 voire 30 000 euros !) peut vous dissuader d'acheter le terrain.

NUMERO 3
sur l'image page de droite

CHIFFRER LA VIABILISATION DU TERRAIN > GRATUIT

Les coûts de raccordement aux réseaux collectifs (eau, électricité, assainissement, télédistribution, gaz) sont d'autant plus élevés que les points de comptage en limite de propriété sont éloignés. Car ces travaux sont à votre charge. Devis, limites de prestations et planning d'intervention : interrogez les concessionnaires locaux.

NUMERO 1
sur l'image page de droite

CONNAITRE LES RÈGLES D'URBANISME > GRATUIT

Procurez-vous auprès de votre mairie le plan local d'urbanisme (PLU) et ses annexes : plans de prévention des risques (PPR), servitudes publiques, zones de protection des monuments historiques, cartographie du bruit, etc. Ces documents sont essentiels, car ils établissent les règles à suivre pour construire votre maison : distances à respecter par rapport à la rue et aux limites séparatives (alignement ou non), hauteur constructible maximale, densité (COS), nombre de places de parking... Si la parcelle relève d'un lotissement, le lotisseur devra vous fournir le plan, le règlement et le cahier des charges.

NUMERO 2
sur l'image page de droite

OBTENIR LE CERTIFICAT D'URBANISME > GRATUIT

C'est un document primordial, car il vous renseigne sur la constructibilité du terrain, les droits et les obligations qui y sont attachés, les possibilités de raccordement aux réseaux, le montant des taxes à acquitter... Il fait l'objet d'un imprimé spécifique (**CERFA N°13410*02**) à retirer en mairie ou à télécharger sur Internet. Comptez un mois pour l'obtenir.

> A SAVOIR

LA HAUTEUR DE RACCORDEMENT D'ASSAINISSEMENT EST IMPORTANTE. SI LE TERRAIN EST ÉLOIGNÉ, UNE STATION DE RELEVAGE DES EAUX USÉES SERA NÉCESSAIRE **voir p. 174.**

SI LE TOUT-A-L'ÉGOUT N'EXISTE PAS, VOUS DEVREZ METTRE EN PLACE UNE SOLUTION D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL **voir p. 170.** CELA REPRÉSENTE DES TRAVAUX EN PLUS.

SI UNE CANALISATION DOIT PASSER SUR UN TERRAIN VOISIN, C'EST UNE SERVITUDE. IL SERA JUDICIEUX DE LA FAIRE INSCRIRE DANS L'ACTE NOTARIÉ D'ACHAT DU TERRAIN.

S'INFORMER SUR LE CLIMAT DU SITE > GRATUIT

Outre l'orientation du terrain, pour bénéficier des meilleures conditions d'ensoleillement (atout bioclimatique), l'exposition aux vents (rose des vents), les précipitations annuelles, la fréquence de la neige ou du verglas sont des informations utiles, y compris pour organiser votre chantier. Rapprochez-vous d'une agence locale de Météo-France. Ou consultez son site Internet.



Exemple : construire une maison BBC de 100m² de plain-pied

APRÈS L'ACHAT DU TERRAIN

DÉLIMITER LE TERRAIN > PAYANT

Seul un bornage fait foi pour connaître les limites du terrain.

Missionnez un géomètre-expert pour l'établir de façon contradictoire avec vos voisins.

NUMERO 4 sur l'image ci-dessous

EFFECTUER UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE > PAYANT

Mandez un géomètre-expert pour dresser un plan très précis du terrain : contour, points d'altimétrie, bâti existant, végétation, regards et réseaux (sections, altimétrie des fils d'eau...), etc. Ce relevé est indispensable pour faire les plans, les coupes et les façades du projet.

> IMPORTANT

VOUS DEVEZ POUVOIR APPORTER LA PREUVE DE L'AFFICHAGE DE VOTRE PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN.

FAITES PROCÉDER À UN CONSTAT D'HUISSIER. ALTERNATIVE, MOINS CHÈRE (MAIS MOINS FIABLE) : photographiez un parent à côté du panneau, avec le journal du jour dans les mains. Faites un tirage de la photo et envoyez-la par lettre recommandée à votre adresse le jour même.

La date d'envoi de la lettre recommandée apposée par La Poste servira de preuve. Conservez la lettre et n'ouvrez-la qu'en cas de litige.

DÉFINIR L'IMPLANTATION DE LA MAISON > PAYANT

L'implantation de la maison se matérialise par un piquetage du terrain délimitant l'emprise de la future construction. Réalisée par un géomètre, l'opération sera plus fiable : c'est la garantie du respect des règles dites de prospect.

NUMERO 5 sur l'image ci-dessous

DRESSER L'ÉTAT DES LIEUX > GRATUIT OU PAYANT

Il s'agit de faire un état des lieux des mitoyennetés et des ouvrages du domaine public. Il s'effectue donc avec vos voisins (héberges, clôtures et/ou mitoyens) et avec les services techniques de la mairie (voirie, trottoirs). Il peut se faire à l'amiable (reportage photo avec plans de situation) ou avec les services d'un huissier.

NUMERO 6 sur l'image ci-dessous

AFFICHER LE PERMIS DE CONSTRUIRE > PAYANT

Il doit être affiché de manière bien visible sur le terrain, et ce jusqu'à la fin du chantier. Il est également affiché à la mairie. Ces formalités constituent le point de départ du délai de deux mois accordé aux tiers pour contester le permis. Posez aussi un panneau « Chantier interdit au public ».

NUMERO 7 sur l'image ci-dessous

PANNEAUX DE CHANTIER

Voir p. 46.

29

Comment s'y prendre CONSTRUIRE SA MAISON

DÉPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE

LE FORMULAIRE ET SES ANNEXES

Formulaire de demande de permis de construire

1

Bordereaux de dépôt des pièces jointes


2

Liste des pièces à joindre.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièce	Nombre d'exemplaires à fournir
☐ PCMI1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l'urbanisme]	1 exemplaire par dossier + 5 exemplaires supplémentaires
☐ PCMI2. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de l'urbanisme]	1 exemplaire par dossier + 5 exemplaires supplémentaires
☐ PCMI3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de l'urbanisme]	1 exemplaire par dossier + 5 exemplaires supplémentaires
☐ PCMI4. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l'urbanisme]	1 exemplaire par dossier
☐ PCMI5. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de l'urbanisme]	1 exemplaire par dossier
☐ PCMI6. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l'urbanisme] ²	1 exemplaire par dossier
☐ PCMI7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de l'urbanisme] ²	1 exemplaire par dossier
☐ PCMI8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de l'urbanisme] ²	1 exemplaire par dossier

Et aussi, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012.



Faire appel à un architecte ?

Le recours à un architecte est recommandé dans tous les cas. Sachez qu'il est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l'emprise au sol de votre projet de construction excède 170 m² voir p. 12.



Le plus simple est de faire un photomontage en incrustant votre projet en 3D (voir p. 26) dans une photo de son environnement.



Exemple : construire une maison BBC de 100m² de plain-pied

LE FORMULAIRE >

La « demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des démolitions » fait l'objet d'un imprimé spécifique (**CERFA N°13406*02**), à retirer en mairie ou à télécharger sur <http://vosdroits.service-public.fr/R11637.xhtml>. Le dossier est à fournir en quatre exemplaires.

NUMÉRO 1
page de gauche

LES PIÈCES À JOINDRE >

Huit pièces (en un ou plusieurs exemplaires par dossier), plus l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012, sont obligatoires quel que soit le projet de construction.

NUMÉRO 2
page de gauche

LE PLAN DE SITUATION DU TERRAIN (PCMI1)

Il peut être réalisé à partir d'un fond de carte IGN ou d'un extrait du plan cadastral de la parcelle. www.geoportail.gouv.fr voir p. 28.

LE PLAN DE MASSE DU PROJET (PCMI2)

Il doit exposer le projet dans sa totalité : emplacement et dimensions des bâtiments existants, supprimés ou créés, aménagements extérieurs, tracé des réseaux... jusqu'à l'organisation des accès à la voie publique. Il doit être coté en trois dimensions pour montrer que la construction respecte bien les règles d'implantation et de hauteur, y compris par rapport aux constructions existantes. Appuyez-vous sur le relevé topographique du géomètre voir p. 29.

LE PLAN DE COUPE DU TERRAIN ET DE LA CONSTRUCTION (PCMI3)

La coupe doit présenter le volume extérieur de la ou des constructions (sans faire apparaître ni les planchers ni les aménagements intérieurs) par rapport aux profils du terrain. Légendez le profil du terrain naturel avant et après les travaux, en indiquant les cotes de niveau.

NUMÉRO 3
page de gauche

UNE NOTICE DÉCRIVANT LE TERRAIN ET PRÉSENTANT LE PROJET (PCMI4)

Cette notice comprend deux parties : dans la première, vous devez décrire l'état initial du site et dans la seconde, présenter en six points l'insertion de votre projet dans son environnement.

UN PLAN DES FAÇADES ET DES TOITURES (PCMI5)

L'échelle choisie doit bien restituer l'aspect général des façades et des toitures du projet. Chaque façade doit faire l'objet d'un dessin précisant la nature et l'aspect des matériaux, les éléments de décor (serrureries, moulures...), les portes et les fenêtres, les grilles, les cheminées et tout ce qui se voit de l'extérieur.

UN DOCUMENT GRAPHIQUE AVEC INSERTION DU PROJET DANS SON SITE (PCMI6)

Réalisez une perspective (photomontage) pour montrer comment votre projet se situe par rapport aux autres constructions avoisinantes et au paysage.

NUMÉRO 4
page de gauche

DEUX PHOTOGRAPHIES PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN DANS L'ENVIRONNEMENT PROCHE (PCMI7) ET DANS LE PAYSAGE LOINTAIN (PCMI8)

La première photo (PCMI7) doit montrer les façades et/ou les terrains voisins, construits ou non, plantés ou non. La seconde photo (PCMI8) doit montrer l'aspect général de la rue (espaces publics, façades) ou des paysages environnants.

NUMÉRO 5
page de gauche

DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

peuvent être demandées dans certains cas. Exemples : si votre projet doit respecter des règles parasismiques ou celles d'un plan de prévention des risques, s'il présente des servitudes, s'il nécessite un permis de démolir, une installation d'assainissement non collectif...

LE POINT SUR LES DÉLAIS

LE DÉLAI D'INSTRUCTION DU DOSSIER : il est de 2 mois (dès lors qu'il est complet) mais il peut être plus long (ex : zone de monument historique). Dans ce cas, le délai supplémentaire vous sera notifié dans le mois qui suivra le dépôt de votre dossier.

LE DÉLAI DE RECOURS DES TIERS : il est de 2 mois à compter de la date d'affichage du permis sur le terrain. Le permis n'est donc définitif qu'en l'absence de recours des tiers.

LA DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS : elle est de 2 ans à compter de sa notification (ou de son accord tacite). Elle peut être prorogée d'un an sur demande écrite, 2 mois au plus tard avant la fin de validité du permis. Une fois les travaux commencés, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'un an.

NOUVEAU > L'ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012.

CETTE NOUVELLE PIÈCE OBLIGATOIRE – voir coût p. 36 – S'AJOUTE AU DOSSIER DEPUIS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (RT 2012).

Vous devez faire appel à un professionnel pour réaliser une étude thermique complète de votre projet. Celle-ci devra attester de la prise en compte de la conception bioclimatique du bâtiment et du recours aux énergies renouvelables. Ainsi, les choix en matière d'isolation, de chauffage et d'eau chaude devront être décidés à ce stade.

Un « récapitulatif standardisé d'étude thermique » vous sera remis par le bureau d'études sous forme de fichier informatique au format XML. Il vous appartiendra de déposer ce fichier sur cette plate-forme <http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/formulaires-dattestation.html>. En renseignant votre nom, l'adresse du projet, les références cadastrales... Une fois l'attestation complétée, vous pourrez la télécharger pour l'imprimer (n'oubliez pas de la signer). Attention, un document complémentaire devra être remis à la mairie à l'achèvement des travaux voir p. 40.

LES RÈGLES DE L'ART > NORMES ET DTU


LES RÈGLES DE L'ART SONT L'ENSEMBLE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES LIÉES À CHACUN DES CORPS DE MÉTIER ET SYNONYMES DE « TRAVAIL BIEN FAIT ».

Ces règles sont très diverses : dosage de matériaux, type de pose... Elles sont de plus en plus codifiées dans les normes (françaises et européennes) et documents techniques unifiés (DTU), qui précisent les règles techniques à respecter. Référez-vous à ces règles de l'art pour que vos ouvrages soient correctement réalisés.

.....Comment s'y prendre.....
CONSTRUIRE SA MAISON

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

EN CONFORMITÉ AVEC
LA RÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012



UN SYSTÈME GLOBAL

Le rendement de la maison est le résultat de l'interaction entre l'environnement, l'enveloppe de la construction, ses installations techniques et les activités des occupants.

UNE LIBERTÉ DE CHOIX CONSTRUCTIFS

La RT 2012 impose un résultat de performance énergétique ($50 \text{ kWh/m}^2/\text{an}^*$) et non les moyens pour l'atteindre. Les combinaisons sont donc nombreuses pour obtenir « l'addition gagnante ».



Étanchéité à l'air :
2 tests sont nécessaires.

UNE CONSOMMATION D'ÉNERGIE RATIONNÉE


La moindre consommation d'électricité des « auxiliaires » compte : la VMC hygroréglable est dotée d'un moteur basse consommation (15 W Th C).

Chauffage et programmation.



CHAUDIÈRE GAZ NOUVELLE GÉNÉRATION

Sa puissance est modulable (modèle MC3 de Vergne) et s'adapte aux besoins énergétiques du logement.




Ventilation.



LES BLOCS-BAIES

Ils offrent d'excellentes performances thermiques en supprimant totalement les infiltrations d'air entre les coffres et la menuiserie.



Isolation.

Localisation des isolants

50 KWH/M²/AN* LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE MAISON DOIT SE CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (RT 2012), DÉSORMAIS EN VIGUEUR. Elle exige une consommation d'énergie primaire, en moyenne, inférieure à $50 \text{ kWh/m}^2/\text{an}^*$ couvrant cinq usages de l'énergie : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation, pompes, etc.). L'étude thermique réalisée pour l'obtention du permis de construire s'inscrit dans cet objectif, voir p. 31. Il s'agira de contrôler que les calculs réalisés se vérifient tout au long du chantier. Les possibilités de construction sont nombreuses : il n'y a pas de modèle idéal. Les choix retenus ici visent à contenir les coûts. Ils correspondent à ce projet. Toute autre configuration ferait l'objet d'autres choix.

LA RÉGLEMENTATION
DES BATIMENTS EXISTANTS
Voir p. 14



LIBRAIRIE
LEROY MERLIN

RT 2012 ET
RT EXISTANT
De Dimitri Molle et
Pierre-Manuel Patry
(éd. Eyrolles).
Réf. 687 683 71 **12.00€**



Exemple : construire une maison BBC de 100 m² de plain-pied

LA MAISON «RT 2012» EN 6 POINTS

UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

Dès le stade de conception de la maison, l'enveloppe du bâti est étudiée pour puiser et tirer le meilleur parti des énergies gratuites présentes dans l'environnement.

LE CHOIX DU PROJET

Le terrain a été choisi pour que la façade côté jardin soit orientée le plus possible vers le sud **1**. Les rayons du soleil sont mis à profit l'hiver pour chauffer la maison – on parle de chauffage passif – et toute l'année pour produire de l'eau chaude grâce à des panneaux solaires thermiques **2** reliés à un ballon (chauffe-eau solaire). En été, une casquette **3** empêche la chaleur d'entrer. Les vents dominants ouest sont ralentis avec la plantation d'une haie **4**.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Dans notre projet, l'isolation est intérieure. L'inertie thermique des murs, c'est-à-dire leur capacité à emmagasiner de la chaleur et à la restituer n'est donc pas exploitée car l'isolant fait barrage à la restitution de la chaleur. L'isolation extérieure aurait ainsi pu être choisie pour bénéficier de cette inertie. **Voir p. 290** pour découvrir ses autres avantages (suppression des ponts thermiques...).

UNE ISOLATION RENFORCÉE

La meilleure façon d'économiser l'énergie, c'est de ne pas la laisser s'échapper !

LES CHOIX DU PROJET

La maison étant sur un seul niveau, l'isolation thermique intérieure (ITI) peut être posée sans difficulté pour créer une barrière continue du sol à la toiture, tel un cocon.

- **L'ISOLATION** : au sol, l'isolation est assurée par des panneaux en polyuréthane ép. 100 mm sur dalle et sous chape **5** **voir p. 300**. Aux murs **voir p. 304**, des rouleaux de laine de verre ép. 140 mm sont posés en ITI sur des parpaings standard **6**. Sous la charpente, 2 couches de laine de verre ép. 60 + 240 mm **7** sont prévues **voir p. 307**.
- **LES OUVERTURES** : les fenêtres sont en aluminium à double rupture de pont thermique avec double vitrage ép. 24 mm (4i6-4), gaz argon et traitement faible émissivité **8** **voir p. 342**. La porte d'entrée isolante est en aluminium. Les fenêtres de toit **voir p. 372** sont équipées d'un double vitrage confort et d'un store extérieur intégré.
- **LES OCCULTATIONS** : les volets roulants **9** sont intégrés dans un demi-linteau.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

L'isolation renforcée peut être mise en place avec un système de double mur **voir p. 193** ou une ossature bois **voir p. 200**. Elle peut aussi être extérieure **voir p. 193 et 290**. Le choix des ouvertures isolantes (classe énergétique A) est large, aussi bien pour les fenêtres **voir p. 342** que pour les portes d'entrée **voir p. 380**. Dans les régions froides, des fenêtres triple vitrage sont conseillées au nord.

UNE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR MAÎTRISÉE

Une isolation efficace doit être parfaitement continue. Pour la mesurer, un test d'étanchéité à l'air **10**, aussi appelé test de la porte soufflante, quantifie les fuites d'air **11** et en mesure le débit. Il est conseillé d'en faire un en cours de chantier (en plus du test final) pour remédier aux défauts d'étanchéité. La RT 2012 impose une perméabilité à l'air inférieure à 0,6 m³/h.m² pour une maison individuelle. Les résultats de ce test seront reportés dans l'attestation à remettre à la mairie en fin de chantier **voir p. 41**.

LES CHOIX DU PROJET

Un écran de sous toiture HPV est posé sur les chevrons **voir p. 307**. L'ajout d'une membrane climatique avec œillets et adhésif (vissage et cloutage interdits !) sur les isolants des murs et de la toiture garantit l'étanchéité. Les boîtes d'encastrement électriques étanches réduisent significativement les fuites d'air **voir p. 484**.

UNE VENTILATION ÉTUDIÉE

Il est indispensable de renouveler l'air – pour la santé des occupants et celle de la maison – sans pour autant laisser s'échapper la chaleur !

LES CHOIX DU PROJET

La VMC simple flux hygroréglable de type B **12** ajuste le débit d'air extrait en fonction de l'occupation du logement et du taux d'humidité **voir p. 542**. Des entrées d'air hygroréglables **13** sont posées sur les traverses des fenêtres des pièces principales.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Encore plus économe, la VMC double flux préchauffe l'air neuf entrant grâce aux calories de l'air vicié sortant **voir p. 545**. Les modèles réversibles permettent même de rafraîchir l'air l'été. Le puits canadien ou la pompe à chaleur sur air extrait sont d'autres solutions économes possibles.

UNE PRODUCTION DE CHALEUR OPTIMISÉE

Il s'agit de consommer beaucoup moins d'énergie pour se chauffer et pour produire l'eau chaude. La RT 2012 impose de recourir aux énergies renouvelables.

LES CHOIX DU PROJET

- **LE CHAUFFAGE** : il fait l'objet d'un pilotage par zone (lire plus loin) pour maîtriser la consommation. La chaudière murale gaz à condensation offre un rendement supérieur à 100 % **voir p. 551**, optimisé par un conduit à ventouse. Elle est adaptable au solaire. Les radiateurs **14** sont en acier. Leur puissance est choisie selon la surface des pièces. Ils sont munis de kits thermostatiques. Un sèche-serviettes équipe la salle de bains.
- **L'EAU CHAUDE** : un chauffe-eau solaire **15** **voir p. 538** à vidange automatique est couplé à la chaudière gaz à condensation pour assurer l'appoint. Deux panneaux solaires **16** prévus dans le kit sont posés sur la toiture.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

- **LE CHAUFFAGE** : il peut être assuré par une chaudière à bois **voir p. 536**, une VMC double flux **voir p. 545**, un poêle à bois en appoint avec un conduit à ventouse... Les radiateurs peuvent être en aluminium ou remplacés par un sol chauffant basse température.
- **L'EAU CHAUDE** : les solutions thermodynamiques sont très performantes **voir p. 539**.
- **LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE** : ils peuvent être produits conjointement par un système solaire combiné **voir p. 538**, un chauffe-eau solaire couplé à une chaudière à granulés de bois, une pompe à chaleur en relève de la chaudière ou en soutien de panneaux solaires thermiques, ou bien un raccordement à un réseau de chaleur public s'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.

UN COMPTAGE DE L'ÉNERGIE INDISPENSABLE

La RT 2012 impose de mesurer, au moins mensuellement, la consommation d'énergie de chaque usage : chauffage, refroidissement, eau chaude et électricité. L'objectif est d'inciter les occupants à mieux maîtriser leur consommation.

LES CHOIX DU PROJET

Un thermostat programmable filaire pour piloter le chauffage par zone **17** **voir p. 548** et un système de comptage individuel pour les différents usages de l'énergie.

DES FONDATIONS AUX FINITIONS

DANS L'ORDRE DES CHOIX CONSTRUCTIFS Les choix de performance énergétique p. 32

RÉSEAUX ENTERRÉS

- Fourreaux et réseaux d'eau, gaz, multimédias et électricité ① p. 166.
- Réseaux d'évacuation des eaux pluviales p. 244 et des eaux usées ② p. 170.
- Mise à la terre de l'installation électrique ③ p. 466.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Si le projet l'exige, assainissement autonome p. 170 et pompe de relevage p. 174.

FONDATIONS ET PLANCHER BAS

- Fondations et mur de soubassement ④ p. 184.
- Dallage sur terre-plein ⑤ p. 186.
- Étanchéité du soubassement ⑥ p. 185.
- Drainage périphérique ⑦ p. 187.

AUTRE CHOIX POSSIBLE

Une dalle sur vide sanitaire p. 186 a d'autres atouts, notamment l'accès aux réseaux. C'est l'étude de sol qui oriente le choix.

MURS

- Ferrailage et chaînages ⑧ p. 190.
- Maçonneries en parpaings ép. 20 cm ⑨ p. 194.
- Linteaux ⑩ et appuis de fenêtre ⑪ p. 198.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Avec une isolation thermique intérieure, les parpaings peuvent être remplacés par du béton cellulaire p. 196, des briques p. 197, des blocs béton isolants p. 196, une ossature bois p. 200 ou un double mur p. 193.

CHARPENTE ET COUVERTURE

- Fermes ⑫, pannes et chevrons ⑬ p. 208.
- Contre-lattes et liteaux ⑭ p. 210.
- Tuiles plates en béton ⑮ p. 217.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

La charpente peut être préfabriquée et livrée sur votre chantier p. 209. La couverture du toit peut être réalisée avec des tuiles en terre cuite ou de l'ardoise p. 217.

FINITIONS EXTÉRIEURES

Enduits extérieurs monocouche ⑯ p. 260. de plusieurs teintes et de plusieurs épaisseurs pour créer une composition de jeux graphiques sur les façades.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

L'enduit monocouche peut être remplacé par un enduit multicouche, de la chaux, un bardage p. 270 ou bien des plaquettes de parement à usage extérieur p. 280.

ZINGUERIE

- Gouttières et descentes en zinc p. 238.
- Caniveaux et regards p. 244.
- Débords de toit, planche de rive ⑰.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Un récupérateur d'eau pluie (réservoir aérien, réservoir souple ou cuve enterrée) p. 248 peut être relié à la gouttière (en PVC, aluminium, cuivre...). L'eau de pluie peut être employée pour un usage extérieur et/ou domestique.

CLOISONNEMENT

- Cloisons en plaques de plâtre ⑱ p. 323 sur ossatures métalliques p. 320 intégrant une isolation en laine de verre.
- Faux plafond avec fourrures et membrane sur suspente (Intégra) ⑲ p. 328.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Les cloisons peuvent être montées en carreaux de plâtre, en béton cellulaire p. 316 ou bien en briques de verre p. 335.

PLOMBERIE

- Canalisations de chauffage ⑳ p. 521 et de plomberie p. 508, en multicouche p. 510.
- Réseaux d'évacuation des eaux usées en PVC p. 508.
- Filtration, traitement de l'eau p. 528.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Les canalisations peuvent être réalisées en cuivre ou en PER p. 510 : il y a des solutions pour tous les niveaux de bricolage.

ÉLECTRICITÉ

- Gaine technique de logement ㉑, mise à la terre p. 466, distribution des courants forts p. 467 et des courants faibles p. 476, pose encastree ㉒ p. 479, commandes et prises p. 486.
- Détecteur de fumée p. 503, alarme p. 502, interphone p. 501.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Le choix de commandes filaires et sans fil est large p. 492.

MENUISERIES INTÉRIEURES

- Portes en bois pose fin de chantier ㉓ (70, 80 et 90 cm).
- Tablettes d'aménagement en bois p. 435.
- Panneaux en bois p. 435.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Les portes battantes peuvent être remplacées par des portes coulissantes (bois ou verre) en applique ou à galandage pour gagner de la place au sol (1 m²) et au mur (galandage).

EQUIPEMENTS

- Cuisine (meubles, plan de travail, évier ㉔, électroménager...).
 - Sanitaires (meubles, baignoires ㉕, robinetterie, accessoires...).
- Voir sur leroymerlin.fr

AUTRES CHOIX POSSIBLES


Les meubles de cuisine, les placards et les dressings peuvent être réalisés sur mesure par vos soins. Voir en magasin.

FINITIONS INTÉRIEURES

- Sous-couche ㉖ p. 422.
- Peintures murs et plafonds ㉗ p. 421.
- Finitions des sols et des murs ㉘. Voir sur leroymerlin.fr
- Plinthes en bois p. 434.

AUTRES CHOIX POSSIBLES

Les murs peuvent être habillés de papier peint, de plaquettes de parement... Et les sols de béton ciré p. 429, de carrelage, de parquet...




Exemple : construire une maison BBC de 100m² de plain-pied

PLANCHER FUTUR

Un chaînage est prévu dans les murs de façade afin de supporter la charge d'un futur plancher *voir p. 204* lorsque les combles seront aménagés. Des appuis seront ajoutés sur les murs périphériques, sur lesquels seront fixées des poutres avant qu'elles soient recouvertes avec des dalles structurales.

DES PLAQUES POUR CLOISONNER CHAQUE PIÈCE

Les plaques sont hydrofuges dans les pièces humides et antifeu dans la cuisine. Dans les chambres, elles sont acoustiques (aux murs) pour être au calme, et à base de zéolithe (au plafond) pour améliorer la qualité de l'air.



Les fermes rendent possibles l'aménagement futur des combles.

DES PEINTURES ÉCOLABEL A+

De haute qualité, elles contiennent moins de solvants pour un air plus sain.

Une porte camouflée (linteaux, jambage, seuil) est prévue (pour une future extension, un garage...) et murée.

LE MULTICOUCHE POUR LES CANALISATIONS

Cintrable à la main, il permet de réaliser un circuit complet, apparent ou encastré. Facile et rapide à poser, il demande un minimum de raccords, sans soudure, sur tous types de circuit *voir p. 510*.

LES CLOISONS SUR OSSATURE

Elles sont pratiques pour y passer tous les réseaux avant de fermer les plaques.

UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE ÉVOLUTIF

L'installation électrique est coûteuse et difficile à modifier. Des fourreaux vides sont donc encastrés en vue de besoins futurs. Les prises sont prévues en abondance pour anticiper des réaménagements *voir p. 474*.

PORTES POSE « FIN DE CHANTIER »

La pose est facile, rapide et propre, et intervient après les finitions.

**DIALOGUEZ AVEC D'AUTRES
BRICOLEURS PASSIONNÉS
SUR LES FORUMS DE LA MAISON
RENDEZ-VOUS SUR LEROYMERLIN.FR**

.....Comment s'y prendre.....

CONSTRUIRE SA MAISON

.....

CHIFFRER SON PROJET

Pour chiffrer votre projet, il vous suffit de renseigner les montants de chaque poste dans la colonne « coût TTC ».

**POUR CHIFFRER
SON PROJET
DE RÉNOVATION,
voir p. 18.**

> AVANT DE CONSTRUIRE

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Achat du terrain, frais de notaire, commission d'agence immobilière	—	€
Taxe foncière*2 du terrain	—	€
Frais liés au financement du projet	—	€
Géomètre : bornage du terrain si nécessaire (en principe à partager avec vos voisins)	700 à 1500 €	€
Géomètre : relevé topographique du terrain	800 à 1500 €	€
Géomètre : piquetage du terrain	400 à 700 €	€
Bureau d'études : étude de sol et de structure	900 à 4000 €	€
Bureau d'études : étude thermique (avant et après travaux)	500 à 4000 €	€
Architecte : établissement du permis de construire	3600 à 7200 €	€
Taxes locales d'urbanisme (voir encadré en page de droite)	2523 € (taux de 5 %)	€
Huissier : constat d'affichage du permis de construire	200 à 350 €	€
Huissier : état des lieux (si nécessaire)	—	€
Viabilisation du terrain (raccordements aux réseaux collectifs)	3500 à 6000 €, voire plus	€
Autres bureaux d'études : acousticien, cuisiniste, paysagiste...	Selon missions	€
Assurances pendant le chantier	—	€

LE POINT SUR LES ASSURANCES Sachez, en tant que non-professionnel, que votre maison, si vous la construisez vous-même, ne pourra prétendre à aucune garantie (biennale et décennale) ni à l'assurance dommages-ouvrage. Il n'y a d'incidence réelle qu'en cas de revente de votre bien dans les dix ans qui suivent l'achèvement de la construction : sa valeur en sera réduite et, en cas de sinistre, vous serez le seul interlocuteur des nouveaux propriétaires. Pour les assurances pendant le chantier, interrogez votre assureur habituel.

> LA CONSTRUCTION

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Matériaux, équipements, aménagements et décorations intérieurs <i>voir choix constructifs p. 32 à 35</i>	—	€
Matériaux et équipements pour les aménagements extérieurs : clôtures et portails, dallages, végétations, arrosage, éclairage, etc.	—	€
Accessoires : visserie, ampoules, etc.	—	€
Budget « plaisir » : un joli carrelage, une cuisine tout équipée...	—	€
Travaux confiés à des entreprises (main-d'œuvre)	—	€
Évolution des prix des matériaux par rapport à la prévision initiale	Indice de la construction	€

> PENDANT LE CHANTIER

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Installations provisoires de chantier (eau, électricité)	—	€
Consommation d'électricité et d'eau pendant le chantier	—	€
« Boîte à outils » : outillage, équipement, sécurité <i>voir p. 24</i>	—	€
Conteneurs à déchets, protections de chantier	—	€
Tests d'étanchéité à l'air (minimum 2)	400 € et 600 € par test	€
Frais de livraison	—	€
Carburant (acheminement des matériaux...)	—	€
Frais de déchetterie ou de décharge (terre excédentaire, etc.)	—	€
Assurance multirisque habitation (dès le hors-d'air)	—	€
Loyers supplémentaires en cas de retard de chantier	—	€
Réserve d'argent pour faire face aux imprévus	de 7 à 10 % du budget total	€
Frais d'obtention d'un label (si souhaité)	—	€

> APRÈS LE CHANTIER

POSTES	COÛT INDICATIF TTC*1	COÛT TTC
Bureau d'études : étude thermique	Voir plus haut	€
Attestation Consuel (installation électrique)	100 € à 150 €	€
Électricien : réglage antenne et parabole	—	€
Déménagement	—	€



Exemple : construire une maison BBC
de 100 m² de plain-pied

1000€ LE M² EN MOYENNE POUR UNE
MAISON EN AUTOCONSTRUCTION (HORS TERRAIN)
CONTRE **1800 €** LE M² VIA DES PROFESSIONNELS.

COMMENT FAIRE ? >

ÉVALUER LES QUANTITÉS

Il s'agit de calculer les quantités de matériaux nécessaires à votre projet, sans rien oublier. Prévoyez plusieurs copies du plan coté de la maison. Munissez-vous de feutres de couleur. Utilisez une couleur par matériau à quantifier et matérialisez-le sur le papier. Reportez les valeurs dans un tableau. Les unités de mesure sont l'unité (U), le mètre linéaire (ML), le m² ou le m³. Exemple.


REVÊTEMENTS & FINITIONS

CHAMBRE 3	Ht. ss plafond	Long.	Largeur	Surface (m ²)
	2,50	3,73	3,38	12,61

POSTES	Quantité	PU TTC	TOTAL
Peinture porte et bâti	m ² 1,91	25,80	49,30
Peinture mur couleur	m ² 8,45	11,96	101,06
Peinture murs	m ² 21,65	10,36	224,27
Peinture plafond	m ² 12,61	25,80	325,27
Moquette	m ² 12,61	14,90	187,85
Plinthes (ht 10cm)	ml 12,31	4,48	55,09
Peint. plinthes	m ² 1,23	25,80	31,76
Store 1m x 2,10m	u 1,00	à voir	

Total : 974,61

Le relevé des mètres



Se faire aider

Confiez à des professionnels les travaux que vous jugez trop complexes (comme les fondations, c'est recommandé) ou bien trop pénalisants, trop physiques... Il peut être parfois plus économique de s'adresser à un professionnel que de faire soi-même. En confiant la pose de certains équipements, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt ou de la Prime énergie, voire des deux ! Voir p. 57.

Pensez au service Pose de Leroy Merlin.

le financement

Vous avez un projet ?
Nous avons la solution !

Leroy Merlin vous propose un financement inédit pour votre projet d'autoconstruction : le prêt grandes rénovations, jusqu'à 150 000 €. Renseignez-vous en magasin et sur leroymerlin.fr

LES TAXES D'URBANISME >

DEPUIS LE 1^{ER} MARS 2012 (POUR LES COMMUNES L'AYANT VOTÉ), UNE SEULE TAXE, LA TAXE D'AMÉNAGEMENT (TA), REMPLACE LES PRÉCÉDENTES (TLE, TDENS, TDCAUE...). ELLE CORRESPOND À UNE VALEUR FORFAITAIRE : 693 € (785 € EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE) POUR 2012, QUI SERT DE BASE AU CALCUL DES TAXES À PAYER. SON TAUX VARIE DE 1 À 20 % SELON LES COMMUNES. LA PLACE DE STATIONNEMENT VARIE DE 2000 € À 5000 €.

Exemple avec une TA de 5 % pour une maison en province d'une surface de plancher de 120 m².

- 5 % x 346 € x 100 m² = 1730 € (abattement à hauteur de 50 % pour les 100 premiers m²)
- 5 % x 693 € x 20 m² = 693 €
- Sous total = 2423 €
- Stationnement aérien 1 place x 5 % x 2000 € = 100 €
- Total = 2523 €

Ce nouveau régime fiscal s'appliquera à l'ensemble du territoire au 1^{er} janvier 2015. S'ajoute (selon les communes) le versement pour sous-densité (VSD) destiné à lutter contre l'étalement urbain. Ces taxes sont dues à la collectivité locale dès la délivrance du permis de construire.

AIDEZ-VOUS DES OUTILS EN LIGNE
DÉVELOPPÉS PAR LEROY MERLIN POUR CONCEVOIR
ET CHIFFRER VOTRE DALLE BÉTON, VOS CLOISONS,
VOS GOUTTIÈRES, VOTRE FAUX PLAFOND...
RENDEZ-VOUS SUR LEROYMERLIN.FR

.....Comment s'y prendre.....

CONSTRUIRE SA MAISON


.....

PLANIFIER LE CHANTIER

En ordonnée, sur la même ligne, reportez chronologiquement chaque tâche.

En abscisse, une suite de semaines non (encore) datées.

SUR LES LIGNES QUI SUIVENT, LISTEZ LES TÂCHES À FAIRE, COMME RELANCER LES CONCESSIONNAIRES, COMMANDER, ACHETER OU LOUER DU MATÉRIEL, SE RENDRE À LA DÉCHETTERIE...



LORSQUE VOUS DÉMARREREZ VOTRE CHANTIER, UTILISEZ UNE AUTRE COULEUR POUR MATÉRIALISER LA DURÉE RÉELLE DE CHAQUE ÉTAPE. VOUS VISUALISEREZ L'AVANCÉE DE VOTRE CHANTIER ET POURREZ ADAPTER VOTRE PLANNING EN CONSÉQUENCE.

QUELLE DURÉE? >

CHAQUE CHANTIER EST DIFFÉRENT.

SA DURÉE DÉPEND DE SON ENVERGURE, DE VOTRE DISPONIBILITÉ ET DE VOTRE NIVEAU DE BRICOLAGE. Un autoconstructeur qui fait ses travaux pendant son temps libre y consacre en général ses week-ends et ses soirées, soit l'équivalent de 3 jours par semaine, plus les vacances. Les imprévisibles sont inévitables: impératifs professionnels et familiaux, intempéries, livraisons retardées et imprévus en cours de chantier. Sans oublier les temps de repos, essentiels pour «lâcher» un peu.

LE PLANNING EST UNE ÉTAPE ESSENTIELLE. IL S'AGIT DE PRÉVOIR, D'ORGANISER ET D'OPTIMISER VOTRE CHANTIER.

Évaluez le temps nécessaire pour chaque étape, en tenant compte des temps de séchage, des délais de commande et de livraison des matériaux, des délais d'intervention des concessionnaires... Consignez ces éléments dans un tableau sous forme de calendrier, en y reportant vos besoins en trésorerie (quel montant à quelle date?). Ne négligez pas le temps nécessaire pour faire des recherches, demander des conseils, échanger avec d'autres autoconstructeurs: ce temps sera bien investi. L'idéal est de commencer le chantier avec les terrassements en avril ou mai, d'enchaîner avec le gros œuvre l'été, de faire les enduits en septembre et de réaliser les travaux intérieurs l'hiver et le printemps suivant.



Exemple : construire une maison BBC de 100 m² de plain-pied

LA PRÉPARATION DU CHANTIER

La réussite de votre projet commence par une bonne préparation du chantier et sa mise en sécurité. Consacrez-y du temps.

LES PLANS ET LES ÉTUDES À RÉALISER

- Plans, coupes et façades d'exécution de la maison, ceux du permis de construire ne sont pas des plans de chantier.
- Plan et coupes des réseaux (avec altimétries, pentes...). Ils sont nécessaires pour mutualiser les tranchées, vérifier leurs croisements et déterminer les linéaires nécessaires.
- Plan des installations de chantier sur le terrain, situant les points de comptage et les tracés des réseaux définitifs et provisoires, la cabane de chantier, les aires de stockage (terre végétale, matériaux, déchets), les zones de stationnement, de manœuvre, de déchargement, de circulation d'engins (camions, tractopelles), etc. Une bonne organisation des flux vous fera gagner beaucoup de temps. Vérifiez que l'aire de travail est suffisamment dégagée (arbres, lignes aériennes)...
- Étude de structure à faire réaliser pour la localisation et le dimensionnement des chaînages et des ferrallages (section, quantités, liaisons, enrobages).

LES DÉMARCHES À EFFECTUER

- Renseignez-vous sur les garanties prévues par votre responsabilité civile.
- Déposez à la mairie la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) en 3 exemplaires. Elle peut conditionner le déblocage du crédit.
- Déclarez vos travaux de réseaux sur le téléservice reseaux-et-canalizations.gouv.fr : c'est obligatoire. À l'issue de cette démarche, vous saurez si vous devez adresser un formulaire DT-DICT (déclaration de travaux-déclaration d'intention de commencement des travaux) à chaque concessionnaire de réseau. Attention à respecter les délais!
- Informez-vous en mairie sur la qualité de l'eau distribuée, les horaires du ramassage des ordures, la nécessité ou non d'installer un paratonnerre...



DANS LA BOÎTE
Pensez à vous munir
d'un appareil photo
(et d'un pied) pour faire
un reportage sur la
construction de votre
maison.

SUR LE TERRAIN

- Procédez à l'état des lieux, à l'affichage du permis de construire et au piquetage du terrain *voir p. 29*.
- Sécurisez le chantier avec une clôture et du panneautage : « Chantier interdit au public », « Port du casque obligatoire ». Vous êtes responsable des accidents sur votre chantier en cas de manquement à la sécurité et à la prévention.
- Prévoyez un stock de gravier pour l'accès en camion si le terrain est difficile et meuble.
- Installez une webcam (si cela est possible) pour surveiller votre chantier.
- Réalisez les réseaux provisoires de chantier (eau, électricité, évacuations). Pendant les premières phases du chantier, la location d'un groupe électrogène peut s'avérer plus économique qu'un contrat d'abonnement.



ATTENTION

Ne négligez jamais votre sécurité.
Pensez à vous protéger (casque,
masque, gants, etc.), à vous accrocher,
à vous équiper du matériel adéquat...



**LES BOÎTES À OUTILS
DE L'AUTOCONSTRUCTEUR**
Un projet réussi passe
par de bons outils.
Voir p. 24.

LA CABANE DE CHANTIER

C'est une pièce maîtresse à prévoir dès le début du chantier, pour y aménager une zone de travail et y stocker votre matériel, une trousse de premier secours, un extincteur, une armoire-vestiaire, vos effets personnels, les plans de votre projet (à afficher aux murs)... Ce peut être un abri de jardin ou un bungalow en location par exemple. La pose d'une alarme peut être envisagée. Très utile : des W.-C. chimiques portables, adaptables à tout endroit, sans raccord à l'électricité ni à l'eau courante.

.....Comment s'y prendre.....

CONSTRUIRE SA MAISON

.....

LA CONSTRUCTION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Décapée, la terre végétale peut être employée pour regarnir le terrain.

Les chaises matérialisent les axes servant à tendre les cordeaux pour délimiter le terrain.



LES TERRASSEMENTS

DÉFRICHAGE + EXCAVATIONS + FOUILLES
+ DÉBLAIS + NIVELLEMENT

Durée*1 : 7 jours. Période : printemps (terres un peu détrempées).

LES FONDATIONS

FONDATIONS + HÉRISSON + RÉSEAUX
+ RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX COLLECTIFS

Durée*1 : 15 jours. Période : printemps/été (temps sec).

Défrichez ❶ et protégez les arbres. Excavez les terres de la plate-forme ❷ avec un bulldozer ❸. Réalisez toutes les tranchées ❹ avec une pelleuse : pour les fondations (constructions, murs de clôture...), la mise à la terre, le paratonnerre (si nécessaire) et le passage des drains périphériques et des réseaux. Raccordez toutes les eaux (surtout de pluie) à l'égout dès le début du chantier pour ne pas gêner son évolution.

ATTENTION A LA STABILITÉ

En secteur humide, effectuez un pompage de l'eau accumulée dans les tranchées et les rigoles, assorti éventuellement d'un blindage des fouilles si elles ne sont pas stables. Prévoyez une passerelle pour les franchir (pas de planches posées en équilibre!).



REMBLAIS

Procédez aux remblais dès que possible, y compris aux abords de la construction, pour supporter le poids de l'échafaudage en toute sécurité. Remblayez par couches de 20 cm et tassez uniformément la terre. Ne jetez pas de cailloux : pensez aux canalisations!

Cette étape est déterminante pour la pérennité de votre construction.

Il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel. Coulez le béton de propreté en fond de fouille, posez le ferrailage et coulez le béton pour la semelle de fondation ❺. Faites-vous livrer le béton par camion-toupie, c'est plus pratique et plus rapide. Sur cette assise solide, montez des rangs de parpaings ❻ en prévoyant les réservations pour le passage des réseaux et la pose d'un isolant vertical intérieur au soubassement ❼, sans oublier la bande d'arase périphérique antialpêtre. Posez les regards, les canalisations*2 ❽ et les fourreaux ❾ sur un lit de sable bien compacté (dans les tranchées) et sur le hérisson ❿ (sur l'emprise de la maison), en respectant les pentes et le plan d'implantation à la lettre. Terminez par les grillages avertisseurs et procédez à des essais (en vous référant aux documents Coprec*3) avant de remblayer complètement.

LES RÉSERVATIONS ET L'ÉTANCHÉITÉ A L'AIR

L'emplacement des réservations doit être conforme aux plans de chantier pour déterminer les entrées et les sorties de tous les réseaux, siphons de sol, regards, etc. Rebouchez soigneusement autour des fourreaux et des canalisations avec un manchon et un joint souple étanche. Colmatez aussi le vide d'air aux sorties des fourreaux.

RESPECTEZ BIEN
LES TEMPS DE SÉCHAGE
ET TENEZ COMPTE
DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES.


Ces étapes sont liées aux choix techniques de cette maison. D'autres choix conduiraient à un phasage des travaux différent. L'ordre des travaux est le plus souvent fixé par les prescriptions propres à chaque corps d'état et par les DTU, en fonction des stades d'avancement du bâtiment.

*1. La durée indiquée pour chaque étape est indicative. Il s'agit de jours complets (8 heures environ) pour des travaux entrepris seul ou non selon leur nature.



Exemple : construire une maison BBC de 100m² de plain-pied

Si vous ne disposez pas encore des menuiseries extérieures, obturez provisoirement les baies avec des panneaux pour ne pas retarder le chantier et pour stocker votre matériel.



LE BÂTI, LE HORS-D'EAU

**DALLAGE SUR TERRE-PLEIN + MURS
+ CHARPENTE + COUVERTURE**

Durée*1 : 175 jours. Période : printemps/été (temps sec).

LES MENUISERIES, LE HORS-D'AIR

**BLOCS-BAIES (MENUISERIE ET VOILETS ROULANTS)
+ PORTE + PAREMENTS EXTÉRIEURS**

Durée*1 : 20 jours. Période : été (temps sec).

Recouvrez le hérisson ¹⁰ d'un film polyane (antihumidité) et de ferrallages. Coulez la dalle à l'aide du camion-toupie. Réalisez l'étanchéité des soubassements ¹¹, posez le drain sur un lit de sable, remblayez ¹². Montez les murs en blocs de parpaings ¹³ au même rythme en garnissant les joints et les interstices. Posez les chaînages ¹⁴ des pignons (verticaux, horizontaux, rampants) et les linteaux-coffres ¹⁵. Posez ensuite les fermes et les pannes (elles solidifient l'ensemble) puis les chevrons (chevêtres pour les panneaux solaires et les fenêtres de toit ¹⁶) et l'écran de sous toiture HPV tendu par les contre-lattes et les liteaux ¹⁷. Posez enfin les tuiles ¹⁸. Bâchez les trémies et obturez toutes les ouvertures prévues dans le toit.

LE TRAIT DE NIVEAU

Battez un trait de niveau sur les murs intérieurs à 1 m du sol fini : il sera la référence pour les cotes pendant toute la durée du chantier. Tendez de mur à mur une corde enduite d'une poudre bleue, tirez puis lâchez.

Réalisez les maçonneries des seuils de porte ¹⁹ et des appuis de fenêtre selon les plans de détail. Faites un dressage à l'enduit – parfaitement d'aplomb – sur une bande de 15 cm autour des baies et du coffre demi-linteau. Posez les blocs-baies ²⁰ à l'aide de pattes équerres et la porte d'entrée ²¹ sur les joints périphériques précomprimés. N'ôtez les films de protection qu'à la fin du chantier.

LES ENDUITS EXTÉRIEURS

Réalisez les enduits ²² dès que possible en respectant les prescriptions du fabricant. Profitez des échafaudages ²³ pour poser panneaux solaires, fenêtres de toit ²⁴, sorties et débords de toit et de gouttières.

CONSEIL : REMPLACEZ LE VANTAIL DE LA PORTE D'ENTRÉE PAR UNE PORTE PROVISoire DE CHANTIER (+ BARILLET).

ET APRÈS LA FIN DU CHANTIER? LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

SI VOTRE PROJET A FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS PENDANT LES TRAVAUX, DÉPOSEZ EN MAIRIE UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF. Dans tous les cas, déposez une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Joignez-y l'attestation de prise en compte de la RT 2012 (seconde partie), actualisée par le bureau d'études thermiques après contrôle et mesure in situ. Si vous résidez dans une zone sismique, fournissez une attestation d'un contrôleur technique certifiant que les normes parasismiques et paracycloniques ont bien été respectées. Enfin, adressez une « déclaration par local » au centre des impôts dans les 90 jours à compter du jour où les locaux sont utilisables. Un défaut de déclaration conduirait à la perte des exonérations temporaires de taxe foncière pendant 2, 10, 15 ou 20 ans.

*2. Les canalisations doivent être protégées par du sable et un grillage avertisseur. *3. Confédération des organismes indépendants de prévention, de contrôle et d'inspection. Une méthodologie définit les vérifications d'autocontrôle et les essais d'écoulement, l'étanchéité, le fonctionnement, etc., sur l'ensemble du réseau.

LA CONSTRUCTION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Procédez au premier
test d'étanchéité à l'air.

RÉFÉREZ-VOUS
AUX NOTICES
TECHNIQUES
DES ÉQUIPEMENTS
POUR LEUR
RÉGLAGE ET LEUR
MISE EN ROUTE.



LE SECOND ŒUVRE

ISOLATION INTÉRIEURE + RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
+ PLOMBERIE + CHAUFFAGE + CLOISONNEMENT
Durée* : 75 jours.

LES ÉQUIPEMENTS

CHAUFFAGE + EAU CHAUDE + SANITAIRES
+ ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE + VMC + CUISINE
Durée* : 65 jours.


Échafaudez et posez la première couche d'isolant entre les chevrons puis embrochez la seconde sur les suspentes. Poursuivez avec l'isolation – bien continue – des murs ^① et du sol ^②. Déroulez la membrane d'étanchéité à l'air ^③, scotchez-la sur les murs ^④ et embrochez-la en rampant. Colmatez bien (joints, œillets, adhésifs dédiés).

LES DOUBLAGES ET LE CLOISONNEMENT

Posez l'ossature métallique ^⑤ en la prolongeant avec des fourrures pour les rampants. Au sol, tracez l'emprise des portes et des cloisons, positionnez les joints (acoustiques et d'étanchéité) puis montez les structures métalliques. Passez les canalisations et les fourreaux ^⑥ en respectant votre plan de chantier (emplacement des équipements, des prises, des commandes, des renforts pour les meubles ou les sanitaires suspendus...). Incorporez l'isolant des cloisons puis vissez les plaques ^⑦. Posez un polyane au sol, relevez-le sur les parois ^⑧ et coulez la chape ^⑨ (fractionnée par des joints). Laissez sécher. Calorifugez les canalisations. Procédez au premier test d'étanchéité à l'air et colmatez les fuites.

LES CANALISATIONS

Elles doivent être prévues sous le dallage ou dans les vides techniques des ossatures métalliques – et non pas encastrées dans la chape. N'arasez pas leurs gaines : elles protègent les tuyaux des produits corrosifs.



* Minimum pour une pièce humide, 1 cm ailleurs.

Carrez les sols ^⑩ et posez les portes « fin de chantier ». Posez et raccordez les différents équipements (lire ci-dessous). Référez-vous aux documents Coprec* pour faire des essais d'autocontrôle. Faites vérifier la conformité de votre installation de chauffage par un organisme agréé. Tout fonctionne ? Programmez alors l'intervention du concessionnaire gaz et la visite du Consuel (conformité de l'installation électrique) pour obtenir les branchements définitifs et résilier les branchements provisoires. Réalisez un faux plafond technique ^⑪ au-dessus de la salle de bains pour accéder à la VMC (suspendue à la charpente). Procédez au second test d'étanchéité à l'air de la maison : l'objectif de 0,6 m³/h.m² doit être atteint conformément à la RT 2012 voir p. 32.

LES RACCORDEMENTS

Procédez à l'ensemble des raccordements.

- Le compteur d'eau pour actionner le réseau d'eau froide ^⑫, la chaudière ^⑬ et le ballon d'eau chaude.
- Les panneaux solaires pour mettre en route le ballon d'eau chaude, les sanitaires ^⑭ et les équipements ménagers.
- La chaudière ^⑮ pour alimenter les radiateurs, le sèche-serviettes et le ballon d'eau chaude pour l'appoint.
- Le tableau électrique de la GTL pour mettre en marche les équipements, les prises, les commandes et les luminaires.
- Le coffret de communication de la GTL pour alimenter le réseau de courant faible (RJ45).
- Le boîtier de la VMC pour la ventilation (gainés et sortie de toit).
- Le réseau d'évacuation pour faire fonctionner les sanitaires, les équipements ménagers et le trop-plein du ballon d'eau chaude.

1 LA FAISABILITÉ
DU PROJET
P. 28

2 LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
P. 30

3 LES CHOIX
CONSTRUCTIFS
P. 32


4 LE BUDGET ET
LE PLANNING
P. 36

5 LE DÉROULÉ
DU CHANTIER



Exemple : construire une maison BBC
de 100m² de plain-pied

Les revêtements de sol n'ont pas tous la même épaisseur.
Prévoyez un ragréage en conséquence ou une sous-couche
(acoustique ou non).



LES FINITIONS

REVÊTEMENTS + ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
+ MENUISERIE + ÉLECTROMÉNAGER

Durée* : 50 jours.

LES EXTÉRIEURS

CLÔTURE + RÉSEAUX + CHEMINEMENTS
+ ESPACES VERTS

Durée* : 10 jours.

Ne sous-estimez pas cette étape en temps et en effort. Commencez par les plafonds 15 puis passez aux murs et enfin aux sols. Préparez les supports 16 (ragréage, primaire d'accrochage/sous-couches, ponçage...) et/ou appliquez des traitements préalables (antiparasites, antihumidité...) en adéquation avec les matériaux employés. Peignez les murs 17, posez le papier peint et la faïence en terminant par les revêtements de sol 18 et les plinthes 19. Fixez les luminaires et les caches sur les prises et les commandes 20. Posez les meubles (salle de bains, cuisine, dressing). Raccordez l'électroménager et faites les joints silicone des sanitaires. Mettez en place les derniers accessoires : poignées et béquilles de portes, barres de seuil, stores, rideaux... Place au ménage avant l'emménagement !

Mettez en place les clôtures 21 et la terrasse 22 conformément au permis de construire. Installez les canalisations et les fourreaux 23 pour vos aménagements extérieurs : réservoir d'eau de pluie, arrosage automatique, éclairage, portail électrique, interphone-visiophone, cuisine d'été... Conservez bien les plans avec leurs tracés si vous différez l'acquisition de ces équipements. Choisissez la bonne saison pour retourner la terre, l'amender avec de la terre végétale 24, planter des arbres, des massifs et des haies.



LA PEINTURE

Son temps de séchage a réduit. Deux couches peuvent être appliquées dans la même journée !



La végétation participe au confort bioclimatique (paramètres RT 2012).



ET APRÈS LA FIN DU CHANTIER ? L'ARCHIVAGE ET L'ENTRETIEN

CONSTITUEZ CE QUE LES ARCHITECTES APPELLENT UN DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE).

CELA CONSISTE À ARCHIVER TOUS LES DOCUMENTS IMPORTANTS, NOTAMMENT EN CAS DE VENTE DU BIEN :

autorisations de construire et d'achèvement des travaux, plans, coupes, façades et détails d'exécution, contrats, assurances et factures des entreprises qui sont intervenues... Joignez-y les factures de vos achats, les notices de montage et d'entretien, les photos de votre chantier... Reportez, dans un tableau, les dates d'achat et les durées de garantie du matériel mis en œuvre et tenez un carnet d'entretien. Une maison bien entretenue, c'est une maison plus confortable, plus économe, plus sûre, et qui gagne de la valeur.

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE

Un bon outil, à portée de main, facilite le travail et fait gagner du temps. Du tournevis coudé au combiné à bois, en passant par les bétonnières, Leroy Merlin vous aide à faire les bons choix pour réussir vos projets.

P.46

SÉCURITÉ

Priorité avant d'entreprendre des travaux : se protéger et protéger les autres en sécurisant son chantier et en portant une tenue adaptée.

P.52

ÉQUIPEMENT

Bien s'équiper sur le chantier pour travailler à la bonne hauteur, en toute sécurité, pour transporter du matériel, pour étayer ou préparer son béton.

P.62

ATELIER

Mobilier, établis, machines et outils : à chaque bricoleur son « laboratoire » pour travailler le bois, le métal, etc.

P.80

OUTILLAGE À MAIN

Choisir les bons outils pour serrer, visser, couper, clouer, agraffer, tracer, mesurer... et les ranger dans une boîte à outils adaptée.

P.102

OUTILLAGE SPÉCIALISÉ

Les indispensables pour chaque métier : maçon, plombier, soudeur, électricien, carreleur, plaquiste et peintre. Et un large choix en qualité professionnelle.

P.120

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF


Performance, longévité, confort : les perceuses, meuleuses, ponceuses, scies électriques... sont au banc d'essai. Et pour les experts : 5 marques de qualité pro.

P.148

FIXATION

Fixer ou assembler solidement des objets selon leur destination (intérieur ou extérieur), la nature du support et la charge.





L'innovation au fil des pages...



Qualité au top et usinage optimal pour un meilleur confort d'utilisation. **Pince multicutter NWS** _p. 88




Poignée pour droitier ou gaucher, avec lames interchangeables. **Scie égoïne Bhaco** _p. 94



5 outils, batterie **unique** lithium encastrable, pour tous les chantiers. **Dexter Power** _p. 131

SÉCURITÉ

LES INFORMATIONS À DONNER SUR LE CHANTIER



1 PANNEAU « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »
En plaque. L 33xH 20 cm.
Réf. 663 092 36 **2,33€**

2 PANNEAU « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE »
En plastique rigide imputrescible. Support traité anti-UV. L 33xH 20 cm.
Réf. 663 092 22 **2,33€**

3 PANNEAU « SORTIE DE SECOURS »
En plaque. Disponible sur commande. L 33xH 20 cm.
Réf. 683 475 94 **71,00€**

4 BARRIÈRE DE CHANTIER
Filet de signalisation et de protection de chantier en polyéthylène. Coloris orange. L 50xH 1 m.
Réf. 661 754 73 **51,50€**

5 CHAÎNE DE DÉLIMITATION
Coloris rouge et blanc. Usage extérieur. Chaîne en polyéthylène haute densité stabilisée aux UV. Longueur 5 m. Dim. des maillons L 53xH 21xÉp. 6 mm.
Réf. 687 433 25 **46,30€**

6 CÔNE DE SIGNALISATION
Balise à bandes blanches. H 50 cm.
Réf. 631 411 62 **11,00€**

7 FARDIER
Pour signaler un obstacle ou un objet qui dépasse.
Réf. 631 403 15 **9,00€**

8 KIT DE SIGNALISATION
2 poteaux PVC sur socles à luster et 5 m de chaîne rouge et blanc. H 90 cm, Ø 50 mm. Traité anti-UV. Avec 2 crochets ouverts pour l'accroche de la chaîne plastique.
Réf. 660 869 72 **74,50€**

9 RUBAN DE CHANTIER
Rouge et blanc. Bonne résistance au déchirement. Coloris stables. L 100 mxl 50 mm.
Réf. 631 411 76 **3,20€**

10 DISQUES DE SIGNALISATION
En polystyrène. Ø 300 mm.
« Propriété privée ». Réf. 631 415 26 **7,60€**
« Sortie de voitures ». Réf. 631 414 84 **7,60€**
« Stationnement gênant ». Réf. 631 414 91 **7,60€**

11 PANNEAU DE CHANTIER
Dim. H 1,20xL 0,80 m.
Réf. 681 872 24 **4,00€**

12 CHEVALET DE SIGNALISATION
En polypropylène. Usage intérieur et extérieur. Pliable. Large surface d'impression. Crochet pour fixer une chaîne de signalisation entre deux chevalets. Dim. H 60xL 27,5 cm. Ép. plié 23 mm.
Réf. 674 044 91 **32,60€**

13 SANGLE D'ARRIMAGE STANDERS
En polyester avec tendeur à cliquet. Poignée soft grip. Charge 400 kg. Dim. l 25 mmxL 5 m.
Réf. 690 921 21 **9,90€**

14 SUPPORT MURAL ÉTIRABLE
En ABS très résistant. Se fixe par 4 vis (fournies). Tête à sangle enroulable et déroulable (coloris jaune et noir) jusqu'à 2,3 m.
Réf. 674 044 56 **76,50€**

LES VÊTEMENTS ET LES ACCESSOIRES DE PROTECTION



LA TÊTE

Le casque de chantier est conseillé, notamment pour travailler en hauteur.



LES POUMONS...

Choisissez votre masque selon la protection recherchée. Il doit être étanche et s'ajuster à votre visage.


⚠ Le masque est un consommable jetable.

FFP1: filtration légère.

FFP2: filtration moyenne.

FFP3: haute filtration.

Antigaz/vapeur: masque à cartouches spécifique (chimie, peinture, gaz).



LES YEUX


Indispensables en cas de projections, les lunettes sont en matière synthétique résistante. Les lunettes masques sont compatibles avec le port de lunettes de vue.



LES OREILLES

Au-delà de 85 dB, le port de protections auditives (bouchons en mousse jetables et casque à coquilles et coussinets) est obligatoire. Pour choisir la protection adaptée,

appuyez-vous sur l'indice d'affaiblissement acoustique indiqué (SNR).



LES MAINS

Ménagerie, soudure, électricité: à chaque tâche correspond une protection spécifique. Pour l'usage courant, portez des gants « confort outillage ».



LE CORPS

Les vêtements de travail – gilets, blousons, pantalons, combinaisons – sont destinés à protéger des chocs, des salissures et des intempéries. Les combinaisons intégrales seront utilisées pour les travaux salissants: enduit, peinture... Légères (40 g/m²) et bon marché, elles supportent quelques lavages même si elles sont vendues comme jetables. Pour travailler en hauteur, un harnais est indispensable.



LES PIEDS

Les chaussures sont classées selon leur résistance. **S1**: coquille résistant à 200 joules, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie du talon. **S2**: caractéristiques de la classe S1 et imperméabilité.

S3: caractéristiques de la classe S2,

à crampons pour utilisation extérieure. **HRO**: résistance de la semelle à la chaleur de contact. **P**: résistance de la semelle à la perforation. Les protections des classes S1, S2 et S3 peuvent être associées à une résistance HRO et/ou P.

LE PANNEAU DE CHANTIER

Il doit impérativement comporter:

- les nom, raison sociale ou dénomination du bénéficiaire des travaux,
- la date et le numéro du permis,
- la nature des travaux,
- la superficie du terrain,
- l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

D'autres informations doivent y figurer selon la nature des travaux. Renseignez-vous en mairie.

Il doit également comporter une mention sur le droit de recours des tiers.

PICTOGRAMMES

Reconnaissez les signalisations portées sur les emballages et les notices.



Risque électrique – Avertissement général de danger – Bande de marquage sécurité.



Matières explosives – Matières inflammables – Matières toxiques – Matières corrosives – Matières irritantes.



Port obligatoire de lunettes – Port obligatoire d'un casque – Port obligatoire d'une protection antibruit – Port obligatoire d'un masque – Port obligatoire de gants.

BIEN-ÊTRE ET AISANCE



1 GILET CHAUD SANS MANCHES

Tissu peau de pêche avec enduction acrylique, 65 % coton, 35 % Nylon. 2 poches. Noir avec doublure jaune. Taille M. Réf. 675 197 95 **52.00€**
Existe aussi* en L, XL et XXL.

2 GANTS

Paume de protection, index en cuir fleur de chèvre. Coussinet de gel dans la paume pour amortissement des chocs. Protection contre les vibrations. Dos spandex. Poignet élastique. Taille 9. Réf. 675 193 96 **20.60€**

3 PARKA AVEC CAPUCHE

Doublure polyester. Cordon à la taille. 5 poches extérieures et 2 poches intérieures avec fermeture. Double capuche : soit une amovible avec doublure polaire, soit une capuche légère intégrée dans le col. Réf. 690 089 05 **99.90€**

4 PANTALON TRADEMARK

65 % polyester, 35 % coton. Renfort au bas des jambes pour une grande résistance à l'usure. Multipoches renforcées Nylon, poches pour genouillères. Gris et noir. Taille 38. Réf. 675 195 22 **69.90€** **Existe aussi*** en 40, 42/44, 46, 48, 52/54 et en noir.

5 CHAUSSURES S3

Montantes noires. Doublure antihumidité. Coque en acier. Tige cuir pleine fleur avec col matelassé. Semelle extérieure antistatique et cuir hydrofuge. Semelle intérieure antibactérienne. Résistance à de hautes températures. Pointure du 41 au 46. Réf. 675 201 10 **124.90€**
Existe aussi* en beige.

6 LUNETTES

Haute protection: absorbent 99 % des UV. En polycarbonate. Jaune. Réf. 675 204 32 **13.35€**
Existe aussi* en incolore (réf. 675 204 04) et en fumé (réf. 675 204 25).

7 VESTE SOFTSHELL POLAIRE COUPE-VENT DOUBLÉE

100 % polyester. 2 poches plaquées, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière. Bandes réfléchissantes dans le dos et sur les manches. Serrage bas de manche. Taille M. Réf. 678 117 23 **93.50€**
Existe aussi* en L, XL et XXL.

CONFORT ET PERFORMANCE



REDSTONE 



PLUS DE
PRODUITS

REDSTONE 

en magasin et
sur leroymerlin.fr

1 CHAUSSURES S3 MONTANTES

Semelle composite: grande flexibilité. Coque en acier antiécrasement. Antitranspiration, antiperforation et résistante aux huiles. Beige et noir. Pointure 40. Réf. 678 047 02 **54.90€**
Existe aussi* du 41 au 46.

2 GANTS IMPACT

Poignet élastique, fermeture Velcro. Protection antivibrations dans la paume. Paume en cuir, empiècements textiles. Alvéoles de respiration entre les doigts. Détails réfléchissants. Taille 9. Réf. 677 946 92 **12.90€**
Existe aussi* en taille 10.

3 GILET CHAUD SANS MANCHES

Forme du bas allongée pour une meilleure isolation. 100 % coton. Intérieur du col doublé. Poche poitrine. Gris. Taille M. Réf. 677 945 94 **39.90€**
Existe aussi* en L, XL et XXL.

4 POLAIRE SOFTSHELL

Poches poitrine et latérales. Coudes préformés. Poignets élastiques. Coupe-vent doublé, isolant, antiperspirant 100 % coton. Violet. Taille L. Réf. 677 946 36 **49.90€**
Existe aussi* en M, XL et XXL.

5 PANTALON 100 % COTON

Renforcé polyester au niveau des genoux, du fessier et de l'entrejambe. Triples coutures, poches latérales. Lavable à haute température. Résistant à l'abrasion. Beige. Taille M. Réf. 677 946 71 **53.50€**
Existe aussi* en taille L, XL, XXL et en version combinaison (réf. 677 945 52) et veste assortie (réf. 677 947 34).

VÊTEMENTS

**COMBINAISON JETABLE**

Polypropylène. Cagoule, poignets, taille et chevilles avec élastiques de serrage. Fermeture à glissière. Couleur blanche.
Existe de taille L à XXL.
Réf. 692 143 76 **3.75€**

**ENSEMBLE DE PLUIE VERT**

Imperméable. Polyamide enduit PVC souple. Veste: fermeture à glissière avec rabat pressions, col avec capuche, dos ventilé. 2 poches. Pantalon: serrage taille, 2 poches. Existe de taille L à XXL.
Réf. 692 144 04 **12.75€**

**PANTALON DE TRAVAIL KAVIR**

65 % polyester, 35 % coton. Taille élastique, triple couture pour une meilleure résistance à la tension et au lavage. Poches: à rabat avec Velcro, porte-tournevis et préformées pour genouillères. Existe de taille S à XXL.
Réf. 691 975 13 **32.90€**

**COMBINAISON DE TRAVAIL GOBI**

65 % polyester et 35 % coton. Fermeture à glissière. Multipoches. Existe de taille M à XXL.
Réf. 691 974 22 **34.90€**

CHAUSSURES

**TAURUS SB-P**

Type basses SB-P. Semelle résistante à l'usure et aux huiles. Coque en acier. Lame en acier résistante à la perforation. Existe du 37 au 46.
Réf. 691 970 23 **31.90€**

**NEBRASKA**

Type hautes S3. Tige cuir pleine fleur. Semelle antidérapante et résistante aux huiles. Semelle interne antiperforation inox. Embout de protection en acier. Existe du 40 au 46.
Réf. 691 973 52 **39.90€**

**MAGDA**

Type basses S1. Tige en croûte. Embout de protection en acier. Semelle antiperforation. Doublure intérieure. Existe du 37 au 45.
Réf. 691 975 06 **49.90€**

**FOSTER**

Type hautes S3. Tige cuir. Protection malléole. Semelle antiglissement, résistante aux hydrocarbures et antiperforation. Embout de protection composite. Existe du 40 au 46.
Réf. 686 073 36 **79.90€**

GANTS

RÉSISTANT
À L'ABRASION

**DOCKER**

Taille 10. Cuir croûte de porc. Dos en toile. Protège-artère. Activités de transport, maçonnerie, manutention et bois menuiserie.
Réf. 692 136 76 **1.10€**

PAUME ET
DOIGTS
ENDUITS
LATEX

**DEXTER****BÂTISSEURS**

Taille 10. Tricot coton polyester. Manutention milieu sec, protection contre les risques mécaniques.
Réf. 692 130 60 **3.20€**
Existe aussi* en taille 8.

**DEXTER****PEINTURE**

Taille 9. 100 % polyester sans coutures. Enduction polyuréthane sur paume et doigts.
Réf. 692 131 23 **4.20€**
Existe aussi* en taille 7.

**DEXTER****MAÇONNERIE**

Taille 9. PVC sans coutures et sur support coton.
Réf. 692 119 96 **9.90€**

**DEXTER****ANTICOUPEURE**

Taille 9. Polyamide enduction haute résistance.
Réf. 692 119 54 **12.90€**
Existe aussi* en taille 7.

**DEXTER****MACHINES**

Taille 9. Cuir fleur de bovin avec dos en spandex et fermeture Velcro.
Réf. 692 120 73 **16.90€**
Existe aussi* en taille 7.

**DEXTER****BOÎTE DE 100 GANTS JETABLES**

Taille 7. Vinyne.
Réf. 692 125 63 **7.90€**
Existe aussi* en taille 9.

CASQUE

**DE CHANTIER**

Couleur bleue. Réglable de 2 mm en 2 mm. Protection électrique de courte durée avec une tension de 440 V.
Réf. 692 143 41 **5.50€**

MASQUES



AVEC VALVE
FFP1. Lot de 10.
Réf. 691 856 13 **12.90€**



PLIABLE 3M
FFP3. Confortable.
Réf. 655 099 34 **12.85€**



ANTIPOUSSIÈRE 3M
FFP2. Lot de 3.
Réf. 655 099 13 **12.65€**



JETABLE 3M
FFP3. Confortable.
Efficacité 6 mois environ.
Réf. 655 099 83 **34.90€**

POUR UNE FILTRATION MAXIMALE

Masque étanche contre les gaz et la vapeur.



3M 6200CA-PT
Support de cartouches.
Réf. 669 928 00 **22.90€**



CARTOUCHES 3M
6004PT Lasure, traitement du bois, manipulation de produits chimiques, dont le chlore. Réf. 655 099 76 **16.90€**
6003PT Produits phytosanitaires, jardin. Réf. 669 928 21 **16.90€**
6002CR Peinture, vernis. Réf. 669 928 14 **22.90€**

LUNETTES



SURLUNETTES
Permettent le port de lunettes de vue.
Réf. 668 733 45 **2.75€**



LUNETTES DE PROTECTION
Oculaire polycarbonate. Monture en Nylon, doublée de mousse. Branches avec élastique de serrage ajustable et amovible. Antibuée. Protection contre les risques mécaniques.
Réf. 686 114 66 **14.90€**

+ DIODE AVEC BOUTON ON/OFF



LUNETTES DE SÉCURITÉ
En polycarbonate, résistantes aux impacts et à la température extrême. Vis en inox. Antibuée et anti-UV.
Réf. 668 755 36 **10.90€**



MASQUE DE PROTECTION
Oculaire polycarbonate et corps en polypropylène. Antibuée. 4 aérateurs. Élastique de serrage. Grand confort grâce au joint facial souple. Protection contre les risques mécaniques.
Réf. 692 141 03 **18.90€**

CASQUES ANTIBRUIT



BOUCHONS AVEC ARCEAU
Arceau pliable et réutilisable. Bouchons en mousse (usage unique). Utilisation milieu industriel bruyant. SNR 24 dB. Réf. 686 114 45 **5.40€**



CASQUE MAX. 200
Arceau réglable trois positions. Confortable. SNR 27 dB.
Réf. 668 751 30 **9.95€**



DOUBLE ARCEAU MAX. 700
Permet le port d'un casque. Confortable. SNR 30 dB.
Réf. 668 750 95 **18.80€**



CASQUE AUDITIF PELTOR2 3M
Forte atténuation avec des coquilles profilées peu encombrantes. SNR 31 dB. Réf. 687 876 42 **29.90€**

KITS ANTICHUTE



PRÉVENTION DES CHUTES
2 points d'attache (sternale et dorsale). Longe de sécurité réglable 2 m + 2 connecteurs (corde avec boucle d'ajustement, 2 mousquetons), sangle d'ancrage avec 2 boucles. Sac toile. Réf. 693 150 64 **79.90€**



TOITURE
2 points d'attache (sternale et dorsale), stop chute mobile (1 connecteur et 1 absorbeur d'énergie), mousqueton acier et sangle de sécurité 1,8 m (2 boucles textile avec renforts). Sac toile. Réf. 693 150 43 **129.90€**



ECHAFAUDAGE
2 points d'attache (sternale et dorsale), absorbeur d'énergie (2 tresses, 2 crochets, 1 mousqueton) et 1 mousqueton acier à vis. Sac toile. Réf. 693 150 50 **139.90€**

la carte maison


1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

ÉQUIPEMENT

Comprendre LE TRAVAIL EN HAUTEUR

Les échelles et leurs usages



	HAUTEUR D'ACCÈS LIMITÉE (MOINS DE 5 M)	HAUTEUR D'ACCÈS MOYENNE	HAUTEUR D'ACCÈS ÉLEVÉE
TYPE D'ÉCHELLE	Échelle simple	Coulissante 2 plans, manœuvre à corde	Échelle coulissante 3 plans, manœuvre à corde
UTILISATION	En appui.	En appui.	En appui.
TRAVAUX	En intérieur comme en extérieur (peinture, travaux courants, bricolage, entretien, petites réparations...).	Façade, toiture, élagage.	Façade, toiture, élagage.
TYPE D'ÉCHELLE		Transformable 2 plans	Transformable 3 plans
UTILISATION	–	En appui: 1 position. En autoportant: 1 ou 2 positions.	En appui: 2 positions. En autoportant: 2 ou 3 positions.
TRAVAUX	–	Façade, toiture, élagage, taille (haies, arbres)...	Façade, toiture, élagage, taille (haies, arbres)...

LES NORMES

Les échelles sont certifiées EN 131 (garantie d'une résistance à une charge maximale de 150 kg par barreau). Les modèles à usage intensif possèdent la norme NF.

La bonne hauteur d'accès

Égale à la hauteur de l'échelle + 90 cm, elle permet d'accéder à un espace étroit ou de travailler d'une seule main, l'autre tenant l'échelle.

LES ÉCHAFAUDAGES

Simple. Il s'installe sur sol plat et convient pour travailler à de multiples niveaux avec les deux mains libres sur une large surface de travail plane dans des conditions de stabilité et de sécurité optimales. Travaux: en intérieur et en extérieur (façade...).


À rattrapage de niveau. En plus des fonctions d'un échafaudage simple, il permet aussi d'effectuer des travaux dans des escaliers ou sur un sol présentant un décalage de niveau.

Travaux: en intérieur, en extérieur (façade...).

La bonne hauteur de travail. Elle doit être évaluée en fonction de l'ampleur des travaux à réaliser (hauteur d'accès, type de travail...). La hauteur de travail maximale se calcule en ajoutant en moyenne 2 mètres à la hauteur maximale autorisée de la plate-forme.

Astucieux. Selon les modèles, présence de roues facilitant le transport, système de fixation ultrarapide (exemple: clip Dexter), stabilisateurs, jambes de force...

Les normes. Usage domestique (H max. plancher 5 m): norme conseillée NF E 85-200. Usage professionnel intérieur (H max. plancher < 12 m) ou extérieur (H max. plancher < 8 m): norme EN 1004.



POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Harnais

C'est le meilleur système de protection, il est indispensable. Il peut être antichute (norme EN 361) ou doté de longues avec absorbeur d'énergie (norme EN 355). Identifiez le point d'accrochage adéquat (crochets de toit, etc.) et adaptez la longueur de la sangle de rappel. Avec une double sangle, la sécurité est renforcée.

Casque et encordement


Le casque de chantier est toujours conseillé. Pour les entreprises, cette protection est obligatoire sur tous les chantiers. S'encorder est également recommandé pour réaliser des travaux en hauteur.

TOUT
L'ÉQUIPEMENT
DE SÉCURITÉ
P. 47






ESCABEAU 5 MARCHES*
100 % aluminium. Marches emboîtées dans les montants pour une meilleure stabilité. Patins enveloppants antidérapants et rivetés. Charge 150 kg. Norme EN 131.1.2. Réf. 661 964 03 **75.00€**



ÉCHELLE DE TOIT PLIANTE
Échelle plate, en sapin. Échelle spécifique pour le toit. Ne jamais utiliser contre un mur. Crochet de faîtière en option. H 5 m. Réf. 688 125 83 **112.00€**
Existe aussi*2 en 3,5 m.



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE
En aluminium. Système de verrouillage automatique. Faible encombrement. H repliée 0,78 m. H déployée 3,30 m. Poids 10 kg. Norme EN 131. Réf. 668 256 12 **169.00€**
Existe aussi*2 en 2,6 m.



DEXTER
ÉCHELLE ARTICULÉE 4X3
En aluminium. Multifonction. Utilisable en échelle simple, avec écarteur de façade ou échelle double. H déployée 3,46 m. Poids 12,5 kg. Norme EN 131. Réf. 692 675 06 **78.00€**



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ARTICULÉE
En aluminium. Utilisable en échelle simple déployée, échelle double, en rattrapage de niveau. Hauteur réglable par les poignées latérales de blocage des plans, base évasée. Faible encombrement. 4x5 échelons. Hauteur d'accès mini 3,35 m, max. 5,73 m. Poids 14 kg. Norme EN 131. Réf. 678 359 71 **190.00€**



SYSTÈME DE BLOCAGE ULTRARAPIDE ET AUTOMATIQUE

CONFORT, SÉCURITÉ
ET POLYVALENCE



MODÈLES HYMER COULISSANTS

Disponibles en 2 plans et 3 plans, ces échelles se déploient aisément et permettent d'atteindre de grandes hauteurs en toute sécurité.




Balancier de blocage des plans en aluminium à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité.

Échelons de 30x30 mm pour un meilleur confort d'appui et plus de sécurité.

MODÈLES HYMER TRANSFORMABLES

Disponibles en 2 plans et 3 plans, ces échelles peuvent être utilisées dans deux positions: en appui ou en « auto-stable » (façon escabeau). Les transformables à 3 plans permettent de travailler sans prendre appui sur la surface de travail.



Hauteur aérienne 5,95 m.

Niveau à bille d'aide au positionnement d'inclinaison.

Échelons antidérapants (30x30 mm) à forte cannelure: confort d'appui et sécurité accrue. Sangle et bras métallique de protection contre l'écartement.

Traverse arrondie à larges sabots enveloppants pour une stabilité renforcée, même sur sols non nivelés.

Toutes les échelles Pro Hymer (hors transformable Super Pro 3 plans) ont une fixation entre échelons et montants par sertissage à triple expansion, ce qui les rend plus résistantes et rigides.

SIMPLES



BRICO

En aluminium. Échelons carrés de 25x25 mm. Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Occasionnel	
HAUTEUR	2,56 m	3,12 m
H ACCÈS	3,46 m	4,02 m
POIDS	3,5 kg	4,55 kg
REF.	674 516 01	674 515 80
PRIX	33.60€	44.90€



SPECIAL PRO

En aluminium. Poids 11,8 kg. Norme EN 131, décret 96-333. Existe de 8 à 14 échelons.

Régulier	
2,90 m	3,45 m
3,80 m	4,35 m
4,2 kg	5 kg
674 515 66	674 515 52
56.00€	77.00€

ÉCHELONS
A FORTE CANNELURE :
CONFORT ET SÉCURITÉ

COULISSANTES

2 PLANS



1^{ERS}
PRIX

ALPE

En aluminium. Échelons 25x25 mm. Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Occasionnel	
HAUTEUR	4,23 m	
H ACCÈS	7,31 m	
POIDS	16,6 kg	
REF.	674 518 04	
PRIX	159.00€	

À corde. Positionnement rapide et sécurisé grâce au basculeur automatique par gravité.



SPECIAL PRO

Échelons 30x30 mm. Norme EN 131, décret 96-333.

Intensif	
4,70 m	
11,40 m	
39 kg	
674 518 25	
545.00€	

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

TRANSFORMABLES

■ 2 PLANS

Échelons
de 25 x 25 cm.GARANTIE
2
ans1^{ERS}
NOS
PRIXTraverse à
larges sabots
stabilisateurs.GARANTIE
5
ans

ALPE

En aluminium. Polyvalente (coulissante, autoportante). Échelons 25x25 mm. Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Occasionnel	
HAUTEUR	1,99 m	2,27 m
H ACCÈS	3,40 m	3,67 m
POIDS	6,8 kg	7,5 kg
RÉF.	674 517 34	674 517 20
PRIX	59.90€	78.50€

SPÉCIAL PRO

En aluminium. Polyvalente (simple, coulissante, autoportante) sur sol plat et escalier. Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Intensif	
HAUTEUR	2,85 m	
H ACCÈS	4,81 m	
POIDS	12,3 kg	
RÉF.	674 517 76	
PRIX	168.00€	

la livraison ou
la location de véhiculeTout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

■ 3 PLANS

Échelons
de 25x25 cm.GARANTIE
2
ans1^{ERS}
NOS
PRIXGARANTIE
5
ansNOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIXGARANTIE
10
ansNOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ

ALPE

En aluminium. Polyvalente (coulissante, autoportante). Échelons 25x25 mm. Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Occasionnel			
HAUTEUR	2 m	2,28 m	2,56 m	3,12 m
H ACCÈS	4,29 m	5,08 m	5,64 m	7,32 m
POIDS	9,4 kg	11,8 kg	13,2 kg	17,4 kg
RÉF.	674 516 71	674 516 64	673 468 53	674 516 50
PRIX	90.50€	100.00€	116.00€	165.00€

SPÉCIAL PRO


En aluminium. Polyvalente (6 utilisations possibles sur sol et escalier). Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Régulier		
HAUTEUR	2,29 m	2,85 m	3,40 m
H ACCÈS	5,10 m	6,50 m	7,88 m
POIDS	14 kg	17,2 kg	21,3 kg
RÉF.	674 516 92	673 468 60	674 516 85
PRIX	190.00€	232.00€	302.00€

SUPER PRO

En aluminium. Polyvalente (6 utilisations sur sol plat et escalier). Norme EN 131, décret 96-333.

USAGE	Intensif	
HAUTEUR	3,05 m	
H ACCÈS	7,90 m	
POIDS	22,4 kg	
RÉF.	673 468 74	
PRIX	341.00€	

Facilité de déploiement
en façade, grâce
à ses roulettes d'appui.Sangle et bras
métallique
de protection
antiécartement.Pour
rattrapage
de niveau.

ÉQUIPEMENT ÉCHAFAUDAGES

USAGE INTÉRIEUR



STATUS 90

Usage occasionnel. En aluminium. Avec garde-corps. Hauteur de travail 3,10 m. Hauteur de plateau de 0,62 m à 0,90 m. Dim. du plateau 1,11x0,41 m. Poids 13 kg. Charge max. d'utilisation 150 kg. Réf. 675 176 74 **82.50€**



DEXTER

EASY CLIP

Usage régulier. En aluminium. Large plateau. 2 roues pour un déplacement facile. Montage et démontage en 5 min grâce au système de clips. Hauteur de travail max. 2,80 m. Charge maximale d'utilisation 150 kg. Réf. 680 477 91 **158.00€**



DEXTER

MOOVI CLIP PLIABLE

Usage régulier. En aluminium. Manutention facile. Faible encombrement. Poignée de verrouillage ultrarapide. 2 plateaux modulables et multifonctions antidérapants: largeur 22 cm pour le plateau de support et 33 cm pour le plateau de travail. Dim. démonté 1,81x0,61x0,14 m. Dim. monté 1,65x0,65x1,80 m. Hauteur de travail max. 2,90 m. Charge max. d'utilisation 150 kg. Réf. 683 012 05 **260.00€**

USAGE EXTÉRIEUR



**VENDU
EN LIGNE**
leroymerlin.fr



DEXTER

SUPER PRO ALU

Usage intensif. Grande stabilité (4 jambes de force). Grande plate-forme de travail avec plinthes et trappe de 63 cm. Charge max. du plateau 170 kg. Hauteur de travail avec outils 6,80 m. Poids 72 kg. Norme HD 1004. Réf. 687 430 31 **1190.00€**

MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDES

DEXTER

La poignée de verrou est un système breveté exclusif de clips, ultrarapide, pour le montage et le démontage.



1. Placez la poignée.



2. Introduisez la poignée et exercez une pression.



3. Bloquez la poignée.



4. La poignée est en position de fermeture.

**VENDU
EN LIGNE**
leroymerlin.fr




EASY CLIP 5

Usage régulier. En aluminium. Grande maniabilité grâce au système de montage ultrarapide (voir encadré ci-dessus). Lisses garde-corps avec crochet de sécurité. 2 embases. Rattrapage de niveau. Dim. du plateau 1,38x0,50 m avec trappe 0,60x0,45 m dont structure galbée à emboîture sur l'échelon et crochet de serrage. Dim. démonté 1,95x0,59x0,23 m. Dim. monté 3,77x1,20x1,70 m. Hauteur de travail 4,40 m. Hauteur du plateau 2,40 m. Poids 27,5 kg. Norme NF E85-200. Réf. 678 359 92 **325.00€**

REHAUSSE EASY CLIP 7

À monter sur échafaudage Easy Clip 5. 4 stabilisateurs. Dim. du plateau 1,43x0,50 m avec trappe 0,64x0,50 m. Hauteur 5,90 m. Hauteur de travail avec la rehausse 6,80 m. Hauteur du plateau 4,80 m. Poids 29,5 kg. Réf. 678 359 85 **400.00€**



USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE PAR BOULONS ET ÉCROUS PAPILLONS



VENDU EN LIGNE
leroymerlin.fr


GARANTIE 3 ans

Hailo

HOBBY STEP H4

Usage occasionnel. Échafaudage polyvalent pour utilisation en extérieur à tous les échelons jusqu'à 4 m ou en rattrapage de niveau. 6 positions de hauteur de plate-forme, de 0,26 m à 1,66 m. Changement de hauteur facile par verrouillage clippable sans outils. Dim. du plateau 1,30x0,46 m avec trappe d'accès de 0,41x0,57 m. Poids 24 kg. Conforme à la norme E 85-200. Réf. 678 359 64 **110.00€**

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE PAR BOULONS ET ÉCROUS PAPILLONS



VENDU EN LIGNE
leroymerlin.fr

GARANTIE 3 ans

Hailo

HOBBY STEP H5

Usage occasionnel. Échafaudage polyvalent pour utilisation en extérieur à tous les échelons jusqu'à 4,50 m ou en rattrapage de niveau. Mobile et maniable grâce à ses roulettes à roulement à billes. 9 positions de hauteur de plate-forme, de 0,26 à 2,49 m. Positionnement de rehausses stables pour une hauteur de travail supérieure à 4 m. Changement de hauteur facile par verrouillage clippable sans outils. Dim. du plateau 1,30x0,46 m avec trappe d'accès de 0,41x0,57 m. Poids 31 kg. Norme NF E 85-200. Réf. 678 359 50 **199.90€**



VENDU EN LIGNE
leroymerlin.fr

GARANTIE 5 ans

DEXTER

COMBI CLIP 5

Usage régulier. En aluminium. Grande maniabilité grâce au système de montage à poignée de verrou (voir ci-dessus). 2 embases. Plate-forme de travail. Lisses garde-corps avec crochet de sécurité. Plateau avec trappe. Structure galbée à emboîture sur l'échelon et crochet de serrage. Hauteur de travail 4,30 m. Rattrapage de niveau dans les escaliers. Dim. démonté 1,66x0,60x0,34 m. Dim. monté 3,24x1,20x1,70 m. Hauteur 3,24 m. Hauteur du plateau 2,33 m. Largeur 0,68 m. Charge max. d'utilisation 150 kg. Norme NF E 85-200 et EN 131.1.2. Réf. 678 360 13 **320.00€**



Échelle simple

Plate-forme de travail



Échelle double

Rattrapage de niveau

FACILE À STOCKER

PLIAGE ET DÉPLIAGE FACILES DANS LA GAMME DEXTER

DEXTER

Un système de rotule articulée permet de déplier l'échafaudage rapidement et en toute sécurité.



1. Tirez et tournez la rotule vers le haut afin de libérer les montants.



2. Écartez les deux montants jusqu'à la position voulue.



3. Tirez et tournez la rotule vers le bas pour bloquer les montants.



4. Ouvrez à 180° pour déplier les montants à la verticale.



GARANTIE 5 ans

LIVRAISON INCLUSE

ÉCHAFAUDAGE SECURIT PRO ACIER

Usage intensif. Gamme professionnelle. Très grande plate-forme 180x110cm. Hauteur de travail 7,5 m. Norme HD 1004. Hauteur de l'échafaudage 6,54 m. Poids 278 kg. Réf. 687 908 06 **2650.00€**
Existe aussi* en 10,5 m et 12 m.

ÉQUIPEMENT
ÉTAYAGE ET TRANSPORT

ÉTAYAGE



ÉTAI DE MAÇON

En acier. Ø tube 55 mm.
Ép. 1,8 mm. Réglable.
Dim. mini/max. 75/120 cm.
Réf. 643 577 90 **14.90€**
Dim. mini/max. 100/175 cm.
Réf. 643 578 32 **16.00€**



TRÉTEAU

En acier gris. 120x200 cm.
Pieds fixes.
Réf. 683 722 06 **54.00€**



1 TRÉTEAU RÉGLABLE PLIABLE

Dim. mini/max. 80/120 cm.
Réf. 687 382 36 **56.00€**
2 GARDE-CORPS
Réf. 687 382 22 **18.50€**



TRÉTEAU

De 100 à 184 cm ou de 120 à 219 cm*.
Pieds fixes. Garde-corps vendu séparément (obligatoire à partir d'une hauteur de 2 m et conseillé pour des hauteurs inférieures).
Dim. 120x219 cm.
Réf. 650 984 53 **59.00€**

TRANSPORT DE GROS VOLUMES

Multitâche!

- Attelée à une voiture, la remorque en acier galvanisé permet de transporter aussi bien des petits matériaux que du matériel de chantier, des arbres à planter ou du mobilier à déménager.
- Avec un châssis basculant et un hayon arrière rabattable et amovible, elle est très fonctionnelle.
- 2 ou 4 roues? Les remorques à double essieu répartissent mieux les charges et autorisent un volume utile plus important.

REMORQUE

DIM. UTILES

POIDS TOTAL EN CHARGE

CAPACITÉ ESSIEU

VOLUME UTILE

CARTE GRISE

REF.

1 LC 160 SF

1,54x1,14 m

500 kg

750 kg

614 l

Non

682 901 73 **617.00€**

2 LC 200 SF

1,94x1,14 m

500 kg

750 kg

774 l

Non

674 378 81 **731.00€**

3 VA 853 SF

2,24x1,36 m

500 kg

2x500 kg

1 166 l

Non

682 901 66 **993.00€**



La législation

Un permis voiture (B) suffit pour tracter une remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur à 750 kg. Un certificat d'immatriculation (ex. carte grise) est nécessaire si le PTAC de la remorque dépasse 500 kg.

BROUETTES



1^{ERS}
NOS PRIX



PREM'S PEINTE

Spécial chantier et bricolage. Roue gonflée. Butoir avant. Coffre métal peint 90 l. Poignées plastique. Charge utile 150 kg. Poids 10,6 kg. Réf. 683 720 73 **40.00€**



GARANTEE
2 ans

NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITE PRIX



AKTIV PREMIUM 90 L

Cuve en acier galvanisé avec roue pleine montée 360 mm. Châssis avec pieds intégrés indéformables. Réf. 683 720 80 **57.00€**
Existe aussi* en cuve peinte (rayon Jardin).



GARANTEE
2 ans

NOS PRIX HAUTE QUALITE



AKTIV EXCELLIUM

Spécial rénovation. Roue gonflée. Butoir avant. Coffre 120 l en métal galvanisé, étroit et profond, pour passer par toutes les portes. Poignées bimatières. Charge utile 200 kg. Poids 18 kg. Réf. 683 720 94 **70.00€**
Existe aussi* en cuve classique (rayon Jardin).



+ 2 ROUES POUR EQUILIBRER LE POIDS



AKTIV EXCELLIUM TWIN

Caisse galvanisée 100 l. Roues gonflées. Traitée anticorrosion et nervurée multiface pour une meilleure rigidité. Charge utile 150 kg. Réf. 689 074 05 **95.00€**

BIEN CHOISIR SA BROUETTE

Accessoire de chantier très utile, une brouette se choisit en fonction des tâches à accomplir. Elle doit faciliter le transport de matériaux encombrants, sur des terrains éventuellement accidentés, tout en assurant un bon confort d'utilisation.

Déterminez vos priorités

- À une roue gonflée (pneumatique): facile à manier.
- À roue pleine: plus résistante, mais moins confortable.
- À deux roues: idéale pour transporter des charges lourdes.
- À cuve en acier galvanisé: ne craint pas la rouille.
- À cuve étroite: passe même par les portes.

EN COMPLÉMENT



POUBELLE DE CHANTIER

En matière plastique. Cont. 90 l. Réf. 679 739 13 **9.90€**

MANUTENTION FACILITÉE

Polyvalents et robustes, les diables professionnels permettent d'acheminer matériaux et équipements. Très maniables, ils s'adaptent à de nombreuses situations.



DIABLE PROFESSIONNEL

Charge max. 250 kg. 1 pelle fixe 40x14 cm. 2 roues gonflables. 2 poignées fermées. Livré monté. Réf. 686 153 93 **31.50€**



+ POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE

DIABLE PROFESSIONNEL TRANSFORMABLE


Charge max. 250 kg. 1 pelle fixe 39x14 cm + 1 pelle rabattable 30,7x34 cm 4 roues dont 2 pivotantes et 2 gonflables. 2 poignées fermées. Livré monté. Réf. 686 154 00 **51.00€**



+ GRANDE HAUTEUR DE RANGEMENT: 113 CM

DIABLE PROFESSIONNEL

Charge max. 300 kg. 1 pelle fixe 44,5x22,6 cm. Bavette rabattable prof. 41,5 cm. Manche de préhension. 2 roues gonflables. Livré monté. Réf. 686 154 21 **89.00€**



Pour un usage occasionnel ou limité et des performances satisfaisantes.



Pour un usage régulier et un bon niveau de performance.



Pour un usage fréquent et une haute exigence de performance.



Les bonnes affaires à saisir d'urgence.



Les projets qui améliorent la qualité de vie dans la maison.

Toutes Vos Envies de bien choisir

Chez Leroy Merlin, nous avons créé 5 prix pour vous permettre de choisir le produit qui répond le mieux à votre besoin et ce, au meilleur prix possible.

Et si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons 2 fois la différence*.



ELECTRIQUES

					
MODÈLES	MIX 125	BX 134	BX 163		
CUVE/MALAXAGE	125 l/100 l	134 l/100 l	163 l/125 l		
EQUIPEMENTS	Châssis boulonné, couronne en tôle emboutie. Livrée démontée en carton.	Châssis monobloc stable, couronne polyamide interchangeable, protège-doigts, 2 pales de malaxage grand format pour un meilleur mélange des agrégats.	Châssis monobloc rigide mécanosoudé, couronne polyamide interchangeable, protège-doigts, 2 pales de malaxage grand format. Sécurité antibasculement à manœuvre au pied. Courroie Poly-V sans réglage de tension.		
MOTEUR	600 W – IP44	690 W – IP44	700 W – IP45		
POIDS	43 kg	55 kg	—		
RÉF.	674 373 63 155.00€	648 588 85 188.00€	674 362 92 246.00€		

LA CAPACITÉ
DE MALAXAGE

 La quantité de ciment par sac de 25 kg est donnée à titre indicatif en fonction de la capacité de malaxage de la bétonnière pour la réalisation d'un béton ou d'un mortier de 250 kg/m³. À titre de repère, 2 sacs de 25 kg produisent 230 l de béton environ.

À ESSENCE

					
MODÈLES	RS 180	SM 165G	BX 345		
CUVE/MALAXAGE	174 l/140 l	165 l/140 l	350 l/280 l		
EQUIPEMENTS	Couronne et pignon en fonte traitée haute dureté, 2 pales de malaxage grand format. Sécurité antibasculement à manœuvre au pied. Protection de couronne intégrale avec joint d'étanchéité en caoutchouc. Courroie Poly-V sans réglage de tension.	Châssis monobloc rigide mécanosoudé, couronne fonte, 2 pales de malaxage en tôle découpée au laser pour un meilleur mélange des agrégats. Volant ergonomique. Courroie Poly-V sans réglage de tension. Ø roue 385 mm, bandage caoutchouc pour faciliter le transport.	Châssis métallique renforcé, cuve emboutie, secteurs de couronne fonte. Pales en V mécanosoudées à 2 brins de grande surface. Courroie Poly-V sans réglage de tension. Support moteur universel, volant 3 branches, pédale en forme d'étrier, bouchon de fond de cuve à pas de vis autoserrant. Pneumatique à jante routière. Tractable à 90 km/h max.		
MOTEUR	850 W – IP45	Briggs & Stratton 3,5 CV	Robin EX13 4,5 CV avec sécurité d'huile, OHC		
POIDS	59 kg	98 kg	—		
RÉF.	674 374 05 430.00€	603 582 21 790.00€	670 173 00 1590.00€		

ATELIER



Radif
VC 385153 ML
Voir p. 74



schleppach KITY
Palan à chaîne 1T
Voir p. 65



DEXTER POWER
TS38
Voir p. 69



Robin
Inverter 1700
Voir les groupes électrogènes p. 76



GY
MIG-MAG Smartmig 3P
Voir p. 67



KITY
Bestcombi 260
Voir p. 73



KÄRCHER
WD 5600 P
Voir p. 79



metabo
work. don't stop.
KGS 216M
Voir p. 68



wolfcraft
Mastercut 1200
Voir p. 64

**l'assistance
téléphonique**

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur: 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.

PLUS DE
**150 PRODUITS
KUPPER**


en magasin et sur leroymerlin.fr

ATELIER
MOBILIER

MOBILIER KUPPER

ARMOIRES MURALES

Portes verrouillables à clé, capacité de charge des tablettes 75 kg, panneaux muraux perforés pour adapter boîtes de rangement ou crochets.



70402

2 portes, 2 étagères, 2 panneaux muraux,
1 cache-néon. Dim. L 160xH 60xP 19 cm.

Réf. 673 252 44 **139.00€**

Existe aussi* en L 240xH 60xP 19 cm 4 portes,
4 étagères, 2 panneaux



70092

3 portes, 5 étagères, 12 crochets.
Dim. L 120xH 60xP 19 cm.

Réf. 673 251 53 **139.00€**




70322

2 portes, 2 étagères,
18 boîtes de rangement.
Dim. L 80xH 60xP 19 cm.

Réf. 673 247 54 **99.00€**

Existe aussi* en version 2 portes, 4 étagères,
12 crochets. Dim. L 80xH 60xP 19 cm.
Réf. 673 247 39; 1 porte, 2 étagères.
Dim. L 40xH 60xP 19 cm. Réf. 673 246 84;
armoire d'angle, 2 portes, 4 tablettes.
Dim. L 60xH 60xP 19 cm. Réf. 681 999 43



PANNEAUX MURAUX

Évolutifs, perforation euro
pour un clippage facile.



I3052

33 boîtes de rangement.
Dim. L 80xH 60 cm.

Réf. 673 255 03 **69.00€**



70102

12 crochets standard,
3 panneaux de L 40xH 60 cm.
Dim. L 120xH 60 cm.

Réf. 673 253 00 **49.00€**

ETABLIS

Plateau en hêtre massif ép. 30 mm, traité contre le gonflement. Capacité de charge 300 kg. Tiroirs montés sur roulement à billes avec poignées en plastique renforcé. Capacité de charge 25 kg. Pieds réglables en hauteur.



I2572

1 portes, 6 tiroirs. Dim. L 120xH 84xP 60 cm.

Réf. 673 216 60 **449.00€**



I2152

3 portes, 3 tiroirs. Dim. L 170xH 84xP 60 cm.

Réf. 673 215 55 **369.00€**



I2042

1 porte, 5 tiroirs. Dim. L 120xH 84xP 60 cm.

Réf. 673 217 72 **289.00€**

Existe aussi* en version
2 portes, 2 tiroirs. Dim.
L 120xH 84xP 60 cm.
Réf. 673 218 63.

★ Voir prix en magasin.

ATELIER

SURFACES DE TRAVAIL

ÉTABLIS

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

PLUS DE CHOIX
D'ÉTABLIS
DE MENUISIER
en magasin et sur
leroymerlin.fr



PLIANT*
Surface de travail L 60 x
H 76 x l 44 cm. Poids 6,5 kg.
Charge max. 100 kg.
Réf. 649 418 56 **13.80€**



**MASTER 600 ÉVOLUTION
PLAN INCLINABLE***
Surface de travail: L 65 x l 52 cm.
Réglable H 78 à 95 cm. Charge max.
120 kg. Avec rallonge et réserve
magnétique pour vis et clous.
Serrage 115 mm, 435 mm avec cales.
Réf. 640 884 72 **94.90€**



MASTERCUT 1200*
Surface de travail L 85,7 x H 86
x l 57,9 cm. Poids 23,7 kg.
Charge max. 200 kg.
Réf. 664 064 52 **137.00€**



OUTIFRANCE


ÉTABLI BOIS 1,5 M*
En bois. 2 tiroirs et 1 porte. H 82 cm. Poids 37 kg.
Charge max. 200 kg. Réf. 649 763 73 **190.00€**

MULTIFONCTION

Précis pour sciage et usinage
parfaits. Facile à transporter
et à ranger.

GARANTEE
5 ans

MASTERCUT 2000*
Avec rail guidage et sciage-fraisage stationnaire,
interrupteur et kit sécurité, guides sciage d'onglet,
parallèle et rail guidage L 1,15 m, brides serrage.
Pour toutes scies circulaires (coupe P 66 cm max.)
et défonceuses. Poids 24 kg.
Dim. L 119,5 x l 76,5 x H 86,5 cm (21 cm plié).
Réf. 687 541 33 **349.00€**



SERVANTES*

S'ADAPTE À TOUS LES ÉTABLIS
ET À TOUTES LES TABLES
POUR MACHINES



A ROULEAU
Dim. L 70 x H 10 x l 30 cm.
Charge max. 60 kg. Rouleau
L 30 cm. Pliable. Livrée montée.
Réf. 645 098 23 **30.70€**
Existe aussi* en trifonction
(fixe, à rouleau, montée).

RÉSISTE À LA ROUILLE
ET AUX SOLVANTS



ATELIER MOBILE SC 600
6 tiroirs. 1 rangement sur le dessus
et dans la partie inférieure.
Acier renforcé.
Réf. 634 962 51 **99.90€**

EN ACIER RENFORCÉ



ONSITE MOBILE*
5 tiroirs coulissants.
Dim. L 68 x H 82 x P 46 cm.
Réf. 671 720 63 **249.00€**
Existe aussi* en 3 tiroirs + coffre
de rangement.

TAPIS
EN ABS INJECTÉ



STATION DE TRAVAIL XL
Poignées métal. 6 tiroirs. Dim. L 71,5
(hors poignées) x H 98,7 x P 50 cm.
Réf. 689 557 40 **489.00€**

PERCEUSES A COLONNE



schepach KITY

DPI3

250 W. Capacité de perçage de 1,5 à 13 mm. 5 vitesses. Table réglable et inclinable à 45°. Réf. 682 393 11 **89.00€**



GARANTIE 5 ans

schepach KITY

DP16 SL

500 W. Ø à clé de 1,5 à 16 mm avec protecteur. 5 régimes de vitesse (500 à 2500 t/min.). Avec étai et laser de précision. Réf. 687 666 21 **159.00€**

TOURETS A MEULER

1^{ERS} PRIX

MEULE SÈCHE/MEULE A EAU

250 W. Réf. 657 803 72 **30.60€**



GARANTIE 2 ans

PEUGEOT

ENERGYGRIND 150TBA

450 W. Mixte : meule Ø 150 mm x 20 mm/brosse laiton à base tournante graduée anti étincelles Ø 150 mm x 20 mm. Alésage 13 mm. Éclairage halogène 15 W. Dresseur de meules. Poids 8,5 kg. Réf. 668 629 01 **93.50€**



GARANTIE 5 ans

schepach KITY

MEULE/MEULE 150 MM BG 150

370 W. Disque de dégrossissage et de finition. Support d'outil réglable. Réservoir d'eau de refroidissement. Éclairage sur support flexible. Protections pare-étincelles avec loupe. Réf. 679 861 35 **94.90€**

IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES DE TRAVAIL



GARANTIE 2 ans

PEUGEOT

ENERGY GRIND 150 TMA PIVOTANT 43*1

430 W. Embase graduée. Éclairage 15 W halogène. Vendu avec un minidresseur. Réf. 668 629 43 **107.00€**

PALANS



GARANTIE 5 ans

schepach KITY

PALAN A CHAÎNE IT*1

Capacité de levage 1 T. Hauteur de levage max. 3 m. Traité anticorrosion, équipé de linguets de sécurité. Réf. 687 667 75 **44.90€**



GARANTIE 5 ans

schepach KITY

TREUIL ÉLECTRIQUE 125/250 KG*1

530 W. Capacité de levage à 12 m. 125 kg, à 6 m. 250 kg. Poulie de mouflage, boîtier de commande, pattes de fixation. Réf. 687 666 70 **99.90€**

ÉTAUX



EN ACIER, BASE TOURNANTE

125 mm. Avec zone de frappe à l'arrière. Réf. 635 421 22 **14.90€**



EN ACIER, BASE TOURNANTE

150 mm. Avec zone de frappe à l'arrière. Réf. 612 722 04 **90.00€**

RAPIDE ET PRÉCISE

Affichage digital et réglage électronique de la profondeur et de la vitesse de perçage.

BOSCH

GARANTIE 2 ans

PBD 40

710 W. Perçage max. 10 cm, Ø bois 40 mm, Ø métal 13 mm. 2 vitesses: 200-850, 600-2500 t/min. Lampe et laser pour visualiser la position exacte du foret. Butée de profondeur pour perçages répétitifs. Réf. 687 542 31 **299.95€**



PORTATIF

Stabilité parfaite. Serrage rapide des pièces par pression du pied.

AEG

GARANTIE 3 ans

STATION DE TRAVAIL AU 1000

En acier. Mâchoires réversibles: pièces de 195 cm max. et 1 tonne de force de serrage. Charge max. 102 kg. Dim. L 98xH 100xI 86 cm (27,5x77,5x29,5 plié). Poids 16,5 kg. Réf. 688 049 81 **149.90€**



Comprendre

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE SOUDURE À L'ARC

La soudure à l'arc est une soudure de type autogène, pour assembler ou réparer des pièces en acier. La température de l'arc atteint alors environ 3200 °C. Le principe de base est de conserver un écartement constant entre l'électrode et la pièce à souder afin de créer un arc électrique. Il faut veiller à choisir des électrodes de bonne qualité, de diamètre adapté.

SHUNT OU MMA (MANUAL METAL ARC)

La soudure s'opère grâce à un arc électrique qui se forme entre les pièces et la baguette de soudage (ou électrode enrobée). Pour des pièces épaisses. Le poste est lourd (10 kg).

INVERTER

Cette technologie offre des avantages inégalables. Elle utilise des composants électroniques qui facilitent et améliorent le soudage. Le poste est très léger (de 2,5 à 5 kg), le processus de soudage est mieux contrôlé et l'efficacité énergétique est supérieure. Convient à tout type de pièces.

MIG (METAL INERT GAS)

La soudure s'effectue grâce à un arc électrique qui se forme entre les pièces et une électrode fusible. L'amorçage est provoqué par un gaz inerte qui circule dans la buse entourant l'électrode. Pour des pièces de faible épaisseur. Le poste est lourd (de 15 à 30 kg).

MIXTE OU MIG-MAG (METAL INERT GAS-METAL ACTIVE GAS)

La soudure se fait grâce à un arc électrique entre une électrode fusible et les pièces à assembler. Un mélange gazeux est diffusé par la buse qui enrobe l'électrode. Destiné à des pièces épaisses et à de nombreux métaux et alliages. Le poste est très lourd (plus de 30 kg).

LIBRAIRIE LEROY MERLIN

LA SOUDURE À L'ARC ÉLECTRIQUE

De Jean-Claude Guichard
(éd. Eyrolles)
Réf. 690 571 84 **16.00€**

POSTES À ARC

■ SHUNT



MODÈLE	deca PARVA 140
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 2,5 mm
USAGE	Acier, inox, fonte
ALIMENTATION / TENSION	Compatible groupe électrogène / 230 V mono
POIDS / INTENSITÉ	13,2 kg / 30 à 100 A
PROTECTION	Thermostatique
ACCESSOIRES FOURNIS	Porte-électrode, pince de masse, marteau grattoir
REF.	677 894 70 50.00€



MODÈLE	deca STAR 190E
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 3,2 mm
USAGE	Métaux ferreux
ALIMENTATION / TENSION	Compatible groupe électrogène / 230 V
POIDS / INTENSITÉ	15 kg / 140 à 160 A
PROTECTION	Thermostatique + fusible 16 A + ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Porte-électrode, pince de masse
REF.	673 378 93 99.50€



MODÈLE	deca STAR 210E
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 4 mm
USAGE	Métaux ferreux
ALIMENTATION / TENSION	Compatible groupe électrogène / 230 V
POIDS / INTENSITÉ	15,9 kg / 140 à 160 A
PROTECTION	Thermostatique + fusible 16 A + ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Porte-électrode, pince de masse
REF.	673 379 84 133.00€

EN COMPLÉMENT LES MASQUES DE PROTECTION



MASQUE ÉCO

Avec un verre transparent et un verre DIN 11 inactif. Réf. 661 615 85 **7.65€**



MASQUE DE PROTECTION

Livré avec un verre transparent 98x75 mm et un verre DIN 98x75mm. Réf. 620 286 80 **14.25€**



MASQUE LCD VISION II

Teinte de soudure 11. Idéal électrode et MIG jusqu'à 175 A. Ultrarapide (< 0,5 ms). Alimentation solaire. Réf. 670 144 23 **79.00€**



MASQUE LCD VISIONS 9-13

Teinte selon le courant choisi. Utilisable avec électrodes MIG ou TIG, de 25 à 400 A. Alimentation solaire. Vitesse d'obscurcissement < 0,10 ms. Réf. 670 984 30 **99.00€**

■ INVERTER



MODELE	INVERTER 2500
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 2,5 mm
USAGE	Acier, inox, fonte
ALIMENTATION / TENSION	Compatible groupe électrogène / 230 V
POIDS / INTENSITE	2,5 kg / 10 à 80 A
PROTECTION	Ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Sangle, câbles et pinces
RÉF.	649 372 50 132.00€



MODELE	POSTE ET VALISE INVERTER 3200
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 3,2 mm
USAGE	Acier, inox, fonte
ALIMENTATION / TENSION	Faible consommation / 230 V
POIDS / INTENSITE	2,9 kg / 10 à 130 A
PROTECTION	Ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Sangle, câbles et pinces, valise
RÉF.	643 914 11 195.00€



MODELE	POSTE ET VALISE INVERTER 4000
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 4 mm
USAGE	Acier, inox, fonte
ALIMENTATION / TENSION	Compatible groupe électrogène / 230 V
POIDS / INTENSITE	4,2 kg / 10 à 160 A
PROTECTION	Ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Câbles et pinces, valise
RÉF.	643 914 60 243.00€



MODELE	POSTE ET VALISE INVERTER 5000
Ø ÉLECTRODES	1,6 à 4 mm
USAGE	Acier, inox, fonte
ALIMENTATION / TENSION	230 V
POIDS / INTENSITE	4,6 kg / 10 à 160 A
PROTECTION	Ventilé, IP23 (vent, pluie, poussière)
ACCESSOIRES FOURNIS	Sangle, câbles et pinces, valise
RÉF.	670 143 60 296.00€

■ MIG



MODELE	DECASTAR 130 NO GAZ
Ø ÉLECTRODES	0,6 à 0,9 mm
USAGE	Acier par torche avec fil fourré sans apport de gaz
ALIMENTATION / TENSION	Compatible groupe électrogène / 1 Phx230 V
POIDS / INTENSITE	15 kg / 90 à 130 A
PROTECTION	Fusible 16 A
ACCESSOIRES FOURNIS	Torche, pince de masse, bobine fil acier en Ø 0,9 mm
RÉF.	673 380 33 221.00€



MODELE	DECASTAR 135 E
Ø ÉLECTRODES	0,6 à 0,9 mm
USAGE	Haute résistance, acier, inox, aluminium
ALIMENTATION / TENSION	Fil fourré, gaz nécessaire / Phx230 V
POIDS / INTENSITE	23 kg / 140 à 160 A
PROTECTION	Fusible 16 A, ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Torche DE13 et pince de masse
RÉF.	639 372 51 321.00€



MODELE	STARWIN 180 E
Ø ÉLECTRODES	0,6 à 0,9 mm
USAGE	Haute résistance, acier, inox 8 mm, aluminium 4 mm
ALIMENTATION / TENSION	Avec ou sans gaz / 230 V
POIDS / INTENSITE	32 kg / 140 à 160 A
PROTECTION	Système No Gaz pour souder en fil continu, ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Torche, câbles, pince de masse
RÉF.	673 380 54 507.00€



MODELE	MIG-MAG SMARTMIG 3P
Ø ÉLECTRODES	2 à 3,2 mm
USAGE	Acier, inox, fonte, aluminium Fil fourré sans gaz Ø 0,9 à 1,2 mm max.; fil plein avec gaz Ø 0,6 à 1 mm
ALIMENTATION / TENSION	Avec ou sans gaz / 230 V
POIDS / INTENSITE	33 kg / 35 à 170 A
PROTECTION	Fusible 16 A, ventilé
ACCESSOIRES FOURNIS	Torche, câble de masse, câble porte-électrode et galet 0,6/0,8 mm
RÉF.	687 739 15 590.00€

EN COMPLÈMENT POUR LE SOUDEUR



BOBINE FIL ACIER 8 MM 700 GR
Réf. 677 913 60 **8.60€**
BOBINE FIL FOURRÉ ACIER 9 MM 800GR
Réf. 674 727 06 **30.80€**
BOBINE FIL INOX 9 MM 800 GR
Réf. 677 913 81 **33.00€**



MARTEAU DE SOUDEUR
Pour enlever les excédents de soudure (appelé aussi « le laitier »).
Réf. 620 287 92 **7.65€**

Les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

SCIES À ONGLETS



1^{ERS}
MS
PRIX

MODÈLE	
PUISSANCE / VITESSE	1400 W / 4500 tours/min
DIM. COUPE	45° L 120xH 35 mm / 90° L 120xH 55 mm
LAME	Alésage 30 mm, Ø 210 mm, 24 dents
LABO D'ESSAI	P: C: ▲
REF.	657 802 46 46.90€

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

GARANTIE
3^{ANS}
*1



metabo work. don't play.	
KS 216M	
1350 W / 5000 tours/min	
45° L 83xH 42 mm / 90° L 120xH 60 mm	
Alésage 30 mm, Ø 216 mm, 40 dents	
P: ▲▲▲ C: ▲▲▲	
672 713 23 104.90€	

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

GARANTIE
2^{ANS}



DEXTER P O W E R	
MS SL8	
1800 W (existe aussi en 2400 W*) / 5000 tours/min	
45° L 240xH 32 mm / 90° L 340xH 58 mm	
Alésage 30 mm, Ø 210 mm, 24 dents	
P: C: ▲▲▲	
681 644 74 119.00€	



MODÈLE	RAGE 3 S300
PUISSANCE / VITESSE	1500 W / 3000 tours/min
DIM. COUPE	45° L 210xH 35 mm / 90° L 300xH 60 mm
LAME	Alésage 25,4 mm, Ø 210 mm, 24 dents
LABO D'ESSAI	—
REF.	670 402 46 189.00€



femi True Laser	
TR078	
1800 W / 4500 tours/min	
45° L 145xH 45 mm / 90° L 145xH 70 mm	
Alésage 30 mm, Ø 250 mm, 24 dents	
—	
682 353 84 209.90€	

EN COMPLÈMENT
L'ÉTABLI SUPPORT

RYOBI
SUPPORT SCIE
AJUSTABLE
Extensions, poignées
et pieds réglables
en hauteur.
Charge max. 180 kg.
Réf. 682 502 03 136.00€



GARANTIE
3^{ANS}
*1

metabo work. don't play.	
KGS 216M	
1500 W / 5000 tours/min	
45° L 205xH 36 mm / 90° L 305xH 65 mm	
Alésage 30 mm, Ø 216 mm, 40 dents	
P: C: ▲▲▲	
673 136 73 204.90€	

PRÉCISE ET PRATIQUE

Grande capacité de coupe.
Grande précision: inclinaison
gauche/droite. Pratique: presse
de maintien à serrage rapide.

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

GARANTIE
5^{ANS}



KITY	
RADIALE MS305DB	
1800 W / 5000 tours/min	
45° L 205xH 47 mm / 90° L 305xH 90 mm	
Alésage 30 mm, Ø 305 mm, 40 dents	
—	
687 541 96 349.00€	

SCIES SUR TABLE



GARANTIE
5 ans



GARANTIE
2 ans



PROTÉGEZ-VOUS.
UTILISEZ DES
GANTS DE
PROTECTION
P. 50

MODÈLE	TS 200 JC
PUISSANCE / VITESSE	600 W / 2950 tours/min
HAUTEUR DE COUPE	43 mm à 90°
LAME	Lame carbure 200 mm, 20 dents
RÉF.	690 085 62 49.90€

MODÈLE	WOODSTER ST 10 E
PUISSANCE / VITESSE	1500 W / 6000 tours/min
HAUTEUR DE COUPE	75 mm à 90° et 65 mm à 45°
LAME	Lame carbure 254 mm, 24 dents
RÉF.	681 645 02 119.00€

MODÈLE	RYOBI ETS 1526
PUISSANCE / VITESSE	1500 W / 4500 tours/min
HAUTEUR DE COUPE	80 mm à 90° et 55 mm à 45°
LAME	254 mm, 40 dents
RÉF.	663 772 76 199.00€

IDÉAL POUR DELIGNAGE
PLAQUES, PANNEAUX EN BOIS
(DIM. TABLE L 80 X P 55 CM)



GARANTIE
5 ans



GARANTIE
2 ans

MODÈLE	315MM AVEC CHARIOT
PUISSANCE / VITESSE	2800 W
HAUTEUR DE COUPE	Guide inclinable à 45°. P 83 mm à 90° et 49 mm à 45°
LAME	315 mm (hauteur de sciage réglable)
RÉF.	677 672 94 309.00€

MODÈLE	RYOBI ETS 1825
PUISSANCE / VITESSE	1800 W
HAUTEUR DE COUPE	90 mm à 90° et 62 mm à 45°
LAME	254 mm, 40 dents
RÉF.	655 075 40 447.00€

COMPACTE ET PUISSANTE

Extension latérale avec pieds ajustable. Range-câble. Guide précis maintenu par chaque extrémité.



MODÈLE	CIRCULAIRE SUR TABLE
PUISSANCE / VITESSE	1200 W
HAUTEUR DE COUPE	48 mm à 45°
LAME	200 mm
RÉF.	691 006 12 99.00€

SCIES A CHANTOURNER



1^{ERS}
PRIX



GARANTIE
2 ans



GARANTIE
5 ans



GARANTIE
2 ans

MODÈLE	GSS I3 V
PUISSANCE / VITESSE	70 W / variable
HAUTEUR DE COUPE	50 mm
LAME	Fixation lame à ergots
CARACTÉRISTIQUES	Passage de col-de-cygne 330 mm. Plateau inclinable
RÉF.	659 944 95 64.00€

MODÈLE	FAR TOOLS + COMMANDE PIED
PUISSANCE / VITESSE	150 W / 1400 tours/min
HAUTEUR DE COUPE	40 mm
LAME	Fixation lame à ergots
CARACTÉRISTIQUES	Démarrage au pied, pédale fournie
RÉF.	682 346 56 149.90€

MODÈLE	DÉCO LASER
PUISSANCE / VITESSE	120 W / 400 à 1600 tours/min
HAUTEUR DE COUPE	50 mm
LAME	Fixation lame à ergots ou lisse
CARACTÉRISTIQUES	Table inclinable à 45°. Boîte de rangement des lames
RÉF.	682 393 46 159.90€

MODÈLE	ENERGYSCROLL 400 V
PUISSANCE / VITESSE	120 W / variable
HAUTEUR DE COUPE	57 mm
LAME	127 mm avec tension rapide
CARACTÉRISTIQUES	Passage de col-de-cygne 406 mm. Plateau inclinable à 45° droite et gauche
RÉF.	687 716 05 239.00€

SCIES À RUBAN

+ IDEAL POUR LA COUPE
DU BOIS ET DU PLASTIQUE,
TABLE INCLINABLE



GARANTIE
5 ans

MODELE	Schepach HBS 20
PUISSANCE / VITESSE	250 W / 370 à 750 tours/min
COUPE	1200 x H 80 mm
LAME / TABLE	1400 mm, avec poussoir à bois et guide parallèle
REF.	682 393 04 129.00€

+ COUPES DROITES ET COURBES
SUR DES PIÈCES ÉPAISSES



GARANTIE
2 ans

MODELE	metabo BAS 260 SWIFT
PUISSANCE	350 W
COUPE	P 100 mm max. Col-de-cygne 245 mm - / 340x335 mm, avec guide d'angle et latéral
REF.	661 510 15 289.00€

+ 2 VITESSES DE COUPE,
370 ET 800 MM/MIN



GARANTIE
2 ans

MODELE	metabo BAS 317 PRÉCISION
PUISSANCE	900 W
COUPE	P 165 mm. Col-de-cygne 305 mm - / 558x400 mm
REF.	660 649 64 545.00€

ÉQUIPEMENT
COMPLET

Fournie avec ensemble
d'accessoires pour
le ponçage, la découpe
de cercles et
la découpe avec butée
de profondeur.
Piétement équipé
de roulettes.
Table inclinable.



GARANTIE
5 ans

SUR COMMANDE

MODELE	Schepach BASATO 3H
PUISSANCE / VITESSE	800 W / 370 à 750 tours/min
COUPE	1205 x H 306 mm
LAME / TABLE	2360 mm (un seul sens de coupe) / inclinable
REF.	682 666 60 539.00€

TOUPIES



GARANTIE
5 ans

MODELE	Schepach HF 50
PUISSANCE	1500 W. Vitesse à variateur de 8000 à 24000 tours/min.
COUPE	Dim. table L 61 x l 36 cm. Utilise des fraises pour défonceuse. Rallonges pour table en acier. Course de l'arbre de 0 à 40 mm.
REF.	683 429 25 209.00€



GARANTIE
5 ans

MODELE	KITTY 429 MONO + PIÈTEMENT
PUISSANCE	1500 W. Vitesse 6500 tours/min.
COUPE	Arbre Ø 30xH 80 mm. Dim. table L 53,5x l 40xH 64 cm. Guide de toupillage réversible, joue de sortie réglable. Vendus séparément: chariot de tenonage, rallonge de table.
REF.	652 708 70 699.00€

TOURS À BOIS



MODELE	IM TB100 FARTOOLS
PUISSANCE	400 W. 4 vitesses de 450 à 2100 tours/min. Entrepontes 1000 mm, tournage 175 mm.
REF.	684 239 01 149.90€



MODELE	FAR BANC + SUPPORT
PUISSANCE	550 W. 2100 tours/min avec variateur de vitesse. Tournage 300 mm.
REF.	690 898 74 469.90€

RABOTS ET RABOTS DÉGAUCHISSEURS



EN COMPLÉMENT

H.O. Schumacher & Sohn KWO

FRAISES ET LAMES
POUR TOUPIES ET RABOTS
DÉGAUCHISSEURS

Complétez vos machines à bois avec des outils de coupe irréprochables. Les fraises KWO pour toupiés et les lames H.O. Schumacher & Sohn pour rabots dégauchisseurs offrent précision, haute qualité et durabilité.

PLUS DE

**300 RÉFÉRENCES
KWO FRANCE**

en magasin et sur leroymerlin.fr

MODELE	scheppach DÉGAUCHISSEUR HMS 850	metabo work. don't play. DH 330	metabo work. don't play. DÉGAUCHISSEUR HC 260C
PUISSANCE / VITESSE	1250 W / 800 tours/min	1800 W / 9800 tours/min	2220 W
PASSE	P 2 mm max.	P 3 mm max.	P 4 mm max.
DÉGAUCHISSAGE / RABOT	Hauteur de passe pour le rabotage 1 mm max. H 120 mm en rabotage	l 158 mm / H 330 mm en rabotage	l 160 mm / H 260 mm
TABLE	L 204 mm	L 840 mm	400 mm x 260 mm
REF.	677 671 05 219.00€	673 350 02 407.00€	692 192 20 869.90€

Comprendre
LE TRAVAIL DU BOIS

SCIE À RUBAN

Elle met en rotation à vitesse rapide une bande en acier (lame) fermée sur elle-même. La machine possède un volant supérieur mobile (tension de la lame) et inclinable. Le moteur fait tourner le volant inférieur, qui entraîne la lame et le volant supérieur.

Quels usages?

- Délignage de plateaux
- Coupe des bois de grande section
- Débit des bois bruts
- Chantournage

TOUPIE (OU TOUPILLEUSE)

Elle est composée d'un axe vertical (arbre) tournant à grande vitesse (3000 à 6000 tours/min) et réglable en hauteur dans la lumière d'une table équipée de guides. Sur la tête de l'arbre sont fixés soit des porte-outils, soit des fers ou des couteaux.

Quels usages?

- Moulures, languettes...
- Feuillures, rainures...
- Chanfreins
- Tenons

TOUR À BOIS

Il fait tourner une pièce de bois sur un axe longitudinal pour la travailler à l'aide d'outils coupants. La pièce est fixée à une extrémité par une griffe, un plateau à pointes ou les

mors d'un mandrin et à l'autre extrémité sur la contre-pointe à rotation libre d'une poupée mobile.

Quels usages?

- Façonner une pièce de bois

RABOT ÉLECTRIQUE

Cet outil très simple ne nécessite qu'un seul réglage : l'ajustage de la profondeur de travail (entre 2 et 3 mm). Plus la vitesse de l'outil est élevée, plus le rabotage est efficace.

Quels usages?

- Surfacier : dégrossir, désépaissir
- Chanfreiner les arêtes
- Réaliser des feuillures

RABOT DÉGAUCHISSEUR

Les bois sont dégauchis en passant sur une table sur laquelle affleure un cylindre porte-lames tournant à grande vitesse. Le rabot dégauchisseur cumule les deux fonctions réalisables avec les mêmes lames.

Quels usages?

- Dresser les chants d'une pièce
- Dégauchir les bois avant de les raboter
- Désépaissir

PONCEUSE STATIONNAIRE

Elle combine un disque et une bande de ponçage orientable. La table d'appui

s'utilise à l'horizontale ou inclinée. La bande offre une grande surface plane, idéale pour façonner et poncer les formes chantournées.

Quels usages?

- Ponçage, mise en forme
- Façonnage, modelage
- Chanfreinage, calibrage

COMBINÉ BOIS

Cette machine-outil est la plus complète pour le travail du bois. Idéal quand la place dans l'atelier est comptée. Selon les modèles, on peut réaliser jusqu'à 5 ou 6 opérations différentes et complémentaires.

Quels usages?

- Sciage, toupillage
- Dégauchissage, rabotage
- Tenonnage, mortaisage
- Ouvrager un objet cylindrique
- Réalisation de balustres, de barreaux...

SCIE À CHANTOURNER

C'est l'outil de découpe idéal pour donner forme à une foule d'objets en bois (jeux, jouets...). Plus la lame est fine, plus la précision des découpes en courbe est grande.

Quels usages?

- Travaux de marqueterie, maquettes
- Loisirs créatifs
- Découpe de lettres

MORTAISEUSE



MS3625-II3770
370 W. Table 150x340. Permet de réaliser des trous carrés de 8 à 16 mm. En option: coffret de 4 bédanes. Réf. 690 898 25 **239.00€**

LAMELLEUSE

POUR RÉALISER UN GUIDAGE PRÉCIS

La lamelleuse permet de faire des assemblages à la verticale, à l'horizontale ou dans toutes positions intermédiaires de 0 à 90°.



Découpe des plinthes pour glisser une latte de parquet en dessous



Assemblage frontal sur chant plat



1010 W. Vitesse 11000 tours/min. Pour assembler des panneaux et poser du parquet ou joint de dilatation pour les plinthes. Précision du système de guidage. Réf. 669 007 64 **99.90€**

PONCEUSES STATIONNAIRES



MODELE	PEUGEOT COMBINÉ ENERGYSAND 25
PUISSANCE / VITESSE	300 W
INCLINAISON DE LA TABLE	45°
DIM. BANDE	L 762xI 25,4 mm
Ø DISQUE	127 mm
RÉF.	637 713 93 106.00€



SCHÖPPACH BTS 800
370 W / 2850 tours/min
45°
L 915xI 100 mm
150 mm
679 860 72 159.00€



PEUGEOT ENERGYBAND 100
450 W
45°
L 914xI 100 mm
152 mm
670 131 42 240.00€

● **LABO D'ESSAI LEROY MERLIN** TESTÉS POUR VOUS




Chaque année, les ingénieurs du laboratoire d'essai Leroy Merlin testent près de 2000 outils et matériaux disponibles en magasin. Les tests sont réalisés par des automates qui reproduisent des gestes humains, comme ceux d'un bricoleur, et soumettent les outils à des contraintes extrêmes. **Objectif: évaluer leurs performances, leur endurance et contrôler leur**

cahier des charges pour que celui-ci soit respecté tout au long de la durée de vie des produits. Tous les tests sont programmés ou effectués de façon aléatoire, quels que soient la marque et le prix. Tant qu'un produit reste en rayon, il peut être testé. Les outils et les matériaux qui réussissent les épreuves sont notés (de faible à excellent, matérialisés par des triangles verts). **Les résultats**

peuvent être consultés dans ce Guide et sur le site leroymerlin.fr. Chaque banc d'essai est construit selon les caractéristiques exigées par l'enseigne. En outre, Leroy Merlin fait appel à plusieurs laboratoires extérieurs spécialisés pour compléter ses propres contrôles. Ces bancs d'essai sont régulièrement contrôlés par un organisme national accrédité.

COMBINÉS À BOIS



			
MODÈLE	1 COMBI 6	2 BESTCOMBI 2000	3 BESTCOMBI 260
PUISSANCE / FONCTIONS	1000 W	1100 W et 1500 W / 6	1260 W et 2000 W / 6
DÉGAUCHISSEUSE RABOT	1154 mm, H 100 mm	1200 mm, H 195 mm	1260 mm, H 200 mm
Ø LAME DE SCIE	200 mm	200 mm	200 mm
CARACTÉRISTIQUES	Pour dégauchir, raboter, scier, défoncer, mortaiser. Avec 3 mèches à mortaiser, 2 fers de rabot, 1 lame de scie circulaire et 1 coffret de 12 fraises	Ø toupie 150 mm. 3 moteurs (toupie, dégauchisseuse rabot, scie circulaire). Fourni avec kit de déplacement et aspirateur	3 moteurs (toupie, scie circulaire, dégauchisseuse rabot). Table en fonte. Fourni avec kit de déplacement et aspirateur
RÉF.	676 312 91 749.00€	652 700 51 2869.00€	652 701 21 3749.00€

EN COMPLÈMENT ASPIRATEURS POUR BESTCOMBI 2000 ET 260





ASPIRATEUR HA 1000
Capacité d'aspiration
183 m³/h. Capacité du sac
récepteur 50 l.
Réf. 676 313 12 **104.90€**





ASPIRATEUR HA 1600
Capacité d'aspiration
1150 m³/h. Capacité
du sac récepteur 75 l.
Réf. 677 673 43 **159.00€**





ASPIRATEUR COPEAUX 692
Puissant et efficace, il aspire les
copeaux, les sciures et les poussières
sur les machines et dans l'atelier.
Réf. 652 700 30 **399.00€**

SUR COMMANDE

ATELIER OUTILS ET MACHINES

COMPRESSEURS

■ TRAVAUX LOURDS



								
MODÈLE	2 HP		HC 54		V 204705 GP		VC 385153 ML	
PUISSANCE	2 CV		2 CV		3,5 CV		3 CV	
CONTENANCE DE CUVE	24 l		50 l		50 l		150 l	
PRESSIION MAX.	8 bars		8 bars		8 bars		9 bars	
DÉBIT D'AIR RESTITUÉ À 7 BARS	135 l/min		160 l/min		290 l/min		335 l/min	
REF.	675 210 83	84.90€	690 332 93	99.90€	657 207 11	259.00€	643 139 70	518.00€

■ PETITS TRAVAUX



						
MODÈLE	SUPERBOXY NEW 425018		6L		MICHELIN MCX 6	
PUISSANCE	1,5 CV		1,5 CV		1,5 CV	
CONTENANCE DE CUVE	2 l		6 l		6 l	
PRESSIION MAX.	8 bars		8 bars		8 bars	
DÉBIT D'AIR RESTITUÉ À 7 BARS	95 l/min		120 l/min		90 l/min	
REF.	677 848 43	119.90€	687 569 61	139.90€	652 730 40	154.90€



CHOISISSEZ
VOTRE ENDUIT
DE FAÇADE
P. 261

Comprendre LE CHOIX D'UN COMPRESSEUR

USAGE	EXEMPLES	AIR RESTITUÉ	MODÈLES
AGRAFER	Tapiserie, isolant, lambris...	70 l/min	1 à 7
SOUFFLER	Nettoyage de pièces mécaniques, filtres à air	80 l/min	1 à 7
GONFLER	Pneus, piscines, ballons...	80 l/min	1 à 7
PULVERISER	Produits dégraissants, insecticides...	100 l/min	1 à 7
PEINDRE	Petites surfaces: volets, meubles...	120 l/min	1 à 4 - 6 - 7
LAVER	Sols et murs extérieurs, véhicules...	130 l/min	1 - 3 - 4 - 6
BURINER	Piquage de joints de mur, découpes de tôle, coupe-rivet	150 l/min	3 - 4 - 6
MEULER	Ébavurage de soudure ou polissage...	150 l/min	3 - 4 - 6
BOULONNER	Serrage et desserrage d'écrous...	220 l/min	3 - 4
PEINDRE	Grandes surfaces (maisons, carrosseries...)	220 l/min	3 - 4
SABLER	Décapage bois ou métal...	300 l/min	3 - 4
PONCER	Bois, métal (carrosseries...)	300 l/min	3 - 4
TRONÇONNER	Tout découpage en discontinu	320 l/min	4
PIQUER	Sols et murs extérieurs, véhicules... en discontinu	325 l/min	4

AVEC OU SANS CUVE DE STOCKAGE

La cuve de stockage (de 2 à 150 l) accroît la quantité d'énergie disponible: plus elle est grande, plus longue sera l'utilisation ou plus forte sera la puissance.

LA PUISSANCE ET LE DÉBIT

La puissance d'un compresseur varie entre 1,5 et 3,5 CV. Plus celle du moteur est élevée, plus le compresseur peut aspirer d'air et le comprimer à une forte pression. Le débit oscille entre 90 et 350 l/min. Plus il est élevé, plus il permet d'alimenter des outils de forte puissance.

COMPRESSEURS ET COFFRETS



1 VCX 100

Puissance: 3 CV
Contenance de cuve: 100 l
Pression max.: 10 bars
Débit d'air restitué à 7 bars:
270 l/min. Réf. 668 420 34 **379.00€**

2 MB 50

Puissance: 2 CV
Contenance de cuve: 50 l
Pression max.: 8 bars
Débit d'air restitué à 7 bars:
133 l/min. Réf. 664 154 96 **142.90€**

3 VIS RSX 3

Puissance: 230 V
Contenance de cuve: 90 l
Pression max.: 10 bars
Débit d'air restitué à 7 bars:
350 l/min. Réf. 687 623 51 **2090.90€**

4 CLÉ À CHOC I/2 PRO + 10 DOUILLES + ACCESSOIRES

Réf. 687 903 16 **79.90€**

5 CLÉ À CHOC I/2 + 10 DOUILLES + ACCESSOIRES

Consommation d'air: 220 l/min.
Réf. 687 902 95 **59.90€**

6 COFFRET MARTEAU BURINEUR + 4 BURINS

Réf. 687 901 90 **29.90€**

7 COFFRET PERCEUSE VISSEUSE DÉVISSEUSE

Réf. 687 905 40 **59.90€**

8 COFFRET MEULEUSE DROITE + 10 MEULES

Réf. 687 901 83 **39.90€**

EN COMPLÉMENT



FILTRE ÉPURATEUR I/4 F

Purifie l'air des poussières.
Réf. 687 827 84 **24.90€**



HUILE POUR COMPRESSEUR

2 litres.
Réf. 687 901 76 **13.65€**



ENROULEUR AUTOMATIQUE

6x10 mm.
L 10 m.
Réf. 687 900 50 **69.90€**



ENROULEUR AUTOMATIQUE

Acier. Ø 10 mm.
L 10 m.
Réf. 687 900 64 **99.90€**



FILTRE SÉPARATEUR D'EAU I/4

Permet d'assécher l'air chargé en eau par la compression.
Réf. 687 827 91 **18.90€**



PISTOLET SABLAGE AVEC TUYAU

Réf. 687 901 13 **46.15€**



PISTOLET ALU ÉTRIER I L

3 réglages possibles.
Ø 1,8 mm.
Réf. 687 900 71 **69.90€**



PONCEUSE PAUME VELCRO

125 mm.
Réf. 687 906 31 **89.90€**



KIT 3 ACCESSOIRES

Réf. 687 886 36 **34.90€**



PISTOLET A GRAVITÉ 0,6 L

3 réglages possibles.
Ø 1,6 mm.
Réf. 687 900 92 **69.90€**



TUYAU AIR

L 20 10x17 mm.
20 bars.
Réf. 687 886 71 **49.90€**



TUYAU AIR

L 10 m. 8x13 mm.
20 bars.
Réf. 687 886 50 **24.90€**



POIGNÉE GONFLAGE

10 bars.
Réf. 687 827 56 **29.90€**

GROUPES ÉLECTROGÈNES

■ INVERTER

+ COMPACT, PRISE 12 V.
FOURNI AVEC CÂBLE 12 V



+ LÉGER, COMPACT ET
STABLE (4 VENTOUSES),
HORAMÈTRE



+ COMPTEUR DU NOMBRE D'HEURES
D'UTILISATION, PROTECTION
CONTRE LES SURCHARGES



MODÈLE

PUISSANCE / MOTEUR 720 W / 2 temps

NIVEAU SONORE / POIDS 88 LWA / 10 kg

CUVE / AUTONOMIE 4,2 l / 5,3 h

REF. 677 374 46

69,00€

STANLEY

SIG 2000

2000 W / 4 temps

73 LWA / 25 kg

3,6 l / 3,5 h

687 444 94

429,00€

STANLEY

SIG 3050

3000 W / 4 temps OVH Yamaha

96 LWA / 41 kg

14 l / 14 h

687 445 15

549,00€

Comprendre

LE CHOIX D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE

APPAREILS DOMESTIQUES	COEF.	APPAREILS PROFESSIONNELS	COEF.
Ampoule électrique	1	Perforateur-burineur	3,5
Néon	3,5	Poste à souder (max. 160 A)	2
Chaudière (pompe)	3,5	Compresseur	3
Convecteur	1	Taille-haies	2,5
Perceuse	1,5	Bétonnière	3,5
Congélateur, réfrigérateur	3,5	Meuleuse, ponceuse	3
Chauffe-eau	1	Nettoyeur haute pression	4
Climatiseur mobile	4	Pompe vide-cave	2,5

LA PUISSANCE DE DÉMARRAGE

Au démarrage, les appareils électriques exigent souvent une puissance supérieure à leur puissance nominale (voir tableau des coefficients de démarrage ci-contre).

LE NIVEAU SONORE (LWA)

Pour du bricolage, optez pour un modèle (semi-)insonorisé. Pour des gros travaux en extérieur, choisissez un groupe de chantier.

L'INDICE DE PROTECTION (IP)

Cet indice est composé de 2 chiffres. L'un concerne la protection contre les poussières; l'autre celle contre l'eau: plus ces chiffres sont élevés, meilleure est la protection.

amené à changer de place. De 10 kg pour les plus légers à 180 kg pour les plus lourds, ils ne sont pas tous faciles à déplacer: les plus gros sont sur châssis fixe, les moyens sur berceau en acier facilitant le déplacement, et les plus légers sont munis d'une poignée.

LA TECHNOLOGIE INVERTER

Pour obtenir un courant sinusoïdal, la fréquence du courant est régulée par une horloge électronique, la vitesse du moteur est adaptée à la puissance nécessaire pour alimenter les appareils. Cette technologie permet de brancher les appareils électroniques.

CHARTER QUALIGEN



Les fabricants de groupes électrogènes qui adhèrent à la charte Qualigen s'engagent sur le respect des réglementations en vigueur et des normalisations, en particulier sur la sécurité, le niveau sonore, la puissance électrique, l'information commerciale et le service après-vente.

LE CARBURANT: ESSENCE OU DIESEL ?

Les groupes alimentés au gazole, plus chers, sont plus autonomes, se refroidissent mieux et consomment moins. Ceux fonctionnant à l'essence offrent une solution peu encombrante et polyvalente de production électrique, et le rapport poids/puissance le plus performant.

POIDS ET MOBILITÉ

Que ce soit pour les travaux en extérieur ou la production d'électricité dans un endroit non relié au réseau, le groupe est

LA TECHNOLOGIE DES GROUPES
INVERTER ASSURE
UNE PROTECTION OPTIMISÉE
AUX APPAREILS SENSIBLES
AUX SURCHARGES
DE TENSION
ÉLECTRIQUE.



■ CHANTIER



+ CHARIOT, GRAND RESERVOIR.
PROTECTION 30 MA



+ CARENAGE RENFORCE,
SUR ROUES, AVEC POIGNEE.
SECURITE NIVEAU D'HUILE



MODELE	3600 N + CHARIOT
PUISSANCE / MOTEUR	2800 W / 4 temps
NIVEAU SONORE / POIDS	96 LWA / 50 kg
CUVE / AUTONOMIE	15 l essence / 10 h
REF.	684 652 64 259.00€

MODELE	3800 N + CHARIOT
PUISSANCE / MOTEUR	3300 W / 4 temps
NIVEAU SONORE / POIDS	96 LWA / 44 kg
CUVE / AUTONOMIE	15 l essence / 10 h
REF.	677 963 93 299.00€

MODELE	S 3000 W
PUISSANCE / MOTEUR	3000 W / 4 temps
NIVEAU SONORE / POIDS	96 LWA / 51 kg
CUVE / AUTONOMIE	15 l / 7,2 h
REF.	687 424 92 329.00€



+ NOUVEAU MOTEUR AVEC
TECHNOLOGIE AUTOMOBILE
TRES SILENCIEUX



+ CHARIOT, GRAND RESERVOIR.
PROTECTION 30 MA



+ PRISE 12 V. CARENAGE RENFORCE.
SUR ROUES, AVEC POIGNEE.
SECURITE NIVEAU D'HUILE

MODELE	LMX 30
PUISSANCE / MOTEUR	2600 W / 4 temps Robin Subaru
NIVEAU SONORE / POIDS	97 LWA / 35 kg
CUVE / AUTONOMIE	3,6 l / 2,4 h
REF.	644 552 65 469.00€

MODELE	6500 + CHARIOT
PUISSANCE / MOTEUR	5000 W / 4 temps
NIVEAU SONORE / POIDS	96 LWA / 80 kg
CUVE / AUTONOMIE	25 l essence / 11,5 h
REF.	675 210 62 591.00€

MODELE	SG 4200 W
PUISSANCE / MOTEUR	4200 W / 4 temps OHV Yamaha 389 CC
NIVEAU SONORE / POIDS	96 LWA / 77 kg
CUVE / AUTONOMIE	25 l / 10,8 h
REF.	687 445 22 599.00€



+ GRANDE AUTONOMIE. COFFRET
DE COMMANDE COMPLET



+ TOTALEMENT CARENÉ
ET INSONORISÉ

MODELE	ALIZÉ 3000
PUISSANCE / MOTEUR	2800 W / 4 temps OHV Honda
NIVEAU SONORE / POIDS	94 LWA / 46 kg
CUVE / AUTONOMIE	12 l essence / 9,2 h
REF.	659 978 06 859.00€

MODELE	5500 M
PUISSANCE / MOTEUR	5500 W / Diesel injection direct 10 HP
NIVEAU SONORE / POIDS	96 LWA / 180 kg
CUVE / AUTONOMIE	16 l / 7,5 h
REF.	687 655 15 1199.00€

PLUS DE CHOIX
DE GROUPES
ELECTROGENES
en magasin et sur leeroymerlin.fr

le service
après-vente

Toujours là pour diagnostiquer
et réparer au plus vite.

Voir conditions en magasin.

ASPIRATEURS

■ EAU ET POUSSIÈRE



MODÈLE	
PUISSANCE / DÉPRESSION	– / 12 kPa
DÉBIT D'AIR	40 dm³/s
CUVE	10 l
CARACTÉRISTIQUES	Compact et léger
RÉF.	686 206 01 39.90€



DEXTER	
D 1400 W	
– / 15 kPa	
47 dm³/s	
20 l	
Cuve inox	
685 918 80 64.90€	

ASPIRE LA SCIURE.
FONCTION SOUFFLERIE +



KÄRCHER	
WD 3300 M	
1400 W / 21 kPa	
68 dm³/s	
17 l	
Cuve inox	
678 438 53 84.99€	



MODÈLE	D 1500 W
PUISSANCE / DÉPRESSION	1500 W / 17 kPa
DÉBIT D'AIR	40 dm³/s
CUVE	30 l
CARACTÉRISTIQUES	Cuve inox, base solide avec roue métal, prise synchro 2000 W
RÉF.	686 284 83 99.90€

ASPIRE LA SCIURE.
FONCTION SOUFFLERIE +



KÄRCHER	
WD 5200 M	
1600 W / 22 kPa	
75 dm³/s	
25 l	
Cuve inox	
678 438 74 129.99€	

SPECIAL GRAVATS.
DISPOSITIF DE
DÉCOLMATAGE DU FILTRE +



KÄRCHER	
WD 5300 M	
1600 W / 22 kPa	
75 dm³/s	
25 l	
Cuve inox	
678 438 81 164.99€	

MURAL ET PRATIQUE

Son support mural est conçu pour stocker les accessoires, et son tuyau flexible de 5,5 m permet de travailler à distance sans le détacher du mur. Suceur long, câble électrique de 5 m.

MODÈLE	DEXTER MURAL
PUISSANCE / DÉPRESSION	1500 W / 18 kPa
DÉBIT D'AIR	34 dm³/s
CUVE	18 l
CARACTÉRISTIQUES	Léger et portable. Poignée bimatière avec variateur de puissance électronique
RÉF.	686 285 46 129.00€



FLEXIBLE D'ASPIRATION
SPECIAL OUTILS
ELECTROPORTATIFS INCLUS

GARANTIE
2
ans



8

FLOTTEUR DE SECURITE
DU NIVEAU D'EAU ASPIRE



9

MODÈLE	WD 5600 P
PUISSANCE / DÉPRESSION	1800 W / 22 kPa
DÉBIT D'AIR	80 dm³/s
CUVE	30 l
CARACTÉRISTIQUES	Eau, poussière, gravats. Kit gros déchets
RÉF.	678 438 95 209.99€

MODÈLE	WD 7700
PUISSANCE / DÉPRESSION	1800 W / 23 kPa
DÉBIT D'AIR	80 dm³/s
CUVE	25 l
CARACTÉRISTIQUES	Décolmatage manuel du filtre, prise synchro, chariot de transport
RÉF.	686 494 90 299.99€



RETROUVEZ
L'OUTILLAGE
DES PROS
P. 102

VIDE-CENDRES

1^{ERS}
NOS
PRIX



MODÈLE	AVALEUR DE CENDRES
PUISSANCE / DÉPRESSION	NC
DÉBIT D'AIR	NC
CUVE	21 l
CARACTÉRISTIQUES	Mis en dépression par un aspirateur ménager, aspire les cendres froides
RÉF.	659 367 73 15.50€

DEXTER
POWER



MODÈLE	VIDE-CENDRES
PUISSANCE / DÉPRESSION	800 W / 15 kPa
DÉBIT D'AIR	30,4 dm³/s
CUVE	18 l
CARACTÉRISTIQUES	Aspire les cendres froides des cheminées, poêles, bois/charbon et barbecues
RÉF.	690 383 82 49.90€

KÄRCHER



MODÈLE	AD 3200
PUISSANCE / DÉPRESSION	1200 W / 20 kPa
DÉBIT D'AIR	65 dm³/s
CUVE	17 l
CARACTÉRISTIQUES	Aspiration sans interruption: grande quantité de cendres, salissures sèches
RÉF.	690 868 71 119.99€

EN COMPLÈMENT LES ENROULEURS

PETIT
ET ROBUSTE



brennenstuhl
"smart technology"

**BABY SILVER
HO5VVF 3G1,5**
15 m. Puissance max.
3500 W déroulé (1000 W
enroulé). Bloc 4 prises
16 A/230 V avec disjoncteur
thermique. Poignée de
transport ergonomique.
Réf. 668 471 51 **34.90€**



HO7 RN-F 3,62,5
25 m. 3600 W maxi. Bloc
prise fixe. Tambour tournant.
Inutile de débrancher pour
enrouler.
Réf. 687 512 14 **65.90€**

brennenstuhl
"smart technology"



H07RNF IP44
40 m. 4 prises 2P + T.
Le tambour tourne, le cordon
de connexion ne bouge pas.
Protection thermique.
Réf. 664 486 90 **80.00€**

la reprise
de marchandises

Votre achat ne vous convient
pas? Nous le reprenons!
Sous réserve qu'il n'ait pas été déballé.
Voir conditions en magasin.

Comprendre

LE CHOIX D'UN ASPIRATEUR D'ATELIER

MODÈLES	USAGE	EXEMPLES	DÉBIT D'AIR
1 - 2	EAU	Nettoyage cave, garage, voiture ...	12 à 15 kPa
1 - 2	POUSSIÈRE	Entretien de petits chantiers, ateliers...	12 à 15 kPa
3 - 4 - 5 - 7	+ SCIURE	Travaux de bricolage, menuiserie...	17 à 22 kPa
6 - 8 - 9	+ GRAVATS	Chantiers de rénovation, construction...	22 à 25 kPa

DÉBIT D'AIR ET DÉPRESSION

Le débit d'air (exprimé en décimètres cubes) représente la quantité d'air qui circule chaque seconde dans l'aspirateur. La dépression (exprimée en kilopascals) est la force avec laquelle la poussière est soulevée du sol.

OUTILLAGE À MAIN



BOITES A OUTILS

CAISSE A OUTILS MÉTAL

5 compartiments.
Dim. L 43xI 19xH 18 cm.
Réf. 670 488 84 **12.90€**



DEXTER

BOÎTE PLASTIQUE

L 32 cm.
Réf. 673 429 96 **5.30€**
Existe aussi* en 40 et 49 cm.



BOÎTE A OUTILS HOMER ZAG

Plastique orange. L 50 cm.
Réf. 630 895 02 **14.10€**



STANLEY

BOÎTE A OUTILS 50 CM

Plastique. Structure robuste. Poignée antidérapante.
2 organisateurs sur le couvercle. Plateau porte-outils
mobile. Dim. L 48,6xI 26,6xH 23,6 cm.
Réf. 685 868 75 **22.90€**

+ OUVERTURE/
FERMETURE
D'UNE MAIN



STANLEY

SHOCKMASTER NOIRE

Antidérapant et antichoc.
Dim. L 63,5xI 28xP 26,7 cm.
Réf. 684 047 21 **30.60€**

PRATIQUE ET ORDONNÉE


De nombreux compartiments bien répartis dans cette mallette. Les outils se retrouvent d'un seul coup d'œil.



DEXTER

VALISE ALUMINIUM

7 cloisons modulables, 17 poches
palettes d'outils. Ceinture. L 45 cm.
Réf. 671 726 65 **29.90€**
Existe aussi* en 32 et en 36,5 cm.



KETER

BOITE PRO CANTILEVER

2 tailles de bacs amovibles, profonds (12) et standard (15). Charnières et fermoirs en métal. L 57,2 cm.

Réf. 673 083 25 **32.90€**




FACOM

BOITE A OUTILS PLASTIQUE

Très résistante. Fermeture métallique. Possibilité de cadenasser. L 51 cm.

Réf. 666 482 46 **39.80€**



DEXTER

VALISE ACCORDEON

Mallette de rangement en alu. Surface en forme de raie argentée de 0,21 mm d'épaisseur, coins noirs, 4 compartiments en plastique et 5 cloisons modulables à l'intérieur. Dim. L 36,5xI 22,5xH 25 cm.

Réf. 671 727 35 **39.90€**

BOÎTES GRANDE CAPACITÉ



DEXTER

SERVANTE MOBILE

Servante de chantier plastique avec roulettes.

Réf. 673 417 43 **36.70€**



STANLEY

ROULANTE DE CHANTIER

50". 2 compartiments sur le couvercle pour la visserie et les accessoires. 2 plateaux porte-outils et 50 l de capacité utile pour un coffre astucieux et pratique.

Réf. 630 897 61 **53.50€**

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE,
ORGANISEUR AMOVIBLE



SERVANTE PRO MULTIFONCTION RWS STARPLAST

Elastiques latéraux. À l'intérieur, 2 tiroirs, organisateur fixe et rangements dans les portes. Surface de travail tapis mousse.

Réf. 672 770 63 **99.90€**

SACS



STANLEY

SAC A OUTILS

Toile très résistante. 2 compartiments indépendants + 7 compartiments intérieurs élastiques. 1 porte-câble latéral. Bandoulière réglable. Embase renforcée et rigide.

Réf. 657 119 54 **34.20€**



FACOM

SAC A OUTILS

Matière textile. Soute rigide et waterproof. Fermeture par capote souple. Sangle élastique de maintien des outils. Nombreuses poches latérales. Dim. 15x36x28 cm. Vendu sans les outils.

Réf. 670 426 82 **76.00€**

PORTE-OUTILS



DEXTER

PORTE-OUTILS

Réf. 671 724 76 **10.90€**

Existe aussi* en 7 poches, en porte-visseuse, en porte-téléphone, en porte-marteau, en porte-mesure et en ceinture seule.

* Voir prix en magasin.

Toutes nos boîtes à outils, servantes et roulantes sont vendues sans outils.

CLÈS

PLATES



DEXTER

CHROME VANADIUM 12X13 MM

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 659 852 90 **2.85€**

Existe aussi* de 6x7 mm à 30x32 mm.



FACOM

CLÈ 12x13 MM

P: L: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 544 504 66 **5.90€**

Existe aussi* de 6x7 mm à 30x32 mm.

MIXTES



DEXTER

CHROME VANADIUM 13 MM

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 659 860 04 **3.40€**

Existe aussi* de 6 mm à 32 mm.



FACOM

CLÈ 13 MM

P: L: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 544 503 75 **8.85€**

Existe aussi* de 6 mm à 24 mm.

RETROUVEZ
LES OUTILS DE CALCUL
ET DE CONCEPTION
IDÉES ET CONSEILS
SUR LEROYMERLIN.FR

À MOLETTE



CLÈ 200 MM

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 657 733 02 **2.20€**

Existe aussi* en 250 mm.



DEXTER

CLÈ TRIMATIÈRE 250 MM

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 674 950 22 **13.90€**

Existe aussi* en 150, 200 et 300 mm.



BAHCO

CLÈ À MOLETTE 218 MM

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 643 188 14 **29.90€**

Existe aussi* en 230, 275 et 330 mm.

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES CLÈS

P PERFORMANCE:
évaluée par le profil et l'épaisseur de la clé, et selon le risque de matage de l'écrou.

L LONGEVITÉ: dépend de la qualité de la clé (risque de rouille) et de sa résistance à l'effort (acier chrome vanadium).

C CONFORT: évalué par la prise en main et l'épaisseur de la clé (si l'épaisseur est faible, on se blesse plus facilement).

De ▲ faible à ▲▲▲ excellent.

À PIPE



DEXTER

CHROME VANADIUM 13 MM

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 659 973 86 **5.30€**

Existe aussi* de 6 mm à 24 mm.




FACOM

CLÈ 13 MM

P: L: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲
Réf. 544 509 63 **12.00€**

Existe aussi* de 6 mm à 24 mm.

SPÉCIFIQUES



CLÈ À GRIFFE

Réf. 633 457 65 **2.90€**



FACOM

CLÈ À TUBE

Ø 6 mm. Pour les écrous grande longueur.

Réf. 544 512 50 **8.70€**

Existe aussi* de 4 mm à 19 mm.



CLÈ DYNAMOMÉTRIQUE

Avec carré conducteur 1/2", allonge, réducteur de 1/2" à 3/8". Pour déterminer le couple de serrage (de 2,9 à 21,4 m/kg).

Réf. 660 497 95 **29.90€**



DEXTER

CLÈ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2"

De 40 à 200 Nm, présélection du couple, manche ergonomique.

Réf. 687 254 82 **59.90€**

DEXTER

**GARANTIE
À VIE**

L'ensemble de nos clés est testé en laboratoire et les contrôles en usine répondent au cahier des charges Dexter.

- Leur qualité et leur finition répondent aux exigences du bricoleur régulier.
- Elles vous apporteront toute satisfaction et vous accompagneront tout au long de votre carrière de bricoleur!

CLIQUETS



DEXTER
CLIQUET 1/4"
Réf. 659 960 42 **7.90€**
Existe aussi* en 1/2"
chrome vanadium.



FACOM
CLIQUET PAUME DE MAIN
Carré 1/2". Encombrement minimum.
Réf. 618 005 64 **46.00€**



FACOM
CLIQUET SCJ 161
Carré 3/8". Cliquet 72 dents pour
une solidité maximale et un angle de
reprise facile. Réf. 618 008 02 **50.45€**

EN COMPLÉMENT
DOUILLES POUR
CLIQUETS



DEXTER
DOUILLE 6 PANS 1/4"
Ø 13 mm.
Réf. 659 956 43 **2.40€**
Existe aussi* de Ø 6 à Ø 14 mm.



FACOM
DOUILLE EXTRAMINCE SCS 13
12 pans. Ø 13 mm.
Réf. 588 640 92 **5.65€**
Existe aussi* de Ø 10 à Ø 32 mm.



DEXTER
DOUILLE UNIVERSELLE
Tout type de serrage.
Chrome vanadium.
Réf. 687 704 36 **19.90€**

LOTS



10 CLÉS MÂLES 6 PANS
SUR ANNEAU
Ø de 2 mm à 10 mm.
Réf. 633 511 20 **1.65€**



8 CLÉS PLATES
Acier forgé. De 6 mm à 22 mm.
Réf. 614 145 70 **2.90€**



8 CLÉS MIXTES
Acier forgé. De 6 mm à 19 mm.
Réf. 614 146 40 **2.49€**

OUTILS MALINS



DEXTER
LOT DE 5 CLÉS MIXTES À CLIQUET
Dim. de 8 à 15 mm.
Tête excentrique spécialement conçue
pour les serrages difficiles.
Réf. 687 254 26 **28.90€**



FACOM
CLIQUET
Jeu de un cliquet 3/8" à manche
rotatif 360°. 6 douilles 6 pans
+ rallonge 125 mm.
Réf. 670 677 56 **65.50€**



FACOM
COFFRET DE SERRAGE RADIO
1/4" R2NANO
37 outils à cliquet, poignée
emmanchée 1/4", porte-embout,
rallonges 22 embouts, 10 douilles, etc.
Réf. 687 544 55 **152.90€**



DEXTER
JEU DE 2 CLÉS À CLIQUET 4 EN 1
Réf. 687 254 54 **34.90€**



9 CLÉS MÂLES 6 PANS MAGIC RING
Lame en acier chrome vanadium. Tête
sphérique. Bague acier maintenant les
vis dans toutes les positions. Livré avec
étui Ergostar et attache murale.
Réf. 694 023 33 **32.00€**

CLÉS SPÉCIALES TORX

La rotation d'une seule clé permet d'accéder simultanément
à toutes les clés. Support mural livré avec le produit pour
un rangement facile dans l'atelier.

wiha
13 CLÉS MÂLES TORX AVEC ÉTUI ERGOSTAR
Lame en acier chrome vanadium. Ressort
de retenue Magic Spring pour créer un blocage
entre l'outil et la vis. Dim. T5 à T45.
Réf. 694 023 05 **48.90€**



UNE PANOPLIE COMPLÈTE



GARANTIE
10
ans

MALLETTE 129 PIÈCES PRIORMAX

Plateau 1: tournevis, pinces, cutters.

Plateau 2: clés plates, clés 6 pans, clé à molette.

Plateau 3: tournevis de précision, niveau, scie, torche.

Plateau 4: marteaux, douilles, mètre, clé mixte à cliquet.

Réf. 685 224 96 **179.90€**

COFFRETS DE SERRAGE



DEXTER

SET DE VISSAGE 29 PIÈCES

1 minicliquet, 1 porte-embout en T, 16 embouts 25 mm, 9 douilles 1/4", 1 adaptateur, 1 barre d'extension 50 mm.

Réf. 673 474 62 **12.90€**



DEXTER

SET DE VISSAGE 38 PIÈCES

1 minicliquet, 27 embouts 25 mm, 9 douilles 1/4", 1 adaptateur.

Réf. 673 450 12 **12.90€**



DEXTER

SET DE VISSAGE 64 PIÈCES

1 cliquet 72 dents spécial endroits exigus, 51 embouts 25 mm, 10 douilles 1/4", 1 adaptateur, 1 barre d'extension 50 mm.

Réf. 673 451 52 **16.90€**

COFFRETS DE DOUILLES



**1^{ERS}
NOS
PRIX**

36 PIÈCES

17 douilles, adaptateur, rallonges, clé à cliquet 3/8", clés 6 pans...
Réf. 657 720 91 **5.90€**



**GARANTIE
10
ans**

**NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITE
PRIX**

DEXTER

54 PIÈCES

Chrome vanadium. 22 douilles 1/4" et 1/2", 2 cliquets 72 dents, 3 rallonges, 1 tournevis porte-douille, 20 embouts, 6 accessoires. Réf. 659 960 84 **54.90€**
Existe aussi* en 29 et 75 pièces.



**GARANTIE
10
ans**

**NOS PRIX
HAUTE
QUALITE**

91 DOUILLES APPOLO

Mallette en aluminium: cliquet 1/4" et 1/2", rallonges 1/4" et 1/2", douilles courtes et longues. Adaptateur, 9 clés 6 pans, porte-embout et 32 embouts. Réf. 687 335 60 **89.90€**

UN COFFRET PRO SUR COMMANDE

Demandez conseil
en magasin.



FACOM

COFFRET CLIQUET- DOUILLES 1/2

1 cliquet paume de main, 1 rallonge, 11 douilles 12 pans: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 et 24 mm. Garantie Facom. Réf. 614 544 56 **119.00€**

COMPOSITIONS D'OUTILS

+ POUR SE LANCER
DANS LE BRICOLAGE



BOÎTE À OUTILS JUNIOR COGEX
31,5 cm. 5 outils: 2 tournevis, mètre pliant, 1 marteau, 1 pince. Conseillé pour les enfants à partir de 8 ans.
Réf. 688 025 66 **17.40€**

+ POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUS VOS PROJETS



141 PIÈCES

Marteau, pinces, clés, clés 6 pans, tournevis, embouts, douilles, cutter, mesure...
Réf. 670 279 61 **19.90€**



34 PIÈCES

Porte-embout avec 10 embouts, clés 6 pans, clé à molette, pince universelle, marteau, tournevis, cutter, niveau et petits accessoires. Réf. 673 474 13 **24.90€**



**GARANTIE
10
ans**

81 PIÈCES APPOLO

Valise en aluminium: tournevis, pince universelle, pince multiprise, pince coupante, clés 6 pans, marteau, cutter, douilles 1/2" et 1/4", 2 clés à cliquet, rallonges, porte-embout et 32 embouts. Réf. 687 256 85 **89.90€**



**GARANTIE
10
ans**

DEXTER

MALLETTE 75 PIÈCES

Cliquet 1/2", douilles, adaptateurs 1/2" et 1/4", barre d'extension droite, 10 embouts, pinces, clés, cutter, niveau, tournevis, mètre ruban, clé à molette, marteau, miniscie à métaux. Réf. 673 474 41 **104.90€**

Existe aussi* en 55 pièces.

POUR DÉMARRER

En plastique, avec plateau
de rangement.

DEXTER

STARTERBOX 58 OUTILS

Coffret de vissage 58 pièces. 9 clés 6 pans, cutter, mètre ruban 5 m, marteau, pinces et set de vissage 38 pièces. Dim. L 51 x l 27 x H 23,5 cm. Réf. 685 868 54 **59.90€**



RETROUVEZ
LES OUTILS SPÉCIALISÉS
POUR CHAQUE MÉTIER
P. 102

SPECIAL EMBOUT ÉLECTRICIEN



Un contrôle systématique sur l'ensemble des produits lors de leur fabrication.

Les outils Dexter vous accompagneront tout au long de votre carrière de bricoleur !

Aucun risque de démanchement grâce à son procédé de fabrication.

Embout aimanté maintenant la vis pour faciliter l'attaque de serrage.

Lame haute qualité grâce à son traitement anti-rouille et à la composition résistante de l'acier S2.

2 méplats pour une bonne position du pouce lors du serrage.

Manche trimatière = excellente adhésion paume/outil.

Manche ergonomique = 30 % de serrage en plus avec moins d'effort.

DEXTER
TOURNEVIS

P: ▲▲▲▲ L: ▲▲▲▲ C: ▲▲▲▲
Embout électrique 2,5x75 mm.
Réf. 634 192 93 **1.70€**
Existe aussi*1 en tout type d'embout.

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES TOURNEVIS

P **PERFORMANCE**: appréciée en testant l'adhérence de l'embout du tournevis sur la tête de la vis.

L **LONGÉVITÉ**: testée sur la résistance de l'embout dans le temps et sur la solidité entre la lame et le manche. Le risque de rouille est lui aussi mesuré.

C **CONFORT**: estimé au niveau de la prise en main ou de la résistance à l'effort. Enfin, le repérage du tournevis dans la boîte à outils.

De ▲ faible à ▲▲▲▲ excellent.



5 TOURNEVIS MANCHE BOIS

P: ▲
L: ▲
3 plats: 5x75, 5x100, 5x125 mm. 2 cruciformes: 1x75 et 2x100 mm.
Réf. 633 512 11 **0.99€**



DEXTER

LOT DE 5 TOURNEVIS MIXTES

P: ▲▲▲▲
L: ▲▲▲▲
3 plats: 3,5x7,5, 5,5x150 et 6,5x175 mm. 2 Phillips: 1x80 et 2x100 mm.
Réf. 652 491 00 **10.90€**



DEXTER

LOT DE 7

P: ▲▲▲▲
L: ▲▲▲▲
C: ▲▲▲▲
Composition: 3 Phillips, 2 électriques et 2 Pozidriv.
Réf. 673 635 20 **15.90€**



STANLEY
FastMax

LOT DE 7 TOURNEVIS

En acier chrome vanadium. 2 électriques, 1 mécanicien et 4 Phillips.
Réf. 684 821 55 **22.90€**



FACOM

LOT DE 8

P: ▲▲▲▲
L: ▲▲▲▲
C: ▲▲▲▲
5 mécaniciens, 3 Phillips, 1 râtelier.
Garantie Facom à vie.
Réf. 666 887 20 **36.70€**

COMPACTS



DEXTER

7 CLÉS 6 PANS S2

De 1,5 à 6 mm.
Réf. 659 996 61 **7.90€**



DEXTER

7 CLÉS TAMPER TORX S2

Avec râtelier. De 7 à 25 mm.
Réf. 659 997 03 **9.90€**



DEXTER

8 CLÉS TAMPER TORX S2

De 9 à 40 mm.
Réf. 659 996 96 **12.90€**

UNE VIS, UN EMBOUT



Plat
(pour vis fendue)



Cruciforme Phillips



Cruciforme Pozidriv



Torx



Tamper Torx

MULTIFONCTIONS



DEXTER

TOURNEVIS PORTE-EMBOUT À CLIQUET
Poignée antidérapante. 12 embouts.
Réf. 687 253 00 **9.90€**




TOURNEVIS PORTE-EMBOUT DYNAGRIP
10 embouts.
Réf. 629 867 91 **13.30€**



wiha

TOURNEVIS SOFTFINISH PORTE-EMBOUT
Porte-embout magnétique 1/4".
Magasin de rangement 8 embouts (plats, PH, PZ, Torx). Manche ergonomique SoftFinish bimatière.
Réf. 684 818 26 **19.90€**



Bosch

TOURNEVIS MAXI
Serrage optimisé (2 positions).
Manche inclinable en position revolver. 7 embouts.
Réf. 665 699 02 **21.80€**

MICROSERRAGE



DEXTER

COFFRET DE 6 MICROTOURNEVIS
Plats. De 0,8 à 3x40 mm.
Réf. 687 252 65 **7.40€**



DEXTER

COFFRET DE 6 MICROTOURNEVIS
3 plats, 3 Phillips.
Réf. 687 252 51 **7.40€**



DEXTER

COFFRET 35 PIÈCES
Porte-embout. 33 micro-embouts.
Rallonge.
Réf. 687 252 44 **12.90€**



DEXTER

COFFRET 22 PIÈCES
12 micro-embouts, 6 microdouilles.
Réf. 687 252 72 **19.90€**



FACOM

5 TOURNEVIS MICRO-TECH
4 plats, 1 Phillips.
Réf. 607 387 90 **28.10€**

SPÉCIFIQUES



TOURNEVIS COUDÉ PHI-PH2
Pour accès difficiles et serrages puissants des vis à fente et vis PH.
Réf. 588 802 76 **4.15€**



TOURNEVIS À FRAPPER GAINÉ
Avec 6 embouts.
Réf. 660 498 16 **13.50€**



wiha

TOURNEVIS SOFTFINISH AVEC DISQUE DE FRAPPE
Manche bimatière, lame et écrou 6 pans avec disque de frappe en acier pour frapper, dégripper, visser.
6,5x125 mm.
Réf. 679 991 13 **12.90€**

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

TOURNEVIS ÉLECTROPORTEATIFS SANS FIL



DEXTER POWER

POWER
3,6 V. Batterie lithium.
Temps de charge 5 h.
Réf. 691 480 93 **34.95€**



BLACK & DECKER

PP 360 LN
3,6 V. 10 embouts de vissage.
Temps de charge 6 h.
Réf. 672 826 91 **45.99€**



BOSCH

IXO
3,6 V. 10 embouts de vissage.
Temps de charge 4 h 30.
Réf. 654 726 80 **49.95€**



BOSCH

SR SELECT
3,6 V. Avec barillet. 12 embouts incorporés. Batterie lithium.
Temps de charge 4 h.
Réf. 692 137 04 **69.95€**

OUTILLAGE À MAIN PINCES

UNIVERSELLES



1^{ERS}
NOS
PRIX

PINCE UNIVERSELLE

P.L. ▲▲▲
L 180 mm.

Réf. 654 999 03 **2.90€**



DEXTER

PINCE UNIVERSELLE

P.L. ▲▲▲
L 180 mm.

Réf. 687 320 55 **9.90€**

Existe aussi* en 200 mm et en isolée.



nws

PINCE UNIVERSELLE

P.L. ▲▲▲

Manche trimatière. 180 mm.

Réf. 684 733 14 **19.90€**

Existe aussi* en isolée.

GARANTIE
10
ans

GARANTIE
à vie

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES PINCES

P **PERFORMANCE:** la résistance et la capacité de coupe des taillants et des mâchoires sont mesurées.

L **LONGÉVITÉ:** déterminée par des tests d'usage répétés (déformation ou non).

Les expertises portent sur la résistance à la rouille et sur la tenue des manches aux produits chimiques.

C **CONFORT:** sont jugés l'ergonomie de la poignée, la bonne prise en main et le ressort d'ouverture.

De ▲ faible
à ▲▲▲ excellent.

MULTIPRISES



1^{ERS}
NOS
PRIX

PINCE MULTIPRISE

250 mm.

Réf. 654 999 66 **2.90€**



DEXTER

PINCE MULTIPRISE

250 mm.

Réf. 687 319 22 **9.90€**

Existe aussi* en 200 mm.



nws

PINCE MULTIPRISE 240 MM

Large ouverture des mâchoires.

Serrage automatique.

Réf. 660 496 83 **10.90€**

GARANTIE
à vie

GARANTIE
à vie

nws

Ces outils garantis à vie, fabriqués en Allemagne, adoptent le parti de l'innovation. Avec une qualité de pointe, un design attrayant et un usinage optimal pour assurer un meilleur confort à l'utilisateur.



FACOM

PINCE MULTIPRISE

46 mm.

Réf. 640 873 94 **12.25€**

+ BOUTON POUSSOIR, FERMETURE AUTOMATIQUE AJUSTÉE



nws

PINCE MULTIPRISE QUATTROGRIPP

Ajustement automatique des mâchoires. Chrome vanadium. 250 mm.

Réf. 673 090 95 **17.90€**

GARANTIE
à vie

COUPANTES



DEXTER

PINCE ÉLECTRICIEN

160 mm.

Réf. 687 320 06 **9.90€**



DEXTER

TENAILLE DE MENUISIER

Chrome vanadium. 200 mm.

Réf. 687 318 52 **9.90€**



nws

PINCE COUPANTE

Manche trimatière. 180 mm.

Réf. 684 732 65 **22.90€**

GARANTIE
à vie

PUISSANT ET RÉSISTANT



DEXTER

COUPE-BOULON

Chrome vanadium. 370 mm.

Réf. 687 317 33 **19.90€**

Existe aussi* en 450 mm et 750 mm.

CHOISIR LA PERFORMANCE



nws

PINCE MULTICUTTER

Manche trimatière, 180 mm. Fonction pince coupante pour les fils jusqu'à 2 mm (acier, grillage) et 6 mm (cuivre, aluminium, plastique). Fonction pince à dénuder pour câbles de 8 à 13 mm.

Réf. 687 681 96 **29.90€**

SPÉCIFIQUES

+ POUR LE SERRAGE DIFFICILE DE PIÈCES EN MÉTAL



**1^{ERS}
NOS
PRIX**

PINCE-ÉTAU

Pour maintenir sans risque. 250 mm.
Réf. 633 457 02 **2.70€**



DEXTER

PINCE CIRCLIP

Coude extérieur. 160 mm.
Réf. 687 317 54 **7.90€**



DEXTER

PINCE EMPORTE-PIÈCE

6 diamètres de 2 à 4,5 mm.
Réf. 687 317 05 **8.90€**



nws
GARANTIE à vie

PINCE À BEC DEMI-ROND

Pour travaux de précision.
Isolée 1000 V. 205 mm.
Réf. 660 496 76 **20.90€**

COUPE-MÉTAL



DEXTER

COUPE-TÔLE DEVANT

250 mm.
Réf. 687 651 51 **7.90€**
Existe aussi* en tête longue.



DEXTER

COUPE-TÔLE À DROITE

250 mm.
Réf. 687 651 44 **7.90€**
Existe aussi* à gauche.



nws

CISAILLON À TÔLE DEVANT

Capacité de coupe 1 mm.
Réf. 685 123 53 **16.90€**
Existe aussi* en cisaillon à tôle droite et gauche.




nws

COUPE-TÔLE À GAUCHE

Grande capacité de coupe 1,2 mm.
Réf. 684 863 41 **24.90€**
Existe aussi* en coupe-tôle à droite.

COFFRETS


+ GRANDE PRÉCISION. POUR COUPES DROITES ET COURBES LARGES



**VENDU
EN LIGNE**
leroymerlin.fr

GRIGNOTEUSE À MAIN BOST

Découpe en ligne le métal comme le plastique, sans plier ni déformer les matériaux. De 1,2 à 1,5 mm d'ép. pour les métaux et jusqu'à 2 mm pour l'aluminium, les stratifiés et les plastiques. 260 mm.
Réf. 544 058 13 **39.50€**



DEXTER

LOT DE 6 MINIPINCES


Pinces à bec plat, courbé, demi-rond, rond, coupe diagonale et coupe devant. Réf. 687 316 91 **19.90€**
Existe aussi* en lot de 3 pinces (universelle, coupante, multiprise). Standard ou isolées 1000 V.



DEXTER

LOT 3 PINCES

Coupante, universelle et multiprise.
Réf. 687 316 84 **19.90€**



nws
GARANTIE à vie

JEU DE PINCES À COSSES

Réf. 684 733 42 **29.90€**

Comprendre

DES USAGES SPÉCIFIQUES, DES QUALITÉS PARTICULIÈRES



PINCE MULTIPRISE

Pour serrer et desserrer des objets de dimensions variées, grâce à son articulation coulissante à crémaillère.




PINCE COUPE-BOULON

Elle sert, avec son manche très long, à sectionner des tiges métalliques de diamètre inférieur à 1 cm.



TENAILLE

Pour arracher des clous (tenaille de menuisier), couper du fil métallique (tenaille russe) et des clous.



PINCE EMPORTE-PIÈCE

Pour percer des trous nets dans une bande de cuir.



PINCE-ÉTAU

Pour le serrage difficile de pièces en métal. La puissance se règle à l'aide de la molette.



PINCE À BEC

Pour tous les travaux de précision. Adaptée pour saisir de petites pièces dans des endroits difficiles d'accès.



COUPE-TÔLE

Pour les découpes propres dans le métal ou le plastique. Coupe droite, vers la gauche ou vers la droite, selon le modèle.

OUTILLAGE À MAIN PINCES À RESSORT



DEXTER
PINCE À RESSORT 140 MM
Réf. 682 436 65 **2.00€**



wolfcraft
PINCE À RESSORT FZ 70
Pour assembler facilement.
Réf. 637 252 56 **3.65€**



DEXTER
SET DE 8 PINCES À RESSORT
Réf. 682 436 23 **11.90€**



wolfcraft
PINCE À CRANS FZR 50
Pince de serrage modulable.
Écartement de 50 mm.
Réf. 637 252 63 **12.50€**

SERRE-JOINTS



LOT DE 2 SERRE-JOINTS
Réf. 633 515 96 **2.00€**



DEXTER
PRESSE À MANCHE SAIL50-200
De 50 à 200 mm.
Réf. 682 436 02 **5.90€**




wolfcraft
PRESSE D'ANGLE ES22
Fixation en angle de 2 planches
d'épaisseurs différentes de
10 à 25 mm. Patins antiglisse.
Réf. 673 916 11 **9.90€**



DEXTER
**SERRE-JOINT AUTOMATIQUE
À UNE MAIN**
Fonction écarteur quick change.
Capacité de serrage supérieure
à 90 kg. 150 mm.
Réf. 682 975 72 **10.90€**
Existe aussi* en 300, 450 et 600 mm.

**SERRAGE AMÉLIORÉ GRÂCE AUX RAINURES
DES MÂCHOIRES ET AUX BUTÉES
DE MAINTIEN COULISSANT SUR L'AXE**



wolfcraft
SERRE-JOINT UNE MAIN PRO
Pression forte longue durée
jusqu'à 120 kg. Desserrage très facile
par gâchette grâce à un très bon effet
de levier. 150 mm.
Réf. 664 126 75 **19.90€**
Existe aussi* en 450, 700 et 915 mm.



revex
SERRE-JOINT À POMPE SAILLIE
Saillie 100 mm. Serrage 600 mm.
Réf. 664 027 84 **20.00€**
Existe aussi* en saillie 80 mm,
serrage 400 ou 600 mm.



wolfcraft
ÉTAU D'ANGLE
Pour assemblage et serrage
de pièces à souder, clouer ou visser.
90°. Guide de sciage d'onglet 45°.
Réf. 588 542 71 **24.90€**

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.
Voir conditions en magasin.

Comprendre

LES SERRE-JOINTS ET LEUR USAGE

Les serre-joints ont une grande capacité d'ouverture des mors et une large profondeur de serrage. Les languettes amovibles sont très pratiques en fonction du matériau utilisé. Pour la puissance de serrage, privilégiez les modèles à serrage progressif. Selon les opérations, choisissez les serre-joints dotés de mors capables de s'inverser, très utiles pour l'écartement et le serrage internes.



**SERRE-JOINT
TRADITIONNEL**
Une offre différente
selon le type de serrage.

**SERRE-JOINT
À ALLIAGE LÉGER**
Assez puissant pour
du collage de pièces
ou du maintien.



SERRE-JOINT À POMPE
Il offre un serrage
extrapoussant pour
maintenir des pièces
de bois importantes
ou réaliser un coffrage.

SERRE-JOINT AUTOMATIQUE
Il se manipule d'une seule
main. Avec l'autre,
vous placez les pièces
avec précision.

DEXTER

LE BON OUTIL C'EST DÉJÀ LA MOITIÉ DU TRAVAIL



METRE COULEUR CHROME

Résistant grâce à un revêtement nylon. Pratique par sa double impression.



TOURNEVIS ELECTRICIEN

Manche ergonomique, pour 30% d'effort en moins. Garantie 10 ans. Lame anticorrosion.



SERRE-JOINT

Automatique, utilisable d'une seule main. Excellente capacité de serrage.



MARTEAU MENUISIER

Confortable et résistant, avec son manche trimatière. 5 possibilités de tête.



AGRAFEUSE

Universelle, pour tous travaux, de l'ameublement à l'isolation. Agrafes de 6 à 16 mm.

**NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITE
PRIX**

**LEROY MERLIN VOUS PRESENTE DEXTER
LA MARQUE DES OUTILS PRATIQUES, PERFORMANTS ET FACILES D'EMPLOI
AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX**

Ils ont été conçus en pensant avant tout à ceux qui vont les utiliser.
Sa philosophie? Un bon outil facilite les gestes du bricoleur, qu'il soit expert ou débutant.

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!

MENUISIER

INDÉMONTABLE ET INCASSABLE

Les manches constitués de 3 matières différentes ont été conçus pour apporter un maximum de confort à l'usage (forme adaptée, rebond limité) et une excellente résistance. Parfaits pour une utilisation régulière, ils vous apporteront toute satisfaction et vous accompagneront tout au long de votre carrière de bricoleur !

DEXTER

MANCHE TRIMATIERE

Ergonomique et confortable. 16 mm.

L: ▲▲▲▲ C: ▲▲▲▲

Réf. 682 437 21 **5.55€**

Modèles disponibles*



LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES MARTEAUX

P PERFORMANCE:
s'évalue au poids de la tête. Le choix du modèle dépend également de la force de l'utilisateur, de la nature et de la précision des travaux.

L LONGEVITE: la résistance du manche et la tenue de la liaison tête-manche sont soumises à de nombreux tests.

C CONFORT: les expérimentations portent sur l'absorption des vibrations et sur l'ergonomie du manche (bonne tenue en main).

De ▲ faible à ▲▲▲▲ excellent.



**1ERS
PRIX**

Performance selon le poids de la tête, votre force et la précision des travaux. 25 mm.

L: ▲▲ C: ▲▲▲▲

Réf. 633 516 45 **2.90€**

Modèles disponibles*



**+ MANCHE
INDEMONTABLE**

DEXTER

Manche en bois. Performance selon le poids de la tête, votre force et la précision des travaux. 16 mm.

L: C: ▲▲

Réf. 658 566 72 **5.65€**

Existe aussi* en 20, 25 et 30 mm.

Modèles disponibles*



**+ RÉDUIT
LES VIBRATIONS**

STANLEY

**GARANTIE
5
ans**

En graphite. Performance selon le poids de la tête, votre force et la précision des travaux.

L: ▲▲▲ C: ▲▲▲▲

Réf. 642 955 74 **14.05€**

Modèles disponibles*



PLUS DE
55 MARTEAUX
en magasin et
sur leroymerlin.fr

SPÉCIFIQUES



**+ EN CAOUTCHOUC BLANC,
NE LAISSE AUCUNE TRACE
LORS DE LA POSE
DU CARRELAGE**

DEXTER

MAILLET

Pour frapper les outils à manche en bois tels que ciseaux, gouges et bédanes. Poids 450 g.

Réf. 659 823 22 **5.90€**



MARTEAU DE SOUDEUR

Pour enlever les excédents de soudure (appelés aussi le laitier).

Réf. 620 287 92 **7.65€**



DEXTER

MARTEAU DE COFFREUR

Manche trimatière. Poids 700 g.

Réf. 682 438 05 **9.90€**



OUTIFRANCE

MAILLET DE SCULPTEUR

Manche en bois. L 250 mm. Ø 100 mm.

Réf. 632 210 81 **13.40€**



STANLEY

MARTEAU DE TAPISSIER

Pour planter des pointes. La panne fendue sert à arracher les clous.

Réf. 546 704 34 **21.30€**



STANLEY

MAILLET DE MENUISIER

Réf. 543 311 72 **25.60€**



STANLEY

MARTEAU ARRACHE-CLOU

Poids 450 g. Système antivibrations.

Réf. 639 845 50 **27.40€**

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

MANUELLES



AGRAFEUSE
Agrafes de 6 à 8 mm.
Réf. 633 519 11 **3,50€**



3F6.16
Agrafes de 6 à 16 mm. Travaux d'ameublement, d'isolation. Fixation de tissu, baguettes, tentures, cuir... Pointes de 15 mm.
Réf. 668 321 71 **26,80€**



TR400
Agrafes de 4 à 14 mm, cavaliers de 10 à 14 mm, clous type J de 12 à 15 mm avec ou sans tête. Puissance 2 positions. Vendue avec set d'agrafes.
Réf. 687 516 34 **39,90€**

ÉLECTRIQUES



KX 418 E
Agrafes de 6 à 14 mm. Pointes de 14 mm. 20 coups/min. Bord plat pour agraffer contre un mur. Compacte et maniable.
Réf. 544 697 23 **64,50€**

+ LIVRÉE AVEC 2 BATTERIES



4F 6-14
Agrafes de 6 à 14 mm. Pointes de 15 mm. Cavaliers 12 et 15 mm. 20 coups/min. Fixe tissu, cuir, carton, isolants, tentures.
Réf. 668 365 32 **65,00€**

+ MATÉRIEL PROFESSIONNEL



R606
Agrafes de 12 à 25 mm. 20 coups/min. Travaux de tapisserie, isolation, lambris.
Réf. 648 543 00 **174,00€**

PNEUMATIQUES



CLOUEUSE PB 131 RAPID
Clous à tête de 15 à 50 mm. Comprend lunettes de protection, huile, clés et 300 clous de 30 mm. Pour fixer des matériaux épais.
Réf. 687 652 21 **72,00€**



AGRAFEUSE-CLOUEUSE PBS 121 RAPID
Agrafes de 12 à 30 mm. Clous à tête de 15 à 30 mm. Fixation, réparation de panneaux, meubles, plinthes, lambris fins. Réf. 687 651 93 **113,00€**



CLOUEUSE PB 161 RAPID
Clous à tête de 32 à 63,5 mm. Livrée avec set de 300 clous de 50 mm. Pour travaux intensifs. Chargeur spécial angulaire.
Réf. 687 652 14 **206,00€**

Comprendre
LES AGRAFEUSES ET LEUR USAGE

L'AGRAFEUSE MANUELLE

Elle est munie d'un mécanisme à ressort mais son maniement demande une certaine force. Elle n'est pas recommandée pour les travaux longs et importants tels que la pose de lambris.

L'AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE

Une simple pression sur la gâchette suffit pour enfoncer

l'agrafe. Elle convient à tous les travaux même intensifs, mais il ne faut pas dépasser la cadence de frappe maximale, de 20 à 30 coups par minute. Le fil électrique peut être gênant. Aussi, pensez aux modèles sans fil pour les endroits difficiles d'accès. Certains modèles sont dotés d'un système de protection qui empêche leur déclenchement intempestif.

L'AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

Elle fonctionne à l'air comprimé pour enfoncer à répétition des agrafes. Choisissez la puissance du compresseur relié à l'agrafeuse pour que les agrafes s'enfoncent complètement. Cette agrafeuse est adaptée aux travaux de charpente, à la pose de panneaux... Portez des lunettes de protection.



RETROUVEZ
LES JOINTS
D'ÉTANCHEITE
A COLLER
P. 223



PISTOLET A COLLE
Puissance 40 W.
Réf. 657 802 74 **5,10€**



PISTOLET A COLLE
Puissance 100 W. Livré avec 12 bâtons de colle Ø 11,2 mm.
Réf. 687 654 31 **9,90€**



EG212 RAPID
Fonctionne avec des bâtons de colle. Ø 12 mm.
Réf. 668 595 55 **17,40€**

OUTILLAGE À MAIN SCIES

ÉGOÏNES POUR BOIS

1^{ERS}
PRIX

SCIE ÉGOÏNE

Denture universelle.

P: ▲ L: ▲ C: ▲
Réf. 633 516 80 **3.40€**



DEXTER

350 MM

Denture fine. Triple biseau. Poignée trimatière.

P: ▲▲ L: ▲▲▲ C: ▲▲
Réf. 664 124 51 **10.90€**

POIGNÉE CONFORT,
BONNE TENUE,
RÉSISTE À LA CORROSION



DEXTER

350 MM

Denture universelle. Triple biseau.
Poignée bimatière.

P: ▲ L: ▲ C: ▲
Réf. 664 124 72 **10.90€**

DEXTER

450 MM

Denture universelle. Triple biseau.
Poignée trimatière.

P: ▲▲ L: ▲▲▲ C: ▲
Réf. 664 124 86 **11.90€**

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES SCIES

P PERFORMANCE: les critères retenus sont la qualité de la coupe, la pénétration dans les matériaux et l'aspect rectiligne.

L LONGÉVITÉ: le revêtement de la lame, sa résistance à la corrosion et le traitement de sa denture sont essayés en situation.

C CONFORT: noté sur l'ergonomie de la poignée, assurant une bonne tenue en main, et sur le démarrage en coupe.

De ▲ faible à ▲▲▲▲ excellent.



STANLEY

38 CM 7D HP

Triple biseau. Poignée ergonomique bimatière.
Résiste à la corrosion.

P: ▲▲ L: ▲▲ C: ▲
Réf. 652 536 50 **16.00€**

À MÉTAUX



MONTAGE ET DÉMONTAGE
FACILES DE LA LAME



SCIE À MÉTAUX

Réf. 633 516 94 **1.35€**

DEXTER

SCIE À MÉTAUX

300 mm. Double poignée.

Réf. 674 708 72 **12.90€**

FACOM

601

2 positions de coupe 45° et 90°.

Réf. 623 071 12 **23.80€**

POIGNÉE POUR DROITIER OU GAUCHER ET LAMES INTERCHANGEABLES

Choisissez la poignée ergonomique qui vous convient, pour droitier ou gaucher, et la lame adaptée à votre projet.

Les angles et la position de la poignée par rapport à la lame réduisent la pression nécessaire lors du sciage et accroissent l'efficacité.

L'élastomère thermoplastique garantit une friction maximale et une température agréable.

Un système de verrouillage de haute qualité assure une attache parfaite de la lame dans la poignée.

Le design asymétrique réduit les points de pression et limite les glissements de la main.

Le support pour l'index améliore la précision lors du sciage.

EXISTE POUR MAIN DROITE
OU POUR MAIN GAUCHE



LAME BHS PRIZECUT SNA

Pour une coupe universelle.

Réf. 679 990 43 **8.70€**

LAME PROFCUT BHS

500 mm. Pour des coupes multimatériaux.

Réf. 679 990 36 **11.80€**

POIGNÉE DE DROITIER POUR LAME BHS

Réf. 679 990 64 **21.30€**

POIGNÉE DE GAUCHER POUR LAME BHS

Réf. 679 990 50 **21.30€**



DE MÉTIER

DEXTER

A DOS

350 mm.
Réf. 677 965 54 **7.40€**



STANLEY

A PANNEAUX

Longévité de lame accrue par un traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné. Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour une coupe en plein panneau.
Réf. 679 989 45 **16.70€**



+ SCIAGE À LA VERTICALE ET À L'HORIZONTALE

STANLEY
FatMax

JAPONAISE

Idéal pour les coupes à fleur, type arasage.
Réf. 679 989 31 **17.30€**



A MATÉRIAUX



SCIE COUTEAU À DENTURE RAPIDE

Pour découpes dans le plâtre.
Réf. 633 471 30 **5.40€**

DEXTER

POIGNARD BOIS ET PLÂTRE

Spécial bois et plâtre.
Réf. 682 435 11 **8.40€**



STANLEY

JETCUT PLÂTRE

Pour découpe de carreaux et de panneaux de plâtre.
L 550 mm.
Réf. 652 539 02 **18.80€**

+ LAME ANTIROUILLE. POIGNÉE ERGONOMIQUE



BAHCO

PROFCUT SNA 550 MM

Pour découpe de laine minérale, laine de roche, EPS et mousse de polystyrène.
Réf. 682 501 05 **20.40€**



STANLEY
FatMax

A PLÂTRE

Pour la découpe de panneaux de plâtre. Résiste à la corrosion. Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné. 550 mm.
Réf. 679 989 94 **28.20€**



+ DENTS AU CARBURE DE TUNGSTÈNE



BAHCO

BÉTON CELLULAIRE

Lame extralongue. Poignée en bois.
Réf. 651 139 44 **37.60€**

SPÉCIFIQUES

DEXTER

MINISCIE À MÉTAUX


L 150 mm.
Réf. 665 090 16 **5.90€**



BAHCO

SCIE À CHANTOURNER 302

Pour découpe de précision dans le contreplaqué.
Réf. 638 134 14 **10.85€**



+ SCIAGE À LA VERTICALE ET À L'HORIZONTALE. LAME SOUPLE



STANLEY

MINISCIE JAPONAISE COUPE À RAS

Réf. 655 615 94 **12.70€**

FISCHER
DAREX

SCIE À DOS

Pour les endroits inaccessibles.
Réf. 610 905 33 **13.20€**



STANLEY
FatMax

JETCUT

Spécial parquet avec denture fine et revêtement en Spic Teflon.
Réf. 664 612 76 **20.95€**



la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte qui vous convient le mieux.
Voir conditions en magasin.

BOÎTES À ONGLETS

SPÉCIAL ASSEMBLAGE

+ ANGLES 90°, 45°, 22,5°

DEXTER

SCIE À DOS AVEC BOÎTE À ONGLETS

350 mm. Denture fine. Boîte à onglets 310x120 mm. Réf. 677 966 24 **9.90€**



+ PLATEAU ALVÉOLÉ AVEC CALES EXCENTRIQUES

STANLEY

BOÎTE À ONGLETS ET SCIE À DOS

Réf. 628 909 05 **17.80€**



SCIE À ONGLETS 550 MM

Hauteur de coupe max. 120 mm.
Angles de coupe: 15°, 22,5°, 30°, 36°, 45° et 90°.
Réf. 606 960 90 **18.11€**

OUTILLAGE À MAIN RABOTS

À MAIN



FISCHER
DAREX

RACLOIR DE MENUISIER

Pour le replanissage de surfaces de bois. Dim. L 160x1 140 mm. Ép. 0,8 mm. Réf. 616 046 41 **2.46€**



EN TÔLE

Pour ébauche et finition sur les tranches des pièces de bois. l 65 mm. Réf. 633 517 71 **4.10€**



FISCHER
DAREX

PLANE DE CHARRON

Pour travaux de chanfreinage et de dégrossissage. l 160 mm. Réf. 616 047 25 **16.80€**



STANLEY

MÉTALLIQUE

Lames interchangeables. Utilisation du fer en bout ou en position centrale. Réglage de profondeur par molette. Livré avec 2 lames. l 50 mm. Réf. 546 547 82 **20.80€**



FISCHER
DAREX

EN BOIS

L 230 mm. Fer 45 mm. Réf. 614 622 75 **35.20€**

SPECIAL BOIS ET PLÂTRE

SPECIAL COINS



STANLEY

RÂPETTE SURFORM

Pour le replanissage de surfaces de bois. l 110 mm. Réf. 542 405 92 **5.80€**



DEXTER

RÂPE PLÂTRE ET BOIS

l 140 mm. Réf. 682 438 33 **7.90€**




FISCHER
DAREX

SCIE À PLACAGE

Denture biseautée, couchée à 60°. Deux sens de coupe. l 120 mm. Réf. 610 905 75 **15.20€**

2 FONCTIONS: RABOT ET LIME



STANLEY

SURFORM CONVERTIBLE

L 250 mm. Réf. 542 406 13 **20.00€**



RABOTER, DÉGROSSIR, REPLANIR, CHANFREINER, POLIR... RETROUVEZ TOUTES LES MENUISERIES EN BOIS P. 434

CISEAUX, GOUGES ET BÉDANES

CISEAU DE SCULPTEUR

Confort optimal du manche et zone de frappe renforcée grâce à la virole en métal.

DEXTER

Manche trimatière ergonomique. Lame chrome vanadium. Dim. L 50 x l 14 mm. Réf. 682 438 82 **5.50€**
Existe aussi* de 4 à 32 mm.



MULLER

CISEAU DE CHARPENTIER

Pour dégrossir du bois brut. En acier chromé manganèse silicium, monobloc. l 30 mm. Réf. 603 711 43 **18.40€**
Existe aussi* en 25 et 35 mm.



BANCO

CISEAU À BOIS ET FOURREAU SNA

Idéal pour travailler le bois et autres matériaux. l 40 mm. Réf. 683 652 13 **22.50€**



MULLER

CISEAU

Manche en bois. l 15 mm. Réf. 664 090 70 **35.30€**



MULLER

GOUGE DROITE

Manche en bois. l 8 mm. Réf. 664 090 00 **10.40€**



MULLER

GOUGE

Manche en bois. l 20 mm. Réf. 664 087 41 **15.30€**



MULLER

BÉDANE DE MENUISIER

Manche en bois. l 8 mm. Réf. 664 088 11 **18.50€**



MULLER

BÉDANE

Manche en bois. l 6 mm. Réf. 664 092 31 **35.20€**

RETROUVEZ LES OUTILS DE CALCUL ET DE CONCEPTION IDEES ET CONSEILS SUR LEROYMERLIN.FR



LOT DE 3 RÂPES À BOIS
1 ronde, 1 demi-ronde,
1 plate. Manches en bois.
Réf. 633 517 50 **2.80€**



**3 LIMES À MÉTAUX
MANCHE BOIS**
10-16 mm.
Réf. 633 517 36 **3.40€**
Existe aussi* en 6-16 mm.



DEXTER
5 MINILIMES
Coffret plastique contenant
1 lime plate, 1 mi-ronde,
1 ronde, 1 triangle, 1 carrée.
Réf. 682 439 24 **5.90€**



BAHCO
**LIME MIXTE PLATE
ATELIER-AFFÛTAGE**
Un côté affûtage grossier,
un côté affûtage précis
des tranchants. L. 200 mm.
Réf. 609 511 21 **12.25€**



DEXTER
LOT DE 3 RÂPES
1 râpe plate, 1 râpe mi-ronde
et 1 râpe ronde.
Réf. 682 439 10 **12.90€**

TOUS LES OUTILS POUR POSER DES SOLS STRATIFIÉS

COUPE DES LAMES

**Un travail silencieux, sans poussière
ni électricité**

La presse coupante découpe les lames
stratifiées aux dimensions voulues sans
outil électroportatif.

POSE DES LAMES

Un kit complet

Les cales de dilatation striées ajustent l'écart
au plus près; le tire-lame avec feutrine

permet de ne pas rayer le parquet déjà
posé, et la cale de frappe en bois facilite
l'emboîtement des lames.

FINITION DES SOLS

**Une pose précise du stratifié
aux contraintes de la pièce**

L'équerre à butée interchangeable permet
de travailler des deux côtés d'une pièce.
La scie à rasoir coupe à ras des
encadrements de porte, tandis

que le copieur de contour permet
de recopier le tracé au sol ou de repérer
une découpe (tuyaux et saillie).

FIXATION DES PLINTHES

Une pose précise

La fausse équerre mesure l'onglet exact
des plinthes et facilite les coupes
transversales. Le pistolet à colle chaude
permet ensuite de les fixer rapidement.

wolcraft®



1 PRESSE COUPANTE LC 300
Réf. 679 968 10 **64.90€**

2 PRESSE COUPANTE LC 250
Réf. 679 826 91 **34.90€**

3 KIT DE POSE DE STRATIFIÉ
20 cales de dilatation striées, 1 tire-lame
avec feutrine et 1 cale de frappe en bois
pour faciliter l'emboîtement des lames.
Réf. 671 287 26 **10.20€**

4 ÉQUERRE MULTIFONCTION
L. 500 mm. Butée interchangeable pour travailler
les 2 côtés d'une pièce. Réf. 667 945 25 **17.90€**

5 GUIDE AJUSTEUR
Permet de positionner et de reporter au mieux
les mesures de la dernière lame à découper.
Réf. 671 287 05 **12.90€**

6 COPIEUR CONTOUR 125 MM
Pratique et précis pour recopier un contour
au sol, repérer une découpe. Évite les reports
de tracés compliqués et laborieux.
Réf. 671 297 76 **11.25€**

7 SCIE À RASER RÉVERSIBLE
Réf. 671 297 62 **11.55€**

8 FAUSSE ÉQUERRE 1/2 ANGLE
Réf. 671 297 41 **13.40€**

**9 PISTOLET À COLLE
ÉLECTRONIQUE À CARTOUCHE**
Pour tous les travaux d'étanchéité,
de colmatage, de collage
et de scellement.
Réf. 680 015 91 **65.00€**



RÉALISER
DÉCOUVREZ LA VIDÉO
**COMMENT
POSER
UN SOL STRATIFIÉ ?**



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils

OUTILLAGE À MAIN MÈTRES



MESURE À BLOCAGE
Boîtier ABS. L 3 m.
Réf. 649 461 26 **1.74€**



DEXTER
MÈTRE COULEUR CHROME
Dim. L 3 mx l 25 mm.
Réf. 668 320 80 **6.85€**
Existe aussi*1 en L 5 et 8 m.



STANLEY
MESURE
Ruban fibre de verre.
Dim. L 20 mx l 12,5 mm.
Réf. 632 458 61 **8.10€**



STANLEY
MÈTRE RUBAN POWERLOCK
Boîtier ABS chromé antichoc.
Dim. L 3 mx l 12,7 mm.
Réf. 993 433 **12.20€**
Existe aussi*1 en L 5 mx l 25 mm.



FISCHER DAREX
MESURE LONGUE
Boîtier enrouleur à poignée. L 50 m.
Réf. 645 072 26 **28.90€**

DEXTER

DANS LA POCHE

L'accessoire indispensable à garder sur soi pour toute prise de mesure, à la maison ou lors de déplacements.

MÈTRE DE MENUISIER
Mètre plant en plastique. L 2 m.
Réf. 682 972 50 **4.55€**

MÈTRE RUBAN
À ruban blanc, mat antireflet.
Dim. L 3 mx l 16 mm.
Réf. 682 972 43 **2.59€**
Existe aussi*1 en gris, en vert anis et en bleu.

TRAÇAGE DE PRÉCISION



FISCHER DAREX
ÉQUERRE DE MENUISIER
Réf. 615 980 40 **2.50€**



PIED MÉTAL À COULISSE
150 mm. Réf. 633 471 51 **3.25€**
Existe aussi*1 en 1/10 et 1/50.



OUTIFRANCE
JEU DE 10 CHIFFRES
Marquage par pochoir. H 50 mm.
Réf. 669 205 25 **5.90€**
Existe aussi*1 en lettres.



FAUSSE ÉQUERRE GRADUÉE
Talon bois.
Réf. 630 371 63 **8.70€**



COMPAS
Pointe sèche, ressort 150 mm.
Réf. 542 493 56 **13.45€**



FISCHER DAREX
TRUSQUIN EN HÊTRE
Réf. 630 357 91 **14.10€**



wolfcraft
ÉQUERRE MULTIFONCTION
L 300 mm.
Réf. 667 945 53 **14.60€**
Existe aussi*1 en 500 mm.



RETROUVEZ LES TASSEUX ET TABLETTES
P. 434

NIVEAUX



NIVEAU TRAPEZE
2 fioles.
Réf. 633 522 75 **3.80€**



DEXTER
NIVEAU ROND DE SURFACE
Pour la pose de surface plane, type meuble ou tablette murale.
Réf. 687 450 75 **4.90€**



STANLEY
NIVEAU D'ANGLE POSTRITE
De 0 à 180°, contrôle de l'aplomb et de la mise à niveau.
Réf. 674 487 52 **8.00€**



DEXTER
NIVEAU
Profil en I. Tolérance 1 mm/m. Profil inférieur adapté aux canalisations. Graduation sur la partie supérieure. L 60 cm. Réf. 669 142 81 **8.50€**



EMBOÛT ANTICHOC, INSERTS MAGNÉTIQUES
DEXTER
NIVEAU MAGNÉTIQUE
Profil en tube haute rigidité. Fioles 0°, 45° et 90°. L 60 cm.
Réf. 669 154 22 **14.90€**



STANLEY
NIVEAU ANTICHOC
2 fioles antichoc. Précision de ± 1 mm/m. Pratiquement indéformable. L 50 cm.
Réf. 639 619 82 **22.00€**

MULTIFONCTION

LE PRO DE LA MESURE

DEXTER
NIVEAU 3 EN 1
Niveau 1 m. Niveau de surface 2 fioles. Torpedo détachable.
Réf. 687 451 10 **15.50€**

A ULTRASONS

ADDITION,
SOUSTRACTION
ET MISE EN MÉMOIRE



UMBREX

TÉLÉMÈTRE PRO LASER

Projette une multitude de points délimitant le cône de mesure ultrason. Portée 18 m. Écran LCD. Vendu avec 1 pile 9 V.

Réf. 660 674 56 **39.95€**

LASER

CALCUL AUTOMATIQUE
DE LA HAUTEUR D'UNE
PIÈCE GRÂCE À LA
FONCTION PYTHAGORE



Laserliner
Innovation in Tools

TÉLÉMÈTRE LASER RANGE POCKET

Portée 30 m. Mesure continue mini-max. Pointe escamotable pour mesure d'angle. Raccordement à un trépied. Fonctionne avec 4 piles AAA 1,5 V fournies.

Réf. 676 412 66 **89.00€**

STANLEY

TÉLÉMÈTRE LASER TLM 165

Portée 50 m. Calcul des surfaces et des volumes. Fonction mémoire. Fourni avec sa pochette de protection et avec piles.

Réf. 691 780 46 **109.90€**

CALCUL FACILE
DES SURFACES
ET DES VOLUMES



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



BOSCH

TÉLÉMÈTRE LASER PLR 50

Portée 50 m. Mesure distances, surfaces et volumes. Étui de rangement et piles fournies.

Réf. 679 990 85 **139.95€**



DISTO D2

Portée 60 m. Écran LCD, affichage lumineux. Focale Leica qualité pro. Mesure avec ou sans boîtier. Vendu avec 1 pile 9 V et étui de protection.

Réf. 663 806 22 **219.00€**

L'UTILITÉ D'UN TÉLÉMÈTRE LASER

Il permet des prises de mesure rapides et précises (± 2 mm) sur de grandes distances, depuis n'importe quel point fixe, même dans un endroit difficile d'accès. Facile à utiliser grâce à son clavier de commande et son écran LCD, il calcule aussi les surfaces, les volumes et peut mémoriser des milliers de données.

DÉTECTEURS

DE MATÉRIAUX



STANLEY

STUD SENSOR 200

Détecteur de bois, métal et fils électriques jusqu'à 50 mm. Piles 9 V non fournies.

Réf. 669 354 63 **29.30€**



Laserliner
Innovation in Tools

MULTIFINDER PRO

Détecteur de métaux jusqu'à 100 mm, matériaux jusqu'à 30 mm et câbles sous tension jusqu'à 60 mm. Écran LCD et sonore. Pile 9 V non fournie.

Réf. 660 674 63 **59.95€**



BOSCH

DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX

Bois, métal, cuivre, électricité.

Réf. 687 545 32 **89.99€**



DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

EVALUE
L'HUMIDITÉ
DU BOIS



Laserliner
Innovation in Tools

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Idéal pour le contrôle du taux d'humidité du bois de chauffage.

Réf. 682 852 80 **34.90€**

Laserliner
Innovation in Tools

TESTEUR D'HUMIDITÉ

MOISTURE FINDER

Idéal pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction.

Réf. 682 727 22 **59.90€**



IDENTIFIE
LES PONTS
THERMIQUES



Laserliner
Innovation in Tools

THERMOSPOT

Mesure sans contact la température par infrarouge, de -20 °C à 315 °C.

Cercle laser marquant la position de mesure. Réf. 675 421 60 **64.90€**

OUTILLAGE À MAIN NIVEAUX LASER

DÉCORATION INTÉRIEURE



COFFRET NIVEAU LASER TUBULAIRE

Portée 10 m. Précision ± 1 mm/m. Livré avec trépied antidérapant réglable de 460 à 1170 mm et base rotative. Piles non fournies. Réf. 644 007 42 **23.20€**



SUPERLINE-LASER SLL 2D


Petit ligneur à réglage manuel. Très pratique pour des besoins occasionnels. Se fixe au mur grâce à des punaises. Base aimantée et deux bulles lumineuses. Réf. 682 720 36 **24.90€**



Laserliner
Innovation in Tools

HANDYLASER COMPACT

Portée jusqu'à 50 m. Précision 0,5 mm/10 m. Réglage manuel. Fait un point très visible sur de grandes distances. Réf. 651 443 73 **39.95€**




GARANTIE 2 ans

BOSCH

PLL 5

Portée 5 m. Précision ± 1 mm/m. Vendu avec 2 piles LR03 (AAA) 1,5 V. Réf. 664 508 46 **39.95€**



STANLEY


SSCL 180

Portée 10 m. Travaux d'aménagement intérieur, pose de carrelage, de faïence, d'étagères, nivellement de placards, etc. Faisceau en croix. Mise à niveau manuelle. Piles non fournies. Réf. 668 182 83 **41.50€**



SUPERCROSS-LASER COMPACT

Ligneur automatique. Précis, petit et pratique. Précision 0,5 mm/m. Réf. 681 442 16 **49.90€**



NIVEAU LASER QUIGO 2

Ligne laser en croix inclinable avec 1 portée de 5 m. Mise à niveau automatique. Précision : 0.8mm/m. Montage sur pieds possible. Réf. 692 283 62 **59.95€**

QUATRE FONCTIONS DE CALCUL



Inclinaison



Croix



Ligne verticale



Ligne horizontale

SECOND ŒUVRE



STANLEY
FatMax

KIT LASER CANNE CLL 1


Nivellement horizontal, vertical, en croix à 90° automatique. Idéal pour l'agencement, la pose de carrelage mural, de portes, de fenêtres, l'installation de plomberie et de chauffage. Livré avec canne télescopique. Réf. 681 408 84 **129.90€**



Laserliner
Innovation in Tools

SUPERCROSS-LASER 2 + CANNE


Ligneur automatique pendulaire. Produit 2 lignes (horizontale et verticale) et réalise les inclinaisons. Console permet tant un réglage fin. Précision 5 mm/10 m. Réf. 670 606 23 **134.95€**



BOSCH

NIVEAU LASER PCL 20 SET

Idéal pour fixer étagères et cadres, poser du carrelage... Mise à niveau automatique. 5 modes: ligne horizontale, verticale, diagonale, croix, fil à plomb. Portée 10 m. Précision 0,5 mm/m. Livré avec trépied et sac de transport. Réf. 678 824 30 **139.95€**



BOSCH

NIVEAU LASER PLL 360

Affichage et clavier avec boutons de sélection du mode de verrouillage. On/off avec verrouillage du pendule pour le transport. Filtrage 1/4 pour utilisation sur trépied. Livré avec étui, piles et trépied 1,5 m. Réf. 680 104 95 **179.95€**



UNE GAMME PROFESSIONNELLE

Pour réaliser facilement des mises à niveau complexes.
Tracer, aligner, mesurer avec précision, en extérieur comme en intérieur.



UMAREX®

1 SUPERSQUARE-LASER

Ligne laser traçant au sol deux faisceaux laser avec un angle exact à 90°. Idéal pour la pose de carrelage au sol. Bulles lumineuses réglables. Précision 5 mm/10 m. Réf. 670 606 44 **54.95€**

2 SUPERCROSS-LASER 3

Ligne laser automatique, avec deux faisceaux verticaux à l'équerre et un faisceau horizontal. Installé sur une console réglable en hauteur. Précision 5 mm/10 m. Réf. 674 379 23 **169.50€**

3 AUTOPOINT 5

Cinq points laser à l'équerre les uns par rapport aux autres. Système pendulaire automatique. Précision 2 mm/10 m. Réf. 685 126 12 **249.00€**

4 SUPER CROSS-LASER 2P

Laser en croix pour l'aménagement intérieur avec 2 lignes et l'aplomb sol/plafond. Plage d'auto-nivellement de 4°, précision de 5 mm/10 m. Laser d'aplomb supplémentaire en haut et en bas. Le mode inclinaison supplémentaire permet de placer l'instrument en pente.

La console, réglable en hauteur, permet de fixer l'instrument sur des trépieds ou directement sur le mur. RX-Ready: le récepteur laser (en option) permet de repérer les lignes laser dans un rayon d'action maximal de 30 m (idéal pour toutes les applications à l'extérieur).
Inclus: SuperCross-Laser 2P, console réglable en hauteur, sacoche, piles.
En option: récepteur laser RX 30 Mag. Réf. 690 853 52 **129.00€**

5 NIVEAU LASER AQUAPRO I20

Fourni avec récepteur (120 m de rayon). Étanche (IP54). Réf. 674 040 43 **419.00€**

6 BCM I20

Laser rotatif manuel. Précision 2 mm/10 m. Fourni avec trépied, mire et récepteur/télécommande. Portée jusqu'à 120 m. Réf. 674 122 61 **299.95€**

OUTILLAGE SPÉCIALISÉ



DÉMOLITION

- 1** **MASSE BATIPRO**
Manche Novagrip 90 cm, noyau en fibre de verre pour une meilleure résistance. Poignée élastomère antiglissement et antivibrations. 4 kg.
Réf. 685 096 16 **50.50€**

- 2** **CISEAU D'ÉLECTRICIEN**
200x8 mm.
Réf. 654 259 62 **4.50€**

- 3** **CISEAU À BRIQUE**
230x70 mm.
Réf. 654 153 01 **12.95€**
Existe aussi* sans pare-coups.

- 4** **CISEAU DE MAÇON**
350 mm.
Réf. 654 250 03 **9.50€**
Existe aussi* sans pare-coups et en 300 mm.

- 5** **CISEAU À RAINURER**
200 mm. Réf. 654 655 82 **10.75€**

- 6** **BURIN DE MÉCANICIEN**
250x24 mm.
Réf. 654 264 31 **8.50€**
Existe aussi* avec pare-coups et en 300x26 mm.

- 7** **HACHETTE PLÂTRIER**
Côté hachette et côté marteau. Manche trimatière. 600 g. Fabrication française.
Réf. 654 735 13 **22.30€**

- 8** **PELLE RONDE**
Pour charger ou décharger terre, sable, gravier... Entièrement trempée. L 27 cm. Manche incassable trimatière 110 cm.
Réf. 672 446 53 **26.90€**

TERRASSEMENT

- 9** **PIOCHE DE TERRASSIER**
Pour décompacter, épierrer et creuser des tranchées. Manche Novagrip 95 cm.
Réf. 686 007 00 **47.60€**

- 10** **BALAI DE CANTONNIER**
Pois PVC. Douille acier. L 32 cm. Manche bois 140 cm.
Réf. 628 164 25 **9.90€**

- 11** **RÂTEAU 14 DENTS COURBES**
Dents latérales renforcées et entièrement trempées. Manche en bois de 150 cm. Épaisseur de l'acier 3,5 mm.
Réf. 686 007 14 **23.70€**

TRACAGE

- 12** **CORDEAU À TRACER**
Métal. L 30 m.
Réf. 632 066 05 **5.90€**

- 13** **NIVEAU POUR RÈGLE DE MAÇON**
Transforme une règle de maçon en niveau à bulle.
Réf. 654 589 81 **6.60€**

- 14** **BOMBE DE MARQUAGE**
Encre fluo pour les repérages au sol.
Réf. 681 475 62 **7.00€**

PRÉPARATION

- 15** **LOT DE 2 CHEVILLETES**
Réf. 633 523 24 **2.90€**

- 16** **CHEVILLE RONDE**
Réf. 654 145 94 **3.60€**

- 17** **SERRE-JOINT DE CIMENTIER**
Ouverture 135 mm. 80 cm.
Réf. 544 024 81 **5.75€**

- 18** **GRATTOIR DE COFFRAGE**
Livré avec manche de 1 m. 300 mm + manche.
Réf. 681 415 70 **12.85€**

19 TAMIS N° 12
Pour sable fin.
Réf. 674 985 22 **10.15€**
Existe aussi* en 6, 10 et 14.

20 LIEUR TORNADO PRO
Pour attacher les grilles
pour terrasses.
Réf. 681 415 56 **19.10€**

CONSTRUCTION

revex
21 TRUELLE À BRIQUE
20 cm. Fixation lame-patte
incassable. Lame renforcée.
Réf. 588 626 36 **14.50€**

revex
22 TRUELLE BERTHELET PLÂTRE
6 cm. 1 côté lisse et 1 côté denté.
Réf. 603 524 60 **7.50€**

CRISTAL
23 TRUELLE LANGUE-DE-CHAT
Bimatière. 16 cm.
Réf. 682 145 66 **5.50€**

CRISTAL
24 TRUELLE RONDE
Bimatière. 16 cm.
Réf. 682 144 54 **5.90€**

revex
**25 TRUELLE DE PLÂTRIER
LAME INOX**
Lame patte incassable. 18 cm.
Réf. 655 139 66 **13.50€**
Existe aussi* en 20 et 22 cm,
carrée, langue-de-chat
et triangulaire.

FINITION

26 TALOCHE POINTUE NESPOLI
Pour porter et appliquer enduits
ou plâtres, lissage de chape...
Plastique ABS ultrarésistant.
Poignée bois Laser Touch.
Dim. L 27 x l 14 cm.
ABS Réf. 682 245 34 **4.90€**
Plastique Réf. 682 245 90 **2.50€**

27 PLATOIR FLAMAND
Pour ragréer un sol
et accéder aux endroits
difficiles. Acier. 40 cm.
Réf. 682 243 80 **12.50€**

**28 PLATOIR ITALIEN INOX
TRAPEZE**
Réf. 682 246 74 **15.90€**

CRISTAL
29 TRUELLE À JOINT
Réf. 682 147 20 **4.90€**

+ SA RÉGLETTE LATÉRALE
EN ACIER FACILITE
LE TERRASSEMENT



11

9

1



10

18

8



GARANTIE
10
ans



TOUS LES OUTILS INDISPENSABLES POUR CHAQUE MÉTIER

- pour le plombier p. 106
- pour le soudeur p. 108
- pour l'électricien p. 110
- pour le carreleur p. 111
- pour le plaquiste p. 114
- pour le peintre p. 116

DÉMOLITION



MASSE COUPLE 3 KG
Tête en acier forgé noire.
Douille conique. Manche
en bois 90 cm. 3 kg.
Réf. 677 328 05 **17.90€**



MASSE EN BOIS
Tête en acier forgé.
Manche en frêne 90 cm.
Douille conique pour
le remplacement facile
du manche. 4 kg.
Réf. 540 464 96 **27.90€**



MASSE TRIMATIÈRE
Tête en acier forgé.
Manche trimatière
ultrarésistant 90 cm. 4 kg.
Réf. 649 288 85 **37.90€**

les ateliers
de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.


Voir conditions en magasin.



CISEAU D'ÉLECTRICIEN
200 mm.
Réf. 683 283 02 **4.50€**
Existe aussi*
en 250 et 300 mm.



BURIN DE MÉCANICIEN
250x17 mm.
Réf. 683 287 50 **5.50€**



CISEAU DE MAÇON
300 mm.
Réf. 683 280 71 **7.90€**



CISEAU DE MAÇON ROND
250 mm. Alliage chrome-
vanadium.
Réf. 683 280 92 **8.50€**



CISEAU À PIERRE
Lame 60 mm.
Réf. 683 280 43 **9.00€**

TERRASSEMENT



CISEAU À BRIQUE
250 mm. Lame 60 mm.
Réf. 683 280 36 **13.50€**
Existe aussi*
sans pare-coups.



PIOCHE DE TERRASSIER
Manche en bois 90 cm. 2 kg.
Réf. 672 038 36 **7.50€**



PIOCHE DE TERRASSIER
Manche en hêtre ciré 90 cm.
2,5 kg.
Réf. 672 078 40 **17.90€**



PIOCHE DE TERRASSIER
Manche trimatière
ultrarésistant 90 cm. 2,5 kg.
Réf. 649 947 76 **32.90€**



TARIÈRE DE PLANTATION
Système à deux lames
interchangeables trempées
et aiguisées.
Manche L 110 cm.
Réf. 686 007 35 **49.90€**



**PELLE DE TERRASSIER
RONDE**
Manche en hêtre ciré
L 110 cm. l 27 cm. Acier
traité pour longévité.
Réf. 672 078 26 **11.90€**



PELLE CREUSE
En aluminium. Pour surfaces
enneigées ou transport de
déchets. Manche en frêne
L 110 cm. l 43 cm. Tête d'outil
garantie à vie.
Réf. 637 661 36 **28.90€**



PELLE ERGONOMIQUE
Manche coudé et tube
en PVC sur le manche.
Poignée béquille plastique
ergonomique. Pour usage
intensif.
Réf. 672 636 44 **29.90€**



RÂTEAU DOUILLE
Manche en hêtre ciré.
Tête en acier résistant.
14 dents courbées.
Réf. 672 084 70 **14.90€**



RÂTEAU FORGÉ
Manche en frêne verni.
14 dents. Douille forgée.
Haute résistance. Dents
épaisses, rigides et courbes
pour une large capacité
de ramassage. l 40 cm.
Réf. 600 203 10 **18.90€**

TRACAGE




**CORDEAU MARQUEUR
ET CRAIE**
Réf. 633 523 10 **3.90€**



RÈGLE ALUMINIUM
L 2 m. Réf. 650 999 93 **8.90€**
Existe aussi* en 1, 2,5, 3
et 4 m.



FIL À PLOMB
Réf. 654 642 31 **10.90€**



ÉQUERRE DE MAÇON
L 60 cm. Réf. 632 102 31 **12.00€**
Existe aussi* en 30, 40, 80
et 100 cm.



DES OUTILS
INDISPENSABLES POUR
LA RÉALISATION D'UNE
CHAPE EN BÉTON
P. 189

PRÉPARATION

+ USAGE COURANT



**SEAU
POLYÉTHYLÈNE**
Cont. 12 l.
Réf. 614 544 91 **1.20€**

+ TRAVAUX COURANTS:
CIMENT, PLÂTRE...



AUGE
En polyéthylène. Cont. 25 l.
Réf. 632 296 56 **4.25€**

+ USAGE INTENSIF,
GRANDE RÉSISTANCE



AUGE PROGOM
Élastomère caoutchouteux.
Cont. 25 l.
Réf. 632 071 65 **8.90€**

+ IDÉAL POUR LES MÉLANGES
AU MALAXEUR



AUGE RONDE PLASTIQUE
Cont. 65 l.
Réf. 654 728 20 **12.20€**

CONSTRUCTION



TRUELLE RONDE
18 cm.
Réf. 603 502 90 **4.30€**
Existe aussi* en 16, 20
et 22 cm.



DEXTER
TRUELLE RONDE
18 cm.
Réf. 682 144 75 **6.50€**
Existe aussi* en 16 cm.



TRUELLE CAZZUOLA RONDE
Fixation lame patte incassable.
18 cm. Réf. 637 132 93 **8.25€**
Existe aussi* jusqu'à 24 cm.

FINITION

+ USAGE
OCCASIONNEL



**TRUELLE À JOINT
DEMI-RONDE**
10 cm.
Réf. 542 497 62 **3.10€**

+ SPÉCIAL FINITIONS



TALOCHÉ À ÉPONGE
Pour le lissage d'enduits,
le ravalement et les joints
de carrelage (étaler et lisser).
Dim. L 27x17 cm.
Réf. 654 585 82 **5.90€**

+ SPÉCIAL CRÉPIS
ET ENDUITS DURS



TALOCHÉ À CLOUS
Dim. L 25x15 cm.
Réf. 654 585 33 **11.30€**



**1^{ERS}
PRIX**

PLATOIR PLASTIQUE
Dim. L 28x14 cm.
Réf. 633 526 04 **2.80€**

+ POIGNÉE BOIS
LASER TOUCH



PLATOIR ACIER PRESTIGE
Platoir italien à colle Nespoli.
Acier trempé. Dim. L 28x12 cm.
Dents carrées 10x10 mm.
Réf. 682 243 45 **11.50€**
Existe aussi* avec dents
6x6 mm.

APPAREILS À CRÉPIR



PLATOIR SUISSE
Pour le lissage des plâtres.
Inox. Dim. L 48x12 cm.
Réf. 632 149 70 **22.00€**



**BROSSE À JOINT
DE DALLAGE**
Manche L 140 cm. Brosse
L 100x135 mm.
Réf. 678 419 21 **7.95€**



APPAREIL À CRÉPIR
Réf. 544 008 01 **21.90€**



APPAREIL À CRÉPIR PRO
Réf. 671 509 65 **91.50€**



**TYROLIENNE
PROFESSIONNELLE**
Peignes en inox.
Cuve en acier galvanisé.
Réf. 541 115 33 **159.00€**

POUR LES GROS VOLUMES

Indispensables pour garder des extérieurs propres.
Produits sont vendus dans la cour des matériaux.



**BAC À GÂCHER POUR
BÉTONS ET CIMENT**
En polyéthylène. Dim. 2x1,35 m.
Réf. 685 661 55 **99.00€**



**BAC À GÂCHER POUR
BÉTONS ET CIMENT**
En polyéthylène. Dim. 1x1 m.
Réf. 685 661 83 **29.00€**



l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Qualité, longévité, efficacité. Le spécialiste du matériel de pose et d'entretien en sanitaire et chauffage. Pour bricoleurs exigeants.



1 COUPE-TUBE

Précision: la lame en «V» permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube. Poignée Soft Touch®: grip antidérapant pour une bonne prise en main. Matières coupées: PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricocclair®), tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation. Ergonomie: la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains. Réf. 692 114 22 **16.90€**

2 PINCE A CINTRER

Pour tubes cuivre, cuivre écroui et recuit Ø 12 mm, ép. 1 à 1,2 mm. Rayon de cintrage environ 3,85 D. Corps en alliage léger. Arrondi permettant l'appui du genou. Angle de cintrage jusqu'à 180°. Zone de serrage en étai parallèle. Réf. 692 114 92 **46.00€**

3 ÉBAVUREUR

Pour tubes PVC, PEHD Ø 6 à 42 mm, 1/4" à 1,5/8" et tubes cuivre. Ébavureur intérieur-extérieur. Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid. Pour l'ébavurage intérieur des tubes cuivre, PVC, PEHD et inox. Livré avec 3 lames (cuivre, PVC, PEHD). Réf. 692 114 50 **19.90€**

4 CALIBREUR

2 modèles pour calibrer un maximum de marques de tubes. Double fonction: calibrage et ébavurage intérieur. 4 diamètres par produit pour calibrer les dimensions les plus utilisées. Deux fonctions incontournables pour servir le tube multicouche: recalibrer le tube après l'opération de coupe et ébavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord.

Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 Hrb. Poignée plastique pratique. Réf. 692 114 71 **44.90€**

5 DÉBOUCHEUR A TAMBOUR

«Débouche propre». Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble. Vis de blocage. Livré avec une paire de gants. Réf. 692 115 41 **44.90€**

6 B&R COUPE-TUBE ZR35 MC

Pommeau Soft Touch® à avance/retour rapide et antidérapant. Changement de molette rapide et sans outil. Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 32 mm. 4 rouleaux pour un guidage parfait du tube. 1 molette de rechange. Épaisseur max. 3 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Réf. 692 113 66 **34.90€**

7 B&R DÉBOUCHEUR POMPE

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette W.-C., etc. Efficace aussi bien en pression qu'en aspiration. Étanchéité parfaite du joint intérieur pour garantir une pression maximale lors des débouchages difficiles. Embouts spécialement conçus pour faciliter leur mise en place et limiter les reflux. Corps et embouts résistants aux produits ménagers de débouchage (à base de soude caustique ou d'acide chlorhydrique dilués à 20 %). Réf. 692 115 34 **119.90€**

COUPE-TUBES

- 1 COUPE-TUBE**
Réf. 633 526 25 **4.90€**
- 2 MINI-COUPÉ-TUBE**
22 mm. Réf. 620 365 55 **8.90€**

PRCI

- 3 COUPE-TUBE POUR CANALISATION PVC**
Capacité de coupe Ø 42 mm.
Réf. 633 110 31 **14.90€**

ASSEMBLAGE

- 4 APPAREIL A EMBOÏTURE**
8-16 mm. Réf. 620 371 15 **5.90€**
Existe aussi* en 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20 et 20-22 mm.

CINTRAGE

- 5 RESSORT A CINTRER**
8-10 cm. Réf. 620 370 31 **4.12€**
Existe aussi* en 10-12, 12-14 et 14-16 cm.

SERRAGE ET ENTRETIEN

- 6 FRAISEUSE 3 FRAISES**
Pour mater les robinets avant de changer les joints. Ø 13, 15 et 17 mm. Réf. 620 375 63 **14.90€**

PRCI

- 7 CLÉ LAVABO POUR ÉCROU PLAT**
Pour visser sous les évier.
Dim. L 23 cm, Ø 35 mm.
Réf. 620 373 74 **19.90€**

PRCI

- 8 CLÉ LAVABO SPÉCIAL MITIGEUR**
Manche et mâchoires dentées en acier forgé. L 45 cm.
Réf. 677 228 93 **19.90€**

PRCI

- 9 SERRE-TUBE SUÉDOIS I,5**
Réf. 620 374 30 **24.90€**
Existe aussi* en 1 et 2.

PRCI

- 10 DÉBOUCHEUR GAINÉ**
La gaine sur le flexible facilite le nettoyage. Dim. L 1,5 m, Ø 8 mm.
Réf. 666 364 44 **9.58€**

PRCI

- 11 DÉBOUCHEUR BROSE ACIER**
L 2 m, Ø 18 mm.
Réf. 620 377 24 **7.90€**

PRCI

- 12 DÉBOUCHEUR A TAMBOUR**
Pour évier, lavabos et douches.
L 4,60 m, Ø 15 mm.
Réf. 620 378 85 **14.90€**

PRCI

- 13 DÉBOUCHEUR CRAMPON**
Spécial tube de cuivre.
Pour maintenir les pièces assemblées lors des montages et des soudures. 8-30 mm.
Réf. 620 379 55 **36.80€**

PRCI

- 14 FLEXIGRIFF**
Embout ovoïde. L 7,6 m.
Réf. 620 379 90 **22.65€**

PRCI

- 15 PISTOLET À AIR COMPRIMÉ**
Pour canalisation.
Réf. 691 487 23 **14.90€**

PRCI

- 16 CAMÉRA D'INSPECTION**
Réf. 691 519 50 **99.00€**

SPÉCIAL MULTICOUCHE

PRCI

- 17 ÉBAVUREUR**
Pour une finition impeccable et un meilleur assemblage.
Corps métallique, idéal pour ébavurer et aérer les tubes en cuivre ou en PVC.
Ø de 3 à 40 mm.
Réf. 677 229 14 **14.90€**

PRCI

- 18 PINCE A CINTRER**
Réf. 620 369 40 **24.90€**

LES COFFRETS



NOU
VEAU

- 1 COFFRET PLOMBERIE PER**
Une pince à sertir Ø 25 mm, 3 adaptateurs de mâchoire de Ø 12, 16 et 20 mm, 2 embouts butoirs, une pince à évaser de 12 à 25 mm, une pince coupe-tube capacité 42 mm.
Réf. 676 491 90 **79.90€**

- 2 COFFRET PINCE A SERTIR DE PRÉCISION**
Réf. 691 484 64 **99.00€**



NOU
VEAU

NOU
VEAU

OUTILLAGE SPÉCIALISÉ
OUTILS DU SOUDEUR



BAGUES
EN CUIVRE

Matériau de brasage
exactement dosé, à
réchauffer. Ne coule pas,
pas de distorsion du tube.



ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

20 BAGUES DE SOUDAGE
Ø 14 mm.
Réf. 639 183 23 **6.00€**
Existe aussi*1 en Ø 12,
16 et 18 mm.

LAMPES À SOUDER ET ACCESSOIRES

- 1 **LAMPE À SOUDER A
RETOURNEMENT 8900**
Cartouche universelle.
Retournement facile.
Pour un travail dans
toutes les positions. T°
de flamme à la buse
1850 °C. 620 g.
Réf. 673 919 61 **26.50€**
- 2 **LAMPE À SOUDER**
Power Mapp + Mapp
30 %. Spécial plomberie.
T° de flamme à la buse
2400 °C. Livrée avec
cartouche Mapp à visser.
1100 g.
Réf. 677 893 23 **66.50€**
- 3 **PARE-FLAMME**
Protection jusqu'à
1000 °C en contact.
Protège les alentours
de la soudure.
Dim. L 290xI 170 mm.
Réf. 638 535 80 **6.65€**
- 4 **DÉTECTEUR
DE FUITES**
À base d'eau. Pour tout
type de gaz. Teneur
en produit actif à plus
de 98 %. 400 ml.
Réf. 638 513 40 **7.90€**
- 5 **CARTOUCHE BUTANE
PROPANE STOP GAS
SYSTEM**
Taille standard. Sécurité
accrue, aucune fuite
possible.
Réf. 655 931 43 **1.90€**

LAMPES À SOUDER

					
	1^{ERS} NOS PRIX	GARANTIE 2 ans NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITE PRIX	GARANTIE 2 ans NOS PRIX HAUTE QUALITE		GARANTIE 2 ans AVEC BRÛLEUR CERCOFLAM
MODÈLE	K FRANCE KE 2018	GUILBERT EXPRESS MULTIFONCTION PIEZO 8800	CAMPINGAZ VT 2000 PZ	ROTHENBERGER INDUSTRIAL ROFIRE 1800	2015 EXPRESS
T°*2	1450 °C	1850 °C	1750 °C	1800 °C	2000 °C
CARTOUCHE	Universelle	Universelle	À valve	À visser	À visser
POIDS	600 g	620 g	600 g	760 g	800 g
REF.	663 758 55 7.80€	673 919 75 21.30€	672 990 22 35.90€	659 777 16 27.10€	656 018 86 43.00€
POINTS FORTS	—	Corps métal, flamme dard.	Bonne ergonomie.	Pratique et maniable.	Spécial plomberie.

CHALUMEAUX MONOGAZ

1^{ERS}
NOS
PRIX



3 BRÛLEURS

Flamme, bec plat et bec arrondi.
Se branche sur une bouteille butane 13 kg.
Réf. 663 758 20 **15.60€**



CERCOFLAM

Chalumeau standard. La flamme dard permet
une brasure avec cuivre/phosphore sur des tubes
cuivre jusqu'à Ø 20 cm. Livré avec brûle-peinture
et Cercoflam. Réf. 683 449 06 **29.90€**

GARANTIE
2
ans

CAMPINGGAZ



CHALUGAZ PROFIL

Brûleur laiton. Réglage d'admission d'air.
Débit gaz 300 g/h. Livré avec L 300. Fonctionne
sur les réservoirs 904, 907, 6 kg et 13 kg.
Réf. 634 702 11 **34.90€**

CHALUMEAUX BIGAZ

1^{ERS}
NOS
PRIX

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

BIGAZ ROXY II10 L

GAZ	Mixte haute performance
T°*2	1250 °C
AUTONOMIE	0 h 30 à 2 h 30 (600 ml)
RÉF.	678 365 24 82.50€
POINTS FORTS	Léger et maniable.

30 MILLIERS
APPORTS
QUALITÉ
PRIX

CAMPINGGAZ

BIGAZ OXYPOWER CV220

GAZ	Butane, propane
T°*2	2850 °C
AUTONOMIE	2 h 45 à 9 h (350 g)
RÉF.	671 822 90 197.90€
POINTS FORTS	Grande autonomie.

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

BIGAZ ROXY 500 L

GAZ	Acétylène
T°*2	3100 °C
AUTONOMIE	1 h 25 à 9 h 10 (420 l)
RÉF.	630 099 40 539.00€
POINTS FORTS	Rechargeable, grande autonomie, performant.

CAMPINGGAZ

BIGAZ OXYPOWER CV60

GAZ	Butane, propane
T°*2	2850 °C
AUTONOMIE	8 h 30 à 17 h 20 (450 g)
RÉF.	636 271 16 96.90€
POINTS FORTS	Coût d'utilisation faible.

CAMPINGGAZ

BIGAZ R500

GAZ	Butane, propane
T°*2	2850 °C
AUTONOMIE	2 h 10 à 5 h 30 (500 l)
RÉF.	636 271 30 315.90€
POINTS FORTS	Grande autonomie.

Comprendre

LA SOUDURE ET LA BRASURE

CAPITAL: LA TEMPÉRATURE

La soudure demande d'atteindre une
haute température, qui dépend de la nature
des pièces. Attention, la température
de la flamme de l'outil doit être deux fois
plus élevée que la température de fusion,
du fait des pertes thermiques dans l'air.

UTILISER UN MÉTAL D'APPORT

Alors que le brasage est réalisé avec
un métal d'apport d'une nature autre
que celle des pièces à assembler,
la soudure utilise des pièces de même
nature. Brasage tendre, brasage fort
et soudobrasage portent le métal
d'apport (cuivre, phosphore, argent...) à
des températures chacune plus forte
(de 450 à 1080 °C). La soudure
autogène d'acier fait fondre des pièces
de même nature entre elles à très haute
température (2850 °C min.).



LA LAMPE À SOUDER

Le bec brûleur se fixe sur
la cartouche de gaz. Elle
peut comporter un allumage
électronique, un support
pour métal d'apport
ou un réglage de la flamme
de 1400 à 2000 °C (1 à 2 h
d'autonomie).



LE CHALUMEAU MONOGAZ

Connecté sur les bouteilles
de gaz butane (ou propane),
le bec brûleur est équipé
d'un tuyau d'alimentation,
d'une poignée (réglage de
la puissance) et d'un brûleur
interchangeable. Sa flamme
atteint de 1400 à 1800 °C.



LE CHALUMEAU BIGAZ

C'est un chalumeau équipé
d'un double tuyau alimenté,
d'une part, par une bouteille
de gaz butane ou acétylène
et, d'autre part, par
une bouteille d'oxygène.
Sa flamme atteint environ
3000 °C.



PINCES

1 PINCE À DÉNUDER SIMPLE
160 mm. Réf. 654 999 52 **2.90€**

2 PINCE À DÉNUDER
Manche bimatière.
Isolée 1000 V. 160 mm.
Réf. 687 318 94 **11.90€**

3 PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
S'ajuste à la taille du câble.
160 mm.
Réf. 687 318 80 **19.90€**

4 PINCE UNIVERSELLE
Manche trimatière. Isolée.
180 mm. Garantie 5 ans.
Réf. 660 496 34 **20.90€**
Existe aussi* en non isolée.

5 PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE JOKARI
Réglage de la longueur à dénuder. Cutter pour une coupe propre.
Réf. 673 384 11 **34.20€**

6 COUPE-CÂBLE
Manche trimatière. 210 mm.
Réf. 684 865 16 **34.90€**
Existe aussi* en isolé.

7 COUPEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES
Réf. 600 401 41 **12.60€**

8 CISEAUX D'ÉLECTRICIEN
Acier renforcé, poignée ergonomique. 4 cm.
Réf. 683 811 66 **8.90€**

9 COUPEAU D'ÉLECTRICIEN JOKARI
Pour dégainer les câbles, de Ø 8 à 28 mm. La lame rotative tranche et dénude en une seule manipulation.
Réf. 673 383 90 **14.65€**

10 TOURNEVIS TESTEUR
Dim. 3x60 mm.
Réf. 659 977 22 **1.81€**

11 2 TOURNEVIS TESTEURS PLATS
Réf. 633 469 76 **1.99€**

12 TOURNEVIS
Isolé 1000 V. Gaine d'isolation injectée sur la lame.
Dim. 2,5x75 mm.
Réf. 634 192 23 **2.90€**

13 TOURNEVIS PROTOWIST
Isolé 1000 V.
Réf. 673 373 75 **6.20€**

14 TOURNEVIS BORNIER
Isolé 1000 V. Empreinte prévue pour les tableaux électriques.
Réf. 663 768 00 **9.90€**

15 LOT DE 5 TOURNEVIS PROTOWIST
3 tournevis pour vis à fente, dim. 2,5x50, 4x100 et 5,5x125 mm; 2 tournevis à empreinte Pozidriv, dim. 1x100 et 2x125 mm. Isolés 1000 V, norme EN 60 900.
Réf. 666 887 90 **23.10€**

TOURNEVIS

L'ENCASTREMENT FACILE

Perçage de cavités pour spots encastrés.



COFFRET SCIE CLOCHE ÉLECTRICITÉ LUMINAIRE
Perçage des trous > 20 mm.
Composition: une bande en acier trempé fixée sur un arbre.
Ø 40, 54, 62, 65, 70, 74 et 86 mm.
Réf. 664 271 93 **54.90€**

TRACAGE ET DÉCOUPE



PRCI



PRCI

PRCI

POSE ET FINITION

9 **RÈGLE ALUMINIUM
DE CARRELEUR**
Section carrée
pour une meilleure rigidité.
Réf. 649 106 50 **26.90€**

PRC
10 **CROISSILLONS NIVELEURS**
Pour éliminer les décalages de
niveau entre les carreaux posés.
Réf. 682 937 22 **5.00€**

12 **COUTEAU À COLLE**
Spécial carrelage mur. 20 cm.
Réf. 691 331 06 **3.00€**

13 RACLETTE DE CARRELEUR
Réf. 633 523 31 **1.60€**

14 PLATOIR ACIER PRESTIGE
Dim. L 28xI 12 cm.
Réf. 682 243 10 **10.90€**

PRC
BATTE CARRELEUR SEMELLE
CAOUTCHOUC
40 cm.
Réf. 620 402 02 **18.08€**

16 **VENTOUSE DE PRÉHENSION**
Pour la pose des vitres
et du carrelage. Ø 15 cm.
Réf. 666 364 02 **7.59€**

17 BAC DE NETTOYAGE
10 l.
Réf. 678 327 93 **19.90€**

18 LOT DE 2 GENOUILLÈRES
Pour la pose de parquet. Ne convient pas à un usage prolongé.
Réf. 637 181 23 **6,50€**

**19 TAPIS DE PROTECTION
POUR GENOUX**
Antidérapant.
Facile à transporter. Lavable.
Réf. 677 938 10 **13.80€**

DES GENOUX BIEN PROTÉGÉS

Une protection qui offre un bon confort et permet de travailler sur des sols délicats.



Comprendre

COUPE-CARREAUX: MANUEL OU ÉLECTRIQUE?

MANUEL: DÉCOUPES RECTILIGNES

Le coupe-carreaux manuel accepte tous les carreaux (faïence, grès, terre cuite), sauf le marbre, la pierre et les terres cuites épaisses. La découpe s'effectue grâce à une molette en carbure de tungstène. **Critères de choix:** des amortisseurs de butée d'angle et une équerre graduée facilitent le travail et le report des mesures.

ÉLECTRIQUE: TOUTES DÉCOUPES

Il autorise les découpes complexes et convient aux carreaux épais. S'il est de type «ouvert», il coupe toutes les longueurs de carreaux. **Critères de choix:** le disque en bronze est adapté à la découpe de carreaux peu épais (faïence, grès). L'abrasif cobalt coupe tous les carreaux. Le plateau inclinable facilite les découpes en biseau.


RETROUVEZ
LES OUTILS DE CALCUL
ET DE CONCEPTION
IDÉES ET CONSEILS
SUR [LEROYMERLIN.FR](http://leroymerlin.fr)

COUPE-CARREAUX

MANUELS



300 MM
Coupe droite 300 mm et 210 mm en diagonale.
Pour faïence.
Réf. 657 721 26 **11.50€**



DEXTER
500 MM
Coupe droite 500 mm et 350 mm en diagonale.
Meilleure stabilité grâce aux élargisseurs.
Valise de transport fournie. 2 molettes.
Réf. 682 152 52 **64.90€**
Existe aussi* en 430 et 600 mm.



PRCI
PRO 900 MM
Coupe droite 900 mm et 650 mm en diagonale.
Monorail muni d'une poignée et de 2 roulettes pour le transport sur chantier. Spécial grands formats.
Réf. 682 720 50 **219.90€**

ÉLECTRIQUES

LE PLATEAU INCLINABLE PERMET DE
FAIRE DES COUPES JUSQU'À 45°:
PRATIQUE POUR LES COINS SAILLANTS




MODÈLE		
PUISSANCE	600 W	
Ø DU DISQUE	180 mm	
REF.	657 804 35	39.90€
POINTS FORTS	Table inclinable de 0° à 45°.	



MODÈLE		
PUISSANCE	750 W	
Ø DU DISQUE	180 mm	
REF.	672 662 34	79.90€
POINTS FORTS	Table chromée 420x385 mm.	



MODÈLE		
PUISSANCE	750 W	
Ø DU DISQUE	180 mm	
REF.	663 614 42	195.00€
POINTS FORTS	Hauteur de coupe max. à 90°, 34 mm et à 45°, 26 mm.	



MODÈLE		
PUISSANCE	800 W	
Ø DU DISQUE	200 mm	
REF.	663 948 81	179.90€
POINTS FORTS	Longueur de coupe 620 mm.	



MODÈLE		
PUISSANCE	800 W	
Ø DU DISQUE	180 mm	
REF.	671 506 85	269.90€
POINTS FORTS	Pieds démontables, rallonge amovible, longueur de coupe 720 mm.	



MODÈLE		
PUISSANCE	900 W	
Ø DU DISQUE	200 mm	
REF.	671 420 05	429.90€
POINTS FORTS	Hauteur réglable pour rainurer les carreaux.	



QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Tous usages. Finitions parfaites.
Des outils de précision pour le travail de la céramique.



SUR COMMANDE

EN COMPLÉMENT



- 7 GENOUILLÈRES ARTICULÉES PRO**
Réf. 682 709 02 **24.90€**
- 8 CÂBLE D'ALIMENTATION**
Pour DW, NL, DS et DX.
Réf. 683 223 45 **29.00€**
- 9 BAC DE NETTOYAGE RUBICLEAN**
25 l. Réf. 682 544 45 **39.90€**
- 10 MOLETTE PLUS WIDIA 8 MM**
Réf. 682 304 84 **14.30€**
- 11 MOLETTE WIDIA 6 MM**
Réf. 682 304 14 **9.50€**
- 12 TABLE SUPPORT DW 200/200 L**
Réf. 683 222 75 **69.00€**

1 CARRELETTE MANUELLE POCKET 40

Longueur de coupe 42 cm.
Ép. 12 mm.
Réf. 682 303 23 **49.90€**
Existe aussi* en 50.

2 CARRELETTE MANUELLE SPEED 42

Structure légère en aluminium. Longueur de coupe 42 cm et coupe en diagonale 30x30 cm.
Réf. 683 221 35 **159.00€**
Existe aussi* en 62, 72 et 92.

3 CARRELETTE MANUELLE SPEED PLUS 62

Longueur de coupe 62 cm et coupe en diagonale 51 cm.
Réf. 683 221 63 **255.00€**
Existe aussi* en 72 et 92.

4 CARRELETTE ÉLECTRIQUE RADIALE OX 350-1000

Puissance 3CV.
Coupe : H 111 mm, l 130 cm.
Tête moteur réglable avec effet tronçonneuse, débit d'eau réglable. Guide renforcé, équerre latérale. Pieds démontables.
Réf. 683 223 10 **2190.00€**
Existe aussi* en 300.

5 CARRELETTE MANUELLE TS 700 S

Longueur de coupe 71 cm et coupe en diagonale 50 cm.
Ép. 15 mm.
Réf. 682 303 65 **349.00€**
Existe aussi* en TR 600 X.

6 CARRELETTE MANUELLE TX 900

Longueur de coupe 93 cm et coupe en diagonale 65 cm.
Puissance de casse 1 tonne.
Réf. 682 303 72 **449.00€**
Existe aussi* en 1200 N.

OUTILLAGE SPÉCIALISÉ OUTILS DU PLAQUISTE



POSER ET MAINTENIR

- 1 MONTE-PANNEAU A CROCHET DE TRACTION**
Soulève les plaques de plâtre contre le mur. Le crochet intégré permet de tirer les plaques bout à bout. Applique métallique robuste à large surface.
Réf. 671 285 86 **5.90€**

- 2 PINCE A SERTIR**
Pour sertir les ossatures (rails et montants) pour plaque de plâtre.
Réf. 682 818 64 **35.30€**

- 3 TRANSPORTEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE**
En acier. L 62 cm.
Réf. 681 749 81 **10.30€**

- 4 ÉTAI 160-290 CM**
Extensible de 160 à 290 cm.
Réf. 680 291 64 **18.90€**
Existe aussi* en extensible de 75 à 125 cm.

AJUSTER ET COUPER

- 5 CUTTER MULTI-USAGE**
Lame trapèze à denture fine pour découper les matériaux isolants. L 140 mm.
Réf. 680 463 14 **7.90€**
- 6 COUPE-BANDE ET COMPAS**
Prédécoupe de bandes par scie à molette en butées parallèles. Traçage des découps circulaires. L max. 60 cm. Rayon max. 65 cm.
Réf. 671 285 72 **19.90€**

- 7 SCIE CLOCHE**
Spécial électricité. Pour cloisons creuses et bois. Dim. Ø 68xP 23 mm.
Réf. 621 769 96 **8.00€**

- 8 PORTE-EMBOUT**
Pour visser à fleur et en série les plaques de plâtre. À butée réglable et 1 embout PH 2.
Réf. 691 734 40 **15.95€**

- 9 GUIDE DE POSE DE BOITIERS ÉLECTRIQUES**
Installation des blocs courants de prises combinées. 2 niveaux à bulle, 3 points de marquage 57, 71 et 91 mm, échelle intégrée pour mesurer les écarts.
Réf. 671 298 60 **3.90€**

- 10 GRIGNOTEUSE**
Pour coupes droites et courbes des rails et des montants métal.
Réf. 669 613 14 **12.50€**

- 11 COUTEAU PLAQUISTE**
Inox. 10 cm. Avec embout vis.
Réf. 691 327 56 **6.90€**

- 12 COUTEAU PLAQUISTE 8 EN 1**
Avec embout vis.
Réf. 691 330 01 **6.90€**

- 13 LOT PLAQUISTE**
Pince à sertir, coupe tôle, porte embouts plaquiste automatique, 7 embouts de vissage.
Réf. 692 858 25 **29.90€**

ASSURER LA FINITION

- 14 PONCEUSE A MAIN ÉVOLUTIVE**
Poignée bimatière amovible. En option, kit d'aspiration.
Réf. 671 150 62 **16.00€**

- 15 KIT D'ASPIRATION**
Flexible 3 m avec adaptateur pour aspirateur et semelle d'aspiration.
Réf. 671 151 04 **19.90€**



LEVER SANS FORCER

LEVE-PLAQUE EASY-R LEVPANO
Pour plafonds et rampants. Tête pivotante à 360°. Hauteur de pose 3,50 m. Charge max. 75 kg. Agrément Socotec.
Réf. 662 030 95 **396.00€**


LEVE-PLAQUE
Patins antidérapants. Système antichute des bras en cas de rupture du câble. Système de freinage intégré au treuil antiretour. 2 roues équipées d'un système de blocage. Charge max. 65 kg. Hauteur de pose max. 3,10 m.
Réf. 681 750 16 **199.00€**

VENDU EN LIGNE
leroyermerlin.fr



QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Robustesse des produits et confort de travail.
Transporter, découper, enduire, sertir, raboter... Tout pour le plaquiste.



1 PINCE À CHEVILLE
Réf. 681 415 42 **20.20€**

2 POIGNÉE DE TRANSPORT
Griffe en acier.
Réf. 681 411 50 **15.10€**

3 LEVIER À PLAQUE
Étrier en acier.
Réf. 681 411 92 **17.10€**

4 TRUSQUIN PLAQUISTE
Profondeur de coupe 120 mm max. Épaisseur 18 mm max.
Réf. 681 413 32 **40.30€**

5 BAC À ENDUIRE
Inox. Réf. 681 414 65 **10.05€**
Plastique. Réf. 681 414 86 **4.95€**

6 PINCE À SERTIR
Pour sertir les ossatures (rails et montants) pour plaque de plâtre.
Réf. 681 412 83 **50.50€**

7 DÉROULEUR DE BANDE À JOINT
Permet de dérouler et de transporter la bande à joint.
Réf. 681 414 30 **8.00€**

8 APPLICATEUR DE BANDE À JOINT BARJO
Permet de déposer et d'enduire la bande à joint en même temps. Application nette et précise. Fourni avec 2 poignées latérales (bois et sangle).
Réf. 681 414 44 **100.00€**

9 RABOT À CHANFREINER
Pour plaque de plâtre. Léger et ergonomique.
Réf. 681 413 74 **35.30€**

10 RAINUREUSE POUR ISOLANT
Pour la réalisation de rainurages calibrés sur tous types d'isolants. Coupe l 35xP 3 mm.
Réf. 681 413 81 **50.50€**

11 GUILLOTINE RAILS ET MONTANTS
Épaisseur de coupe 48 mm max.
Réf. 681 412 62 **80.00€**

12 LEVE-PLAQUE MANUEL
En acier.
Réf. 681 410 94 **18.10€**



GRATTER, DÉCOLLER ET PROTÉGER

- 1 GRATTOIR A SILICONE**
Gratte les joints silicone sans abîmer le support grâce à ses dents en polypropylène.
Réf. 651 665 70 **3.90€**
- 2 GRATTOIR TRIANGULAIRE**
Manche bois. Permet de gratter, élargir les fissures.
6 cm. Réf. 616 812 70 **3.90€**
- 3 RIFLARD COURBE INOX**
7,5 cm. Évite les blessures.
Réf. 643 495 86 **13.00€**
- 4 DÉCOLLEUR PAPIER PEINT**
Décolle en 7 min. Bouchon de sécurité. 250 ml.
Réf. 661 573 43 **4.40€**
- 5 CUTTER D'ANGLE SPÉCIAL TAPISSERIE**
Lames réversibles 2 positions.
Réf. 629 953 10 **7.15€**
Existe aussi* en spécial moquette.

- 6 RUBAN DE MASQUAGE**
Protection peinture ligne droite.
Dim. 50 mmx50 m.
Réf. 683 668 72 **4.98€**
- 7 BACHE DE PROTECTION 80 MICRONS MULTIPLAST**
Sols et fenêtres. Convient pour le système de cloisonnement d'un chantier. Rouleau de 4x3 m.
Réf. 681 375 24 **5.50€**

ENDUIRE

- 8 COUTEAU A ENDUIRE**
Manche bimatière et forme arrondie pour un travail propre et facile. Lame inoxydable très flexible 16 cm.
Réf. 669 157 02 **5.50€**
Existe aussi* de 10 à 24 cm.
- 9 COUTEAU DE PEINTRE**
Manche bois. Lame 2 cm.
Permet de reboucher les fissures.
Réf. 691 325 60 **1.50€**

- 10 MALAXEUR**
Pour préparer les enduits en grande quantité.
Réf. 633 524 15 **1.50€**
- 11 EXTRACTEUR ET LISSEUR**
Permet d'extraire, de préparer et de lisser les joints silicone et acrylique.
Réf. 676 233 53 **9.90€**

PEINDRE ET TAPISSER

- 12 PINCEAU RADIATEUR COUDE SUR PLAT**
Pour accéder aux endroits difficiles. Manche en bois. 100 % soie. 35 mm.
Réf. 683 403 91 **2.60€**
- 13 PINCEAU PLAT**
Pour application peinture acrylique. Manche en bois. 40 mm.
Réf. 683 398 45 **3.20€**
- 14 PINCEAU A RECHAMPIR**
Pour application peinture acrylique. Manche bimatière. 25 mm.
Réf. 683 398 10 **4.95€**
- 15 ROULEAU MURS ET PLAFONDS**
Bicouche. Fibre polyamide 12 mm. L 180 mm.
Réf. 681 400 44 **6.75€**
- 16 SEAU A PEINTURE**
8,5 l. Réf. 660 942 45 **3.25€**
- 17 PALETTE A MAROUFLER SOUPLE**
Pour aplanir, angléser et écraser les joints.
Réf. 797 755 **5.90€**
- 18 BROsse A ENCOLLER**
De petite taille. Poils en soie, plus souples. Pour lisser le papier peint et enlever les débords.
Réf. 616 822 15 **4.30€**

DÉCAPER ET DÉCOLLER



1^{ERS}
NOS
PRIX

DÉCOLLEUSE PAPIER PEINT
2000 W. 4 l. Réf. 620 006 31 **35.00€**



Earlex

DÉCOLLEUSE
2000 W. 4 l. Utilisation continue
70 min. 3 valves de sécurité
(antisurpression, anti-implosion,
antidébordement).
Réf. 682 350 55 **39.70€**



BOSCH

DÉCOLLEUSE PTLI
2000 W. 2,4 l. 3 m de tuyau.
Réf. 612 540 74 **77.50€**



DEXTER

DÉCAPEUR THERMIQUE
2000 W. Deux niveaux de
température: 350 et 550 °C.
Débit d'air de 300 à 500 l/min.
Livré avec 4 accessoires.
Réf. 691 480 23 **39.95€**

PROTÉGER



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

**SUPPORT EXTENSIBLE
POUR BÂCHE**
Pour cloisonner un chantier
rapidement. Extensible
de 1,50 m à 2,90 m.
Réf. 683 408 60 **9.95€**
le support



DEXTER

**LOT DE 3 BANDES
DE MASQUAGE**
Protection peinture ligne
droite. Dim. 50 mm x 50 m.
Réf. 683 668 93 **11.90€**



**BÂCHE DE PROTECTION
40 MICRONS MULTIPLAST**
Sols et fenêtres.
Rouleau de 3x15 m.
Réf. 681 374 82 **8.95€**



BANDE DE MASQUAGE
Une fois la bâche fixée grâce
à la partie adhésive, il suffit
de dérouler la protection.
Livrée avec un dévidoir.
Réf. 674 488 43 **12.90€**



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

**BÂCHE DE PROTECTION
MULTI-USAGE**
Pour sols et passages.
Rouleau de 1x10 m.
Réf. 681 374 96 **16.95€**

ENDUIRE, GRATTER, PONCER



COUTEAU POLYAMIDE
Décollage papier peint. Lame
polyamide armée de fibre de
verre 7 cm.
Réf. 637 638 54 **2.90€**
Existe aussi* en 12 et 16 cm.



DEXTER

**COUTEAU AMERICAIN
INOX**
Lame bimatière 15 cm.
Réf. 691 327 00 **7.90€**



DEXTER

COUTEAU À ENDUIRE
Extrasouple. Pour finitions
plâtre et enduit. 20 cm.
Réf. 643 486 90 **7.90€**



COUTEAU TYPE ANGLAIS
Lame inox amincie et
extrasouple. Pour un enduit
fin limitant encore plus
le ponçage.
Réf. 669 157 72 **12.00€**



DEXTER

COUTEAU GRATTOIR 7 EN 1
Manche bimatière. Lame
inoxydable. Pour élargir
les fissures, reboucher, ouvrir
les pots, arracher les clous,
épurier les manchons des
rouleaux, nettoyer la monture
des rouleaux, décapsuler.
Réf. 691 329 73 **5.90€**



FACIL JOINT PASSAT
4 spatules pour réaliser
des joints lisses et propres
de 2 à 20 mm.
Réf. 643 777 12 **10.90€**



NORTON

**CALE À PONCER
LE PLÂTRE**
4 recharges.
Dim. 115x280 mm.
Réf. 668 796 52 **14.95€**



FSC

DEXTER

COUTEAU À PROJETER
Manche bois. Lame rigide
inoxydable de 35 cm. Permet
de lisser les enduits projetés.
Réf. 669 157 16 **13.40€**

ACIER TREMPÉ

FSC

DEXTER

COUTEAU À ENDUIRE
Manche bois, lame
souple 10 cm, permet
de lisser les enduits.
Réf. 691 323 71 **2.00€**



OUTILLAGE SPÉCIALISÉ OUTILS DU PEINTRE

PEINDRE AU ROULEAU



DEXTER

ROULEAU MURS ET PLAFONDS

Bicouche. L 180 mm. Fibre polyamide 12 mm. Réf. 681 400 30 **7,70€**
Existe aussi* en monocouche.



DEXTER

LOT ROULEAUX MURS ET PLAFONDS

Composé d'un rouleau bicouche (L 180 mm), d'une grille d'essorage et d'une recharge. Fibre polyamide 12 mm. Réf. 681 591 40 **9,95€**

PERCHE TÉLESCOPIQUE

Pour rouleaux. Alu. Longueur max. 2 m. Réf. 648 544 40 **5,60€**



RETROUVEZ LES
PONCEUSES
P. 142

TAPISSER



LOT TAPISSIER SEAU ET OUTILS

Réf. 651 708 54 **9,90€**



RÈGLE BORABOR

Facilite la découpe des papiers peints entre les murs et les plinthes (et les plafonds). Réf. 542 458 56 **14,50€**



+ ULTRALÉGÈRE

TABLE A TAPISSER BOIS

Dessus contreplaqué, piètement métal. Poignée de transport amovible. Dim. L 2 mxl 60 cm. Réf. 685 607 30 **16,90€**



+ H 80 CM POUR UN CONFORT DE TRAVAIL IDÉAL

TABLE A TAPISSER ALU

Entièrement rivetée, piètement métal. Montage rapide avec fermeture rotative. Dim. L 2 mxl 60 cm. Réf. 681 245 46 **45,00€**

PEINDRE AU PISTOLET

■ BASSE PRESSION

**VENDU
EN LIGNE**
leroymerlin.fr

+ MANIABLE
ET LÉGER



+ EXCLUSIVITÉ
LEROY MERLIN



+ RÉSERVOIR
DORSAL SPECIAL
GRANDE SURFACE

MODÈLE	RHV 100
PUISSANCE/PRESSION	580 W
VISCOSITÉ/DÉBIT MAX.	50 DIN/s – 180 g/min
CONTENANCE/TUYAU	0,8 l – 1,5 m
REF.	671 419 35 59,90€
CARACTÉRISTIQUES	Spécial lasure.

Earlex	VH 290I
	500 W
	160 DIN/s – 294 g/min
	0,9 l – 4 m
	693 891 94 129,00€
	Rapidité d'application. Économie de 30 % de peinture.

Earlex	HV 5900 VEU EXPERT
	650 W
	150 DIN/s – 258 g/min
	0,9 l – 4 m
	677 302 92 199,00€
	2 buses-pointeaux en laiton (peintures fluides ou plus épaisses).

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.



MODÈLE	W 867 E WALL PERFECT
PUISSANCE/PRESSION	570 W
VISCOSITÉ/DÉBIT MAX.	170 DIN/s – 375 ml/min
CONTENANCE/TUYAU	0,8 l – 3,5 m
REF.	680 384 32 239,00€
CARACTÉRISTIQUES	Réglages sur la poignée. Zone de rangement dans le réservoir.

Earlex	HVLP GEMINI
	650 W – 0,25 bar
	Toutes peintures
	1 l – Cuve 13 l
	691 519 71 299,00€
	Moteur biturbine permettant de projeter des peintures épaisses.

EN COMPLÉMENT



RÉSERVOIR HVLP EXPERT

1 litre. Adaptable sur tous les pistolets Expert Control. Facilite le nettoyage du pistolet, ou pour changer de couleur ou de produit. Réf. 677 303 62 **14,90€**



Earlex RÉSERVOIR DORSAL HVLP EXPERT

4 litres. Pour couvrir des surfaces très importantes sans supporter le poids de la peinture à bout de bras. Réf. 677 304 25 **59,00€**

■ HAUTE PRESSION

QUALITÉ
PROFESSIONNELLE +

VENU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



MODÈLE	POMPE PIIS
PUISSANCE/PRESSION	625 W – 190 bars
VISCOSITÉ/DÉBIT MAX.	0,8 l/min
CONTENANCE/TUYAU	9,5 l – 7,5 m
RÉF.	670 881 40 369.00€
CARACTÉRISTIQUES	Pistolet en alliage léger.

Comprendre

LES PISTOLETS ET LEUR USAGE

Le pistolet est très rapide d'utilisation et donne un résultat uniforme, essentiel pour les peintures brillantes et les vernis. On peut pratiquement tout peindre ou vernir grâce au pistolet: carrosserie, radiateurs, chaises, meubles, murs, plafonds...

TYPE DE PISTOLET	PRODUITS À PROJETER	APPLICATION	USAGES
Basse pression 	Vernis, lasures, apprêts, sous-couches, peintures (glycéro, alkyde, polyuréthane, vinylique, acrylique...).	Application ciblée grâce à un jet plat, vertical ou rond.	Murs intérieurs, portes, volets, radiateurs... tous les endroits difficiles d'accès.
Haute pression 	Vernis, lasures, agents de protection du bois, peintures.	Maniable et léger, recommandé pour de grandes surfaces; l'effet brouillard demande une large protection.	Façades, murs intérieurs enduits ou tapissés, clôtures en bois, volets, meubles...

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

NOU
VEAU

Un résultat impeccable avec la technologie Airless:
la peinture est atomisée à haute pression, sans air, au travers d'une buse.

2 BATTERIES LITHIUM-ION,
SOIT 40 M² D'AUTONOMIE +



HP MAGNUM A15
Sans fil. 18 V/138 bars. Contenance 1 litre.
Livré avec 2 buses réversibles, batterie et chargeur de batterie, godet de 1 litre avec 3 doublures, mallette de rangement.
Réf. 691 452 30 **399.00€**



HP MAGNUM A45
925 W/205 bars. Débit max. 1,2 l/min. Sans cuve, accès direct dans le pot. Moteur avec pompe professionnelle compatible toutes peintures. Flexible de 15 m.
Réf. 691 452 65 **599.00€**



MAGNUM A10 FILAIRE
Jusqu'à 140 bars de pression. Contenance 1 litre.
Réf. 691 454 75 **299.00€**

+ 4 À 6 FOIS PLUS RAPIDE
QU'AVEC UN ROULEAU.
SANS BROUILLARD



MAGNUM A30
925 W/205 bars. Débit max. 1,09 l/min. Sans cuve, accès direct dans le pot. Moteur avec pompe professionnelle compatible toutes peintures. Flexible de 7,5 m.
Réf. 691 452 51 **499.00€**

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



5 MARQUES

Leroy Merlin a sélectionné pour vous cinq marques reconnues pour leurs performances : Fein, Redstone, Hitachi, Makita, AEG. Des outils fiables, efficaces et puissants, qui affichent une bonne longévité.

1 QUALITÉ PRO

Percer, mélanger, couper, casser, scier, rainurer... Pour vos travaux de gros œuvre et de second œuvre, Leroy Merlin vous propose des outils professionnels pour tous les chantiers, même les plus ambitieux.

P.121

LA RÉFÉRENCE DES
PROFESSIONNELS



P.123

POUR TOUS
LES CHANTIERS



P.126

INNOVANTS
ET EFFICACES

HITACHI
Inspire the Next

P.128

TRAVAILLER
COMME UN PRO



P.129

POUR CHANTIERS
EXIGEANTS



PLUS DE
PRODUITS

en magasin et sur
leroymerlin.fr


FMM 250 Q TOP FILAIRE

Le système universel d'aménagement et de rénovation avec les accessoires de ponçage complets d'origine Fein. Puissance 250 W. 20000 tours/min. max. Câble 5 m avec fiche. Réf. 692 312 32 **329.00€**

Comprend les accessoires suivants:

1 râpe à béton carbure
Réf. 690 573 66 **30.95€**

1 lame de scie segment à béton carbure
Ø 90 mm.
Réf. 690 573 73 **42.95€**

1 spatule rigide
Réf. 690 573 80 **19.95€**

1 lame de scie M-cut
Ø 10 mm.
Réf. 690 573 45 **23.95€**

1 lame de scie M-cut
Ø 30 mm.
Ne peut être vendue séparément.

1 lame de scie E-cut
Denture bimétal. l 44 mm.
Réf. 690 573 24 **22.95€**

1 lame de scie E-cut long life
Denture bimétal. l 35 mm.
Réf. 690 569 60 **17.95€**

1 lame de scie E-cut long life
Denture bimétal. l 65 mm.
Réf. 690 569 81 **19.95€**

1 lame de scie segment HSSCC
Ø 80 mm.
Réf. 690 569 32 **29.95€**

Contient également:

1 patin de ponçage non perforé et 5 feuilles abrasives, 1 patin perforé et 5 feuilles abrasives, 1 plateau de ponçage circulaire Ø 115 mm et 2 feuilles abrasives, 1 dispositif d'aspiration avec 2 embouts à olive, 2 adaptateurs pour aspirateurs domestiques.

LES ATOUTS DES MULTIMASTER

Ergonomique

Poignée antidérapante.

Rapide

Serrage rapide QuickIn.

Réglable

Réglage continu de la vitesse de rotation.

Résistant

Régulateur électronique de vitesse pourvu d'un générateur tachymétrique.

Ultrarobuste

Pièces de l'engrenage en métal.

Efficace

Porte-outils en étoile.



FMM 250 QUICK START FILAIRE

Puissance 250 W. 20000 tours/min. max. Câble 5 m avec fiche. Comprend 1 patin de ponçage, 1 lame de scie universelle 44 mm, 1 lame de scie segment HSS, 1 spatule rigide et 5 feuilles abrasives. Réf. 692 311 90 **229.00€**



AFMM 14 MULTIMASTER SANS FIL

18000 tours/min. max. Temps de charge 45 min. Comprend 1 patin de ponçage, 1 lame de scie universelle 44 mm, 1 lame de scie E-cut long life, 1 lame de scie segment HSS, 1 lame de scie à béton carbure, 1 râpe à béton carbure perforée, 5 feuilles abrasives et 1 chargeur. Réf. 692 312 60 **439.00€**



1 Performant

Moteur électrique de 14,4 V, 2 batteries 3 Ah.


2 Endurant

8 éléments lithium-ion dernière génération

3 Intelligent

Surveillance individuelle des éléments

★ Inscription et modalités de l'extension de garantie sur www.fein.fr. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



Toutes Vos Envies de partager votre passion du bricolage.

La passion du bricolage se transmet sur nos forums leroymerlin.fr et sur notre page Facebook. Plus de 40 000 conversations au sujet de la maison vous sont ainsi ouvertes pour échanger, discuter, témoigner.

Vous pouvez aussi publier et partager vos photos et vos vidéos dans la « galerie de réalisations ».





VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



POUR TOUS LES CHANTIERS



1 PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM 550 W*

Plateau Ø 150 mm. Variateur électronique de vitesse avec présélection par molette. Livré avec adaptateur d'aspiration et sac à poussières.

Réf. 691 711 65 **139.90€**

2 SCIE SABRE 1100 W*

Vitesse variable jusqu'à 2700 coups/min. Coupe bastinges, charpente, béton cellulaire, tuyaux PVC et métalliques.

Réf. 669 007 36 **99.90€**

3 MEULEUSE 230 MM 2400 W*

Vitesse variable jusqu'à 6500 tours/min. Protection du moteur contre les surcharges et les poussières. Poignée avant et arrière antivibrations. Démarrage progressif.

Réf. 686 802 34 **149.90€**

4 SCIE CIRCULAIRE 1800 W*

Capacité de coupe de 85 mm. Lame Ø 230 mm. Idéal pour le bois de charpente.

Réf. 669 007 22 **139.90€**

5 SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1200 W*

Lame Ø 160 mm. Haut. de coupe 55 mm à 90°. Idéal pour coupe plongeante d'un plan de travail, coupe finition ras de mur ou coupe transversale sur rail.

Réf. 686 876 82 **169.90€**

6 SCIE DOUBLE LAME 850 W 115 MM*

Multi-usage. Idéal pour la coupe du bois, de l'aluminium, du plastique, du cuivre, du laiton. Profondeur de coupe 25 mm.

Réf. 678 618 43 **129.90€**
Existe aussi*2 en 155 mm.

7 RAINUREUSE À BÉTON 125 MM 1400 W*

Vitesse moyenne 10000 tours/min avec démarrage progressif. Protection du moteur contre les surcharges. Profondeur de la rainure 0-30 mm.

Réf. 686 894 81 **189.90€**

8 MALAXEUR ÉLECTRIQUE 1600 W*

Mélange jusqu'à 65 l de peinture, enduit, colle et mortier à forte viscosité. Variateur électronique.

Réf. 669 007 92 **129.90€**

*1. Outil livré sans les consommables présentés sur les photos ci-dessus (forets, disques, bandes...). *2. Voir prix en magasin.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



+ POUR LES TRAVAUX DE BATIMENT, DE SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE



+ BURINAGE LÉGER. PERÇAGE DU BOIS ET DE L'ACIER



+ IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE PLAQUISTE ET DE DÉCORATION DES MURS ET PLAFONDS EN PLÂTRE



+ VISSAGE DE VIS DE GROS DIAMÈTRE ET BOULONNAGE D'ÉCROUS



+ A PERCUSSION POUR PERÇAGE INTENSIF



9 BRISE-BÉTON SDS
MAX 1100 W 13 J

Carter en métal. Cadence de frappe 1900-3000 coups/min. Isolation antivibrations complète. Livré avec un burin plat et une pointe. Réf. 686 803 32 **299.90€**

10 MARTEAU PERFORATEUR SDS
MAX 1010 W 10 J*

Puissance de frappe entre 4 et 10 J. Cadence de frappe de 3300 coups/min. Jusqu'à 40 mm de perçage dans le béton et jusqu'à 90 mm avec trépan. Réf. 668 555 02 **399.00€**

11 MARTEAU PERFORATEUR SDS+
900 W 6 J*

2 fonctions: perçage et burinage. Système antivibrations. Réf. 682 825 85 **289.00€**

12 PERFORATEUR SDS+
900 W 3,2 J*

3 fonctions: perce, perce et burine. Variateur électronique de vitesse. Capacité de perçage: béton 26 mm, acier 13 mm, bois 30 mm. Débrayage de sécurité. Réf. 686 803 11 **199.90€**

13 VISSEUSE A CHOC*

2 batteries lithium 2,6 Ah. Temps de charge 1 h. Frein d'arrêt immédiat. Couple 145 Nm. Réf. 682 937 64 **279.00€**

14 PERCEUSE SANS FIL
LITHIUM 18 V*

2 batteries lithium 2,6 Ah. Temps de charge 1 h. 2 vitesses variables. Couple 68 Nm, fonction percussion. Mandrin autoserrant 13 mm. Réf. 682 937 43 **279.00€**

15 PERCEUSE SANS FIL
LITHIUM 14,4 V*

2 batteries lithium 2,6 Ah. Temps de charge 1 h. 2 vitesses. Variateur électronique de vitesse par gâchette. Couple 35 Nm. Mandrin autoserrant 10 mm. Garantie 3 ans. Réf. 691 685 40 **179.90€**

16 PONCEUSE À BRAS
TÉLESCOPIQUE 600 W*

Disque 225 mm. Tuyau d'aspiration 4 m. Tête orientable à 45°. Réf. 678 617 73 **299.00€**

17 RABOT 3 LAMES*

Profondeur de rabotage 3 mm maxi. Vitesse max. à vide 16000 tours/min. Épaisseur de la feuillure 3 mm max. Largeur de rabotage 110 mm. 3 lames. Réf. 691 711 51 **139.90€**



POUR REUSSIR COMME UN PRO



SCIE DOUBLE LAME
Idéale pour couper
tous types de matériaux.



RAINUREUSE A BETON
Efficace pour faire des saignées
jusqu'à 30 mm de profondeur.



BRISE-BETON 13 J
Intensif, alliant force de frappe
et vibrations réduites.



PERCEUSE SANS FIL 18 V
68 Nm de puissance,
mode percussion en option.



SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE
Parfaite pour la découpe
des plans de travail.

LERoy MERLIN VOUS PRESENTE REDSTONE, LA MARQUE DESTINEE AU CHANTIER, POUR VOS PROJETS LES PLUS EXIGEANTS

Conçus dans un souci de performance et de maniabilité, testés sur le terrain avant d'être approuvés, les outils Redstone vous permettent de travailler et de rénover comme un pro. Redstone : qualité et performance au meilleur prix du marché pro.





INNOVANTS ET EFFICACES



1 SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 705 W*
Pendulaire 4 positions. Fixation rapide de la lame. Vitesse variable. Ligne de coupe dégagée par soufflerie.
Réf. 682 769 22 **139.90€**

2 MEULEUSE 230 MM 2000 W*
4,2 kg. Changement rapide du disque.
Réf. 677 949 02 **139.00€**


3 MEULEUSE 125 MM 730 W*
1,4 kg. Changement rapide du disque. Vitesse 10000 tours/min.
Réf. 677 948 81 **99.00€**

4 PERFORATEUR SANS FIL SDS+ 25,2 V*
26 mm béton. 2,8 J. 2 batteries lithium 3 Ah. Chargeur 40 min. 3 fonctions.
Réf. 677 949 93 **599.90€**

5 PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 MM 230 W*
Système de fixation auto-agrippant des abrasifs. Poignée soft grip pour un grand confort d'utilisation.
Réf. 682 770 76 **119.90€**

6 PONCEUSE VIBRANTE 180 W*
Ponceuse 1/3 de feuille 92x184 mm. Oscillation 2000 m/n, faibles vibrations. Poignée soft grip pour un grand confort d'utilisation.
Réf. 682 769 71 **99.90€**

7 SCIE CIRCULAIRE 1710 W*
Ø 185 mm. Profondeur de coupe 60 mm. Changement rapide du disque. Charbons accessibles.
Réf. 677 949 44 **189.00€**



HITACHI

Inspire the Next

8 PERCEUSE A PERCUSSION 690 W*

Mandrins métal autoserrant permettant une fin de vissage manuel. Variateur de vitesse. Carter d'engrenage en aluminium pour une longévité accrue. Réf. 682 768 45 **139.90€**

9 PERFORATEUR SDS+ 620 W*

2,1 kg. Tous travaux de perçage et de fixation jusqu'à 22 mm. Puissance de frappe 1,7 J. Réf. 677 949 23 **169.90€**

10 PERFORATEUR SDS+ 24 V*

1,7 J. 3 fonctions: perce, perfore, burine. Réf. 682 767 61 **449.90€**

11 PERFORATEUR SDS MAX 950 W*

9 J. Changement rapide des outils. Forage jusqu'à 38 mm dans le béton avec foret et jusqu'à 90 mm avec trépan. Réf. 682 768 80 **499.00€**

12 PERCEUSE SANS FIL 18 V*

2 batteries lithium 3 Ah. Chargeur 40 min. 2 vitesses variables. Vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et dans la brique, 38 mm dans le bois. Réf. 677 949 86 **379.90€**

15 PERCEUSE SANS FIL LITHIUM 10,8 V*

2 batteries 1,5 Ah. Temps de charge 40 min. Réf. 677 949 65 **139.90€**

14 PERCEUSE SANS FIL LITHIUM 14,4 V*

2 batteries 1,5 Ah. Temps de charge 1 h. Mandrin autoserrant 13 mm. Vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et 30 mm dans le bois. 2 vitesses variables. Réf. 682 817 73 **199.90€**



TRAVAILLER COMME UN PRO



POUR TRONÇONNER MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, BRIQUES, PARPAINGS, PAVES



1 PERCEUSE SANS FIL LITHIUM 10,8 V*
2 batteries lithium 1,3 Ah. Format compact. 2 vitesses. Temps de charge 1 heure. Réf. 692 783 14 **169.90€**

2 SCIE SAUTEUSE 434I FCTK 720 W*
2,4 kg. Mouvement pendulaire 4 positions. Système de changement rapide de la lame.

Base en aluminium inclinable pour une grande précision de coupe. Réf. 641 333 91 **269.00€**

3 MEULEUSE GA 9030 230 MM 2400 W*
5,1 kg. Vitesse de rotation 6600 tours/min. Variateur de vitesse. Poignée 3 positions. Réf. 664 469 96 **199.90€**

4 SCIE SABRE 3050T 1010 W*
Vitesse variable. Fixation rapide de la lame. Réf. 657 529 11 **299.00€**

5 VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE 570 W*
1,3 kg. Vitesse de rotation jusqu'à 4000 tours/min. Réf. 621 830 23 **179.00€**

6 PERCEUSE SANS FIL LITHIUM 14,4 V*
2 batteries lithium 1,5 Ah, plus performantes et plus puissantes que des batteries classiques. Réf. 674 382 52 **249.90€**



POUR CHANTIERS EXIGEANTS



+ LIVRÉE AVEC
2 BATTERIES
3 AH LITHIUM

+ UNE SEULE BATTERIE LITHIUM
PRO 3 AH POUR PLUS
D'AUTONOMIE

+ FIXATION RAPIDE
DE LA LAME

1 PERFORATEUR-BURINEUR*1-2

3 fonctions: perce, perfore et burine. Force de frappe 60 Nm. Mandrin SDS+. Débrayage de sécurité. Réf. 687 422 54 **279.90€**

2 VISSEUSE À CHOC*1-2

Force de frappe 60 Nm. Vitesse variable. Temps de charge 30 min. Réf. 687 347 85 **149.90€**

3 PERCEUSE-VISSEUSE LITHIUM

18 V*1 2 batteries lithium 3 Ah. Mandrin autoserrant 13 mm.

Temps de charge 30 min.

Réf. 687 347 64 **349.90€**

4 PACK BATTERIE ET CHARGEUR LITHIUM 18 V 3 AH

Adaptable aux outils de la gamme AEG 18 V 3 Ah. Avec indicateur de charge. Chargement individuel des batteries. Sac de transport. Réf. 687 425 06 **149.90€**

5 BATTERIE LITHIUM 18 V 3 AH

Batterie antichoc vendue seule, adaptable aux périphériques

de la gamme AEG 18 V 3 Ah.

Avec indicateur de charge.

Réf. 687 424 71 **99.90€**

6 SCIE CIRCULAIRE*1-2

Lame Ø 165 mm. Hauteur de coupe 54 mm. 4400 tours/min. Réf. 687 348 34 **149.90€**

7 SCIE SAUTEUSE 18 V LITHIUM 3 AH*1-2

Mouvement pendulaire. Vitesse variable. Capacité de coupe dans le bois 80 mm. Réf. 687 406 86 **149.90€**

8 SCIE SABRE MULTIFONCTION*1-2

Mouvement pendulaire. Vitesse de coupe élevée 3300 coups/min. Vitesse variable. Réf. 687 407 42 **149.90€**

9 MEULEUSE 18 V LITHIUM 125 MM 1,5 AH

Carter orientable et changement du disque sans outil. Réf. 693 199 43 **149.90€**

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX



+ CARTER EN METAL POUR PLUS DE LONGEVITÉ

+ A PERCUSSION POUR PERÇAGE INTENSIF

DEXTER
POWER

+ 2 BATTERIES LITHIUM

1 PERCEUSE A PERCUSSION 1010 W*
3200 tours/min.
Mandrin autoserrant.
Réf. 681 215 92 **89.90€**

**2 PERCEUSE SANS FIL
2 BATTERIES 18 V***
2 batteries 1,5 Ah. Temps de charge
1 h. Mandrin 13 mm. 2 vitesses.
Réf. 681 217 46 **89.90€**

**3 PERCEUSE SANS FIL LITHIUM
14,4 V***
2 batteries lithium 1,5 Ah.
Temps de charge 1 h.
Réf. 681 217 60 **119.90€**

4 OUTIL MULTIFONCTION 250 W
11000 à 20000 tours/min.
Idéal pour tous travaux délicats :
coupe au ras d'une porte, coupe
de plinthes, déjointage, ponçage.
Réf. 691 482 40 **69.90€**

5 SCIE SAUTEUSE 710W
Pendulaire 4 positions. Fixation rapide
de la lame. Hauteur de coupe 85 mm.
Guide laser pour une coupe plus
précise. Réf. 681 218 44 **59.90€**

6 PERFORATEUR 750 W
2,5 joules. Mandrin SDS+. En coffret.
3 fonctions : perce, perfore et burine.
Réf. 681 216 76 **89.90€**



1 batterie lithium 1,5 Ah.
Temps de charge 1 h.
Réf. 681 217 95

**Lithium-ion
TECHNOLOGY**

**BATTERIE LITHIUM,
À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE**

À ampérage égal avec
une autre technologie,
elle est plus légère,
plus performante, plus
autonome, et sa durée
de vie est plus longue.
Elle recharge les outils
en 1 heure seulement.
Et sans effet mémoire :
les outils peuvent être
rechargés sans attendre
d'être déchargés.

**PERCEUSE
SANS FIL
LITHIUM 12V
69.90€**

PLUS DE
PRODUITS

DEXTER
POWER

en magasin et sur
leroymerlin.fr

GARANTIE
2
ans

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

5 OUTILS, 1 BATTERIE ENCASTRABLE 12V

PERCEUSE-VISSEUSE COMPACTE 12 V LITHIUM 1.2 AH^{*1-3}

Mandrin autoserrant 10 mm.
2 vitesses. Temps de charge
30 min. Vendue avec 1 batterie
et chargeur.
Réf. 687 327 13 **99.90€**



SCIE SABRE COMPACTE MULTIFONCTION 12 V LITHIUM 1.2 AH^{*1-3}

Idéal découpe bois, métal,
placo et plastique. Fixation
rapide de la lame. Vendu
avec 1 batterie et chargeur.
Réf. 687 328 95 **89.90€**



VISSEUSE À CHOC COMPACTE 12 V LITHIUM 1.2 AH^{*1-3}

Force de frappe 90 Nm. Temps
de charge 30 min. Vendue
avec 1 batterie et chargeur.
Réf. 687 328 60 **99.90€**



LAMPE TORCHE COMPACTE^{*2}

Temps de charge
30 min.
Réf. 687 333 71 **14.90€**

DEXTER
POWER
Lithium-ion
TECHNOLOGY

BATTERIE LITHIUM 12 V 1.2 AH

Encastrable. Vendue
seule. Adaptable aux
outils de la gamme
compacte 12 V lithium.
Réf. 687 334 13 **19.90€**



OUTIL MULTIFONCTION COMPACT^{*3}

Temps de charge
30 min. Variateur de vitesse.
Pratique pour poncer
un escalier, des volets et
des objets en bois à surfaces
exiguës. Livré avec
6 accessoires.
Réf. 687 329 44 **99.90€**

ACCESSOIRES UNIVERSELS POUR OUTILS MULTIFONCTIONS^{*4}

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



1 SPATULE GRATTOIR UNIVERSELLE

Ôte les traces de colle, décolle
les petites surfaces (revêtement
de sol). Réf. 687 353 31 **7.95€**



2 LAME SCIE PLONGEANTE UNIVERSELLE

Pour le travail du bois uniquement.
95x32,5 mm.
Réf. 687 383 55 **8.95€**



3 LAME SCIE PLONGEANTE UNIVERSELLE

Pour le travail du bois et du métal.
95x10 mm. Réf. 687 356 25 **9.95€**



4 LAME SCIE PLONGEANTE UNIVERSELLE

Pour le travail du bois et du métal.
95x32,5 mm.
Réf. 687 383 62 **10.95€**



5 LAME CIRCULAIRE UNIVERSELLE

Pour le travail du bois et du métal.
Ø 80 mm. Réf. 687 356 04 **15.95€**



7 RAPE CARBURE DELTA UNIVERSEL

Ponçage intense petites surfaces.
75x75x75 mm.
Réf. 687 355 62 **16.95€**



8 SET DE 4 ACCESSOIRES SPECIAL CARRELAGE

Contient 1 lame circulaire 65 mm,
1 lame delta 75x75x75 mm,
1 lame scie plongeante
95x32,5 mm, 1 spatule 75x50 mm.
Réf. 687 352 96 **39.95€**



9 SET DE 4 ACCESSOIRES MULTI-USAGES

Contient 1 lame circulaire
80 mm, 1 lame scie plongeante
bois 95x32,5 mm, 1 lame scie
plongeante bois et métal
95x32,5 mm, 1 spatule 75x50 mm.
Réf. 687 352 54 **29.95€**

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



1^{ERS} PRIX

2 ans

NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX



3 ans

NOS PRIX HAUTE QUALITÉ



TEMPS DE CHARGE: 30 MINUTES

2 ans

FREIN ÉLECTRIQUE POUR PLUS DE PRÉCISION

	DEXTER	DEXTER	AEG	DEXTER
MODÈLE - POIDS	12 V - 2,7 KG	LITHIUM 14,4 V - 1,9 KG	BS 14 LLI 152C LITHIUM 14,4 V - 1,7 KG	DP 12 V - 1,7 KG
USAGE	Occasionnel	Régulier	Intensif	Occasionnel
AMPÉRAGE - CHARGE	1,2 Ah - 7 h - 1 batterie	1,5 Ah - 1 h - 2 batteries	1,5 Ah - 30 min - 2 batteries	1,3 Ah - 3 h - 2 batteries
COUPLE - VITESSE	7,97 Nm - 1 vitesse - 552 tours/min	24,82 Nm - 2 vitesses - 1300 tours/min	50 Nm - 2 vitesses - 1550 tours/min	12,5 Nm - 1 vitesse - 644 tours/min
AUTONOMIE	Faible	Excellent	Excellent	Moyen
LABO D'ESSAI	P L C ▲	P ▲ ▲ L C ▲ ▲	P ▲ ▲ ▲ L ▲ ▲ C ▲ ▲	P ▲ L C ▲ ▲
REF.	657 795 04 12.90€	681 217 60 119.90€	681 088 24 219.90€	681 216 90 39.90€



2 ans

BATTERIE LITHIUM: LÉGÈRETÉ ET RAPIDITÉ DU TEMPS DE CHARGE



3 ans

FREIN D'ARRÊT IMMÉDIAT



2 ans

TOUJOURS DISPONIBLE GRÂCE À SES 2 BATTERIES LITHIUM



3 ans

REGULATION ÉLECTRONIQUE DE LA VITESSE ET DU COUPLE

	RYOBI	BOSCH	RYOBI	BOSCH
MODÈLE - POIDS	LS2T I201PB 12 V - 0,82 KG	PSR 14,4-2 14,4 V - 1,8 KG	LCD 14022 14,4 V - 1,4 KG	VISSEUSE LITHIUM 14,4 V PSR - 1,15 KG
USAGE	Occasionnel	Régulier	Intensif	Intensif
AMPÉRAGE - CHARGE	1,2 Ah - 45 min - 1 batterie	1,5 Ah - 1 h - 2 batteries	1,4 Ah - 1 h - 2 batteries	1,5 Ah - 1 h - 2 batteries
COUPLE - VITESSE	11,57 Nm - 1 vitesse - 580 tours/min	28,1 Nm - 2 vitesses - 1359 tours/min	34 Nm - 2 vitesses - 1600 tours/min	40 Nm - 2 vitesses - 1300 tours/min
AUTONOMIE	Moyen	Moyen	Moyen	Excellent
LABO D'ESSAI	P L ▲ ▲ C ▲ ▲ ▲	P L ▲ ▲ ▲ C ▲ ▲	P L C ▲ ▲ ▲	P L C ▲ ▲ ▲ ▲
REF.	672 768 25 79.90€	657 508 46 139.95€	680 387 82 149.90€	686 880 95 179.95€



3 ans

TOUJOURS DISPONIBLE GRÂCE À SES 2 BATTERIES LITHIUM



3 ans

	metabo	AEG
MODÈLE - POIDS	LITHIUM BS 14,4 V - 1,4 KG	BS 18 CLI 152C LITHIUM 18 V - 2,1 KG
USAGE	Intensif	Intensif
AMPÉRAGE - CHARGE	1,5 Ah - 1 h - 2 batteries	1,5 Ah - 30 min - 2 batteries
COUPLE - VITESSE	40 Nm - 2 vitesses - 1650 tours/min	50 Nm - 2 vitesses - 1550 tours/min
AUTONOMIE	Excellent	Excellent
LABO D'ESSAI	P L ▲ ▲ ▲ C ▲ ▲	P ▲ ▲ ▲ L ▲ ▲ C ▲ ▲
REF.	672 992 11 199.90€	677 843 11 269.90€

GRANDE AUTONOMIE

Plus de 300 vissages avec une charge.



3 ans

	BOSCH
MODÈLE - POIDS	LITHIUM 18 V PSR - 1,3 KG
USAGE	Intensif
AMPÉRAGE - CHARGE	1,5 Ah - 1 h - 2 batteries
COUPLE - VITESSE	46 Nm - 2 vitesses - 1340 tours/min
AUTONOMIE	Excellent
LABO D'ESSAI	P ▲ ▲ L C ▲ ▲ ▲ ▲
REF.	686 881 16 219.95€

+ POIGNÉE SOFT TOUCH POUR
 UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN



GARANTIE
 2
 ans



GARANTIE
 2
 ans



GARANTIE
 3
 ans



MODÈLE - POIDS	500 W - 1,9 KG
USAGE	Occasionnel
VITESSE	2093 tours/min
NBRE DE VITESSES	1
MANDRIN	À clé
LABO D'ESSAI	P L C ▲
RÉF.	657 794 90 8.95€

DEXTER POWER	DP 810 W - 1,9 KG
Occasionnel	2800 tours/min
1	Autoserrant
P L C ▲▲▲	681 214 73 36.90€

RYOBI	RPD 5004G 500 W
Occasionnel	2950 tours/min
1	Autoserrant
-	691 931 10 49.99€

BOSCH	PSB 7000 RE 690W - 1,9 KG
Régulier	3000 tours/min
1	Autoserrant
-	690 966 15 79.95€

+ PRODUIT LE PLUS ENDURANT
 DE SA CATÉGORIE



GARANTIE
 2
 ans



GARANTIE
 3
 ans



GARANTIE
 3
 ans



MODÈLE - POIDS	DP 1010 W - 2,9 KG
USAGE	Régulier
VITESSE	3200 tours/min
NBRE DE VITESSES	2
MANDRIN	Autoserrant
LABO D'ESSAI	P ▲▲▲ L C ▲▲
RÉF.	681 215 92 89.90€

AEG	SB 202E 720 W - 2,8 KG
Intensif	3124 tours/min
2	Autoserrant
P ▲▲▲ L ▲▲ C ▲▲	676 124 54 159.90€

BOSCH	PSB 1000-2 RCE 1000 W - 2,8 KG
Intensif	2515 tours/min
3	Autoserrant - métal
P ▲▲▲ L C ▲▲▲	637 299 04 179.95€

RETROUVEZ AUSSI
 NOS PERCEUSES
 «PRO»
 REDSTONE P. 124
 HITACHI P. 127

+ DÉBRAYAGE
 AUTOMATIQUE



GARANTIE
 3
 ans

MODÈLE - POIDS	SBE 1000 W - 2,7 KG
USAGE	Intensif
VITESSE	2700 tours/min
NBRE DE VITESSES	2
MANDRIN	Autoserrant - métal
LABO D'ESSAI	-
RÉF.	693 843 43 199.90€

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES PERCEUSES

P
 LA PERFORMANCE: on mesure la vitesse du foret en mode perçage et le nombre de trous réalisés en un temps donné.

L
 LA LONGÉVITÉ: sont étudiés le comportement de l'outil après un temps d'essai et sa durée de vie.

C
 LE CONFORT: sont évaluées la facilité d'utilisation (type de mandrin, ergonomie du produit), la sécurité de l'utilisateur (débrayage) et l'autonomie de la batterie (pour les modèles sans fil).

De ▲ faible à ▲▲▲▲ excellent. Si P, L et/ou C se suivent, cela veut dire que le nombre de triangles est identique pour ces critères. Ex. P L C: ▲▲ signifie P: ▲▲ L: ▲▲ C: ▲▲

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

FORETS

A BÉTON Ø 6 MM

Pour perceuses et SDS pour perforateurs



1^{ERS} NOS PRIX

Pour brique, parpaing creux, pierre tendre. Foret laminé.



DOUBLE GOUJURE. PROFONDEUR DES TROUS ADAPTÉE À LA CHEVILLE

Pour béton (d'avant 1970), brique réfractaire, pierre dure. Plaquette carbure affûtée pour un perçage plus précis. Foret meulé.



DOUBLE GOUJURE. PROFONDEUR DES TROUS ADAPTÉE À LA CHEVILLE

Pour béton vibré ou armé, granit, marbre, pierre très dure. Foret meulé en acier cobalt. Plaquette carbure haute qualité (précision).

LABO D'ESSAI	P	L	△	P	L	△	P	L	△
REF. BÉTON	649 557 44	0.90€		610 156 61	2.85€		612 295 25	5.05€	
REF. SDS	—			664 454 14	4.30€		610 165 50	5.25€	

A MÉTAL Ø 6 MM



1^{ERS} NOS PRIX

LOT DE 2 FORETS HSS
Pour acier (profondeur < 20 mm). Foret laminé.



AFFÛTAGE DE LA POINTE POUR UN PERÇAGE PLUS PRÉCIS

LOT DE 2 FORETS HSS
Pour acier dur (profondeur > 20 mm), aluminium, fonte, tôle, poutre IPN. Foret meulé pour une endurance optimale.



AFFÛTAGE DE LA POINTE À 135°, TEMPS DE PERÇAGE DIVISÉ PAR 3

LOT DE 2 FORETS
Pour aciers très résistants, fonte, inox. Foret meulé en acier cobalt.

LABO D'ESSAI	P	L	△	P	L	△	P	L	△
REF.	649 560 66	2.00€		664 142 01	5.00€		610 132 74	8.45€	

A BOIS Ø 6 MM



POINTES
Pour bois tendres. Foret laminé.



GÉOMÉTRIE ANTICASSE

POINTES
Pour bois tendres (sapin, pin...), durs (chêne, hêtre...), exotiques (si profondeur < 15 mm). Foret meulé. L 200 mm.



GOUJURE: DÉGAGEMENT OPTIMAL DES COPEAUX, POINTE FILETÉE

SPIRALE
Pour tout type de bois: massifs, planches de bois exotique, poutres (bois de charpente). Foret meulé. L 200 mm.

LABO D'ESSAI	P	L	△	P	L	△	P	L	△
REF.	649 567 10	1.50€		664 146 84	7.00€		610 144 85	7.50€	

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES PERFORATEURS-BURINEURS

P
LA PERFORMANCE: on mesure la vitesse du foret en mode perçage et le nombre de trous réalisés en un temps donné.

L
LA LONGÉVITÉ: sont étudiés le comportement de l'outil après un temps d'essai et sa durée de vie.

C
Le confort: sont évaluées la facilité d'utilisation (type de mandrin, ergonomie du produit) et la sécurité de l'utilisateur (débrayage de sécurité).

De △ faible à ▲▲▲▲ excellent. Si P, L et/ou C se suivent, cela veut dire que le nombre de triangles est identique pour ces critères. Ex: P L C ▲▲▲ signifie P ▲▲▲ L ▲▲▲ C ▲▲▲

POURQUOI UN PERFORATEUR ?

Destiné à la maçonnerie, le perforateur cumule rotation de la mèche pour l'extraction des débris, et percussion pour percer la pierre, la brique, les revêtements de sols extérieurs et tous les bétons. Le perforateur est suffisamment puissant pour effectuer des trous dont le diamètre dépasse 20 mm et des perçages classiques plus rapides.

*1. Outils livrés sans les consommables présentés sur les photos de cette double page (forets...).

*2. Voir modalités d'extension de la garantie AEG, Bosch et Metabo p. 135.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF PERFORATEURS-BURINEURS*



MODÈLE - POIDS

850 W - 4,8 KG

USAGE

Occasionnel

FORCE DE FRAPPE

-

FONCTIONS

Perforateur - burineur

MANDRIN - SECURITE

Non - Non

LABO D'ESSAI

P ▲ ▲ L C ▲

RÉF.

659 598 03

32.90€

DEXTER
POWER

DP 750 W - 2,2 KG

Occasionnel

2,5 J

Perceuse - perforateur -
burineur

Fixation rapide - Oui

P ▲ ▲ ▲ L C ▲ ▲

681 216 76

89.90€

metabo
work. don't play.

UHE 2650 1010 W - 3,3 KG

Intensif

3,3 J

Perceuse - perforateur -
burineur

Fixation rapide - Oui

P ▲ ▲ ▲ ▲ L C ▲ ▲ ▲

682 812 06

299.90€

DEXTER
POWER

DP 1500 W - 6 KG

Occasionnel

3,5 J

Perceuse - perforateur -
burineur

À clé - Oui

P L ▲ ▲ C ▲ ▲ ▲

686 318 85

69.90€



RYOBI

MODÈLE - POIDS

ERH 710 RS 710 W - 2,2 KG

USAGE

Occasionnel

FORCE DE FRAPPE

2 J

FONCTIONS

Perceuse - perforateur -
burineur

MANDRIN - SECURITE

À clé - Oui

LABO D'ESSAI

P L C ▲ ▲

RÉF.

681 719 71

109.90€



BOSCH

PBH 2100 RE 550 W - 2,2 KG

Occasionnel

1,7 J

Perceuse - perforateur -
burineur

À clé - Oui

P ▲ ▲ L C ▲ ▲ ▲

686 878 85

119.95€



AEG
POWER TOOLS

BH 22 EAZ 650 W - 2,4 KG

Régulier

2,7 J

Perceuse - perforateur

À clé - Oui

P L ▲ ▲ ▲ C ▲ ▲

628 290 11

169.90€



RETROUVEZ AUSSI NOS
PERFORATEURS «PRO»
REDSTONE P.124
HITACHI P.127
AEG P.129

EXTENSION DE GARANTIE

AEG
POWER TOOLS

Garantie 1 + 2 Web de 3 ans. Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire sur le site www.aeg-pt.com dans un délai de 30 jours suivant la date de votre achat.

BOSCH

Garantie 2 + 1 Web. Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site www.garantie-3ans-bosch.fr. Hors instruments de mesure, accessoires vendus séparément et outils de jardin.

metabo
work. don't play.

Garantie 2 + 1 sur les machines. Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire sur le site www.metabo.fr.

BURIN ORIENTABLE
SANS DÉMONTAGE,
VIBRATIONS RÉDUITES



BOSCH

MODÈLE - POIDS

PBH 2900 FRE 730 W - 3 KG

USAGE

Régulier

FORCE DE FRAPPE

2,7 J

FONCTIONS

Perceuse - perforateur -
burineur

MANDRIN - SECURITE

Fixation rapide - Oui

LABO D'ESSAI

P L C ▲ ▲ ▲

RÉF.

677 612 04

199.95€



Makita

HR 2450 780 W - 2 KG

Intensif

2,7 J

Perceuse - perforateur -
burineur

Fixation rapide - Oui

P L C ▲ ▲ ▲

668 553 41

249.90€



AEG
POWER TOOLS

KH 28 SXE 1010 W - 2,6 KG

Intensif

3,1 J

Perceuse - perforateur -
burineur

Fixation rapide - Oui

P L ▲ ▲ ▲ ▲ C ▲ ▲

676 249 70

289.90€

125 MM

CARTER AJUSTABLE
RAPIDEMENT +

GARANTIE
2 ans



DEXTER
POWER

DP 750 W – 2 KG

MODÈLE – POIDS

USAGE Occasionnel

VITESSE 8767 tours/min

SÉCURITÉ – DÉMARRAGE
PROGRESSIF Non – Non

LABO D'ESSAI P ▲ L C ▲▲

REF. 681 323 02

36.90€

POIGNÉE
ANTIVIBRATIONS +

GARANTIE
3 ans



BOSCH

PWS 750 – 125 750 W – 1,9 KG

Régulier

7912 tours/min

Non – Non

P ▲▲▲ L C ▲▲

655 009 04

69.95€

INDICATEUR LUMINEUX DE TENSION.
POIGNÉE ARRIÈRE ORIENTABLE +

GARANTIE
2 ans



RYOBI

EAG 8512 R 850 W – 2,8 KG

Régulier

8292 tours/min

Non – Non

P L C ▲▲

659 998 36

79.90€

PROTECTION ACCRUE
CONTRE LES PARTICULES +

Makita

GA 530K 720 W – 2,8 KG

MODÈLE – POIDS

USAGE Intensif

VITESSE 7658 tours/min

SÉCURITÉ – DÉMARRAGE
PROGRESSIF Non – Non

LABO D'ESSAI P ▲▲▲ L C ▲▲

REF. 657 428 52

99.00€

PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES.
MOTEUR LONGUE ENDURANCE. VIBRATIONS
RÉDUITES. POIGNÉE ERGONOMIQUE +

GARANTIE
3 ans



AEG

WSII 125K 1100 W – 1,8 KG

Intensif

8970 tours/min

Oui – Oui

P ▲▲▲ L C ▲▲▲

681 721 53

119.90€

POIGNÉE AMORTISSANT
60 % DES VIBRATIONS +

GARANTIE
3 ans



BOSCH

PWS I3-125 CE 1300 W – 1,8 KG

Intensif

9672 tours/min

Oui – Non

P ▲▲▲ L C ▲▲▲

605 170 30

139.95€

Comprendre COMMENT CHOISIR SA MEULEUSE

115-125 MM

Pour couper des matériaux de 20 à 30 mm d'épaisseur.

Puissance de 500 à 1 300 W pour 1,5 à 2,8 kg.

Applications Tronçonnage de profilés. Meulage de cordons de soudure. Découpe de carrelages. Ponçage et brossage de surfaces.

230 MM

Pour couper des matériaux de 50 à 60 mm d'épaisseur.

Puissance de 2 000 à 2 200 W. Leur poids relativement élevé (5 à 6 kg) les rend plus difficiles à manipuler.

Applications Tronçonnage de matériaux pleins, de tubes ou profilés métalliques.

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES MEULEUSES

P **PERFORMANCE**: on mesure la vitesse du disque en action et le nombre de coupes réalisées en un temps donné.

L **LONGEVITÉ**: sont étudiés le comportement de l'outil après un temps d'essai et sa durée de vie.

C **CONFORT**: sont évaluées la facilité d'utilisation (changement rapide du disque) et la sécurité de l'utilisateur.

De ▲ faible à ▲▲▲▲ excellent. Si P, L et/ou C se suivent, cela veut dire que le nombre de triangles est identique pour ces critères.

Ex. P L C ▲▲ signifie P ▲▲ L ▲▲ C ▲▲

230 MM

POIGNÉE ARRIÈRE
 ORIENTABLE +

CAPOT DE PROTECTION
 REGLABLE SANS OUTIL +

DISQUE DIAMANT +

GARANTIE
 2
 ans

DEXTER
 POWER

DP 2100 W – 5 KG

MODÈLE – POIDS

USAGE

Régulier

VITESSE

5565 tours/min

DÉBRAYAGE SÉCURITÉ –
 DÉMARRAGE PROGRESSIF

Non – Oui

LABO D'ESSAI

P L C ▲▲

RÉF.

681 323 23

69.90€

GARANTIE
 2
 ans

RYOBI

EAG 2000RS – 6,7 KG

Régulier

5425 tours/min

Non – Oui

P ▲▲▲ L C ▲▲▲

659 698 62

109.90€

GARANTIE
 3
 ans

AEG

WS22230 2200 W – 4,5 KG

Intensif

6400 tours/min

Oui – Non

–

691 988 43

169.90€

LA PLUS RAPIDE
 DE SA CATÉGORIE +

DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ.
 MOTEUR MARATHON
 À GRANDE ROBUSTESSE
 ET LONGÉVITÉ +

GARANTIE
 3
 ans

Makita

GA 9020 K 2200 W – 4,7 KG

MODÈLE – POIDS

USAGE

Intensif

VITESSE

6600 tours/min

DÉBRAYAGE SÉCURITÉ –
 DÉMARRAGE PROGRESSIF

Oui – Non

LABO D'ESSAI

P L C ▲▲▲

RÉF.

661 926 86

179.00€

metabo
 work. don't stop

WX 22-230 2100 W – 4,8 KG

Intensif

6111 tours/min

Oui – Oui

P ▲▲▲▲ L ▲▲▲ C ▲▲▲

637 463 82

189.00€

le service après-vente

Toujours là pour diagnostiquer
 et réparer au plus vite.

Voir conditions en magasin.

POUR SCIER TOUS LES ACIERS

Équipée d'un disque à tronçonner, cette machine sur table
 tronçonne sans bavure les aciers de construction, métaux
 ferreux, acier inox, matières plastiques et composites
 (tubes, cornières, barres pleines, profilés...)
 Elle s'installe dans l'atelier mais peut aussi, si besoin,
 se transporter facilement sur un chantier.

POIGNÉE
 SOFT GRIP +

GARANTIE
 2
 ans

RYOBI

MATÉRIAUX 2335 2200 W – 16 KG

MODÈLE – POIDS

DIAMÈTRE DU DISQUE

355 mm

HAUTEUR DE COUPE

137 mm à 90°

RÉF.

668 918 46

173.00€



RETROUVEZ AUSSI
 NOS MEULEUSES «PRO»
 REDSTONE P. 123
 HITACHI P. 126
 MAKITA P. 128
 AEG P. 129

Comprendre LES LAMES DE SCIE

LES CRITÈRES DE CHOIX

MATÉRIAUX ET DENTURES

Les lames et les disques sont fabriqués en acier (chrome vanadium, HSS...) et présentent des dents variables en nombre et en forme (universelles, inversées, avec mises rapportées en carbure...). Le pas indique la distance en millimètres entre deux dents. Une denture fine est conseillée pour des coupes précises, sinueuses, lentes et de faible épaisseur. Une grosse denture est conseillée pour du tronçonnage ou des coupes rapides.


LES MESURES

Plus la lame est longue, plus vous pourrez couper des matériaux épais. Pour un disque, choisissez l'alésage correspondant à celui de la scie ou utilisez une bague de réduction. Plus la lame est étroite, plus vous tournerez court.

LA LONGEVITÉ

Le système pendulaire (pour scies sauteuses, scies sabres et égoïnes) facilite l'évacuation des copeaux et diminue les frottements, ce qui allonge la durée de vie des lames.

Lame et disque de coupe



EXEMPLES DE DÉCOUPES



Un plan de travail

+ COUPE NETTE ET RAPIDE DE 3 À 30 MM D'ÉPAISSEUR

2 LAMES SCIES SAUTEUSES POUR PLAN DE TRAVAIL

Réf. 673 257 06 **5.90€**
Existe aussi* en attache en U.



Un parquet

+ UNE COUPE IMPECCABLE DE 2 À 15 MM D'ÉPAISSEUR

3 LAMES SCIES SAUTEUSES POUR PARQUET

Réf. 673 257 34 **7.90€**
Existe aussi* en attache en U.



Une terrasse en bois exotique

+ COUPE NETTE ET PRÉCISE DES MATÉRIAUX LES PLUS DURS

2 LAMES SCIES SAUTEUSES POUR BOIS MASSIF

Réf. 673 260 35 **5.00€**
Existe aussi* en attache en U.

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES SCIES

P LA PERFORMANCE: on mesure la vitesse de la lame lors d'une coupe et le nombre de coupes réalisées en un temps donné.

L LA LONGEVITÉ: sont étudiés l'endurance dans des conditions extrêmes et le comportement de la scie électrique après un temps d'essai déterminé.

C LE CONFORT: sont pris en compte le poids, le système de changement de la lame, le variateur de vitesse ainsi que le mouvement de la lame (alternatif ou pendulaire).

De △ faible à ▲▲▲▲ excellent. Si P, L et/ou C se suivent, cela veut dire que le nombre de triangles est identique pour ces critères.

Ex. P L C ▲▲▲ signifie P ▲▲ L ▲▲ C ▲▲

UNE BORNE DÉDIÉE EN MAGASIN



Scie sauteuse, circulaire, à onglets, égoïne ou sur table: localisez en quatre étapes, grâce à la borne interactive placée dans le rayon, la lame de scie nécessaire à vos travaux.

Un écran pour vous guider
Type de scie, matériau à découper, système

d'attache de la lame, diamètre du disque... Sélectionnez la réponse appropriée et le logiciel vous indique l'emplacement de la lame recherchée. Pour confirmer votre choix, n'hésitez pas à repasser sur la borne le code-barres.



RETROUVEZ AUSSI
NOS SCIES «PRO»
HITACHI P. 126
MAKITA P. 128
AEG P. 129



POIGNÉE SOFT TOUCH
POUR UNE MEILLEURE
TENUE EN MAIN

LASER POUR UNE COUPE
PLUS PRÉCISE

INDICATEUR LUMINEUX
DE PRÉSENCE DE TENSION



MODÈLE - POIDS	350 W - 1,5 KG
USAGE	Occasionnel
HAUTEUR DE COUPE MAX.	55 mm
MOUVEMENT DE LA LAME	Alternatif, 1 position
ATTACHE RAPIDE	Non
LABO D'ESSAI	P.L.C. △
RÉF.	657 795 25 9.90€

DEXTER POWER	DP 570 W - 2,1 KG
Occasionnel	65 mm
Pendulaire, 4 positions	Oui
P.L.C. ▲▲	681 218 30 35.90€

DEXTER POWER	DP 710 W - 2,4 KG
Régulier	85 mm
Pendulaire, 4 positions	Oui
P.L.C. ▲▲▲	681 218 44 59.90€

RYOBI	EJ 600 QEO 600 W - 2,1 KG
Régulier	70 mm
Pendulaire, 4 positions	Oui
P.L.C. ▲▲▲	681 597 35 69.90€

CUT CONTROL POUR UN
MEILLEUR SUIVI DE LA COUPE



MODÈLE - POIDS	PST 8000 PEL 530 W - 2 KG
USAGE	Régulier
HAUTEUR DE COUPE MAX.	80 mm
MOUVEMENT DE LA LAME	Pendulaire, 4 positions
ATTACHE RAPIDE	Oui
LABO D'ESSAI	P.L.C. ▲▲▲
RÉF.	680 619 52 79.95€

AEG	PST 500X 450 W - 2,3 KG
Intensif	40 mm
Pendulaire, 2 positions	Oui
—	691 988 22 119.90€

AEG	800 XF 705 W - 2,9 KG
Intensif	110 mm
Pendulaire, 4 positions	Oui
P.L.C. ▲▲▲	633 922 03 169.90€

metabo work. don't play.	STE 140 750 W
Intensif	140 mm
Pendulaire, 4 positions	Oui
—	690 853 45 199.90€

SCIES ÉGOÏNE ET SABRES

POUR DÉCOUPER PLASTIQUE,
BOIS, MÉTAL

2 EN 1 : SCIE ÉGOÏNE
ET SCIE SAUTEUSE

POUR DÉCOUPER
PLASTIQUE, BOIS, MÉTAL



MODÈLE - POIDS	DP 710 W - 3,5 KG
USAGE	Occasionnel
HAUTEUR DE COUPE	115 mm
LAME - ATTACHE RAPIDE	Alternative - Oui
RÉF.	681 218 65 69.90€

BLACK & DECKER	KS 890 EK 400 W - 1,9 KG
Occasionnel	100 mm
Alternative - Oui	673 172 85 78.50€

RYOBI	ERS 80 VHG 800 W - 2,8 KG
Régulier	75 mm
Alternative - Oui	650 710 62 109.90€

*1. Voir prix en magasin. *2. Outils livrés sans les consommables (lames, disques...).

*3. Voir modalités d'extension des garanties AEG, Metabo et Bosch p. 135.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



RETROUVEZ
AUSSI NOS SCIES
«PRO»
REDSTONE P. 123
HITACHI P. 126
AEG P. 129



GRANDE CAPACITÉ
DE COUPE DE 65 MM

GARANTIE
2 ans

DEXTER
POWER

DP 1300 W - 4,4 KG

Occasionnel

4700 tours/min

65 mm

190x16 mm - 24

P: L: C: ▲▲

681 221 10

59.90€

POIGNÉE BIMATIÈRE:
MEILLEUR CONTRÔLE ET PLUS
DE CONFORT. DEUXIÈME LAME

GARANTIE
2 ans

RYOBI

EWS 1150RS 1150 W - 3,2 KG

Occasionnel

5600 tours/min

55 mm

170x16 mm - 12

P: L: C: ▲▲

682 530 80

79.90€



GARANTIE
2 ans

RYOBI

RWS 12504G 1250 W - 3,8 KG

Régulier

5000 tours/min

66 mm

190 x 16 mm - 20

-

691 931 80

99.90€

MODÈLE - POIDS

1200 W - 5,1 KG

USAGE

Occasionnel

VITESSE

3479 tours/min

HAUTEUR DE COUPE MAX.

55 mm

DIAM. LAME - NBRE DENTS

160x20 mm - 24

LABO D'ESSAI

P: L: C: ▲

REF.

657 795 32

25.90€

RÉGLAGE DE
L'INCLINAISON:
COUPES BIAISES
PRÉCISES

GARANTIE
3 ans

BOSCH

PKS 55 A 1200 W - 3,9 KG*2

MODÈLE - POIDS

USAGE

Régulier

VITESSE

5192 tours/min

HAUTEUR DE COUPE MAX.

55 mm

DIAM. LAME - NBRE DENTS

160x16 mm - 12

LABO D'ESSAI

P: ▲▲▲ L: C: ▲▲

REF.

675 389 75

119.95€

NIVEAU DE BRUIT ET
DE VIBRATIONS TRÈS BAS

GARANTIE
3 ans

metabo

KS 55 1010 W - 3,4 KG

Régulier

5600 tours/min

55 mm

160x20 mm - 18

-

692 132 21

139.90€



Makita

5704 RK 1200 W - 4,6 KG

Intensif

4626 tours/min

66 mm

190x30 mm - 12

P: L: C: ▲▲

650 696 83

199.90€

JUSQU'À 3 ANS
DE GARANTIE

metabo BOSCH

Toutes les modalités
d'extension de la
garantie Bosch
et Metabo p. 135

ERGONOMIQUE

Excellent suivi de coupe.
Boîtier récupérateur de
poussière. Verrouillage
de sécurité à double
commande

GARANTIE
3 ans

BOSCH

PKS 66 A 1600 W - 4,8 KG*2

MODÈLE - POIDS

USAGE

Intensif

VITESSE

5267 tours/min

HAUTEUR DE COUPE MAX.

66 mm

DIAM. LAME - NBRE DENTS

190x30 mm - 12

LABO D'ESSAI

P: L: C: ▲▲

REF.

675 389 40

159.95€

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES SCIES CIRCULAIRES

P

LA PERFORMANCE: on
mesure la vitesse du
disque lors d'une coupe
et le nombre de coupes
réalisées en un temps
donné.

L

LA LONGÉVITÉ: sont
étudiés l'endurance dans
des conditions extrêmes
et le comportement de la
scie électrique après un
temps d'essai déterminé.

C

LE CONFORT: sont pris
en compte le poids, le
système de changement
du disque, ainsi que le
mouvement du disque.

De ▲ faible à ▲▲▲▲ excellent. Si P, L et/ou C se suivent, cela veut dire
que le nombre de triangles est identique pour ces critères. Ex. P: L: C: ▲▲
signifie P: ▲▲ L: ▲▲ C: ▲▲



VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

OUTILLAGE ÉLECTROPORTEATIF

23 OUTILS, 1 SEULE BATTERIE

+ MÉCANISME DE FRAPPE
ELECTROPNEUMATIQUE



PERFORATEUR CRH 180IM*1

Force de frappe 1,5 J.
Type d'attaches: SDS+.
Cadence de frappe
de 4400 coups/min.
Réf. 677 839 82 **99.99€**

+ NIVEAU A
BULLE INTÈGRE



PERCEUSE-VISSEUSE 18 V RCD 1802 M*1

Force de serrage 37 Nm.
Deux vitesses: jusqu'à
440 et 1600 tours/min.
Mandrin autoserrant
de 13 mm.
Réf. 673 286 53 **69.99€**

LE PACK CHARGEUR

Ryobi One+ comprend 2 batteries
qui fonctionnent avec tous les outils
de la gamme. La batterie est en

lithium. À ampérage égal avec une
autre technologie, elle est plus légère,
plus performante, plus autonome,
et sa durée de vie est plus longue.
Elle recharge les outils en seulement
1 heure. Il n'y a pas d'effet mémoire:
les outils peuvent être rechargés sans
attendre d'être déchargés.



Lithium-ion
TECHNOLOGY

PACK CHARGEUR 2 BATTERIES

Lithium. 18 V. 2,4 Ah.
Réf. 668 902 85 **159.99€**
Existe aussi*3 en 1,4 Ah.

+ CHANGEMENT
RAPIDE DE LAMES.
PRATIQUE POUR LES
COUPES RAPIDES



SCIE MULTIFONCTION 18 V RRS 180 180IM*1

Vitesse max. de lame
3000 tours/min. Capacité
de coupe dans le bois 60 mm.
Poignée agrippante.
Réf. 669 702 81 **69.99€**



+ POIGNÉE
ANTIVIBRATIONS



SCIE CIRCULAIRE 18 V RWSL 180IM*1

Lame 150 mm. Vitesse
de lame 4200 tours/
min. Profondeur
de coupe 45 mm.
Réf. 669 702 74 **69.99€**

23 OUTILS AU CHOIX

POUR TOUS VOS CHANTIERS

Percer, scier, dévisser, découper, clouer, coller,
jardiner... Ryobi One+ propose une gamme
complète d'outils pour tous vos travaux.



1^{ERS}
NOS PRIX

GARANTIE 3 ans
NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX

GARANTIE 3 ans
NOS PRIX HAUTE QUALITÉ


MODÈLE	180 W	BOSCH PDA 180 E 180 W	metabo work. don't play. DSE 280 INTEC 280 W
USAGE	Occasionnel	Régulier	Intensif
DIM. DE L'ABRASIF	93x93x93 mm	93x93x93 mm	93x93x93 mm
FIXATION DE L'ABRASIF	Auto-agrippant	Auto-agrippant	Auto-agrippant
VITESSE MAX. À VIDE – VARIATEUR DE VITESSE	9000 tours/min Non	18400 tours/min Non	22000 tours/min Oui
TYPE D'ASPIRATION	Raccord aspirateur	Raccord aspirateur	Système microfiltre
POIDS	1,4 kg	1,1 kg	1,3 kg
LABO D'ESSAI	P: C: △	P: C: ▲▲	P: ▲▲▲▲ C: ▲▲▲
REF.	658 943 74	11.90€ 630 096 04	59.95€ 630 096 25
			99.95€

GARANTIE 2 ans

MODÈLE	DEXTER POWER DP 260 W – 0,75 KG
USAGE	Occasionnel
DIM. DE L'ABRASIF	93x93x93 mm
FIXATION DE L'ABRASIF	Auto-agrippant
VITESSE MAX. À VIDE – VARIATEUR DE VITESSE	11 000 tours/min Oui
TYPE D'ASPIRATION	–
POIDS	1,5 kg
LABO D'ESSAI	–
REF.	691 482 82
	32.95€

LES QUALITÉS D'ABRASIF

Pour un ponçage parfait, choisissez le bon grain en fonction du travail à réaliser.



LIMES

PRÉCISES ET MANIABLES

GARANTIE 2 ans

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

DP

400 W. Dim. abrasif 455x13 mm.
Sac à poussières. Variateur de vitesse.
Poids 1,24 kg. Réf. 673 141 63

64.90€

GARANTIE 2 ans

BLACK & DECKER

KA 902 EK

400 W. Dim. abrasif 455x13 mm.
Sac à poussières. Variateur de vitesse.
Poids 2,6 kg. Réf. 668 514 63

99.50€

LABO D'ESSAI
LEROY MERLIN
LES PONCEUSES

P **PERFORMANCE:** on mesure la quantité de poussière de bois enlevée en un temps donné.
C **CONFORT:** sont prises en compte la facilité d'utilisation (fixation de l'abrasif) ainsi que la sécurité de l'utilisateur (le type d'aspiration).
De △ faible à ▲▲▲▲ excellent. Si P: et C: se suivent, cela veut dire que le nombre de triangles est identique pour ces critères.
Ex. P: C: ▲▲ signifie P: ▲▲ C: ▲▲

144 *1. Voir modalités d'extension de la garantie AEG, Bosch et Metabo p. 135. *2. Inscription et modalités de l'extension de garantie Fein sur www.fein.fr. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF PONCEUSES EXCENTRIQUES

RETROUVEZ
TOUS LES
ACCESSOIRES
UNIVERSELS
POUR OUTILS
MULTIFONCTIONS
P. 131

NOS 1^{ERS}
PRIX



GARANTIE
3 ans

NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX



+ SON SYSTÈME
RECUPÈRE
LES POUSSIÈRES
LES PLUS FINES

GARANTIE
3 ans

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ



+ DÉMARRAGE EN DOUCEUR.
DOUBLE OSCILLATION

MODELE	450 W	BOSCH PEX 400 AE 400 W	AEG EXE 150E 440 W
USAGE	Occasionnel	Régulier	Intensif
DIM. DE L'ABRASIF	125 mm	125 mm	150 mm
VITESSE MAX. À VIDE	12000 tours/min	13000 tours/min	11000 tours/min
VARIATEUR DE VITESSE	Non	Oui	Oui
POIDS	2,9 kg	1,9 kg	2,5 kg
LABO D'ESSAI	P: C: Δ	P: C: ΔΔΔ	P: ΔΔΔΔ C: ΔΔΔ
RÉF.	658 943 95	634 302 41	665 862 82
	19.90€	119.95€	159.90€

GARANTIE
2 ans

DEXTER
POWER

DP 230 W



GARANTIE
2 ans

RYOBI

DP 230 W



+ ASPIRATION
CYCLONIQUE

MODELE	DP 230 W	RYOBI DP 230 W
USAGE	Occasionnel	Occasionnel
DIM. DE L'ABRASIF	125 mm	125 mm
VITESSE MAX. À VIDE	12000 tours/min	12000 tours/min
VARIATEUR DE VITESSE	Non	Oui
POIDS	1,3 kg	1,6 kg
LABO D'ESSAI	-	P: C: ΔΔΔ
RÉF.	691 482 61	650 709 22
	44.95€	69.90€

le service
après-vente
Toujours là pour diagnostiquer
et réparer au plus vite.
Voir conditions en magasin.

L'INTÉRÊT DU MULTIFONCTION

Le « tout en un »

Poncer, polir, scier, découper, râper, racler, déjoindre... Il suffit d'adapter le bon accessoire sur le corps de ce petit outil électroportatif à mouvement oscillant pour passer d'un travail à l'autre. Le changement d'accessoire (avec ou sans clé) est rapide et simple.

Un vrai gain de place

Outil et accessoires sont dans un seul coffret, permettant d'avoir tout ce qu'il faut sous la main.

Un travail de précision

La forme de l'outil permet de travailler avec une très grande précision dans les endroits difficiles d'accès (bords, coins...).

OUTILS MULTIFONCTIONS

GARANTIE
2 ans

DEXTER
POWER

DP 250W

20000 tours/min, avec variateur de vitesse. 1,9 kg. Pour un usage occasionnel. Réf. 691 482 40 69.90€



GARANTIE
3 ans

BOSCH

PMF 190E 190 W*1

21000 tours/min, avec variateur de vitesse. 1,1 kg. Pour un usage régulier. Réf. 691 248 25 99.95€



GARANTIE
3 ans

QUICKSTART

FMM 250Q*2

20000 tours/min, avec variateur de vitesse. 1,4 kg. Pour un usage intensif. Réf. 692 311 90 229.00€



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF PONCEUSES À BANDE

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr



1^{ERS} NOS PRIX



GARANTIE 3 ans
NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX



GARANTIE 2 ans
NOS PRIX HAUTE QUALITÉ

	SKIL	BOSCH	RYOBI
MODÈLE - POIDS	900 W - 2,9 KG	PSB 75A - 3,4 KG	EBS 1310 VH 1350 W - 6,4 KG
USAGE	Occasionnel	Régulier	Intensif
DIM. DE L'ABRASIF	75x533 mm	75x533 mm	100x610 mm
PUISSANCE - VARIATEUR	435 W - Non	600 W - Non	928 W - Oui
TYPE D'ASPIRATION	Sac à poussières	Système microfiltre	Sac à poussières
LABO D'ESSAI	P C △	-	P C ▲▲▲
REF.	658 943 81 22.50€	692 142 15 119.95€	650 708 24 189.90€



GARANTIE 2 ans



GARANTIE 2 ans

	RYOBI	RYOBI
MODÈLE - POIDS	EBS 800 W - 3,2 KG	EBS 9576 VFHG 950 W - 5 KG
USAGE	Régulier	Régulier
DIM. DE L'ABRASIF	76x533 mm	75x533 mm
PUISSANCE - VARIATEUR	800 W - Non	856 W - Oui
TYPE D'ASPIRATION	Système microfiltre	Sac à poussières
LABO D'ESSAI	-	P C ▲▲▲
REF.	687 136 03 89.90€	650 146 14 149.90€

LABO D'ESSAI LEROY MERLIN LES PONCEUSES

P PERFORMANCE: on mesure la quantité de poussière de bois enlevée en un temps donné.

C CONFORT: Le confort: sont prises en compte la facilité d'utilisation (fixation de l'abrasif) ainsi que la sécurité de l'utilisateur (le type d'aspiration).

De △ faible à ▲▲▲ excellent.

Si P et C se suivent, cela veut dire que le nombre de triangles est identique pour ces critères.

Ex. P C ▲▲▲ signifie P ▲▲▲ C ▲▲▲

RABOTS

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR



1^{ERS} NOS PRIX



GARANTIE 2 ans
NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX



GARANTIE 3 ans
NOS PRIX HAUTE QUALITÉ

	SKIL	RYOBI	metabo
MODÈLE - POIDS	650 W - 2,1 KG	EPN 7582 NHG 750 W - 3,2 KG	HO 882 800 W - 3,3 KG
USAGE	Occasionnel	Régulier	Intensif
PROF. MAX. DE RABOTAGE	0,6 mm	2 mm	3 mm
ÉP. DE LA FEUILLE	2 mm	12 mm	23 mm
VITESSE MAX.	16000 tours/min	16000 tours/min	12000 tours/min
LONG. DE LA SEMELLE	265 mm	275 mm	290 mm
LABO D'ESSAI	C △	C ▲▲	C ▲▲▲
REF.	663 672 10 17.65€	650 146 56 89.90€	548 522 52 199.90€

DEXTER POWER

DP 610 W – 3 KG

USAGE Régulier

PROF. MAX. DE RABOTAGE 2 mm

ÉP. DE LA FEUILLE 10 mm

VITESSE MAX. 17 000 tours/min

LONG. DE LA SEMELLE 230 mm

LABO D'ESSAI

REF. 681 222 64 **49.90€**

BOSCH

PHO 20-82 680 W – 2,2 KG

USAGE Régulier

PROF. MAX. DE RABOTAGE 2 mm

ÉP. DE LA FEUILLE 8 mm

VITESSE MAX. 19 500 tours/min

LONG. DE LA SEMELLE 290 mm

LABO D'ESSAI

REF. 649 308 24 **109.95€**

POIGNÉE SOFT TOUCH POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE


PATIN PROTÉGÉANT LA SURFACE À L'ARRÊT

l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur: 0,028 €/min après un coût de connexion de 0,078€.

VENDU EN LIGNE



DÉFONCEUSES

DEXTER

DP 1200 W – 3,5 KG

USAGE Occasionnel

VITESSE MAX. 10 000 à 28 000 tours/min

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE Oui

DÉMARRAGE PROGRESSIF Non

STABILITÉ DE LA SEMELLE Moyenne

LABO D'ESSAI

REF. 681 222 85 **69.90€**

RYOBI

ERT 1400 RV 1400 W – 3,3 KG

USAGE Régulier

VITESSE MAX. 14 000 à 31 000 tours/min

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE Oui

DÉMARRAGE PROGRESSIF Non

STABILITÉ DE LA SEMELLE Bonne

LABO D'ESSAI

REF. 681 718 31 **99.90€**

BOSCH

POF 14000 ACE 1400 W – 3,5 KG

USAGE Régulier

VITESSE MAX. 11 000 à 28 000 tours/min

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE Oui

DÉMARRAGE PROGRESSIF Oui

STABILITÉ DE LA SEMELLE Bonne

LABO D'ESSAI

REF. 667 619 12 **139.95€**

VARIATEUR DE VITESSE SUR LA POIGNÉE

VITESSE ADAPTÉE. CHANGEMENT RAPIDE DES FRAISES

LUMIÈRE INTÉGRÉE DANS LA POIGNÉE

Comprendre

POURQUOI ACHETER UNE DÉFONCEUSE

Un vrai centre d'usinage portatif

Les atouts: polyvalence et souplesse d'utilisation. Elle permet de réaliser toutes sortes de moulures, des assemblages à tenons et mortaises, à queue-d'aronde, à rainures et languettes... et même de sculpter. La plupart des modèles s'utilisent à deux mains, avec ou sans guide parallèle. Certains peuvent en plus se monter sous table (sous établi) et se transformer ainsi en petite «toupie d'atelier».

Les principaux critères de choix

- Le montage rapide des fraises.
- Le réglage micrométrique de la profondeur de coupe ainsi qu'un moteur puissant (1000 W ou plus) pour un travail précis et efficace.
- Une régulation électronique qui assure un démarrage progressif et une vitesse de rotation constante.
- Une semelle bien stable et des poignées ergonomiques offrant un bon confort de travail dans toutes les positions.

EN COMPLÉMENT COFFRETS D'EMBOUTS



DEXTER
Coffret de 52 pièces.
Embouts et forets.
Ref. 68631353 **29.95€**



DEXTER PRO
Coffret de 52 pièces.
Embouts et forets.
Ref. 68631332 **34.95€**

FIXATION

Comprendre LE CHOIX D'UNE VIS ADÉQUATE



1. IDENTIFIEZ LE MATÉRIAU

Dans quoi allez-vous visser? Aggloméré, bois, plâtre ou plaque de plâtre, tôle?

A CHAQUE PROJET SON CONDITIONNEMENT

En vrac, à remplir soi-même (possibilité de mixer vis et clous)



BARQUETTES VRAC

Petite Réf. 659 646 26 **7.50€**

Grande Réf. 659 646 40 **9.50€**



SACHETS VRAC

Petite Réf. 659 152 13 **1.50€**

Moyenne Réf. 659 152 55 **3.50€**

Grande Réf. 659 152 90 **5.90€**

En sachet, en boîte ou en seau



Sachet



Boîte à fenêtre




Boîte chantier



Seau

Les valisettes



VALISETTE 900 VIS AGGLO

Petite. Réf. 685 634 60 **5.95€**



Moyenne



Grande

2. CHOISISSEZ L'EMPREINTE SELON L'UTILISATION

	PLAT		Vissage courant
	PHILLIPS OU PH		Pour un meilleur couple de serrage
	POZIDRIV OU PZ		
	TORX® OU T		
	6 PANS		Serrage courant avec clé à pipe
	INDESSERRABLE		Pour les volets



3. DÉTERMINEZ ENSUITE LA MATIÈRE DE LA VIS

Quel usage prévoyez-vous? Décoration, longévité, bord de mer, milieu agressif?

ACIER ZINGUE	Pour une plus grande longévité.
LAITON	Pour assemblages décoratifs.
INOX C1	Inox dur pour le forage du métal, bonne résistance à la corrosion, magnétique.
INOX A2	Inox moyennement dur, résistance moyenne à la corrosion, amagnétique.
INOX A4	Inox peu dur, résistance parfaite à la corrosion, destiné à un usage nautique, en bord de mer et en milieu agressif (près d'une usine chimique par exemple).

FIXATION LÉGÈRE

Une nouvelle qualité

Leroy Merlin supprime le Chrome 6 de sa gamme de vis Standers pour en limiter l'impact sur l'environnement. La vis «jaune» devient «grise» mais garde sa qualité.

A CHAQUE BESOIN SA COULEUR



Vis
Cache-vis, tirefonds



Clous



Crochets, pitons et gonds



Fixations inox

Vis, clous, tirefonds, boulons, écrous, rondelles, crochets



Boulons

Écrous 6 pans, à oreilles, rondelles, boulons de charpente...

PLUS DE
**600 RÉFÉRENCES
EN VISSERIE**
en magasin et sur leroymerlin.fr



FIXATION
VIS*


AGGLOMÉRÉ



**ACIER ZINGUÉ,
TÊTE FRAISÉE PZ**
61 tailles de 3x12 mm
à 6x140 mm. En vrac,
sachet, boîtes, valisette
ou seau selon tailles.
À partir de **2.75€**



**ACIER ZINGUÉ,
TÊTE FRAISÉE**
15 tailles de 4x25 mm
à 6x120 mm.
Uniquement en boîtes.
À partir de **5.90€**



**INOX A4,
TÊTE FRAISÉE**
25 tailles de 3x12 mm
à 6x80 mm. En sachet
ou boîtes selon tailles.
À partir de **3.70€**



**INOX A4,
TÊTE FRAISÉE**
10 tailles de 3x12 mm
à 5x50 mm. En sachet,
boîtes ou seau
selon tailles.
À partir de **3.30€**



**ACIER BRUNI,
TÊTE FRAISÉE**
6 tailles de 2,5x12 mm
à 4x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.85€**



**ACIER BLANCHI,
TÊTE FRAISÉE**
6 tailles de 3x16 mm
à 4x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.75€**



**ACIER ZINGUÉ,
TÊTE FRAISÉE BOMBÉE**
Taille 4x30 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **1.95€**



**LAITON,
TÊTE FRAISÉE**
15 tailles de 2,5x12 mm
à 4x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.75€**



**ACIER ZINGUÉ,
TÊTE RONDE**
12 tailles de 4x16 mm
à 6x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.70€**



**LAITON,
TÊTE RONDE**
14 tailles de 2,5x12 mm
à 4x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.75€**



**ACIER ZINGUÉ,
TÊTE RONDE**
18 tailles de 3x12 mm
à 6x80 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.40€**



**ACIER ZINGUÉ,
POUR PENTURE**
Taille 6x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.10€**



**ACIER NOIR,
POUR PENTURE**
4 tailles de 6x30 mm
à 7x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.40€**



**ACIER NOIR,
POUR PENTURE**
3 tailles de 5x30 mm
à 5x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.40€**



**ACIER ZINGUÉ
TIREFOND 6 PANS**
35 tailles de 5x30 mm
à 12x300 mm. En vrac,
à la pièce, en sachet
ou boîtes selon tailles.
À partir de **0.27€**



RONDELLE BITUMÉE
En sachet ou boîtes.
À partir de **1.95€**



**ACIER ZINGUÉ,
DOUBLE FILET BOIS/BOIS**
3 tailles de 4x40 mm
à 8x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.50€**



**ACIER ZINGUÉ,
DOUBLE FILET BOIS/
MÉTAL**
7 tailles de 4x25 mm
à 10x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.40€**



**REVÊTEMENT
ANTICORROSION,
TÊTE FRAISÉE**
Pour extérieur. 2 tailles
de 4x35 mm à 5x50 mm.
En boîtes ou seau.
À partir de **5.90€**



**INOX A4,
TÊTE RONDE**
7 tailles de 4x20 mm
à 5x50 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.75€**



TIREFOND 6 PANS INOX A4
17 tailles de 6x30 mm
à 12x80 mm. À la pièce, en
sachet ou boîtes selon tailles.
À partir de **1.00€**



**INOX C1, TÊTE FRAISÉE
POUR TERRASSE**
2 tailles de 4x40 mm
à 5x50 mm. Uniquement
en boîtes ou seau.
À partir de **38.90€**



**ACIER NOIR,
TÊTE FRAISÉE PH**
8 tailles de 3,5x25 mm
à 4,8x130 mm.
En vrac, sachet, boîtes
ou seau selon tailles.
À partir de **1.90€**



**ACIER ZINGUÉ,
RONDELLE**
En sachet ou boîtes.
À partir de **3.60€**



**ACIER ZINGUÉ,
AUTOFOREUSE TÊTE
CYLINDRIQUE BOMBÉE**
19 tailles de 2,9x9,5 mm
à 5,5x45 mm. En sachet
ou boîtes selon tailles.
À partir de **2.40€**

PLAQUE DE PLÂTRE

TÔLE

* Voir prix en magasin. Il existe aussi en magasin un large choix de cache-vis et de microvisserie.

FIXATION

VIS*

TOLE



ACIER ZINGUE, AUTOFOREUSE, TÊTE FRAISÉE

21 tailles de 2,9x9,5 mm à 6,3x45 mm. En sachet ou boîtes selon tailles. À partir de **2.40€**



ACIER ZINGUE, + RONDELLE, POUR BARDAGE

5 tailles de 5,5x25 mm à 6,3x63 mm. En sachet ou boîtes selon les tailles. À partir de **2.10€**



ACIER ZINGUE, POUR BARDAGE

7 tailles de 4,8x16 mm à 6,3x45 mm. Uniquement en boîtes. À partir de **9.20€**



INOX C1, AUTOFOREUSE, TÊTE FRAISÉE

12 tailles de 3,5x13 mm à 4,8x32 mm. Uniquement en sachet. À partir de **3.30€**



INOX C1, AUTOFOREUSE, TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

13 tailles de 3,5x12,7 mm à 4,8x38 mm. En sachet, boîtes ou seuu selon tailles. À partir de **3.40€**

PLUS DE
**200 RÉFÉRENCES
DE CLOUS**

en magasin et sur leroymerlin.fr

CLOUS*

BÉTON



INOX C1, AUTOFOREUSE

9 tailles de 3,5x13 mm à 5,5x32 mm. Uniquement en sachet. À partir de **3.30€**



ACIER TREMPÉ, TÊTE HOMME

4 tailles de 1,3x20 mm à 2x40 mm. Uniquement en sachet. À partir de **2.90€**



ACIER TREMPÉ, TÊTE RONDE

7 tailles de 2x16 mm à 7x70 mm. Uniquement en sachet. À partir de **2.85€**



ACIER TREMPÉ, TÊTE PLATE STRIÉ

5 tailles de 2,7x30 mm à 3,4x80 mm. En sachet et boîtes selon tailles. À partir de **2.30€**



ACIER POLI, TÊTE PLATE

22 tailles de 1x15 mm à 6,4x180 mm. En vrac, sachet, boîtes ou seuu selon tailles. À partir de **1.50€**



ACIER ZINGUE, TÊTE PLATE, TORSADÉ

6 tailles de 2,5x40 mm à 3,4x70 mm. En vrac, sachet et boîtes selon tailles. À partir de **1.50€**



CUIVRE, TÊTE PLATE LARGE

Taille 2,4x27 mm. Uniquement en sachet. À partir de **4.50€**



ACIER GALVANISÉ, TÊTE PLATE LARGE

7 tailles de 3x16 mm à 3,4x80 mm. En vrac, sachet et boîtes selon tailles. À partir de **2.10€**



ACIER POLI, TÊTE HOMME

14 tailles de 1x10 mm à 3,5x80 mm. En vrac, sachet, boîtes ou seuu selon tailles. À partir de **1.95€**



ACIER LAITONNÉ, TÊTE HOMME

5 tailles de 1,5x20 mm à 2x45 mm. Uniquement en sachet. À partir de **2.45€**



ACIER LAITONNÉ, TÊTE RONDE

6 tailles de 1,1x10 mm à 1,8x30 mm. Uniquement en sachet. À partir de **4.30€**



INOX A2, TÊTE HOMME

2 tailles de 2,2x40 mm et 2,7x50 mm. Uniquement en sachet. À partir de **3.70€**



INOX A2, POINTE ANNELÉE

3 tailles de 2x35 mm à 2,5x50 mm. Uniquement en boîtes. À partir de **10.60€**



INOX A2, TÊTE PLATE

5 tailles de 1,5x16 mm à 2,2x40 mm. En sachet ou boîtes selon tailles. À partir de **3.80€**



ACIER GALVANISÉ, CRAMPILLON

5 tailles de 1,6x16 mm à 3,5x35 mm. En sachet ou boîtes selon tailles. À partir de **2.40€**

POUR TOITURE



ALUMINIUM, TÊTE CYLINDRIQUE + RONDELLE

Taille 4x50 mm. Uniquement en sachet. À partir de **2.20€**



ACIER ZINGUE, TÊTE PLATE BARDEAU BITUME (SHINGLE)

2 tailles de 3x16 mm et 3,2x20 mm. En sachet ou boîtes selon tailles. À partir de **2.15€**



ACIER TREMPÉ, MENUISIER MOULURE

2 tailles de 0,9x25 mm et 0,9x32 mm. Uniquement en sachet. À partir de **4.60€**



ACIER ZINGUE, VITRIER

Tailles 1,3x18 mm. Uniquement en sachet. À partir de **2.50€**



VALISETTE CLOUS

Réf. 685 634 25 **7.90€**

PLUS DE
**100 RÉFÉRENCES DE GONDS,
CROCHETS, PITONS,**
en magasin et sur leroymerlin.fr

FIXATION

CROCHETS, PITONS ET GONDS



**ACIER ZINGUÉ,
CROCHETS À VIS**

13 tailles de 2,5x10 mm
à 6x120 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **0.65€**



**LAITON,
CROCHETS À VIS**

7 tailles de 2,5x10 mm
à 5x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.10€**



**ACIER BLANC,
CROCHETS À VIS**

12 tailles de 2,5x10 mm
à 6x120 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **0.75€**



**ACIER NOIR,
CROCHETS À VIS**

8 tailles de 2,5x10 mm
à 6x50 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.90€**



**INOX A2,
CROCHETS À VISSER**

5 tailles de 3x16 mm
à 4,5x35 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **0.90€**



**ACIER ZINGUÉ,
PITONS À VIS**

12 tailles de 2,5x10 mm
à 6x100 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **0.75€**



**LAITON,
PITONS À VIS**

7 tailles de 2,5x10 mm
à 5x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.10€**



**ACIER BLANC,
PITONS À VIS**

10 tailles de 2,5x10 mm
à 6x100 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **0.90€**



**ACIER NOIR,
PITONS À VIS**

8 tailles de 2,5x10 mm
à 6x50 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.90€**



**INOX A2,
PITONS À VISSER**

4 tailles de 3x16 mm
à 5x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.60€**



**INOX A2,
PITON À VISSER
PAS MÉTRIQUE**

Taille 8x60 mm.
Uniquement à la pièce.
À partir de **1.70€**



**ACIER ZINGUÉ,
GONDS À VIS**

9 tailles de 2,5x25 mm
à 6x100 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **0.90€**



**LAITON,
GONDS À VIS**

6 tailles de 2,5x25 mm
à 6x70 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.10€**



**ACIER BLANC,
GONDS À VIS**

7 tailles de 2,5x25 mm
à 6x70 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.90€**



**ACIER NOIR,
GONDS À VIS**

6 tailles de 2,5x25 mm
à 6x70 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.90€**



**ACIER ZINGUÉ,
GONDS VIS TALON PLAT**

2 tailles, 5x50 mm
et 6x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.95€**



**ACIER ZINGUÉ,
GONDS À POINTE**

4 tailles de 2,5x25 mm
à 4x50 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.90€**



**INOX A2,
GONDS À VISSER**

5 tailles de 2,5x20 mm
à 5x50 mm. À la pièce
ou en sachet selon tailles.
À partir de **1.10€**



VIS PATTE DE JONCTION

70 mm.
Réf 685 536 81
À partir de **0.65€**



**VALISETTE CROCHETS,
PITONS ET GONDS**

Réf. 685 635 72 **8.90€**

ASSORTIMENT COMPLET



Lot de 700 vis,
empreinte Pozidriv,
tête fraisée,
pour une fixation
bois sur bois,
métal sur bois,
chevilles...



**VALISETTE
FIXATIONS INOX**

Réf. 685 635 65 **19.90€**

Existe aussi en clous, vis, boulons, crochets, pitons, gonds...

DÉCOUVREZ
**COMMENT BIEN
CHOISIR SES CLOUS**
sur leroymerlin.fr



**ACIER ZINGUÉ 6.8^{*2},
TÊTE FRAISÉE FENDUE**
45 tailles de 2,5x8 mm
à 10x60 mm. En vrac
ou sachet selon tailles.
À partir de **1.95€**



**LAITON,
TÊTE FRAISÉE FENDUE**
21 tailles de 2,5x8 mm
à 6x80 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.95€**



**NYLON,
TÊTE FRAISÉE FENDUE**
2 tailles de 4x20 mm
et 5x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **1.95€**



**ACIER ZINGUÉ 6.8^{*2},
TÊTE CYLINDRIQUE
FENDUE**
33 tailles de 2,5x8 mm
à 6x80 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.60€**



**LAITON, TÊTE
CYLINDRIQUE FENDUE**
4 tailles de 3x10 mm
à 4x30 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **4.35€**



**ACIER ZINGUÉ 6.8^{*2},
TÊTE 6 PANS**
35 tailles de 3x10 mm
à 12x80 mm. En sachet,
boîtes ou seau selon
dimensions.
À partir de **2.75€**



**NYLON,
TÊTE 6 PANS**
4 tailles de 5x30 mm
à 8x40 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.70€**



**ACIER ZINGUÉ 8.8^{*2},
TÊTE CYLINDRIQUE
6 PANS CREUSE**
19 tailles de 4x12 mm
à 10x100 mm. En vrac
ou sachet selon tailles.
À partir de **3.10€**



**ACIER ZINGUÉ
(CHARPENTE) 6.8^{*2},
TÊTE CARRÉE**
8 tailles de 14x180 mm
à 16x300 mm.
Uniquement à la pièce.
À partir de **1.85€**



**ACIER ZINGUÉ 4.8^{*2},
TÊTE PAPILLON**
4 tailles de 6x25 mm
à 8x50 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.60€**



**ACIER ZINGUÉ 4.8^{*2},
TÊTE POÉLIER FENDUE**
30 tailles de 4x10 mm
à 8x100 mm. En vrac
ou sachet selon tailles.
À partir de **2.85€**



**ACIER ZINGUÉ 4.8^{*2},
TÊTE RONDE, COLLET
CARRÉ**
25 tailles de 5x20 mm
à 10x160 mm. En vrac,
sachet, boîtes selon tailles.
À partir de **1.75€**



**ACIER NOIR 4.8^{*2},
TÊTE RONDE COLLET
CARRÉ**
3 tailles de 7x50 mm
à 7x70 mm. En sachet,
boîtes selon tailles.
À partir de **1.60€**



**ACIER ZINGUÉ 8.0^{*2},
6 PANS**
12 tailles de Ø 3 à 20 mm.
En vrac, sachet, boîtes
selon tailles.
À partir de **1.40€**



**LAITON,
6 PANS**
6 tailles de Ø 3 à 10 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **4.40€**



**ACIER ZINGUÉ 8.0^{*2},
6 PANS INDESSESSABLE**
9 tailles de Ø 3 à 16 mm. En
sachet ou boîtes selon tailles.
À partir de **2.85€**



**ACIER ZINGUÉ 8.0^{*2},
6 PANS À EMBASE**
5 tailles de Ø 4 à 10 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **1.60€**



**ACIER ZINGUÉ 8.0^{*2},
OREILLES**
5 tailles de Ø 4 à 10 mm. En
vrac, sachet, boîte à fenêtre,
boîtes ou seau selon tailles.
À partir de **3.40€**



**NYLON,
OREILLES**
2 tailles de Ø 3 mm et 16 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.90€**



**ACIER ZINGUÉ 8.0^{*2},
BORGNES**
7 tailles de Ø 4 à 14 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.60€**



**LAITON,
BORGNES**
2 tailles de Ø 4 et 6 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **4.50€**



**INOX A4,
TÊTE 6 PANS**
16 tailles de Ø 5x20 mm
à 10x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **2.60€**



**INOX A4,
TÊTE POÉLIER FENDUE**
17 tailles de Ø 4x16 mm
à 8x60 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **4.10€**



**INOX A4,
TÊTE FRAISÉE FENDUE**
18 tailles de Ø 3x16 mm
à 8x80 mm.
Uniquement en sachet.
À partir de **3.70€**



RETROUVEZ
TOUTES LES CLÉS
P. 83



INOX A4, TÊTE RONDE COLLET CARRE
14 tailles de 5x30 mm à 8x80 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.80€**



INOX A4, ECRou 6 PANS
7 tailles de Ø 4 à 12 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.20€**



INOX A4, ECRou 6 PANS INDESSERRABLE
6 tailles de Ø 4 à 12 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.35€**



INOX A4, ECRou BORGNE
3 tailles de Ø 6 à 10 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.40€**



INOX A4, ECRou OREILLES
5 tailles de Ø 4 à 10 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.95€**

RONDELLES*1



ACIER ZINGUÉ, LARGES
12 tailles de Ø 3 à 20 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **0.85€**



ACIER ZINGUÉ, MOYENNES
12 tailles de Ø 3 à 20 mm. En vrac, sachet ou boîtes selon tailles.
À partir de **1.95€**



ACIER ZINGUÉ, ÉTROITES
12 tailles de Ø 3 à 20 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **2.25€**



LAITON, ÉTROITES
6 tailles de Ø 3 à 10 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **2.10€**



NYLON, ÉTROITES
4 tailles de Ø 4 à 8 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **1.40€**



ACIER NOIR, DENTELEES
8 tailles de Ø 3 à 12 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.10€**



ACIER NOIR, FREINS RESSORTS
8 tailles de Ø 4 à 14 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.10€**



ACIER NOIR, CONTRE-ÉCROU
2 tailles de Ø 6 et 8 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **2.30€**



ACIER ZINGUÉ, CONIQUES CONTACT
4 tailles de Ø 5 à 10 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.95€**



INOX A4, MOYENNE
6 tailles de Ø 4 à 12 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.75€**

POUR LES TRAVAUX COURANTS

Lot de 480 boulons en acier zingué, tête hexagonale pleine ou creuse, rondelles pour l'assemblage démontable de pièces (métal, bois, etc.).



VALISETTE BOULONS
Réf. 685 635 51 **12.90€**

TIGES FILETÉES ET ACCESSOIRES*1



ACIER ZINGUÉ, 1 MÈTRE
13 tailles pleines de Ø 3 à 20 mm (pleine) et Ø 10 mm (creuse).
À la pièce ou en lot.
À partir de **0.45€**



INOX A2 ET A4, 1 MÈTRE
9 tailles de Ø 3 à 16 mm (A2), 3 tailles de Ø 6 à 10 mm (A4). Uniquement à la pièce.
À partir de **3.00€**



LAITON, 1 MÈTRE
5 tailles de Ø 4 à 10 mm. Uniquement à la pièce.
À partir de **4.95€**



ACIER ZINGUÉ, TIGES FILETÉES 20 CM
6 tailles de Ø 4 à 12 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.00€**



LAITON, TIGES FILETÉES 20 CM
2 tailles de Ø 4 et 6 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **3.60€**




ÉCROU POUR TIGE FILETÉE CREUSE
Ø 10 mm. Uniquement en sachet.
À partir de **1.60€**



PERCER, VISSER... RETROUVEZ LES BONS OUTILS À PARTIR DE LA P. 120

Comprendre LE CHOIX D'UNE CHEVILLE

Matériaux pleins




Béton
Divers
granulats
mélangés
à du sable
et liés par
du ciment.

Brique pleine
Petite brique
rouge
assemblée
avec un
mortier.

**Parpaing
plein**
Bloc de
béton allégé
ne
présentant
pas de vide.

**Pierre
naturelle**
Matériau plat
à la dureté
variable,
assemblé
au mortier.

Matériaux creux



**Plaque
de plâtre**
Plaque
sandwich
épaisse ou
mince en
carton-plâtre.

Brique creuse
Brique rouge
légère aux
parois
minces et
à l'intérieur
alvéolé.

Hourdis
Bloc de
béton
aux parois
minces
avec vides
intérieurs.

**Porte
isoplane**
Porte
d'intérieur.

Matériaux pleins friables










Béton cellulaire
Grand bloc ou carreau
en béton très allégé
et poreux.

**Repérez en rayon la cheville
adaptée à votre matériau**

- Matériaux pleins
- Tous matériaux
sauf friables
- Matériaux creux
- Matériaux friables

DÉTERMINER LE TYPE DE CHEVILLE




MATÉRIAUX PLEINS	MATÉRIAUX PLEINS ET CREUX (AVEC TAMIS)	MATÉRIAUX PLEINS ET CREUX (FRAPEX)
		
À expansion Le vissage provoque le gonflement ou l'expansion de la cheville, qui s'ancre dans la paroi.	Scellement chimique Alliage de résine et de durcisseur injecté à l'aide d'un poussoir ou d'un pistolet.	À frapper Composée d'une cheville et d'une vis pour une fixation rapide de tasseaux. Plantée au marteau, après préperçage du mur et du tasseau.

MATÉRIAUX FRIABLES	MATÉRIAUX FRIABLES	MATÉRIAUX FRIABLES	MATÉRIAUX FRIABLES	MATÉRIAUX FRIABLES	MATÉRIAUX FRIABLES
					
À clouer Sans préperçage. Lors du vissage, la cheville s'écarte dans la partie creuse.	À visser Avec ou sans préperçage. Son filetage externe l'ancre dans le support.	À verrouillage de forme Au vissage, la cheville se replie vers la paroi pour former un cône et un verrouillage.	À bascule La vis métrique et ses éléments, une fois vissés, basculent de l'autre côté de la paroi.		

CALCULER LA CHARGE

LE DIAMÈTRE DE LA CHEVILLE

C'est d'abord la nature du matériau, puis la charge supportée par le système de fixation qui vont déterminer le type et le diamètre. Pensez à additionner le poids des éléments installés sur ou dans l'objet fixé.

Lourde > 50 kg	Moyenne < 50 kg	Petite < 20 kg
		
= $\varnothing > 10$ mm	= $6 \leq \varnothing \leq 8$ mm	= $3 \leq \varnothing \leq 5$ mm

Ø VIS	Ø CHEVILLE
DE 2 À 3 MM	4 mm
DE 3 À 4 MM	5 mm
DE 4 À 5 MM	6 mm
DE 4,5 À 6 MM	8 mm
DE 6 À 8 MM	10 mm
DE 8 À 10 MM	12 mm
DE 10 À 12 MM	14 mm
DE 12 À 14 MM	16 mm
DE 16 MM	20 mm

LA LONGUEUR DE LA CHEVILLE


Elle dépend de l'épaisseur du support. Choisissez la plus grande longueur existant dans le diamètre imposé par la charge : cela augmentera la sécurité de la fixation.

**⚠ Vérifiez la dimension
des chevilles** en fonction
de la dimension des vis utilisées.

FIXER L'OBJET


LE DIAMÈTRE DE LA MÈCHE

Sauf cas particulier, le diamètre de la mèche est égal au diamètre de la cheville.



LA PROFONDEUR DU FORAGE

Percez un trou d'une longueur supérieure à celle de la cheville. Plus l'ancrage est profond, plus la fixation est résistante.



Mode de perçage :


- pour les matériaux pleins et durs : perçage avec percussion et éventuellement perforateur.
- pour les matériaux creux et tendres : perçage uniquement en rotation pour éviter de faire un trou trop grand et de fragiliser les parois.

LE NOMBRE DE FIXATIONS

Répartissez la charge sur plusieurs points de fixation avec une distance suffisante entre chacune des fixations pour ne pas fragiliser le support.

LA MISE EN PLACE DE LA VIS

La longueur de la vis doit être au moins égale à la longueur de la cheville + l'épaisseur à fixer + le diamètre de la vis.



KITS PRÊTS À L'EMPLOI



■ **CHAUFFAGE**



CONVECTEURS
Jusqu'à 120 kg dans le béton.
Réf. 661 698 24 **4.20€**



RADIATEURS
Jusqu'à 480 kg dans le béton.
Réf. 661 698 45 **5.20€**



CHAUDIÈRE MURALE
Jusqu'à 960 kg dans le béton.
Réf. 663 833 66 **9.50€**



CHAUFFE-EAU
Jusqu'à 2 t dans le béton.
Réf. 663 833 73 **10.50€**



W.-C.
Jusqu'à 250 kg dans le béton.
Réf. 663 833 80 **3.50€**

■ **AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR**



BARRE DE DOUCHE
Jusqu'à 20 kg dans une plaque de plâtre*1.
Réf. 661 696 21 **4.20€**



ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS
Jusqu'à 20 kg dans une plaque de plâtre*1.
Réf. 661 695 16 **4.20€**



LAVABO
Jusqu'à 330 kg dans le béton.
Réf. 663 833 94 **4.20€**



HUISSERIES PORTES ET FENÊTRES
Jusqu'à 500 kg dans le béton.
Réf. 663 832 05 **4.20€**



PORTAIL
Plus de 1,5 t dans le béton.
Réf. 663 833 10 **10.50€**

■ **RANGEMENT ET DÉCO**



STORE DE TERRASSE
Jusqu'à 2 t dans le béton.
Réf. 661 699 64 **10.50€**



GRILLES DE DÉFENSE
Jusqu'à 330 kg dans le béton.
Réf. 668 319 12 **13.65€**



EMBRASSES POUR RIDEAUX
Jusqu'à 30 kg dans une plaque de plâtre*1.
Réf. 663 832 12 **4.20€**



TASSEAUX 12 MM
Jusqu'à 200 kg dans le béton.
Existe aussi*2 de 15 à 25 mm d'ép. Réf. 663 832 75 **4.20€**



GOULOTTES ET PLINTHES
Jusqu'à 10 kg dans le parpaing creux.
Réf. 663 833 52 **4.65€**



BARRE À RIDEAUX
Jusqu'à 240 kg dans le béton.
Réf. 661 699 36 **6.30€**



MEUBLES DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS
Jusqu'à 280 kg dans le béton.
Réf. 661 698 03 **10.40€**



ÉTAGÈRES LOURDES
Jusqu'à 480 kg dans le béton.
Réf. 661 697 61 **10.45€**



PARABOLE
Jusqu'à 2 t dans le béton.
Réf. 661 699 71 **10.60€**



BOITIER DE PLAFONNIER
Adaptateur universel compatible avec toute platine de luminaire.
Réf. 676 673 83 **11.40€**

VRAC

En vrac. À remplir soi-même. Possibilité de mixer parmi les 6 références HMB, NYLVIX, GRAPEX, FRAPEX, HF et MMX.



HMB POUR PLAQUE DE PLÂTRE
Cheville plastique à clouer.



NYLVIX POUR PLAQUE DE PLÂTRE
Cheville Nylon à visser.



GRAPEX POUR TOUS MATÉRIAUX
Cheville plastique. 6x25 mm pour vis de 2 à 5 mm et 8x32 mm pour vis de 4 à 7 mm.



FRAPEX POUR MATÉRIAUX PLEINS
Cheville acier à frapper pour travaux répétitifs. 5x25, 6x35, 6x55, 6x70 et 8x75 mm.



HF POUR MATÉRIAUX CREUX
Cheville métallique. 4x38, 4x46, 5x37, 5x52, 6x34 et 6x55 mm.



MMX POUR TOUS MATÉRIAUX
Cheville plastique. 6x40, 8x50 et 10x60 mm.




SACHETS VRAC
Petit Réf. 659 136 24 **2.30€**
Moyen Réf. 659 136 31 **5.60€**
Grand Réf. 659 136 45 **9.10€**

*1. La mise en place de la cheville doit être faite dans les conditions normales d'utilisation. Espacement minimal entre deux points de fixation pour les charges importante: plafond 60 cm, cloison 40 cm.

*2. Voir prix en magasin.


FIXATION CHEVILLES

MATÉRIAUX PLEINS




**1^{ERS}
PRIX**


Dim. L 30, Ø 6 mm. 220 p.
Réf. 676 446 54 **3.10€**
Existe aussi* de L 40, Ø 8 mm
à L 50, Ø 10 mm et en lot de 240 p.




STANDERS
Anticorrosion. Ailette antirotation.
Avec et sans vis.
Dim. L 30, Ø 6 mm. 45 p.
Réf. 676 445 56 **2.00€**
Existe aussi* de L 25, Ø 5 mm
à L 80, Ø 14 mm et avec vis.




RED HEAD
GRILLE
Repérage du diamètre par la couleur.
Coupe facile. Sans vis.
Dim. L 35, Ø 6 mm. 50 p.
Réf. 542 520 30 **2.25€**
Existe aussi* de L 25, Ø 4 mm
à L 35, Ø 8 mm.




fischer
SX
Collerette bloquante. Quadruple
expansion et tenue renforcée. Avec
ou sans vis. Dim. L 30, Ø 6 mm. 30 p.
Réf. 649 761 35 **3.40€**
Existe aussi* de L 20, Ø 4 mm
à L 80, Ø 16 mm.




TAM
Pour vis métriques ou tiges filetées.
Avec vis. 4 Tam dim. L 49, Ø 10 mm
+ vis tête hexagonale dim. L 50,
Ø 6 mm.
Réf. 660 416 33 **6.30€**
Existe aussi* de L 49, Ø 10 mm
à L 69, Ø 15 mm.



GM
Robuste, résiste à la chaleur. Avec vis
ou pitons ou crochets et écrous.
2 L 50, Ø 15 mm + vis M8 x L 60 mm
+ rondelles.
Réf. 608 776 14 **6.80€**
Existe aussi* de L 60, Ø 10 mm
à L 60, Ø 18 mm.



FBN
Ø de la cheville = Ø de forage.
8 goujons acier + écrous + rondelles.
Dim. L 90, Ø 10 mm.
Réf. 625 644 04 **9.95€**
Existe aussi* de L 45, Ø 6 mm
à L 113, Ø 12 mm.



FENDUE LAITON
30 chevilles fendues en laiton
M8xL 30 mm. Vendues sans vis.
Réf. 676 437 51 **7.10€**
Existe aussi* en L 25, Ø 6 mm
ou L 40, Ø 10 mm.

TOUS MATÉRIAUX SAUF FRIABLES



Creux




Pleins



CRAMPON
Repérage du diamètre par la couleur.
Chevilles crampons dim. L 25,
Ø 6 mm, pour vis Ø 2 à 5 mm. 20 p.
Réf. 674 284 45 **2.65€**
Existe aussi* de L 45, Ø 6 mm
à L 54, Ø 10 mm.



Creux




Pleins



Blocage fin de course dans matériaux
creux grâce à sa collerette. Avec
ou sans vis. Dim. L 36, Ø 6 mm. 50 p.
Réf. 676 447 94 **6.50€**
Existe aussi* de L 36, Ø 6 mm
à L 60, Ø 10 mm.




Creux



Pleins



G2X
Ancrage en profondeur, évite
l'éclatement du matériau en surface.
Compatible visserie non métrique.
Avec vis ou pitonnerie. G2X dim. L 55,
Ø 14 mm + vis dim. L 60, Ø 8 mm. 2 p.
Réf. 625 639 70 **8.00€**
Existe aussi* de L 50, Ø 12 mm
à L 55, Ø 14 mm.



Creux





Pleins



X-TECH
Repérage du diamètre par la couleur.
Réutilisable. Avec vis. X-Tech grise
dim. L 36, Ø 10 mm + vis tête ronde
dim. L 40, Ø 5 mm. 10 p.
Réf. 625 638 30 **9.40€**
Existe aussi* de L 36, Ø 10 mm
à L 57, Ø 10 mm.


MATÉRIAUX CREUX



■ Scell-it ■

HERKULL

À clouer. Sans préperçage.
Dim. L 50, Ø 4,2 mm. 2 p. + vis TR.
Réf. 677 983 11 **2.25€**
Existe aussi* en Nylon.



■ RED HEAD ■

MINIVIX

À visser sans préperçage. Autoforeuse avec vis. Nul besoin de connaître l'épaisseur de la plaque de plâtre.
Dim. L 25, Ø 3 mm. 10 p. + vis TC.
Réf. 604 997 61 **2.75€**
Existe aussi* en 30 et 80 p.



■ Scell-it ■

RX


À clouer sans préperçage.
Fixation à fleur de support. 8 p.
+ vis tête fraisée.
Réf. 633 967 95 **3.50€**
Existe aussi* en 25 p. + vis.



■ RED HEAD ■

CROCOVIX

À visser sans perçage. Autoforeuse.
Dim. L 45, Ø 4,5 mm. 10 p. + vis TF.
Réf. 661 981 04 **5.50€**
Existe aussi* en 30 p. et en vis TR L 35, Ø 4,5 mm.



STANDERS
CHEVILLES ACIER

À expander. Colletette détachable pour démonter la cheville. Dim. L 34, Ø 8 mm + vis dim. L 40, Ø 4 mm. 10 p.
Réf. 676 442 34 **3.40€**
Existe aussi* de L 34, Ø 8 mm à L 36, Ø 13 mm.

✚ L'OUTIL INDISPENSABLE POUR FIXER LES CHEVILLES À EXPANSION DANS LES PLAQUES DE PLÂTRE



PINCE À EXPANDER

Réf. 676 440 80 **7.00€**

■ POUR LUMINAIRES OU SUSPENSIONS



Enfoncer

Visser



A RESSORT ACIER

2 chevilles à ressort + crochet.
Dim. 16x51 mm.
Réf. 676 438 56 **1.65€**
Existe aussi* avec piton et vis à pas métrique ou crochet.



Enfoncer

Visser




A BASCULE ACIER

2 chevilles à bascule + crochet.
Dim. 17x83,5 mm.
Réf. 676 437 72 **2.00€**
Existe aussi* avec piton et vis à pas métrique ou crochet.

FIXATION RAPIDE SANS PRÉPERÇAGE

Pour fixer de petites charges dans les cloisons en plaque de plâtre. Ces chevilles sont faciles à poser, sans perceuse ni pince.



■ Scell-it ■


RAYFIX MINI

À clouer. Rayfix mini + vis dim. L 30, Ø 3,5 mm. 20 p.
Réf. 677 893 65 **3.30€**

MATÉRIAUX FRIABLES



Spécial carreaux de plâtre et béton cellulaire. À visser après préperçage.
Dim. L 40, Ø 4 mm + vis. 8 p.
M5xL 40 mm. Réf. 676 439 05 **4.00€**
Existe aussi* en L 45, Ø 10 mm + vis M6xL 60 mm.



■ Scell-it ■

SQUARE

Spécial béton cellulaire, sans perçage.
À clouer, pour vis Ø 3 à 6 mm. 8 p.
Réf. 669 739 42 **5.10€**
Existe aussi* en 4 p.



Après préperçage, faciles à poser au marteau et au tournevis. Avec vis.
Dim. L 40, Ø 6 mm. 25 p.
Réf. 676 444 23 **2.95€**
Existe aussi* de L 30, Ø 5 mm à L 140, Ø 8 mm.



Après préperçage, faciles à poser au marteau et au tournevis. Avec vis.
Dim. L 40, Ø 6 mm. 50 p.
Réf. 658 122 15 **6.60€**
Existe aussi* de L 30, Ø 5 mm à L 120, Ø 8 mm.

KITS COMPLETS POUR SCELLEMENT CHIMIQUE


BATIFIX
Fixations - Mastics

KIT CHARGES LOURDES
Cartouche R-Fix 160 ml,
2 canules, 4 tamis
16x130 mm, 4 tiges filetées
M10x160 mm, écrous
et rondelles.
Réf. 672 809 41 **12.90€**


BATIFIX
Fixations - Mastics

KIT MENUISERIE
Cartouche R-Fix 300 ml,
2 canules, 8 tamis
16x130 mm, 8 tiges filetées
M10x160 mm, 8 écrous
et rondelles.
Réf. 674 004 10 **17.90€**

+ STORES
DE TERRASSE,
AUVENTS

DÉCOUVREZ
TOUS LES KITS
SPÉCIFIQUES
POUR VOS
PROJETS
en magasin

CARTOUCHES SCELLEMENT ET ACCESSOIRES


BATIFIX
Fixations - Mastics

R-FIX 165 ML
2 canules. Pour matériaux
creux ou pleins jusqu'à 1 t.
Réf. 672 808 36 **8.90€**


BATIFIX
Fixations - Mastics

R-FIX 300 ML
2 canules.
Réf. 672 711 76 **9.90€**


fischer
SYSTEME DE FIXATIONS

**CARTOUCHE SCELLEMENT
FISP300T TON PIERRE**
300 ml.
Réf. 691 563 11 **9.90€**


**TAMIS AVEC CÔNE
CENTREUR**
Pour matériaux creux ou
pleins. Avec cône centreur.
Ø 16x85 mm. Lot de 4. Existe
en 3 tailles.
Réf. 652 602 86 **1.30€**


**TIGES FILETÉES ÉCROUS
RONDELLES**
Pour matériaux creux
et pleins. Ø 8x100 mm.
Lot de 4. Existe en 5 tailles.
Réf. 652 603 91 **1.70€**


DOUILLES FILETÉES
Pour matériaux pleins.
Pour fixations démontables.
Ø 6x48 mm. Lot de 4.
Existe en 3 tailles.
Réf. 652 601 74 **3.90€**


**CANULES POUR
SCELLEMENT**
Lot de 3.
Réf. 652 601 11 **2.00€**



**PISTOLET
PROFESSIONNEL**
Pour cartouche scellement
chimique et mastic.
Réf. 661 644 55 **16.90€**

RÉPARE EN MOINS
DE CINQ MINUTES




Injectez, attendez, vissez. Se ponce et se peint.
Sans odeur. Idéal pour consolider vos fixations
endommagées. Vis démontables après la pose.

PAS BESOIN
DE PISTOLET



Matériaux
creux



Matériaux
pleins

KIT DE RÉPARATION RECTIFIX 25 ML

Supporte une charge de 100 kg pour Ø 6 mm.
2 tamis. 4 embouts mélangeurs pour une utilisation
en plusieurs fois. Résiste aux charges lourdes
et adhère aux matériaux abîmés. Pas de pistolet
pour l'injection. Facile à utiliser, réutilisable.


Réf. 682 954 02 **9.90€**

Existe en kit Rebouch'trou

Réf. 685 604 43 **5.90€**


Réaliser

LA FIXATION D'UNE CHARGE PAR SCELLEMENT CHIMIQUE



DANS UN MATÉRIAU CREUX

- 1 Percez la brique au diamètre correspondant au tamis.
- 2 Placez le tamis dans le trou.
- 3 Installez la cartouche dans le pistolet. Faites sortir un peu de produit pour obtenir un mélange homogène. Injectez la quantité de produit indiquée sur la cartouche. Vissez le goujon ou la douille dans le tamis. Attendez la prise du produit de scellement.
- 4 Fixez l'élément.



DANS UN MATÉRIAU PLEIN

- 1 Percez avec un diamètre supérieur de 2 mm à celui du goujon ou de la douille puis ôtez la poussière du trou.
- 2 Installez la cartouche dans le pistolet. Faites sortir un peu de produit pour obtenir un mélange homogène. Injectez la quantité de produit indiquée sur la cartouche.
- 3 Insérez le goujon ou la douille. Attendez la prise du produit de scellement.
- 4 Fixez l'élément.



TEMPÉRATURE / TEMPS DE PRISE	30 °C / 40 min	20 °C / 1 h	10 °C / 1 h 30	5 °C / 2 h 30
------------------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

PERÇAGE PROFESSIONNEL

Sans préperçage, sur bois et sur métal, en acier galvanisé ou en inox, cruciformes ou étoiles, les vis Spax réduisent les risques de fissuration.



EXTÉRIEUR ET TERRASSES
Assortiment de vis pour terrasse en 5x50 mm. Boîte de 50 p. Réf. 669 313 12 **14,60€**



INTÉRIEUR
Sélection de vis béton pour châssis de fenêtre, bois médium, plancher, aggro et panneau de lamelles orientées. Vis béton pour ancrage en 7,5x120 mm. Boîte de 6 p. Réf. 632 814 70 **8,40€**



CONSTRUCTIONS BOIS
La gamme T-Star Plus est une visserie adaptée, sans risque de fissuration ou d'éclatement. T-Star Plus en 6x120 mm. Boîte de 75 p. Réf. 669 306 33 **19,30€**



KAIMAN
Redresseur de lames: l'outil idéal pour redresser des lames tordues.



VIS TERRASSE PROFESSIONNELLE
En acier inox A2 et A4. Disponible en version antique.



VIS ÉTAU HI.FORCE
Serre les deux éléments en bois l'un contre l'autre.



VIS RENFORT IN.FORCE
Renforce une construction en bois. Peut remplacer les connecteurs.



VIS DE POTEAUX
Avec Spax Point Cut autoforeuse.



DRILL 2 STEP
Foret étagé. Spécialement conçu pour la géométrie de la Spax vis terrasse. Pour une finition parfaite.



FIXATIONS PROFESSIONNELLES

Certifiées pour tous les supports et tous les ancrages (sécurité, mise en œuvre, utilisation...) au niveau français (Socotec) et au niveau européen (ATE)*2.



CHEVILLES LONGUES MULTIMATÉRIAUX
Pour sabots de charpente, marquises, sablières, ossatures et bardages bois... Idéal dans le parpaing creux et la brique creuse (compatible Bio'Bric). Pose directe au travers des pièces à fixer. Dim. Ø 12xL 145 mm. 10 p. Réf. 673 357 30 **21,10€**



CHEVILLES À FRAPPER MULTIMATÉRIAUX
Pour rails métalliques, tasseaux, lambourdes, goulottes électriques... Pose directe au travers des pièces à fixer. Dim. Ø 6xL 50 mm. 70 p. Réf. 673 358 00 **10,60€**



CARTOUCHES
Résine époxy acrylate pro, haute performance, sans styrène. Ton gris. Spécial charges lourdes. Performant en milieu humide. Pour fixer stores de terrasse, chauffe-eau, sabots de charpente, portails, paraboles, rampes, volets... En 300 ml (2 canules) et en 380 ml (1 canule). À partir de **15,90€**



GOUJONS À EXPANSION
Par vissage à couple contrôlé, pour pieds de poteau, charpentes, ossatures bois, éclairages extérieurs... ATE option 7, disponible en inox A4. Dim. Ø 10xL 95 mm. 20 p. Réf. 673 356 74 **21,15€**



Toutes Vos Envies d'apprendre avec vos mains

Poser du parquet, du carrelage, appliquer une peinture, utiliser les appareils électroportatifs... Il y a des gestes qui ne s'inventent pas.

Nos cours de bricolage associant technique de pose et pratique sont adaptés à tous les niveaux.

Venez apprendre chez nous pour réussir chez vous.



TOILES ET PROFILÉS

alfer
aluminium

Toutes les toiles présentées sont de dim. 160xL 100 cm*



COMBITECH TOILE LISSE

Acier brut. Ép. 0,75 mm.
Réf. 652 683 64 **15.50€**
Existe aussi*2 en aluminium
inox, aluminium brut
et en acier zingué.



COMBITECH TOILE GRANITÉE

En aluminium brut granité.
Réf. 652 671 95 **25.90€**



COMBITECH TOILE ALU

En aluminium brut, motif
grain de riz. Ép. 1,5 mm.
Réf. 652 670 76 **42.40€**



COMBITECH TOILE PERFORÉE ROND

En aluminium anodisé,
motif rond, aspect argent.
Ép. 0,7 mm.
Réf. 652 780 52 **54.50€**



COMBITECH TOILE MARTELÉE

En aluminium anodisé,
aspect cuivré. Ép. 0,5 mm.
Réf. 652 776 81 **59.50€**



COMBITECH TOILE EMBOUTIE

En aluminium anodisé, motif
carré, aspect argent brillant.
Ép. 0,7 mm.
Réf. 652 781 36 **64.50€**



COMBITECH TOILE PERFORÉE 4,5 MM

En aluminium brut.
Ép. 1,5 mm.
Réf. 652 777 93 **75.00€**

EN COMPLÉMENT



COMBITECH LOGIKA*3

Profils aux perforations astucieuses.
Légers. Compatibles avec tous les profilés
Combitech. Utilisables en intérieur
et en extérieur.



COMBITECH BASE*3

Profils en aluminium brut, laqué blanc
et en PVC, dotés de guides rainurés pour
le perçage, pour aligner avec précision les
différents trous à effectuer le long des tubes.

FERRONNERIE*2,3

Une large gamme
de ferronneries pour décorer
à votre goût vos grilles
de défense.

- 1 Barreaux forgés
- 2 Pointes de lance
- 3 Garnitures de barreau
- 4 Rosaces et palmettes
- 5 Volutes décoratives
- 6 Barres à trous



PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

Comprendre

L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES MÉTALLIQUES

SANS SOUDURE

Pour fabriquer meubles, bancs, serres,
étagères, escaliers, trépieds...
Les toiles sont proposées en acier, alu et inox.
Les toiles grain de riz, antidérapantes, sont
idéales pour les plans de travail et les sols.
Quant aux profilés, ils existent en alu, laqué
blanc ou PVC. Ils offrent ainsi une infinité
de combinaisons pour créer vos meubles.
Pour découper comme un pro, insérez
la totalité de la toile entre 2 panneaux
d'aggloméré et fixez fortement le bloc
avec des serre-joints. Dessinez les formes

que vous souhaitez donner à vos pièces,
puis découpez-les à la scie sauteuse
ou à la lame à métaux avec un mouvement
normal de la lame, non pendulaire.

AVEC SOUDURE

Personnalisez l'esthétique de vos portails,
balcons, grilles de défense...
Créez selon votre inspiration de nombreux
meubles à base de métal: chaises,
porte-bouteilles, étagères... Vous pouvez
aussi rénover des objets de récupération.
De nombreuses options de décor

vous offrent la possibilité de construire
un projet à votre goût. La soudure est
une technique d'assemblage permanent.
Assemblés par soudure, les éléments sont
indémontables. Une garantie de sécurité
dans le cas d'une grille de défense,
de solidité pour votre balcon...
Pour la mise en œuvre de votre projet,
nettoyez les pièces au papier abrasif,
maintenez-les solidement le temps
d'effectuer la jonction au chalumeau.
Les pièces sont chauffées jusqu'à la fusion
du métal d'apport qui les soude entre elles.


*1. Autres dimensions en magasin, possibilité de sur-mesure. *2. Voir prix en magasin.
*3. De très nombreuses références disponibles en magasin sous huit jours.

POUR INVENTER ET MONTER SES MEUBLES SOI-MÊME



LES OUTILS

- Visseuse-dévisseuse et tournevis
- Mèche à bois 5 mm, mèches de perçage
- Mètre, équerre, pointeau à bois, crayon



- 1 Assemblez la base du meuble avec des ferrures d'assemblage et des équerres faciles à visser.
- 2 Vissez les charnières de la porte (il n'est pas nécessaire de prépercer).
- 3 Fixez les coulisses sur les côtés intérieurs du tiroir.
- 4 Fixez la porte abattante avec une charnière piano.

Liste des courses



Charnière à visser
Réf. 675 526 25
1.99€

+



Taquet à enfoncer
Réf. 664 710 34
1.95€

+



Ferrure d'assemblage
Réf. 675 572 31
5.85€

+



Coulisse à galets sortie partielle
Réf. 675 527 02
4.35€

+



Équerre chaise Nylon
Réf. 675 546 20
1.13€

+



Équerre d'assemblage
Réf. 675 546 90
0.66€

+




Pied de meuble (4 x)
Réf. 691 652 71
3.10€

+



Pied de table réglable
Réf. 691 658 94
19.90€

+



Charnière piano métal laiton
Réf. 675 535 63
2.55€



TOUTES LES
PERCEUSES-VISSEUSES
SANS FIL P. 132

DÉCOUVREZ
TOUS LES DÉTAILS
DE MONTAGE
AVEC HETTICH
sur leroymerlin.fr

INNOVATION ET CONFORT

Découvrez les dernières techniques professionnelles d'assemblage, comme les amortisseurs de porte ou les ouvertures et les fermetures silencieuses. Utiles pour les placards de cuisine, pour les armoires des dressings et les commodes...



Le système «pousse-lâche» permet d'ouvrir les portes d'une simple pression, sans poignée.



Le Silent System entraîne des fermetures... silencieuses.



L'amortisseur de tiroir ou de porte intégré propose une ouverture et une fermeture amorties en bout de course.




- Visseuse-dévisseuse
- Mèche à bois 5 mm, mèches de perçage pour charnières
- Tournevis
- Mètre, équerre, pointeau à bois, crayon



- 1 Commencez par la construction du corps du meuble en utilisant des ferrures d'assemblage à excentrique. Percez les assemblages Ø 20 puis enfoncez l'excentrique.
- 2 Percez l'emplacement pour les charnières à boîtier Ø 35 et clippez les charnières.
- 3 Montez les coulisses à billes sur le tiroir préalablement assemblé à la colle à bois.
- 4 Fixez la porte abattante avec des charnières d'abattant.

	+		+		+		+		+		+		+		+	
Charnière à boîtier Intermat Réf. 675 530 52 9.90€		Ferrure d'abattant Réf. 675 539 62 8.50€		Ferrure d'assemblage à excentrique Réf. 675 574 90 4.70€		Ferrure d'assemblage Rastex Réf. 675 581 41 4.50€		Taquet d'étagère Réf. 682 108 56 5.90€		Coulisse à bille sortie totale Réf. 690 564 21 40.00€		Gabarit de traçage Réf. 675 535 21 1.50€		Amortisseur pour meuble Réf. 675 574 62 6.85€		Pied de meuble (4 x) Réf. 691 652 71 3.10€

POUR DES PORTES COUSSANTES			
	SELON LE POIDS ET L'ÉPAISSEUR <table border="1"> <tr> <td> Rails coulissants bas pour les portes lourdes </td> <td> Rails coulissants hauts pour les portes légères </td> </tr> </table>	Rails coulissants bas pour les portes lourdes	Rails coulissants hauts pour les portes légères
Rails coulissants bas pour les portes lourdes	Rails coulissants hauts pour les portes légères		



POUR CHARGE LÉGÈRE
Équerres et pattes en plastique

POUR CHARGE LÉGÈRE
Équerres et pattes en métal

**POUR CHARGE LOURDE
ET EN MILIEU HUMIDE**
Équerres et pattes en inox

SELON LA CHARGE PRÉVUE	
Couliasses à billes sortie totale	Couliasses à billes sortie partielle
Sortie totale	Sortie partielle



DÉTERMINER L'AXE

Loqueteaux et serrures,
selon le sens de l'ouverture et l'axe

PLUS DE
**3 000 PRODUITS
HETTICH**
en magasin et sur leroymerlin.fr

GROS ŒUVRE & COUVERTURE

La construction doit s'adapter au terrain et non l'inverse. Il en va de sa solidité. Des fondations jusqu'à la couverture, retrouvez toute l'expertise de Leroy Merlin.

P.166

RÉSEAUX ENTERRÉS

Mettre en place et raccorder les installations d'adduction (électricité, eau, gaz) et les installations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.

P.176

POUDRES ET GRANULATS

Comprendre le rôle du mortier, du béton et des adjuvants. À chaque chantier son mélange et son conditionnement, selon les travaux à réaliser.

P.182

FONDATIONS

Bâtir solidement l'assise de la construction selon la nature du site et le niveau du plancher bas. Et barrer la route au froid et à l'humidité.

P.192

STRUCTURES PORTEUSES

Maçonneries ou ossature bois: la construction s'envisage avec son isolation, répartie et/ou rapportée. Bois ou collaborants: comment rénover les planchers?

P.208

TOITURE

Concevoir la charpente et assurer l'étanchéité de la toiture. Choisir et poser la couverture dans le respect des règles locales et des règles de l'art.

P.238

EAUX PLUVIALES

Prévoir les installations d'évacuation, du toit jusqu'à l'égout ou jusqu'au réservoir de récupération d'eau de pluie, pour l'utiliser dans le jardin et/ou la maison.

P.258

FAÇADES

Diagnostiquer, réparer, étancher, protéger et embellir les murs extérieurs avec de l'enduit, de la peinture, des clins ou des plaquettes de parement.

L'innovation au fil des pages...



Moins de poussière
pendant le malaxage.
Prêt à l'emploi.
**Mortier de montage
Axton _p. 180**



Un chantier plus
rapide, propre
et économique.
**Blocs béton
à coller _p. 195**



Haute qualité,
résistant, esthétique,
léger, 100 % recyclé
et 100 % recyclable.
Clin Xyltech _p. 276

RÉSEAUX ENTERRÉS

Comprendre LES INSTALLATIONS D'ADDUCTION

LA CONNEXION DES SERVICES A VOTRE DOMICILE

EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ


Votre habitation doit être raccordée aux différents fluides – eau, gaz, électricité (courants forts et courants faibles) – à partir des réseaux collectifs existants. Les travaux de raccordement à ces réseaux sont à votre charge jusqu'aux différents comptages.

L'EAU POTABLE


Adressez-vous en mairie pour avoir les coordonnées du fournisseur. Demandez-leur le rapport de qualité de l'eau acheminée chez vous : cela vous aidera à définir les besoins de votre installation de plomberie (adoucisseur, filtres anti-impuretés et antitartre...).

LES ESPACEMENTS ENTRE LES SERVICES

Tous les raccordements aux différents réseaux peuvent être dans une même tranchée, à condition de respecter les distances préconisées entre les gaines.



- 1. Terre
- 2. Fourreaux et canalisations
- 3. Terre
- 4. Grillage avertisseur en plastique
- 5. Terre
- 6. Terre de remblai



Les différentes gaines

SERVICES	EAU POTABLE	GAZ DE VILLE	ÉLECTRICITÉ (COURANT FORT)	TÉL, CÂBLE, VIDÉO (COURANT FAIBLE)
COULEUR DES GAINES	Bleu 	Jaune 	Rouge 	Vert - Blanc 
PROFONDEUR*1	De 0,9 à 1,7 m	0,8 m	De 0,50 m (piétons) à 0,85 m (véhicules)	
DIAMÈTRE DES GAINES*2 ET DES CANALISATIONS ENTERRÉES	Selon le nombre d'appareils à alimenter et le débit : Ø int. 16; 20,4; 26,2 ou 34 mm	Selon la pression nécessaire : Ø 15 ou 25 mm	Selon la puissance nécessaire : Ø 40, 63 ou 90 mm	Ø 40 mm
POINTS DE COMPTAGE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ	Regard ou coffret : compteur, robinet d'arrêt et purge, clapet antipollution, réducteur de pression	Coffrets de comptage non enterrés (pour être accessibles) Dans un coffret S300 : compteur, vanne d'arrêt et détendeur-régulateur	Dans un second coffret S300 : compteur, coupe-circuit	Regard ou chambre enterrés : boîte de tirage France Télécom
MISE EN ROUTE*3	Désinfection du réseau, puis contrôle technique sanitaire	Certificat de conformité gaz Qualigaz	Attestation Consuel	–

CONFIRMÉ




ESTIMATION
1 JOURNÉE

Réaliser

LA MISE EN PLACE DES RÉSEAUX DANS UNE MÊME TRANCHÉE



1. POSEZ D'ABORD LES RÉSEAUX SECS (électricité et télécommunications) à 60 cm de profondeur et espacés de 20 cm.



2. INSTALLEZ ENSUITE LES RÉSEAUX HUMIDES (eau, évacuations eaux usées et eaux pluviales) à une profondeur hors gel.




3. POSEZ UN GRILLAGE AVERTISSEUR, afin de protéger efficacement les conduites lors d'éventuels futurs travaux.



4. REMBLAYEZ ET COMPACTEZ par couches de 20 cm, pour éviter toute déformation du sol.

★ 1. Profondeurs usuelles au-dessus des canalisations, à adapter à la cote hors gel du site concerné (voir carte p. 183). ★ 2. Selon indications du service concessionnaire.



LE RACCORDEMENT DE L'EAU POTABLE AU RÉSEAU COLLECTIF

JUSQU'AU COMPTEUR

Celui-ci compris, l'installation est propriété du concessionnaire d'eau potable de la commune.

⚠ Vous êtes responsable de votre compteur. Ce dernier peut être situé dans un coffret en limite de propriété, en regard enterré ou dans l'habitation. Il est conseillé d'isoler thermiquement l'installation si elle n'est pas à la profondeur hors gel.

- 1 Conduite de la ville
- 2 Vanne
- 3 Regard
- 4 Compteur d'eau
- 5 Robinet d'arrêt avec purgeur
- 6 Clapet antipollution (avec purgeur)
- 7 Canalisation en polyéthylène
- 8 Réducteur de pression (3 bars)
- 9 Filtre (optionnel) vers distribution intérieure en canalisation cuivre

Au préalable

Assurez-vous que le gaz naturel est disponible dans votre rue.


LE RACCORDEMENT DU GAZ AU RÉSEAU COLLECTIF

LE COFFRET EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ


Il abrite un compteur, un organe de coupure générale et, si nécessaire, un détendeur qui régule la pression du gaz naturel. Les travaux de raccordement sur votre terrain vous incombent. Au-delà, ils sont du ressort du fournisseur de gaz.

L'INSTALLATION APRÈS COMPTEUR

Ils s'agit de la partie de l'installation qui va relier le coffret de comptage à vos appareils à gaz. Elle doit être en conformité avec la réglementation en vigueur. Il est conseillé de faire appel à un professionnel du gaz qualifié.



- 1 Conduite de gaz
- 2 Coffret de coupure
- 3 Robinet d'arrêt
- 4 Protection mécanique



- 1 Compteur
- 2 Coffret
- 3 Disjoncteur

★ 3. Mise en route activée par les concessionnaires lorsque la conformité des installations est démontrée.

LE RACCORDEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ AU RÉSEAU COLLECTIF

LE COFFRET EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ

Il peut être individuel ou collectif (cas d'un lotissement). Les travaux de raccordement sur votre terrain vous incombent. Au-delà, ils relèvent du fournisseur d'électricité.

LE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT

Il se pose dans la maison lorsqu'il se situe à moins

de 30 m du coffret et doit être facilement accessible pour être coupé en cas d'accident. Au-delà de 30 m, un second disjoncteur doit être installé en limite de propriété.

LE COMPTEUR

Il peut être installé dans votre habitation. Au-delà des 30 m, il doit obligatoirement être placé dans le coffret en limite de propriété.

RÉSEAUX ENTERRÉS RÉSEAUX D'ADDUCTION

GAINES ANNELÉES

EAU

L 25 mxØ 40 mm.
Réf. 632 546 46 **16.90€**



GAZ

L 25 mxØ 50 mm.
Réf. 611 629 41 **22.90€**
Existe aussi* en Ø 63 et 90 mm.



ÉLECTRICITÉ

L 25 mxØ 40 mm.
Réf. 615 379 1 **13.55€**
Existe aussi* en Ø 50, 63 et 90 mm.



TÉLÉPHONE

L 25 mxØ 40 mm.
Réf. 618 745 54 **13.55€**
Existe aussi* en Ø 50 mm.



CABLE

L 25 mxØ 40 mm.
Réf. 632 546 53 **19.90€**



GAINE

Gaine et manchon non propagateur de flamme, usage enterré, vide sanitaire. Dim. L 25 mxØ 63 mm.
Réf. 671 297 34 **137.00€**
Existe aussi* en Ø 75 et 90 mm.




+ ENCASTRABLE DANS LES CLOISONS ET LES COLONNES TECHNIQUES. GLISSE PARFAITE

GRILLAGES

GRILLAGE AVERTISSEUR PVC BLEU

Pour l'eau. Dim. L 25 mxl 30 cm.
Réf. 632 542 40 **6.90€**

Existe aussi* pour le gaz en jaune, l'électricité en rouge et le téléphone en vert, dans les mêmes dimensions.



LIBRAIRIE LEROY MERLIN



**BRANCHEMENTS :
EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT**
D'Henri Renaud
(éd. Eyrolles).
Réf. 685 982 43
9.00€

LA STABILISATION DU TERRAIN

Le géotextile stabilise les terrasses et les allées. Imputrescible, anticontaminant, il assure un rôle drainant en débarrassant le sol des excès d'eau. Il limite la repousse des racines et des herbes et évite le mélange des agrégats.



GÉOTEXTILE


Dim. L 60xl 0,7 m. Réf. 668 375 33 **38.75€** 0.92€ le m²
Dim. L 10xl 1 m. Réf. 668 376 24 **11.50€** 1.15€ le m²
Dim. L 10xl 2 m. Réf. 668 376 10 **20.90€** 1.05€ le m²
Dim. L 25xl 2 m. Réf. 668 376 31 **40.90€** 0.82€ le m²

Sans géotextile



1 Pavé ou dallage 2 Sable
3 Gravier 4 Terre

Avec géotextile



1 Pavé ou dallage 2 Sable
3 Gravier 4 Géotextile 5 Terre

RÉSEAU EAU POTABLE



TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE

Ø (MM)	L (M)	REF.		L (M)	REF.		L (M)	REF.	
20	10	637 282 73	12.00€	25	633 306 80	18.50€	50	633 306 94	35.00€
25	10	626 645 04	15.00€	25	–		50	–	
32	10	626 645 74	23.50€	25	626 646 02	39.90€	50	626 646 23	89.00€



ABRI BÉTON

Pour compteur d'eau.

Boîte Dim. int. H 65xL 45 cm. Poids 134 kg.

Réf. 661 766 74.50€

Couvercle Dim. ext. L 74xL 54 cm.

Réf. 603 527 33 27.60€



		RACCORD LAITON				RACCORD PVC		COUDE LAITON		COUDE PVC		TÉ LAITON		TÉ PVC	
Ø (MM)	(MM)	M/F	REF.		REF.		REF.		REF.		REF.		REF.		REF.
20	15x20	M	668 119 90	3.95€	—		668 118 50	6.40€	—		668 141 60	7.85€	—		
		F	668 133 13	4.00€	—		—		—		—		—		
25	19x25	M	668 120 04	4.30€	668 158 05	2.63€	668 118 85	7.55€	668 157 56	2.39€	668 142 72	10.15€	668 158 61	3.35€	
		F	668 133 20	4.30€	668 158 33	2.63€			—		—		—		
32	24x32	M	668 132 92	6.05€	—		668 118 92	10.10€	—		668 142 86	20.20€	—		
		F	668 134 11	6.10€	—		—		—		—		—		

Comprendre

LA MISE EN PLACE DES CANALISATIONS

PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE:

LES CANALISATIONS SONT ACCESSIBLES

L'espace vide entre le plancher et le sol permet d'y faire passer facilement, et « à sec », divers fourreaux et canalisations. Les risques d'infiltration d'eau aux points de traversée du plancher sont également moindres. L'idéal est de le prévoir accessible (60 cm minimum de hauteur et une trappe d'accès) pour la maintenance et les modifications de réseaux.

PLANCHER SUR TERRE-PLEIN:


LES CANALISATIONS SONT INACCESSIBLES

Les canalisations sont invisibles car elles sont noyées dans le béton sous la dalle ou dans une chape flottante (sur la dalle). La mise en œuvre doit être réfléchie et soignée pour prévenir tout désordre. En effet, la moindre modification ou intervention engendrera des travaux importants et onéreux.

Sous le dallage: on y passe les grosses canalisations (évacuation des eaux usées, des eaux-vannes, alimentation pour l'eau, l'électricité...). La réalisation doit être parfaite et les ouvrages testés avant le coulage de la dalle.

Sur le dallage: seuls les fourreaux et les petites canalisations de distribution sont passés dans une chape de ravaillage de 4 à 5 cm, au-dessus de la dalle. Pensez-y lors de la conception car la hauteur totale de réservation en dépend. Les tuyaux d'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées restent sous le dallage.


⚠ Ne noyez pas horizontalement les canalisations dans le mortier de la chape (c'est interdit) ni dans la dalle, au risque de la fragiliser et de lui faire perdre sa portance. Les sorties verticales en attente devront être suffisamment longues pour faciliter les emboîtements de raccordement.



Comprendre LES INSTALLATIONS D'ÉVACUATION

L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Votre habitation doit collecter puis rejeter les effluents qu'elle produit dans le respect de la sécurité, de l'hygiène publique et de l'environnement. Le raccordement au tout-à-l'égout est obligatoire s'il existe – et s'il est techniquement réalisable –, afin que les eaux collectées soient traitées dans les stations d'épuration.



- 1 Évent EU
- 2 Évent EV
- 3 Eaux pluviales
- 4 Eaux-vannes
- 5 Pente gravitaire 1 cm/m
- 6 Eaux usées
- 7 Pente gravitaire 2 cm/m
- 8 Regard siphonide
- 9 Limite de propriété
- 10 Égout(s) collecteur(s) unitaire(s) ou séparatif(s)

ASSAINISSEMENT	Eaux PLUVIALES (EP)	Eaux USÉES (EU)	Eaux-VANNES (EV)
PROFONDEUR*1	1 m	1,50 m	1,50 m
Ø GAINES*2 ET CANALISATIONS ENTERRÉES	Selon la quantité à évacuer : Ø 125 mm.	Selon le nombre d'appareils sanitaires : de Ø 100 à Ø 125 mm.	Selon le nombre de W.-C. : de Ø 100 à Ø 125 mm.
PENTES D'AUTOCURAGE	1 cm/m	1 cm/m (sans EV). 2 cm/m (avec EV).	3 cm/m
REGARDS EXTÉRIEURS VISITABLES	À prévoir en pied de chute (pour l'entretien régulier), aux changements de direction et avec siphon disconnecteur ventilé pour les EU, avant le raccordement à l'égout public (voir p. 244)		

L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Un dispositif d'assainissement autonome doit être mis en place pour collecter et traiter les eaux usées (EU), d'une part, et les eaux de pluie (EP) – qui requièrent un traitement nettement moins sophistiqué –, d'autre part, avant leur rejet dans votre parcelle. Renseignez-vous en mairie.

LES DISPOSITIFS D'ÉPURATION


ÉPANDAGE OU REJET VERS UN EXUTOIRE

Une fois les boues liquéfiées et les eaux « clarifiées » grâce au prétraitement, elles sont prêtes à être épurées par un système d'épandage par le sol, en place ou reconstitué. L'évacuation des effluents peut se faire par infiltration dans le sol (les bactéries épuratrices débarrassent les eaux des germes pathogènes) ou par rejet vers le milieu superficiel (cours d'eau, fossé, réseau d'eaux pluviales...).

⚠ Il est interdit d'ajouter aux eaux usées domestiques à traiter les huiles usagées, les médicaments, les peintures et leurs diluants, les hydrocarbures ou tout corps (solide ou non) susceptible de polluer le milieu naturel ou de nuire au fonctionnement de l'installation.

Les tuyaux d'épandage

Rigides, en matériaux résistants, ils sont munis d'orifices ≥ 5 mm.




PRINCIPES COMMUNS DU SYSTÈME D'ÉPANDAGE

- Des distances et des marges d'implantation sont à respecter (voir page de gauche).
- Le revêtement superficiel doit être perméable à l'eau et à l'air et hors zone de stationnement de véhicules.
- Les tuyaux d'épandage (Ø 100 mm minimum) doivent suivre une parfaite répartition.
- La longueur d'épandage est de 30 m maximum.
- Les matériaux doivent être de qualité spécifique (sable siliceux, lavé ou de rivière; filtres à granulométrie de qualité filtrante; graviers non calcaires; géotextiles adaptés en taille et en grammage à cet usage).

DES ÉTUDES PRÉALABLES

Deux études sont à prévoir : l'étude de faisabilité et l'étude technique. La première doit analyser la nature de votre terrain, l'espace disponible, la perméabilité du sol, la topographie, ainsi que le contexte hydrographique et hydrogéologique. La seconde doit définir le dimensionnement, la conception et l'implantation de l'installation. Ces frais sont à votre charge. Adressez-vous aux autorités compétentes et agréées que sont mairies, Ddass, DDE ou Ddaf.

*1. Profondeurs usuelles au-dessus des canalisations, à adapter à la cote hors gel du site (voir carte p. 183). *2. Selon les indications du service concessionnaire.
*3. Les ouvrages de tamponnement doivent impérativement être vides par temps sec.



Des solutions pour les eaux pluviales

Le système d'assainissement autonome n'accueille pas les eaux pluviales.

QUELQUES SOLUTIONS D'INFILTRATION

- Filtres enterrés*3 avant épandage ou exutoire.
- Caniveaux ou caissons filtrants*3 enterrés avant rejet.
- Plantations.
- Sols et espaces extérieurs peu imperméabilisés et permettant au maximum l'infiltration naturelle.

QUELQUES SOLUTIONS DE RÉTENTION

- Un toit-terrasse (réservoir à ciel ouvert ou végétalisé).
- Une noue ou un bassin paysager (avec un volume vide suffisant pour stocker l'eau par temps de pluie).
- Une cuve aérienne ou enterrée pour exploiter l'eau de pluie.



RETROUVEZ LES CUVES DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE
P. 249

LE FONCTIONNEMENT DE LA FOSSE


Avant la mise en service d'une fosse toutes eaux,ensemencez-la avec un activateur microbiologique (environ 1 dose pour 1000 litres) pour lui apporter des bactéries anaérobies et aérobies résistantes aux antibiotiques usuels. Ces activateurs sont composés de micro-organismes et d'enzymes adaptés, d'oligo-éléments, de sels minéraux et de nutriments.

Réglementairement, il faut vidanger la fosse (à niveau constant) tous les quatre ans. Après vidange, il est impératif de regarnir la fosse en eau claire et de rajouter une dose d'activateur bactériologique.

N'y versez jamais d'eau de Javel, qui détruirait la flore bactérienne et pourrait entraîner un phénomène de fermentation ou des remontées d'odeurs.

Le circuit des eaux usées

Les eaux usées sont rejetées dans le milieu naturel après traitement.



- 1 Évacuation des gaz de fermentation
- 2 Accumulation de gaz et d'agents agressifs
- 3 Rejet des eaux usées domestiques prétraitées vers l'épuration aérobie finale (épandage, lit filtrant...)
- 4 Zone de séparation des eaux usées domestiques lourdes et légères
- 5 Zone d'eaux claires et piégeage des matières en suspension
- 6 Boues en décantation et fermentation anaérobie
- 7 Arrivée des eaux usées domestiques brutes
- 8 Chapeau de graisses et de matières flottantes

RÉSEaux ENTERRÉS
RÉSEaux D'ÉVACUATION

FOSSES TOUTES EAUX



3000 litres



4000 litres

ÉPURBLOC PERFORMANCE		
Prétraitement et épuración des effluents. Cuves équipées d'un indicateur de colmatage amovible et d'un déflecteur de matières en suspension intégrés. Filet filtrant intégré amovible et imputrescible pour une utilisation illimitée. Conforme au DTU 64.1.		
CAPACITÉ	3000 LITRES	4000 LITRES
DIM.	L 270xI 119xH 144 cm	L 239xI 165xH 165 cm
POIDS	119 kg	135 kg
RÉF.	655 408 04	660 483 04
	495.00€	976.00€

BACS DE DÉGRAISSAGE



200 litres



500 litres

BAC SÉPARATEUR DE GRAISSE		
Polyéthylène. Entrée Ø 100 mm. Sortie H 460 mm. Obligatoire si la fosse est située à plus de 10 m de l'habitation et en cas de traitement des eaux séparé. Pose hors sol ou enterrée.		
MODÈLE	SL-SG 200 I	SL-SG 500 I
DESTINATION	Cuisine seule	Toutes eaux ménagères
CAPACITÉ	200 litres	500 litres
DIM.	L 60xI 120xH 65 cm	L 77xI 170xH 73 cm
POIDS	13 kg	27 kg
RÉF.	669 047 61	615 206 2
	209.00€	322.00€

EN COMPLÉMENT



TUBES D'ÉPANDAGE PVC
Dim. L 4 m x Ø 100 mm.
Réf. 225 40 **7.50€**
Réf. 665 402 43 **7.50€**



REGARDS D'ÉPANDAGE
Polyéthylène. Couvercle en polypropylène.
Conforme au DTU 64.1.
Regard de répartition Réf. 615 382 6 **74.50€**
Regard de bouclage Réf. 606 970 91 **74.50€**



REPLACE LA POZZOLANE
FILET FILTRANT
Efficacité hydraulique, rejets infimes.
Réf. 655 427 85 **41.50€**



EXTRACTEUR STATIQUE
Pour l'aspiration des gaz de la fosse septique. Ø 100 mm. Coloris gris.
Réf. 666 441 02 **49.50€**
Existe aussi*1 en coloris tuile.



1



2



3

REHAUSSES DE REGARD
À visser, sans tampon.
1 Dim. H 20xØ 40 cm.
Réf. 687 387 75 **68.00€**
2 Dim. H 25xØ 32 cm.
Réf. 845 95 **31.00€**
3 Dim. H 50xØ 32 cm.
Réf. 846 02 **52.50€**

CANALISATIONS PVC



TUBES

Ø (MM)		L 2 M	L 4 M
110	NF	—	Réf. 665 400 26
125	NF	Réf. 665 401 03*2	Réf. 665 400 82*2
160	NF	—	Réf. 639 380 63
			Réf. 665 401 73



TÉS ET COLOTTES DE BRANCHEMENT

Ø (MM)		45°	67°	87°
110	MF	—	—	Réf. 630 692 65
	FF	Réf. 618 414 30	—	Réf. 618 414 65
125	MF	Réf. 645 330	Réf. 645 344	Réf. 645 351
	FF	Réf. 615 059 2	Réf. 602 055 72	Réf. 615 060 6
160	FF	Réf. 615 050 1	Réf. 645 393	Réf. 615 051 5



COUDES

Ø (MM)		22°	45°	67°	87°
110	MF	—	Réf. 618 089 01	—	Réf. 618 089 36
	FF	Réf. 150 045	Réf. 150 052	Réf. 150 066	Réf. 150 073
125	MF	Réf. 572 005	Réf. 615 066 2	Réf. 615 219 5	Réf. 615 067 6
	FF	Réf. 572 033	Réf. 615 056 4	Réf. 615 218 1	Réf. 615 057 1
160	MF	—	Réf. 615 068 3	Réf. 615 221 6	Réf. 615 069 0
	FF	—	Réf. 615 055 0	Réf. 615 220 2	Réf. 615 052 2



RÉDUCTIONS MF

DIM. (MM)	1 2 TAMPON	3 RÉDUCTION EXCENTRÉE
110/80	—	Réf. 192 073
110/100	Réf. 150 381	Réf. 212 170
125/80	—	Réf. 615 043 1
125/100	Réf. 602 057 40	Réf. 615 037 5
125/110	—	Réf. 192 045
160/100	Réf. 615 039 6	—
160/125	Réf. 615 041 0	—

1 JOINTS DE DILATATION

Ø (MM)	
110	Réf. 150 430
125	Réf. 139 51

2 MANCHONS FF

Ø (MM)	À butée
110	Réf. 139 72
125	Réf. 615 058 5
160	Réf. 615 053 6



EMBRANCHEMENT MF

Ø (MM)	45°
125	Réf. 138 46



COLLIERS DE FIXATION

Ø (MM)	
110	Réf. 150 444
125	Réf. 615 224 4
160	Réf. 615 225 1



SELLE DE BRANCHEMENT FF

Ø (MM)	90°
110	Réf. 602 056 21



TAMPONS DE VISITE

Ø (MM)	
80	Réf. 615 135 5
110	Réf. 630 693 91
160	Réf. 615 227 2



SIPHON DISCONNECTEUR

Ø (MM)	87°
125	Réf. 615 328 0

CHAPEAUX DE VENTILATION



SIMPLES

1 Ø 110 MM	Réf. 150 451
2 Ø 125 MM. ARDOISE	Réf. 666 441 72

Existe aussi*1

en coloris tuile.

3 Ø 160 MM

Réf. 615 223 0

4 AVEC ÉTANCHÉITÉ Ø 125 MM

Ardoise Réf. 666 441 16

Existe aussi*1 en coloris tuile.

Comprendre L'ÉVACUATION DES EAUX

L'ÉVACUATION NON GRAVITAIRE

Normalement, l'évacuation des eaux usées et des eaux-vannes se fait gravitairement du regard enterré (point de collecte vertical) vers le point de raccordement imposé sur le réseau public, grâce à une pente d'autocurage suffisante (voir p. 170). Si ce n'est pas le cas, plusieurs options sont possibles.

SURÉLEVER LA CONSTRUCTION


Le calage en hauteur du bâtiment se fait en phase d'étude: il est très important.

SURÉLEVER LES ÉVACUATIONS

Le terrain extérieur est rehaussé avec un talutage devant la maison.

Attention!

Une décision de surélévation tardive risque de remettre en cause le permis de construire et engendrera des surcoûts de chantier.



RECOURIR À UN POSTE DE RELEVAGE

Il peut être intérieur (attention à l'acoustique) ou extérieur suivant la place disponible. Prévoir deux postes dans le cas de réseaux séparés eaux usées et eaux pluviales. À noter que cette installation nécessite un contrat de maintenance. Lorsque les équipements se situent à un niveau inférieur à celui de la voie, il faut éviter le reflux des effluents de l'égout public dans votre sous-sol lors de surcharges dans les réseaux. Pour cela:

- les appareils d'évacuation doivent être munis d'un dispositif antirefoulement,
- les joints des canalisations et les tampons, en plus d'être étanches, doivent résister à la pression.

ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES

Installer un assainissement autonome ou un lagunage, des toilettes sèches avec un système de recyclage des eaux grises dans la maison, etc.

LES STATIONS DE RELEVAGE

Elles se composent d'une cuve en polypropylène et d'une pompe de relevage. La pompe est dimensionnée selon les besoins. Elle est alimentée par un coffret électrique. Il est possible d'ajouter un coffret alarme en cas de panne ou de montée du niveau d'eau de la cuve. La station peut être enterrée ou placée en sous-sol.

LES POMPES

Les pompes d'évacuation ou pompes de relevage aspirent et transportent des eaux usées. Ces eaux sont appelées eaux claires ou eaux chargées selon la quantité et la taille des particules en suspension qu'elles renferment.

Les pompes d'évacuation pour eaux claires sont capables d'évacuer des substances solides jusqu'à 5 mm de diamètre

(vidange de puisard, assèchement d'eaux peu sales...). Leur immersion dans l'eau à transférer n'est pas obligatoire (certains modèles aspirent même au ras du sol).

Les pompes de relevage pour eaux chargées tolèrent des granulométries de liquide allant jusqu'à 40 mm (eaux boueuses, chargées de sable, de graviers...). Elles sont le plus souvent

immergées avec des hauteurs de refoulement de 5 à 10 m. Dotées d'un corps en polypropylène, elles sont destinées à un usage régulier. Avec un corps en inox, leur usage peut être intensif. Équipées d'un flotteur de niveau réglable, ces pompes fonctionnent automatiquement. Le flotteur est soit intégré (petit puisard) soit en levier (puisard supérieur à 40x40 cm).



RETROUVEZ
LES STATIONS
DE RELEVAGE
SUR LEROYMERLIN.FR

EAUX CLAIRES

MODÈLE

Ø PARTICULES ABSORBÉES

PUISSANCE MAX.

DÉBIT MAX.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF.



STERWINS

VC 350ECL2

5 mm

350 W

5500 l/h

Câble 10 m. Flotteur intégré

685 739 74

59.90€



GARDENA
Pompe pour jardin

7000 SL

5 mm

250 W

7000 l/h

—

638 148 42

86.50€

ASPIRATION
AU RAS DU SOL
JUSQU'À 1 MM

l'assistance
téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*No Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.

EAUX CHARGÉES

MODÈLE

Ø PARTICULES ABSORBÉES

PUISSANCE MAX.

DÉBIT MAX.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF.



STERWINS

VC 400 ECH

35 mm

400 W

7500 l/h

Flotteur libre réglable

688 088 31

24.95€



STERWINS

VC 750 EHC2

35 mm

750 W

12500 l/h

Câble 10 m + raccord rapide

685 607 72

79.90€

FLOTTEUR
INTÉGRÉ = FAIBLE
ENCOMBREMENT

FLOTTEUR
GAIN DE PLACE,
SONDE RÉGLABLE
COULISSANTE



KARCHER

SDP I4000LS

25 mm

800 W

14000 l/h

Amorçage par bouton poussoir

666 446 83

169.00€

FLOTTEUR
RÉGLABLE DE MISE
EN MARCHÉ

POUR LOCAUX INONDÉS
ET FOSSES SEPTIQUES

MODÈLE

Ø PARTICULES ABSORBÉES

PUISSANCE MAX.

DÉBIT MAX.

CARACTÉRISTIQUES

RÉF.



Pompes Guinard

NAUTILUS 2

8 mm

340 W

10000 l/h

Aspiration jusqu'à 40 mm

618 889 04

199.00€



Flotec

BIOX 200/8 AUTO

40 mm

900 W

15000 l/h

Corps et turbine en acier inox. Raccords
coudés pour tuyaux 32 et 39 mm

631 291 50

269.00€



Pompes Guinard

VC DRAINEX

10 mm

800 W

13000 l/h

Raccord cannelé Ø 30 mm.
Aspiration jusqu'à 4 mm du sol

615 828 85

269.00€

POUDRES ET GRANULATS

..... Comprendre LE RÔLE DES DIFFÉRENTS MÉLANGES

LE MORTIER

Le mortier liaisonne les blocs de maçonnerie en assurant la cohésion du montage. Il sert aussi à réaliser une chape, à coller, ragréer, reboucher, rejointoyer, sceller ou enduire. Il se compose d'un liant, de sable et d'eau en proportions variables, selon l'ouvrage. Le liant peut être du ciment, de la chaux ou un mélange des deux (mortier bâtard). Le mortier de ciment est très résistant et imperméable. Le mortier de chaux est souple, très adhérent et microporeux.

Le mortier bâtard réunit les qualités des deux liants. Le mélange peut être adjuvanté, fibré... afin d'améliorer ses caractéristiques.

LE BÉTON

C'est un élément structurel en lui-même : fondations, dalles, murs banchés, poteaux, poutres, linteaux... Il est constitué d'un liant (ciment en général), de granulats (sable + gravier) et d'eau. Le béton autorise diverses formes, droites ou courbes, préfabriquées ou moulées sur place.

On le coule dans des coffrages étanches destinés à retenir l'eau qu'il contient, afin de bien l'hydrater et d'obtenir ainsi la plus grande résistance mécanique possible (traction, compression). Ses propriétés (résistance, étanchéité, densité) varient selon les dosages et l'ajout d'adjuvant. Le ferrailage accroît sa solidité.

LES ADJUVANTS (VOIR P. 178)

Liquides ou en poudre, ils sont incorporés lors du gâchage dans des proportions définies selon chaque produit.



Alléger le poids de la dalle

En rénovation, une chape est souvent nécessaire pour niveler un sol et/ou réaliser un carrelage sur un plancher bois, par exemple. Pour diminuer le poids de la charge, utilisez plutôt des granulats allégés (billes de polystyrène). Ceux-ci offrent un excellent compromis poids et résistance mécanique.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT RÉALISER
BÉTON ET MORTIER



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

LE CHOIX DU CONDITIONNEMENT

Petit chantier

DÉBUTANT



MÉLANGE



« Prêt à l'emploi », le mélange est garanti et identique d'un sac à un autre ; il suffit d'ajouter l'eau de gâchage.

GÂCHAGE



Versez l'eau dans un volcan. Ramenez le mélange vers l'intérieur jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Moyen chantier

CONFIRMÉ



MÉLANGE



À composer. À partir de conditionnement en sacs ou d'achat en vrac.

GÂCHAGE



Une turbine de malaxage montée sur perceuse à variateur suffit pour mélanger de petits volumes.

Grand chantier

EXPERT



MÉLANGE



À composer soi-même. Livraison en Big Bag et en palettes.

GÂCHAGE



Versez l'eau dans la bétonnière puis ajoutez les poudres. Laissez tourner quelques minutes.

MÉLANGE



Le béton « prêt à l'emploi » est livré en camion toupie.

GÂCHAGE



Le mouvement rotatif du réservoir brasse le béton et empêche l'amalgame lors du transport.



CIMENT 32,5
Norme CE. Sac de 35 kg.
Cimalit Réf. 640 362 80,
ADH Réf. 640 750 32 **Prix de vente local**

CIMENT NF 32,5 R
Ciment CPJ CEM II NF. Sac de 35 kg.
Holcim Réf. 640 344 25,
Vicat Réf. 640 466 96,
Lafarge Réf. 640 352 65,
Calcia Réf. 640 378 90,
Cementosla Cruz Réf. 691 082 91,
Wotan Réf. 690 315 71,
Buzzi Réf. 691 516 14 **Prix de vente local**
Existe aussi* en sac de 25 kg
selon les magasins.

LA MARQUE NF

Elle garantit par des contrôles accrus le respect d'exigences de régularité des composants et de performance du produit.

CIMENT A MAÇONNER
Pour le montage de briques, la pose de tuiles, de carrelage, les chapes de mortier. Ses propriétés plastifiantes le rendent plus souple et donc plus facile à mettre en œuvre.
Holcim Réf. 664 120 73,
Lafarge Réf. 640 345 51,
Calcia Réf. 640 382 75 **Prix de vente local**

CIMENTS SPÉCIFIQUES



AXTON **kerneos**
CIMENT FONDU
Anticorrosion, résistant aux températures élevées, prise et séchage rapides. S'utilise seul ou mélangé selon les projets.
Axton 5 kg
Réf. 670 021 31 **9.69€** 1.94€ le kg
Axton 10 kg
Réf. 670 021 52 **17.15€** 1.72€ le kg
Kerneos 25 kg
Réf. 677 192 11 **22.50€** 0.90€ le kg



PRII
Publicité de l'Industrie et du Commerce
CIMENT ALUMINEUX RÉFRACTAIRE
Pour le montage d'éléments de cheminées, boiseries, barbecues. Durcit et atteint la résistance mécanique du ciment classique en 24 h.
PRB 25 kg
Réf. 673 175 30 **23.90€** 0.96€ le kg



CIMENT BLANC 52,5
Pour ouvrages colorés (dalles ou joints). Sac de 25 kg.
CEM I 52,5
Réf. 657 649 23 **10.90€** 0.44€ le kg



AXTON
CIMENT PROMPT
Pour mortier à prise rapide (scelllements rapides, scelllements gonds).
Axton 1,5 kg
Réf. 667 627 31 **2.85€** 1.90€ le kg
Axton 5 kg
Réf. 667 627 45 **5.75€** 1.15€ le kg
Axton 10 kg
Réf. 667 627 52 **10.80€** 1.08€ le kg
Vicat 25 kg
Réf. 531 208 72 **Prix de vente local**

CHAUX

la livraison ou
la location de véhicule
Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.
Voir conditions en magasin.



PRII
Publicité de l'Industrie et du Commerce
CHAUX HYDRAULIQUE NHL 3.5
Pour réaliser des mortiers de montage, de jointoiement et des enduits. Idéal en rénovation et en réhabilitation. Conforme à la norme EN 459-1. Sac de 20 kg.
Réf. 678 051 85 **11.45€** 0.57€ le kg



PRII
Publicité de l'Industrie et du Commerce
CHAUX AÉRIENNE ÉTEINTE BLANCHE CL 90
Idéal pour la réalisation d'enduits et de badigeons. Sac de 15 kg.
Réf. 676 389 91 **5.65€** 0.38€ le kg



AXTON
FLEUR DE CHAUX
Liant hydraulique pour confection d'enduits, torchis, crépis. S'utilise aussi pour la réalisation de badigeons, la restauration de façades ou en épandage (rééquilibrage du pH, marquage des terrains).
4 kg Réf. 670 021 66 **7.20€** 1.80€ le kg
15 kg Réf. 670 020 33 **17.95€** 1.20€ le kg

DES SOLUTIONS À MÉLANGER OU À UTILISER DIRECTEMENT

⑥ RÉSINES

Elles renforcent l'adhérence, l'imperméabilité et la résistance mécanique des mortiers tout en limitant leur fissuration.

② COLORANTS

Ils pigmentent le mortier ou le béton (de préférence avec du ciment blanc) pour les travaux de finition et de décoration.

① FIBRES

À mélanger aux mortiers et aux bétons, elles limitent le faïençage et les fissurations tout en augmentant la résistance aux chocs.

⑦ AGENTS DE DÉMOULAGE

Ils réduisent l'adhérence et facilitent le démoulage. Ils s'appliquent sur les surfaces des moules et des coffrages.

④ ANTIGELS

Ils favorisent la prise du mortier ou du béton par temps froid.

③ PLASTIFIANTS

Ils augmentent la compacité du béton en réduisant la quantité d'eau nécessaire et améliorent sa résistance.

④ HYDROFUGES

Ils imperméabilisent le mortier ou le béton dans la réalisation des fondations de murs enterrés, réservoirs, piscines...

UNE RÉSINE À AJOUTER À VOS CEMENTS ET MORTIERS


RETROUVEZ
LA FICHE
TECHNIQUE
sur leroymerlin.fr




Enduits
Améliore l'adhérence et imperméabilise.



Réparations
Améliore l'adhérence et la dureté.



Reprises de murs
Limite les risques de fissuration.



Chapes et ragréages
Augmente la résistance à l'usure et la fluidité lors du coulage.



6 kg de ciment pour 1 litre

AXTON

RÉSINE LATEX

Bidon de 5 l.

Réf. 667 574 46 **34,20€** 6,84€ le l

1 FIBRES



35 kg de ciment pour 1 sachet

ARIA FIBRES POLYPROPYLENE

Fibres de renfort polypropylène fibrillées à mélanger au ciment. Antifissuration. Sachet de 100 g. Réf. 641 357 71 **3.65€** 36.50€ le kg

**SPECIAL
SOL CHAUFFANT**



35 kg de ciment pour 1 sachet

ARIA FIL 35

Fibres polypropylène antifissuration à mélanger au ciment. Sachet de 100 g. Réf. 674 811 06 **3.10€** 31.00€ le kg

LIMITER LE FAÏENÇAGE ET LES FISSURATIONS

En créant un réseau de haute densité, les fibres améliorent la cohésion à l'état frais et la résistance à l'état durci des enduits, chapes, dallages et voirie. Pour la mise en œuvre, ajoutez directement les fibres au béton ou au mortier déjà mélangé, et malaxez les fibres avant la réalisation de votre ouvrage.



35 kg de ciment pour 1 sachet

FIBRES RENFORT BÉTON SIKACIM

Fibres polypropylène à incorporer aux bétons et aux mortiers. Sachet de 150 g. Réf. 633 401 65 **4.95€** 33.00€ le kg

2 COLORANT



SIKACIM COLOR

Pour mortiers et bétons (base ciment) et pour enduits (base chaux ou plâtre). Coloris ocre. Pot de 400 g. Réf. 635 922 63 **12.25€** 30.63€ le kg

Existe aussi* en coloris jaune, brun, noir et bleu en 700 g, en rouge 800 g et en vert 900 g.

3 PLASTIFIANT



70 kg de ciment pour 1 litre



PLASTIFIANT

Adjuvant de l'enduit de sol, mortier, colle, joint, ciment et mortier de chape. Renforce la souplesse et l'imperméabilité. Bidon de 5 l. Réf. 654 655 75 **18.60€** 3.72€ le l

4 HYDROFUGES



70 kg de ciment pour 1 litre

AXTON

HYDROFUGE LIQUIDE

À ajouter lors du gâchage des bétons ou des mortiers. Bidon de 2 l. Réf. 669 638 06 **16.30€** 8.15€ le l

Existe aussi* en 5 et 10 l.



50 kg de béton pour 0,5 litre



HYDROFUGE SIKACIM

Résine d'accrochage qui améliore l'adhérence du mortier. Doypack® de 0,5 l. Réf. 656 357 03 **7.35€** 14.70€ le l

5 RÉSINES



2,5 kg de ciment pour 1 litre

AXTON

RÉSINE PRÊTE À L'EMPLOI

Bidon de 2 l. Réf. 667 574 11 **13.55€** 6.78€ le l

Existe aussi* en 5 l.



6 kg de ciment pour 1 litre

AXTON

RÉSINE LATEX

Formule concentrée. Bidon de 2 l. Réf. 667 574 32 **19.50€** 9.75€ le l



6 kg de ciment pour 1 litre



RÉSINE ADHÉRENCE IMPERMÉABLE SIKALATLEX

En couche d'accrochage: 120 ml/m² par mm d'épaisseur; en mortier: 600 ml/m² par cm d'épaisseur. Bidon de 5 l. Réf. 994 833 **48.60€** 9.72€ le l

6 ANTIGEL



35 kg de béton ou de mortier pour 1 dose



ANTIGEL SIKACIM

Accélérateur de prise et de mise en œuvre des bétons et des mortiers (délai de décoffrage plus court). Doypack® de 0,5 l. Réf. 656 356 82 **4.40€** 8.80€ le l

7 AGENT DE DÉMOULAGE



HUILE DE DÉCOFFRAGE ARIADECO 510

Agent de démoulage universel pour béton et mortier. Bidon de 1 l. Réf. 689 449 25 **5.90€** 5.90€ le l

POUDRES ET GRANULATS BÉTONS



BÉTON PRÊT À L'EMPLOI
Sac de 30 kg.
Réf. 635 876 85 **4.30€** 0.14€ le kg
Existe aussi*1 en 25 et 35 kg.



BÉTON SANS POUSSIÈRE
Pour tous scellements et dalles.
Divise par 10 les poussières émises lors du malaxage. Sac de 30 kg.
Réf. 682 697 40 **5.20€** 0.17€ le kg



BÉTON FIBRÉ GRIS
Pour dallages (chapes de 4 cm mini, socles, appuis de baie...) et travaux de maçonnerie. Sac de 30 kg.
Réf. 664 553 12 **10.90€** 0.36€ le kg

la livraison ou la location de véhicule
Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.
Voir conditions en magasin.



BÉTON ALLÈGE
Prêt à l'emploi. À base de billes de polystyrène, renforcé en fibres. S'utilise avec un film sous dalle. Densité 500 kg/m³. Gain acoustique à l'impact 17 dB(A). 1 sac pour 1,4 m² pour chape ép. 5 cm. Sac de 25 kg/50 l.
Réf. 683 814 81 **19.00€** 0.38€ le kg 0.38€ le l



BÉTON ALLÈGE
Prêt à l'emploi. Pour chapes légères. Ép. mini 5 cm. Peut être carrelé sans ragréage après 3 jours. S'utilise avec un film sous dalle. Densité 350 kg/m³. 1 sac pour 1,2 m² pour chape ép. 5 cm. Sac de 14,5 kg/60 l.
Réf. 682 729 04 **24.50€** 1.69€ le kg 0.41€ le l

SANS MALAXAGE = GAIN DE TEMPS
Prêt à l'emploi. Sans gâchage. Ce béton à scellement rapide s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur. Idéal pour des petites fondations, des murets de clôture et pour fixer des poteaux ou des piquets.

BÉTON EXPRESS
Durcit en 20 min. Sac de 30 kg.
Réf. 677 809 44 **11.90€** 0.40€ le kg

MORTIERS



MORTIER PRÊT À L'EMPLOI
Idéal pour le montage des parpaings et des briques. Sac de 30 kg.
Réf. 635 877 06 **4.30€** 0.14€ le kg
Existe aussi*1 en 25 et 35 kg.



MORTIER CHAPE FIBRÉ GRIS
Prêt à l'emploi. Spécial chapes de 1 à 7 cm. Usage intérieur et extérieur, sur sol neuf ou ancien. 20 kg par m² pour ép. 1 cm. Sac de 30 kg.
Réf. 664 553 40 **10.30€** 0.34€ le kg



MORTIER PRISE RAPIDE
Pour des scellements dont la mise en œuvre doit être rapide. Sac de 25 kg.
Réf. 622 277 81 **13.50€** 0.54€ le kg



MORTIER BÂTARD
Enduits muraux intérieurs et extérieurs, travaux de toiture (pour le scellement des tuiles faitières), refécution des joints, etc. Sac de 25 kg. Gris.
Réf. 642 496 26 **14.50€** 0.58€ le kg

UN MALAXAGE SANS POUSSIÈRE

Enrichi en adjuvant pour obtenir un mélange gras, souple et onctueux, ce mortier produit moins de poussière lors du malaxage : un atout pour la protection des voies respiratoires.

AXTON MORTIER SANS POUSSIÈRE
Pour le montage de murs en parpaings ou briques et chapes au sol. Sac de 30 kg.
Réf. 682 697 54 **5.20€** 0.17€ le kg



MORTIER RÉFRACTAIRE GRIS
Pour le montage de briques réfractaires (cheminées, barbecues) et des joints. Utilisation possible de la cheminée sous 48 h. Sac de 25 kg.
Réf. 622 277 74 **16.90€** 0.67€ le kg



ISOLANT SOUS CHAPE FIM LITE
À recouvrir d'une chape armée de treillis. Isolation thermique λ 0.043 w/mK. Isolation acoustique 18 db. R 1,16 pour 5 cm, 3,25 pour 14 cm. Sac de 60 l.
Réf. 692 171 62 **20.90€** 2.99€ le kg 0.35€ le l



1^{ERS} PRIX

SABLE
Sac de 35 kg.
Réf. 689 436 86
2.65€ 0.08€ le kg



AXTON
SABLE À MAÇONNER
Sac de 35 kg.
Réf. 689 439 24
2.90€ 0.08€ le kg



AXTON
GRAVIER DE CONSTRUCTION
Sac de 35 kg.
Réf. 689 436 51
2.95€ 0.08€ le kg



AXTON
SABLE À ENDUIRE
Sac de 35 kg.
Réf. 689 439 10
3.00€ 0.09€ le kg



AXTON
MÉLANGE SABLE-GRAVIER
Sac de 35 kg.
Réf. 689 436 65
3.15€ 0.09€ le kg

SACS^{*2}



1



2



3



4



5



6A



6B

1 SAC À AGRÉGATS TRANSPARENT BAÖBAG
En polyéthylène. Pour le stockage et le transport des agrégats.
Contenance 50 l. Réf. 673 609 44 **1.10€^{*3}**

2 LOT DE 5 SACS À GRAVATS BAÖBAG
En polypropylène tissé sans lien de fermeture.
Contenance 60 l. Réf. 673 461 53 **3.70€^{*3}**

3 SAC À AGRÉGATS BAÖBAG
En polypropylène multi-usage. Pour le transport des agrégats.
40 kg max. Réf. 687 931 86 **0.50€^{*3}**

4 LOT DE 5 SACS À GRAVATS RÉUTILISABLES
Lavable et imputrescible. Cont. 70 l (volume utile). Résistance au poids jusqu'à 40 kg. Réf. 671 684 93 **4.60€^{*3}**

5 MINI BAG BAÖBAG
En polypropylène tissé. Pour le transport de gravats et d'agrégats. Contenance 150 l. 50 kg max. Réf. 673 461 60 **3.90€^{*3}**

6 BIG BAG BAÖBAG
En polypropylène tissé. Utilisable pour une manutention propre et facile d'agrégats, de béton, de mortier, de pierres...
A. Contenance 0,5 m³. 1 tonne max.
Réf. 673 461 74 **6.40€^{*3}**
B. Contenance 1 m³. 2 tonnes max.
Réf. 673 461 81 **10.20€^{*3}**

LIVRAISON
CHEZ VOUS

SPÉCIAL GROS VOLUMES

EN VRAC^{*1}

Vos commandes importantes assurées sur mesure.
Vous pouvez commander, au choix, du sable à enduire, du sable à maçonner, du gravier béton ou encore un mélange sable et gravier. Leroy Merlin peut vous livrer sable et gravier pour un tonnage maximal de 5 m³ par tour. Vous pouvez également louer un véhicule Leroy Merlin pour un tonnage maximal de 0,5 m³ par tour.

BÉTON EN TOUPIE^{*1}

Idéal pour les gros chantiers, votre béton prêt à l'emploi.
Le béton prêt à l'emploi est conseillé pour les chapes, les fondations, le remplissage de murs en blocs à bancher... La livraison s'effectue sous 7 jours par camion toupie de 6 ou 9 m³. Renseignez-vous en magasin. Au préalable, pensez à vérifier l'accessibilité de votre chantier (surface, poids).



FONDATIIONS

Comprendre L'ÉTUDE DE LA NATURE DU SOL

UNE MAISON ADAPTÉE AU TERRAIN

ÉVITER LES PROBLÈMES DE SOL

Pour éviter un surcoût au démarrage de la construction et des désordres dans l'avenir, l'assise doit s'adapter parfaitement au terrain (et non l'inverse !). La majorité des gros sinistres proviennent de problèmes de sol : un tassement différentiel du sol de 1 cm entre deux points d'appui distants de 5 m suffit à provoquer des fissurations.

ESSENTIEL : L'ÉTAT DES LIEUX

- Observer le site dans ses moindres détails et faire une enquête de voisinage. Le nom des lieux-dits est parfois révélateur.

- Se renseigner à la mairie. Consulter le plan local d'urbanisme (PLU). Il contient des documents de prévision de risques (PPR) : inondation, avalanche, sécheresse, retrait-gonflement des argiles, affaissement (carrière, mine), sismicité, bruit, pollution, etc. Informations complètes sur www.prim.net.


Mandez un bureau d'études

Indispensable, l'étude définit :

- ✓ le type de dallage,
- ✓ le système de fondation des ouvrages,
- ✓ les capacités d'épandage ou d'infiltration.

LES TERMITES

Les termites s'introduisent dans un bâtiment par les défauts d'étanchéité du sous-sol et dévorent le bois. Dans les communes infestées, des travaux préventifs ou d'éradication sont imposés aux propriétaires de constructions et de terrains (arrêté préfectoral).



Les arrêtés préfectoraux

- Tout le département
- Une partie du département
- Non communiqué

Préconisations*

Avant de construire, dresser une barrière insecticide sur l'emprise de la maison : membrane sous dalle antitermites ou épandage d'insecticide dans le sol. Traiter la charpente et tous les ouvrages en bois.

La pollution...

... de l'environnement :
quelle incidence ?

L'influence de... ... la végétation

Les eaux...

... environnantes

Le relief...


... du terrain

La profondeur...

... de la nappe phréatique

* Les préconisations citées sont des exemples de solutions.

LES ALÉAS SISMIQUES



Niveau d'aléa

□ Très faible □ Faible
■ Modéré ■ Moyen

Pour que le bâtiment puisse résister à l'intensité des secousses du sol, les règles de construction parasismiques définissent des techniques de conception et de mise en œuvre qui dépendent de la zone de sismicité.

PRECONISATIONS*

Au niveau de la conception du bâtiment

Privilégier les formes simples (compacité de la construction). Limiter les décrochements en plan et en élévation. Assurer

le contreventement horizontal et vertical de la structure...

Au niveau des fondations et des structures

Les pieux doivent pouvoir être armés sur toute leur hauteur. Chaîner toutes les fondations. Pour les maisons à ossature bois, solidariser les points d'appui entre eux. Attention aux rupteurs de ponts thermiques au niveau des abouts de plancher et des liaisons entre murs de refend (voir p. 192) et façade

(l'avis technique doit viser l'utilisation en zone sismique).

Au niveau des éléments non structuraux


Fixer les plafonds suspendus et les cloisons. Assurer une liaison efficace des éléments de bardage. Les conduits de cheminée doivent être stabilisés (ils seront haubanés ou adossés à un mur porteur).

Zones de risque très faible ou faible

Aucune exigence n'est requise.

LE RADON

Le radon, gaz radioactif contenu dans le sol, s'infiltre dans le bâti par les défauts d'étanchéité entre l'assise de la maison et le sol (points de pénétration des réseaux, joints, fissures, etc.).



■ > 150
■ 101 à 150
■ 51 à 100
■ 0 à 50

Moyenne par département des concentrations de radon dans l'air des habitations (en Bq/m³)

Préconisations*


Poser une membrane antiradon, éviter les sous-sols... En rénovation, obturer les défauts d'étanchéité, ventiler ou dépressuriser les sous-sols, prévoir des réseaux étanches pour un puits canadien...

LES INTEMPÉRIES

LA SÉCHERESSE ET LE GEL

L'alternance sécheresse-réhydratation et gel-fonte des glaces provoque un phénomène de retrait-gonflement des argiles et des mouvements de terrain pouvant provoquer de grosses fissurations. Consulter le site <http://infoterre.brgm.fr>.

Nombre d'arrêts de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sécheresse par commune (depuis 1989).




□ 0 ■ 1 ■ 2
■ 3 à 7 ■ 8 à 16

Contre la sécheresse*

Ne pas construire sur un terrain en pente, prévoir un sous-sol général (et non partiel) ou un vide sanitaire, des fondations sur semelles suffisamment profondes, rigidifier la structure (chaînages verticaux et horizontaux)...

Profondeur hors gel : distance la plus courte qui sépare le bas des fondations de la surface du sol.



□ 50 cm ■ 60 cm ■ 70 cm
■ 80 cm ■ 90 cm

Contre le gel*

Le niveau d'assise des fondations et les réseaux d'eau doivent obligatoirement être descendus à une profondeur hors gel.

CONCEVEZ ET CALCULEZ



VOTRE PROJET

AVEC
SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Comprendre LES FONDATIONS ADAPTÉES

LES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE

UNE CHARGE UNIFORMÉMENT RÉPARTIE

Les fondations – assise de la construction – sont des ouvrages de transmission et de répartition des charges de la superstructure au sol : elles doivent répartir uniformément ce poids global.



DES DIMENSIONS AU CAS PAR CAS

Il existe plusieurs techniques de mise en œuvre selon la nature du sol, la profondeur du niveau bas, le type et le poids de l'ouvrage. Les dimensions se calculent au cas par cas.



BON SOL, BONNE PORTANCE

- **Structure: poteaux-poutres**
- **Technique: semelles isolées**

Elles supportent la charge des poteaux et sont parfois reliées entre elles pour garantir la tenue horizontale du bâtiment.

- **Structure: murs porteurs**
- **Technique: semelle filante**

Elle est réalisée en continu sur tout le périmètre de la construction et sert de chaînage horizontal (voir ci-dessous).

- **Technique: longrines en gros béton ou fondation par rigole**

Pour rigidifier les fondations, on réalise des longrines en béton armé, directement coulé dans une tranchée (ou rigole) ayant la largeur du godet (40 à 60 cm).



SOL HOMOGENE, PORTANCE MOYENNE

- **Structure: murs ou poteaux avec renforts de ferrailage**

Extension ou maison à un niveau. C'est une dalle en béton fortement armé. Elle peut être plate ou nervurée (poutres raidisseuses sur ou sous la dalle).




SOL HÉTÉROGENE, PORTANCE MÉDIOCRE

- **Structure: tout type**

À confier à une entreprise.


- **Formes et techniques variées**
- Fondations ou pilotis ($\varnothing < 80$ cm), préfabriqués ou coulés sur place, reliés ensuite à la structure porteuse horizontale.



L'étude de sol est indispensable

Les sols peuvent présenter des risques d'instabilité, sources de graves désordres.

L'ACCOLEMENT DE DEUX CONSTRUCTIONS



- 1 Fond de joint
- 2 Couvre-joint
- 3 Semelle déportée

Le joint de dilatation

Deux constructions voisines n'ont en général pas la même charge ni la même portance. Il s'agit donc de les rendre indépendantes, pour que les variations dimensionnelles de l'une n'entraînent pas des désordres dans l'autre. La solution : prévoir un espace (ou joint de dilatation) de 2 cm environ entre les deux constructions.

La semelle déportée

Dans le cas d'une construction accolée à un autre bâtiment, il peut être nécessaire d'excentrer le mur de fondation sur la semelle ou de déporter la semelle vers l'intérieur pour ne pas déstabiliser la fondation. Une étude béton armé déterminera la section de cette fondation et la particularité de son ferrailage.

CONSTRUCTION D'UNE SEMELLE FILANTE

1 LA FOUILLE


Les bords de la tranchée sont évasés à 45° pour éviter les risques d'éboulement. Sa profondeur hors tout doit assurer la mise hors gel des fondations. Elle est déterminée par la nature du terrain, la zone climatique et l'altitude : de 50 à 90 cm jusqu'à 150 m d'altitude, avec une majoration de 5 cm par tranche de 200 m au-delà.

2 LE BÉTON DE PROPRIÉTÉ

Épais de 4 cm au moins, il nivelle le fond de la fouille et évite de souiller le béton de la semelle. Dosage : 150 à 200 kg/m³.

3 LE FERRAILAGE

De type longrine à 6 ou 8 filants, il arme la semelle en continu sur tout le périmètre afin que celle-ci résiste aux efforts de traction, de compression, de cisaillement... La longrine est liaisonnée avec les chaînages verticaux des murs et des piliers.



4 LA SEMELLE

D'une largeur minimale de 40 cm, elle sert d'assise aux murs de soubassement et les stabilise. Dosée à 300 kg/m³, elle est coulée d'un seul tenant, sans reprise. Sa hauteur est proportionnelle à sa largeur, mais jamais inférieure à 20 cm.

5 LE MUR DE SOUBASSEMENT


Centré sur la semelle, il est souvent en parpaings de 20 cm d'épaisseur ou, sur sol humide, en béton armé/banché (ép. 15 cm mini). Les trous pour le passage des gaines peuvent se faire après le travail de maçonnerie.

6 LA BANDE D'ARASE ANTISALPÊTRE

Composée de mortier hydrofuge d'une bande bitumeuse ou synthétique, elle doit empêcher les remontées capillaires. Épaisse de 2 à 5 cm, elle est posée en continu sur toute la largeur des murs, à 15 cm minimum du niveau le plus haut du sol fini extérieur.

Comprendre L'ÉTANCHÉITÉ DES MURS ENTERRÉS

CONSTRUCTION SANS SOUS-SOL



MURS PÉRIPHÉRIQUES SUR TERRE-PLEIN ET SUR VIDE SANITAIRE

- **Dispositions constructives minimales côté terre:** pas d'obligation réglementaire. Deux couches d'enduit à froid sont recommandées.
- **Protection de soubassement:** pas nécessaire.
- **Coupure anticapillarité:** obligatoire. Protection contre les remontées d'humidité du sol à l'intérieur des murs, en jonction entre le mur de soubassement enterré et la maçonnerie en élévation (voir bande d'arase antisalpêtre dans le schéma de semelle filante page de gauche).


LA BANDE D'ARASE ANTISALPÊTRE EMPÊCHE LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ PAR CAPILLARITÉ.

CAS DU PLANCHER SUR TERRE-PLEIN


La dalle est en contact direct avec le sol. Pendant la construction, vous pouvez alors :

- hydrofuger dans la masse les bétons et les mortiers employés pour couler la dalle (ou la chape),
- installer, sous la dalle, un film plastique de 150 μ (mini) étanche et peu perméable à la vapeur d'eau. Posez-le sur une couche de sable de 3 ou 4 cm et remontez-le sur les murs autour de la dalle.


Sans film sous dalle



Avec film sous dalle



CONSTRUCTION AVEC SOUS-SOL



MURS BORDANT DES LOCAUX TECHNIQUES (GARAGE, CHAUFFERIE)

- **Dispositions constructives minimales côté terre:** deux couches d'enduit à froid (noir bitumeux) associé à un drainage.
- **Protection de soubassement:** elle protège l'étanchéité des rayures des gravats lors du remblai. Elle dépasse légèrement du sol et est maintenue par un profilé d'étanchéité.
- **Coupure anticapillarité:** obligatoire.

MURS BORDANT DES LOCAUX HABITABLES

Voir « Construction sans sous-sol ».

- **Traces d'humidité côté intérieur du mur:** aucune trace tolérée.
- **Dispositions constructives minimales côté terre:** revêtement d'étanchéité de type membrane élastomère ou équivalent, associé à un drainage.
- **Protection de soubassement:** voir « Murs bordant des locaux techniques ».
- **Coupure anticapillarité:** obligatoire. Voir « Construction sans sous-sol ».

DÉCOUVREZ
COMMENT RÉALISER
L'ÉTANCHÉITÉ
DES FONDATIONS
sur leroymerlin.fr



RETROUVEZ L'ÉTANCHÉITÉ
DU SOUBASSEMENT
P. 187

Comprendre LE PLANCHER BAS


LA DALLE SUR VIDE SANITAIRE

La dalle est portée par les murs de fondations dont elle est solidaire. La maison est sans sous-sol. Cette solution convient pour des sols argileux, inondables, instables, hétérogènes... dans toute zone sismique et/ou exposée aux termites. La dalle peut être en béton armé ou constituée d'un plancher poutrelles-hourdis, collaborant, à ossature bois... (Voir p. 204)

Avantages Le dallage sur vide sanitaire réduit les travaux de terrassement et élimine les risques de tassement des sols rencontrés dans le cas du terre-plein (fissuration de carrelages, de cloisons, etc.). Le vide d'air (20 cm mini) entre la dalle et le terrain présente des atouts :

- insensibilité de la dalle aux remontées d'eau,


- isolation (avec une ventilation adéquate),
- passage possible des canalisations et d'une arrivée d'air de cheminée sous le plancher,
- accessibilité et modifications possibles des réseaux (avec une trappe d'accès). Prévoir alors un vide d'air de 60 cm minimum.



- 1 Semelle de fondations et mur de soubassement (voir p. 184)
- 2 Vide sanitaire
- 3 Plancher porté. En poutrelles et hourdis ou en béton armé (voir p. 204)
- 4 Bande d'arase antisalpêtre
- 5 Planelle
- 6 Planelle isolante. Posée en périphérie, elle limite les ponts thermiques
- 7 Chaînage horizontal périphérique en béton armé
- 8 Dalle de compression de 4 cm minimum

L'ISOLATION EXTÉRIEURE DU SOUBASSEMENT

Les planchers sont des ouvrages horizontaux portant des charges permanentes et des surcharges d'exploitation à chaque étage. Le plancher bas d'un bâtiment peut être posé sur terre-plein (avec possibilité de créer un sous-sol) ou bien porté sur vide sanitaire. Il doit également faire barrière à l'humidité et isoler thermiquement, par l'intérieur ou par l'extérieur (illustration ci-dessous).



- 1 Isolation extérieure des murs
- 2 Parement de protection
- 3 Plaques de polystyrène expansé étanches à l'eau, ou plaques de polystyrène extrudé
- 4 Mur de soubassement

LE DALLAGE SUR TERRE-PLEIN


Le dallage repose sur une forme (hérisson) et prend appui sur le sol. Il est indépendant des murs de fondations. Il convient pour des sols «sans problèmes» : durs, homogènes, stables et bien drainés. La dalle est en béton armé.

Avantages Solution économique et assez facile à construire. Ponts thermiques moindres (pas d'ancrage de dalle dans les murs). Bon niveau de confort en été grâce à son inertie thermique.

- 1 Semelle de fondations et mur de soubassement
- 2 Sable
- 3 Hérisson ou forme
- 4 Film sous dalle
- 5 Plaque d'isolant. Elle protège toute la superficie de la dalle. Des plaques avec pare-vapeur sur la face supérieure évitent les remontées d'humidité dues à la condensation
- 6 Bande d'arase antisalpêtre (voir p. 187)
- 7 Planelle (voir p. 190)
- 8 Planelle isolante. Elle limite les ponts thermiques
- 9 Chaînage horizontal périphérique
- 10 Dallage en béton armé (épaisseur calculée au cas par cas). La dalle est armée d'un treillis soudé pour renforcer le béton. Selon l'importance des défauts de planéité en surface intérieure, prévoir un ragréage de type P3 (avant le revêtement de sol) ou une chape de mortier (épaisseur 3 cm mini)


MAISON A 1 OU 2 NIVEAUX AVEC UN DALLAGE SOLIDAIRE

La répartition des charges est transmise par les murs sur toute la surface de la dalle. Veillez à renforcer le ferrailage au droit des murs porteurs.



MAISON DE PLUS DE 2 NIVEAUX AVEC UN DALLAGE NON PORTEUR

Ce plancher est indépendant des murs, car leur pression serait trop importante pour être répartie sur la dalle. Il permet, notamment, de limiter les ponts thermiques.



ÉTANCHÉITÉ DU SOUBASSEMENT



BANDE D'ARASE ANTISALPÊTRE

Préserve les murs porteurs des remontées d'eau par capillarité. Rouleau. Dim. 10,26xL 25 m. Réf. 668 366 44 **13.90€** 0.56€ le ML





PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ

Finition du bord supérieur de la protection de soubassement. 2 ML. Réf. 668 367 35 **4.90€** 2.45€ le ML



DRAIN ANNELÉ

En PVC. Ø 80 mm. 25 ML. Réf. 603 427 02 **33.50€** 1.34€ le ML



PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Pour l'étanchéité des fondations enterrées. En complément d'un revêtement bitumeux. Rouleau. L 20 m.

Hauteur 1 m Réf. 607 627 16

46.90€ 2.35€ le ML

Hauteur 1,50 m Réf. 607 175 45

66.90€ 3.35€ le ML

Hauteur 2 m Réf. 607 175 73

85.90€ 4.30€ le ML

ENDUITS BITUMEUX



ENDUIT BITUMEUX

Complément d'imperméabilisation pour fondations, à employer avec une protection de soubassement. Sans solvant. Seau de 25 kg. Réf. 667 045 54 **33.40€** 1.34€ le kg

S'APPLIQUE DIRECTEMENT EN DEUX COUCHES À LA TALOCHE

AXTON ENDUIT BITUMEUX

Adhèrent sur aggro, parpaings, béton, mortier, béton cellulaire, pierre, brique, bois. Enrichi en fibres pour une meilleure résistance à la fissuration. Prévoir 1 à 1,5 kg/m² selon le support. Seau de 25 kg. Réf. 667 046 80 **64.00€** 2.56€ le kg



AVEC FIBRES POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE



Sika ENDUIT BITUMEUX IGOL AGGLOS

Revêtement fibré latex épais pour soubassements en blocs de béton ou béton brut de décoffrage. À compléter par une protection de soubassement. Seau de 25 kg. Réf. 531 112 96 **79.00€** 3.16€ le kg



MORTIER D'IMPERMÉABILISATION

Pour fondations, parois enterrées, soubassements. Application directe sur blocs ou béton brut. Durcissement rapide. Sac de 25 kg. Réf. 666 811 53 **42.90€** 2.08 le kg



IDÉAL POUR LE DRAINAGE PÉRIPHÉRIQUE

Le procédé consiste à enfouir ce drain dans une tranchée creusée autour de la maison, jusqu'au niveau de la semelle de fondation. Ce gros tuyau perforé récupère l'eau stagnante et l'évacue vers un exutoire: collecteur du tout-à-l'égout, fossé...

Le filtre en fibres recyclées qui entoure le drain crée un espace entre la terre et le drain, qui facilite la circulation de l'eau. Comme un enrobage classique, le filtre protège des risques de colmatage et des chocs, sur tout type de sol. Plus besoin de gravier ni de géotextile.

- EFFICACITÉ 5 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE D'UN DRAIN NU
- REVIENT MOINS CHER QU'UNE INSTALLATION DE SYSTÈME CLASSIQUE
- GAIN DE TEMPS À LA POSE



ATE DRAIN BATIFIBRE


Rigide. Ø 90 mm. 2,5 ML. Réf. 687 356 95 **18.80€**



ATE MANCHON POUR DRAIN BATIFIBRE

Ø 90/100 mm. Réf. 687 357 02 **2.00€**

FONDACTIONS
TREILLIS SOUDÉS



MODÈLE	À CARRELER	POUR DALLE DE COMPRESSION JUSQU'À 5 CM		POUR DALLE BÉTON		
	PANNEAU DE CARRELEUR	TREILLIS SOUDÉS	PANNEAU DE TREILLIS SOUDÉS PAFC	PANNEAU DE STRUCTURE	TREILLIS SOUDÉS P23D	BRICO DALLE
Ø FIL	0,9 mm	3,5 mm	4,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm
USAGE	Pour limiter les fissurations dans les chapes à carreler	Dimensions réduites pour faciliter le transport	Pour dalle conforme au DTU	Pour dalle béton, conforme au DTU 13,3	Pour dalle béton, conforme au DTU 13,3	Dimensions réduites pour faciliter le transport
MAILLE	5x5 cm	19x19 cm	20x20 cm	15x15 cm	15x15 cm	15x15 cm
DIM.	2x1 m	2,33x1,95 m	3,6x2,4 m	3x2,4 m	2,3x2 m	2,4x1,2 m
RÉF.	640 700 06	678 759 62	612 839 43	674 379 16	678 759 90	684 001 50
PRIX	1.85€ le m² 3.70€ le panneau	2.11€ le m² 9.50€ le panneau	1.97€ le m² 17.00€ le panneau	6.39€ le m² 46.00€ le panneau	6.72€ le m² 30.90€ le panneau	6.42€ le m² 18.50€ le panneau



PANNEAUX DE TREILLIS SOUDÉS
Antifissuration pour petites chapes ou dalles de jardin. Ne compte pas comme armature de béton armé. Dim. L 2,4x l 1,2 m. Maille 20x20 cm. Ø fil 3,5 mm.
Réf. 606 552 31 **1.22€** le m² 3.50€ le panneau

+ EN INTERIEUR, UN JOINT TOUTS LES 15 M² POUR UNE DALLE DE 2 M DE LARGEUR ET TOUTS LES 6 M² POUR CELLE DE MOINS DE 2 M DE LARGEUR. EN EXTERIEUR, UN JOINT TOUTS LES 5 M



JOINTS DE DILATATION		
HAUTEUR 40 MMx L 3 M	Réf. 636 327 51	4.90€
HAUTEUR 80 MMx L 3 M	Réf. 636 328 35	6.35€
HAUTEUR 80 MMx L 5 M	Réf. 637 689 36	9.40€

FIBRES



Sika 35 kg de ciment pour 1 sachet

FIBRE FORCE
Fibres macrosynthétiques pour la réalisation de dalles extérieures ou intérieures. S'utilise avec une bétonnière. Sachet de 100 g.
Réf. 683 008 55 **10.65€**

TRAITEMENTS

PROTÈGE DES TERMITES



+ IDÉAL POUR CHALET DE JARDIN

DÉCOUVREZ
COMMENT ÉVITER LES TERMITES
sur leroymerlin.fr

FILM SOUS DALLE ANTITERMITES
Kit 12 m². Dim. l 2 x L 6 m.
Réf. 678 042 75 **39.90€** 3.33€ le m²

+ SOUS LA DALLE DE BÉTON OU SOUS LA CHAPE DE MORTIER, ÉVITE LES REMONTEES D'HUMIDITÉ PAR CAPILLARITÉ



FILM SOUS DALLE
Imputrescible. Ép. 150 microns. Rouleau. Dim. l 4x l 10 m.
Réf. 668 365 74 **25.94€** 0.65€ le m²
Existe aussi* en différentes dimensions selon le projet.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



FONDACTIONS ET SOUBASSEMENTS
D'Henri Renaud (éd. Eyrolles).
Réf. 682 428 25 **9.00€**

la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

CONFIRME



ESTIMATION
3 JOURS

Réaliser

UNE DALLE EN BÉTON

LE DOSAGE

QUELLE QUANTITÉ ?

Multiplier la surface totale de la dalle à couler par sa hauteur. Pour une terrasse de 30m²: 30x0,10 m = 3 m³.

QUEL MÉLANGE ?

Une dalle armée nécessite un béton dosé à 350 kg/m³: soit 350 kg de ciment (10 sacs de 35 kg), 630 kg (ou 420 litres) de sable fin et le double de gravillons. À cela s'ajoutent 175 litres d'eau.



1. DÉLIMITEZ LA SURFACE

au cordeau puis creusez sur 25 cm. Disposez 10 à 15 cm de graviers, recouverts de 2 cm de gros sable. Bordez la dalle avec des planches huilées. Réglez l'épaisseur du béton à couler (de 8 à 12 cm) et la pente de la dalle (nulle pour un abri de jardin, de 1 à 2 cm/m pour une terrasse).



2. INSTALLEZ LE FILM D'ÉTANCHEITÉ

sous dalle. Celui-ci doit être disposé de façon à recouvrir parfaitement les bords de la dalle finie. Les lés doivent être superposés sur 20 cm au moins.



3. SÉPAREZ LA DALLE

en sections par des joints de dilatation PVC. Ils serviront également de support à la règle de maçon lorsque vous égaliserez le béton. Les profils de dilatation peuvent se placer en parallèle pour faciliter la mise en œuvre avec la règle.



4. RECOUVREZ LE SOL

de la section de panneaux de treillis les uns à côté des autres (en les superposant d'une maille), puis liez-les avec du fil de fer recuit. Recoupez-les au besoin avec une meuleuse. Laissez libre la périphérie de la section sur 3 cm pour assurer l'enrobage et calez le treillis à 3 cm du sol.



5. TIREZ VOTRE BÉTON

en le saillant avec une règle de maçon en aluminium, parallèle à la planche de coffrage. Servez-vous des joints de dilatation – appelés également joints de fractionnement – comme guides pour régler la planéité de votre dalle.



6. LISSEZ LA SURFACE

à mesure que vous l'égaliserez, à la taloche ou à la lisseuse de maçon (platoir flamand). Attendez 24 heures avant de décoffrer puis 4 semaines avant d'effectuer un ragréage ou une chape de mortier en cas de problème de planéité important (≥ à 1 cm).

CONCEVEZ ET CALCULEZ



VOTRE PROJET

AVEC SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

LISTE DES COURSES



Bétonnière
Réf. 648 588 85
188.00€



1 paire de genouillères
Réf. 682 709 02
24.90€



1 paire de gants
Réf. 692 119 96
9.90€



1 seau
Réf. 614 544 91
1.20€



Platoir flamand
Réf. 682 243 80
12.50€



Règle de maçon
Réf. 650 999 93
8.90 €

ET AUSSI...

- 1 niveau à bulle
- 1 pince coupante
- 1 scie
- 1 marteau de coffreur
- 1 pelle
- 1 bêche
- 1 râteau
- 1 paire de bottes

Comprendre LE FERRAILLAGE

UNE STRUCTURE BIEN ARMÉE



Allié à l'acier, le béton est remarquablement résistant. Chaînages, semelles, poteaux... arment ainsi les éléments structuraux selon leur fonction, pour une solidité à toute épreuve. À chaque ouvrage son ferrailage: il est très important, au même titre que la qualité du béton, et s'étudie au cas par cas (à confier à un bureau d'études).

ARMATURES ET FIBRES DE RENFORT

Les armatures peuvent être assemblées à la main sur le chantier à partir de fers

à béton, ou assemblées en usine. Incontournables, ces dernières constituent un gage de solidité et de rapidité de mise en œuvre. Disponibles en 3 ou 6 m, ces sections sont liées entre elles, sur chantier, avec du fil de fer recuit. Incorporées au béton, les fibres de renforcement remplacent avantageusement le treillis soudé traditionnel, mais ne remplacent pas les armatures de structure: elles viennent en complément.

L'ENROBAGE

Les armatures sont rouillées pour augmenter leur pouvoir d'adhérence au béton. Une fois posées, elles ne doivent pas être en contact avec l'air sinon elles s'oxydent, foisonnent et provoquent l'éclatement du béton en augmentant de volume. Pour éviter cela,

elles doivent être placées à une certaine distance de la paroi coffrante. Le calage adéquat se fait avec des écarteurs. L'enrobage des fers doit être d'au moins 2,5 cm, 3 cm en milieu urbain et plus de 5 cm en bord de mer.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO


COMMENT RÉALISER UN
CHAÎNAGE HORIZONTAL
AVEC 3 FERS



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

En zone sismique !

- ✓ Semelle à double ferrailage.
- ✓ Ouvertures renforcées sur les quatre côtés par des armatures liaisonnées aux chaînages périphériques.



- ⑦ SEMELLE FILANTE
- ⑧ SEMELLE ISOLÉE
- ⑨ POTEAU
- ⑩ SEMELLE SYMÉTRIQUE
- ⑪ TREILLIS SOUDÉ
- ⑫ JAMBAGE
- ⑬ CHAÎNAGE VERTICAL
- ⑭ ISOLANT
- ⑮ CHAÎNAGE D'ANGLE
- ⑯ CHAÎNAGE TRIANGULAIRE
- ⑰ POUTRE
- ⑱ CHAÎNAGE HORIZONTAL
- ⑲ CHAÎNAGE RAMPANT

① PARPAINGS CREUX (de 20 cm) OU BÉTON CELLULAIRE

Permettent en général de réaliser le mur.

② PLANELLE

Bloc fin utilisé pour coffrer le nez de plancher et assurer la continuité du matériau en façade.

③ LINTEAU

Les blocs profilés en U servent à recevoir des éléments continus en béton armé, tels que linteaux ou chaînages horizontaux.

④ BLOCS D'ANGLE

Ces blocs sont percés verticalement et superposés pour former une colonne creuse. Ils servent de coffrage pour créer des chaînages verticaux (renforcer des angles, rigidifier des murs ou créer des jambages).


⑤ APPUI DE FENÊTRE PRÉFABRIQUÉ

Par sa forme inclinée, il assure l'évacuation des eaux de pluie, tout en finissant l'encadrement de la fenêtre.


⑥ PARPAINGS PLEINS ET PLEINS ALLÉGÉS

Plus résistants et offrant une meilleure inertie thermique que les blocs creux, les parpaings pleins et les parpaings pleins allégés sont utilisés pour des ouvrages spécifiques (murs de soutènement, certains murs de soubassement...).


SEMELLES ET FERRAILLAGE

**SEMELLE FILANTE**


L 6 m. Doit être associée à 2 fers complémentaires. SL35. Réf. 113 528 1 **12.20€**

**SEMELLE ISOLÉE CARREE**


Dim. 75x75 cm. Réf. 677 382 23 **13.50€**

**SEMELLE SYMETRIQUE**


L 6 m. Dim. 15x35 cm. LG47. Réf. 133 199 5 **30.20€**

**CHAINAGE PLAT**

En vertical et horizontal. L 6 m. Dim. 3x10 cm. CH70. Réf. 133 196 0 **14.70€**

**CHAINAGE QUADRANGULAIRE**

En vertical et horizontal. L 6 m. Dim. 10x10 cm. CH2. Réf. 133 195 3 **15.50€**

**CHAINAGE TRIANGULAIRE**


En vertical et horizontal. L 6 m. Dim. 9x9 cm. CH3. Réf. 113 773 1 **16.30€**

**EQUERRE DE LIAISON**

L 60x60 cm. Ø 10 mm. Pour lier au minimum 2 filants d'une SL35 et 4 d'une LG47. Réf. 677 383 91 **1.62€**

**ATTENTE**

H 80 cm. Ø 10 mm. Prévoir 2 attentes pour un renfort vertical, 4 pour un poteau. Réf. 677 383 56 **1.63€**

**POTEAU**

L 3 m. Dim. 15x15 cm. PL3. Réf. 632 127 86 **23.70€**

**FIL RECUIT A LIGATURER**

Assemble les éléments d'une armature pour la rigidifier. Rouleau de 200 g. Ø 1,4 mm. Réf. 689 443 44 **2.55€**

**CAPUCHONS DE SECURITE**

DE 6 A 14 MM, TOUS LES Ø DE FERS. Protections en plastique pour fers à béton. Sachet de 25. Réf. 681 748 55 **9.05€**
Existe aussi* en sachet de 100.

**FERS TORSADES**

L 6 m. Ø 6 mm. Réf. 113 520 4 **1.99€**
Ø 8 mm. Réf. 113 521 1 **3.40€**
Ø 10 mm. Réf. 113 522 5 **5.45€**
Ø 12 mm. Réf. 113 530 2 **7.75€**
Ø 14 mm. Réf. 133 197 4 **12.85€**

CONFIRME

ESTIMATION
= 10 JOURS
POUR 10-12 M DE L
ET 1,5 M DE H

Réaliser


UN MUR DE CLÔTURE

A SAVOIR

- La semelle de fondation se coule en une fois.
- Lors du montage des parpaings, vérifiez le niveau, l'aplomb et l'alignement.
- Lors du montage des piliers, encollez aussi la tranche des parpaings.
- Pour prolonger le ferrailage du pilier, ligaturez-le au précédent.

**1. PREPAREZ LES FONDATIONS**

Creusez une tranchée (30 à 40 cm de large). Nivelez le fond de fouille en coulant un béton de propreté (épaisseur 4 cm).

**2. ARMEZ LA TRANCHEE**

Délimitez la semelle du mur et le trou des piliers. Placez une semelle SL35, avec 2 fers Ø 8 mm, dans les fondations et des fers à poteau à l'endroit des piliers.

**3. COULEZ LE BÉTON**

Surfacez le béton à l'aide d'une planchette, au fur et à mesure du coulage. Laissez sécher 2 à 3 jours avant de monter le mur.

**4. ÉDIFIEZ LE MUR**

Appareillez les parpaings au mortier. Aux angles du mur, posez des blocs creux de chaînage vertical et ferraillez.

**5. MONTEZ LES PILIERS**

Étalez un lit de mortier à l'emplacement du pilier. Enfilez le premier élément sur les fers en attente et scellez-le de niveau.

**6. REMPLISSEZ LE PILIER**

Prolongez le ferrailage jusqu'en haut du pilier. Tous les 2 éléments, remplissez avec un béton maigre en enrobant totalement les fers.

**7. PROTECTION INDISPENSABLE**

Les piliers doivent être coiffés par un chapeau scellé. Recouvrez de même le haut du mur pour le protéger des infiltrations d'eau.


STRUCTURES PORTEUSES

Comprendre L'ÉLEVATION DES MURS

LE PRINCIPE STRUCTUREL

PAROIS EXTÉRIEURES ET REFENDS


Ils se répartissent les charges (stabilité) jusqu'aux fondations. Les façades doivent assurer l'étanchéité, l'isolation thermique et acoustique, la tenue au feu et l'esthétique de l'habitation. L'analyse de la structure doit prendre en compte la portée des planchers, la résistance des murs porteurs, le poids propre de l'ensemble, les charges d'exploitation et climatiques, les règles sismiques, etc. Avec l'aide d'un bureau d'études « structures », qui dimensionnera aussi les fondations, vous pouvez opter pour une structure en poteaux-poutres, en murs porteurs (technique la plus répandue) ou mixte.



MURS PORTEURS

Matériaux: voiles en béton armé, maçonneries avec chaînages – blocs béton (parpaing, béton cellulaire), brique, pierre...


Avantages: conception et mise en œuvre simples. Le sens de portée des planchers définit quels sont les murs porteurs.



POTEAUX-POUTRES

Matériaux: ossature bois, béton armé et/ou acier. Remplissage par complexe isolant, panneaux sandwichs, maçonneries sans chaînage.

Avantages: structure légère et mise en œuvre rapide, notamment avec les éléments préfabriqués. Grandes baies vitrées possibles (les poutres de structure servant de linteaux).



MIXTES

Exemples: des poteaux en place des refends intérieurs, pour faire un grand salon; des poteaux intégrés dans un système de façades porteuses pour créer des baies plus larges.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



MAÇONNERIE
De Christophe et Michel Branchu (éd. Eyrolles).
Réf. 687 682 10
15.00€

LES MURS PIGNONS

Ces murs extérieurs reprennent les charges des pannes de la charpente en suivant l'inclinaison des versants de toit. Ils font partie des façades de la maison. En architecture contemporaine, les pignons ne sont pas forcément triangulaires et peuvent soutenir une toiture plate.

LES MURS DE REFEND

Ils servent à supporter des éléments constructifs: fermes de charpente, planchers porteurs dans la construction.

LES LINTEAUX

Ces poutres ferrillées renforcent le haut des ouvertures en supportant la charge des murs situés au-dessus.

LES MURS DE REMPLISSAGE

Constitués de blocs maçonnés, de panneaux, de torchis, ils forment les murs extérieurs des constructions à ossature bois ou poteaux-poutres.

LES SOUBASSEMENT

Solidaire des fondations, ils représentent les parties enterrées des murs extérieurs.

LES MURS GOUTTEREAUX

Ils sont constitués des façades avant et arrière de la maison. Situés sous les lignes d'égout de la toiture, ils sont le plus souvent percés de fenêtres. La façade principale comporte la porte d'entrée.

En construction neuve

LES SYSTÈMES DE MURS BBC

TYPE DE MUR	ÉP. (EN CM)	RÉSISTANCE THERMIQUE ¹	DOUBLAGE/HABILLAGE	ISOLATION	RÉSISTANCE THERMIQUE ²	RÉSISTANCE THERMIQUE TOTALE ²
Parpaing creux	20	0,23	Plaque de plâtre	Intérieure 140 mm	4	4,23
Parpaing creux	20	0,23	Bardage ventilé	Extérieure bicouche 70 + 70 mm	3,90	4,13
				100 + 100 mm	5,60	5,83
Parpaing isolant	20	1,4 à 2,5 selon le type de matériau	Plaque de plâtre	100 mm	3,15	4,55 à 5,65
				120 mm	3,75	5,15 à 6,25
Béton cellulaire	20	1,77	Plaque de plâtre ou plâtre	Intérieure 120 mm	3,75	5,52
				Intérieure 160 mm	5	6,77
Brique creuse	20	0,78	Plaque de plâtre	Intérieure 120 mm	3,75	4,53
				Intérieure 160 mm	5	5,78
Ossature bois	12	-	Pare-pluie, contreventement, plaque de plâtre intérieure	120 + 60 mm	2,90 + 1,7	4,60
	14,5			145 + 60 mm	3,40 + 1,7	5,10

LA VALEUR Ψ : A RÉDUIRE AU MINIMUM

La réglementation

Selon la RT 2012, les structures porteuses doivent être conçues de manière à limiter les ponts thermiques, responsables de déperditions de chaleur supplémentaires (voir p. 199).


Les ouvertures, points clés

Ces pertes thermiques concernent principalement les ouvertures et sont exprimées par le coefficient de transmission linéique symbolisé par la lettre grecque Ψ. Le calcul se base sur une différence de température de 1 degré kelvin par longueur de 1 m (W/m.K) entre l'extérieur et l'intérieur.


En rénovation

DES STRUCTURES PORTEUSES ISOLANTES

ISOLATION THERMIQUE RÉPARTIE ET RAPPORTÉE



Exemple : béton cellulaire




Exemple : mur à ossature bois

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION	ISOLATION THERMIQUE	FINITION
- Béton cellulaire (ép. 20, 25 ou 30 cm) - Mur à ossature bois (MOB). Ép. du mur variable selon l'isolant - Brique rectifiée (ép. 20 cm) - Bloc schiste expansé (ép. 20 cm) - Bloc pierre ponce (ép. 20 cm)	Isolation thermique répartie (ITR)	Bardage ou enduit


ISOLATION THERMIQUE RAPPORTÉE



Isolation thermique intérieure



Isolation thermique intérieure



Isolation thermique extérieure

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION	ISOLATION THERMIQUE	FINITION
- Brique traditionnelle (é. 22 cm) - Bloc à bancher (ép. 20 cm) - Bloc parpaing standard	Intérieure (ITI) ou extérieure (ITE)	Bardage ou enduit

- Enduit extérieur
- Brique traditionnelle
- Mur
- Béton cellulaire
- Pare-vapeur
- Isolation thermique
- Plaque de plâtre intérieure

RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
COMMENT RÉALISER
L'ÉLEVATION DES
PREMIERS NIVEAUX
D'UNE MAISON



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils



★1. Valeur R (m².K/W). ★2. Valeur UP (W/m².k).

Comprendre LES MAÇONNERIES

BLOCS BÉTON, BRIQUES, PIERRES...

La maçonnerie est la technique de construction la plus ancienne, la plus répandue et la plus solide. Elle ne craint pas l'humidité. Des armatures métalliques reliées entre elles ceinturent le bâtiment et lient les planchers et les murs entre eux.

PLUSIEURS TECHNIQUES DE POSE

JOINTS HORIZONTAUX


- **À maçonner** Pose avec joints épais (10 à 15 mm) au mortier traditionnel.
- **À coller** Pose avec joints minces (1 mm environ) au mortier-colle. Mise en œuvre facilitée, chantier propre, économie de temps, de mortier, d'eau...

JOINTS VERTICAUX

- **À poche à mortier** Ces joints s'effectuent par remplissage des poches à mortier en about des parpaings traditionnels.
- **À emboîtement** Les abouts du bloc permettent un emboîtement vertical, qui améliore l'alignement et l'aplomb du mur. La suppression des joints verticaux se fait sous certaines conditions.
- **À bancher** Ils servent de coffrage au béton coulé en place.
- **Sans joint** Suivant la destination du mur, les joints verticaux peuvent être secs (non remplis). Par exemple : en zone non sismique ; lorsque l'étanchéité à l'air et à l'eau, le contreventement, l'isolation acoustique, la résistance au feu, etc. ne sont pas exigés ; lorsque le jeu est minimal (blocs jointifs) ; lorsque l'enduit est appliqué avant la pose du doublage intérieur...


LES ÉLÉMENTS DE LA STRUCTURE

- 1 Film sous dalle antitermites, p. 188
- 2 Fondations, dalle sur vide sanitaire et isolation, p. 186
- 3 Bande d'arase, p. 187
- 4 Blocs de schiste expansé isolant, par exemple, p. 196
- 5 Rupteur thermique de rive
- 6 Plancher poutrelles-hourdis, p. 205
- 7 Isolation par l'extérieur, p. 296
- 8 Joint de colle horizontal mince, p. 196
- 9 Chaînage horizontal haut, p. 196
- 10 Isolation des combles, p. 308



RESISTANCE
THERMIQUE
R=0,23

A MAÇONNER Dim. L 50xH 20 cm




CREUX
Ép. 20 cm. 18 kg.
Prix de vente local *1



PLEIN
Ép. 20 cm.
Prix de vente local *1



PLEIN ALLÉGÉ
Ép. 20 cm.
Prix de vente local *1



CHAINAGE HORIZONTAL
Ép. 20 cm.
Prix de vente local *1



BLOC D'ANGLE
Ép. 15 cm.
Prix de vente local *1



BLOC À BANCHER
Ép. 20 cm. Existe aussi*2 en H 27 cm.
Prix de vente local *1



RETROUVEZ LES OUTILS
DU MAÇON
P. 105

Attention!

À chaque étape, vérifiez l'horizontalité à l'aide du cordeau, la verticalité avec le niveau, l'alignement avec une règle de maçon.



ESTIMATION
1 SEMAINE
POUR 10-12 M DE L
ET 1,5 M DE H

Réaliser

UN MUR EN PARPAINGS À MAÇONNER



1. DÉPART DE MUR Tracez un repère sur la semelle. Entre deux ossatures de poteaux, faites un lit de mortier (≈ 3 cm). Posez, alvéoles vers le bas, un parpaing d'angle. À 15 cm au-dessus du sol, posez une bande d'arase antisalpêtre.



2. PROCÉDEZ PAR SECTION Disposez les parpaings l'un après l'autre. Bourrez les joints de mortier et raclez les excédents. Procédez par section de sorte que le mortier étalé ne commence pas à prendre avant d'être utilisé.



3. DÉCALEZ LES PARPAINGS Étalez un lit de mortier (≈ 2 cm), par saccades. Otez les débords. Décalez les parpaings d'un rang sur l'autre. Ne montez pas plus de six rangs par jour et nettoyez le bas du mur et le matériel.



4. LE CHAINAGE HORIZONTAL Montez les parpaings U. Pour les angles, découpez les blocs en biseau. Aboutez les armatures en longueur avec du fil de fer recuit. Coupez les fers verticaux. Coulez du béton dans le chainage.

A COLLER

UN CHANTIER RAPIDE ET PROPRE

Le béton à coller est une technique de mur porteur qui ne nécessite ni sable ni ciment. Sans sacs de ciment à manipuler (soit un gain de temps de plus de 30 %), un mur en parpaings à coller peut être monté en une journée (sans limite du nombre de rangs)!

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE


Un lit de colle, réalisé à l'aide d'un rouleau applicateur, remplace le lit de mortier tout au long du montage du mur.

+ LARGEUR RÉGLABLE, SÉCABLE PROPREMENT



PALETTE ATOUCOUPÉ
7 m².
Réf. 677 951 61 **23.00€** le m²
161.00€ la palette

+ BLOC STANDARD FACILEMENT RECOUPABLE



PALETTE MULTIBLOC + COLLE
7 m².
Réf. 677 951 33 **23.00€** le m²
161.00€ la palette

le financement

**Vous avez un projet ?
Nous avons la solution!**

Sous réserve d'acceptation par les établissements prêteurs. Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*1. Le prix de vente est local car nos fabricants se situent dans tous les cas à moins de 150 km du magasin.
*2. Voir prix en magasin.

STRUCTURES PORTEUSES BLOCS BÉTON ISOLANTS



PALETTE BLOC MODULE EASYTHERM

Bloc facile à recouper à la massette pour des murs nets, sans pont thermique. S'utilise également en 1^{er} rang de mur pour traiter les ponts thermiques. Exemple bloc 20x20x50, poids 20 kg. Réf. 683 009 04 **11.63€** le m² 3.49€ l'unité



U DE CHAINAGE/LINTEAU EASYTHERM

À coller, porteur et isolant. Dim. L 50xH 20 cm. Ép. 20 cm. Réf. 683 008 90 **34.90€** le m² 3.49€ l'unité



PLANELLE EASYTHERM

À coller. Isolante. Dim. L 50xH 20 cm. Ép. 5 cm. Réf. 683 008 76 **3.60€** le m² 1.80€ la pièce



ANGLE EASYTHERM

Bloc d'angle à coller, porteur et isolant. Dim. L 50xH 20 cm. Ép. 20 cm. Réf. 683 008 83 **34.90€** le m² 3.49€ la pièce

SOLIDITÉ DU BÉTON ET ISOLATION PERFORMANTE

Les blocs béton isolants associent la solidité traditionnelle du béton aux performances isolantes de nouveaux matériaux (ardoise expansée, pierre ponce). Pour une solidité sans faille, une meilleure performance thermique, un confort et une rapidité de pose, ils sont désormais à coller. Ils offrent un R de 1 à 2,5 pour une épaisseur de 20 cm.

EN COMPLÉMENT POUR LE COLLAGE ET LE COFFRAGE



ROULEAU APPLICOLLE EASYTHERM

Pour le montage des blocs Easytherm. Réf. 683 009 32 **99.00€**



COLLE EASYTHERM

Prévue pour le montage des blocs Easytherm. Consommation: 2,4 kg de colle au m² au lieu de 40 kg de mortier au m² pour un mur classique. Réf. 683 009 25 **24.75€**



+ FACILITE LA RÉALISATION DES POTEUX PORTEURS, RONDS OU CARRÉS

COFFRAGE CARTON

Remplace les murs porteurs sous condition de calcul pour les toitures couvertes et les espaces style loft. Nécessite une armature type P3 à l'intérieur, une semelle isolée et des attentes en fondation. Carré. Dim. 20x20 cmxL 3 m (2,8 m utiles). Réf. 676 230 73 **119.00€** Existe aussi* en rond, Ø 200, 250 et 300 mm.

CONFIRME



ESTIMATION
3 M/HEURE

Réaliser

LE MONTAGE D'UN MUR EN BÉTON CELLULAIRE



1. POSEZ UN BLOC DE CHAINAGE VERTICAL aux angles sur un lit de mortier hydrofugé équipé d'une bande d'arase comme coupure de capillarité. Veillez à ce que le rang soit parfaitement à niveau, ajustez les blocs suivants avec un maillet.



2. RÉALISEZ DES JOINTS VERTICAUX. L'encollage se fait uniquement sur les faces lisses des blocs. Coupez le bloc à la mesure voulue avec une scie égoïne ou à ruban. Vérifiez le niveau et l'aplomb du rang.



3. ENCOLLEZ LA FACE VERTICALE DE DÉPART, tirez à plat un joint mince de mortier-colle de 2 mm. Posez les blocs à joints croisés (recouvrement égal à l'épaisseur du bloc ou au tiers de sa longueur, 20 cm minimum). Corrigez l'alignement à l'aide d'un maillet.



4. CHAÎNEZ LES ANGLES. À chaque rang, insérez les armatures en pose croisée avec les blocs très humidifiés. Coulez du béton. Posez les blocs U de chaînage horizontal. Déposez les armatures en fond. Remplissez de béton pour réaliser une ceinture de béton armé.

LES BRIQUES À COLLER: LA CONSTRUCTION D'UN MUR AU MILLIMÈTRE

1 ARASE

2 BGV

3 LINTEAU

4 THERMO 2

5 TABLEAU TGV

6 MULTI ANGLE

7 POTEAU

8 RIVE
Elles s'utilisent au droit des planchers.

BRIQUE GRANDE VITESSE (BGV)
En terre cuite. Calibrée au millimètre près. Pose avec distributeur de joints minces nécessitant 1 mm de colle. La première rangée doit être réalisée sur la totalité des murs avant la pose de la deuxième. La brique Thermo apporte un R de 1,15 pour 20 cm d'épaisseur.

	PIÈCES AU ML	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉP.	RÉF.	
1 ARASE	1,75	57 cm	20 cm	5 cm	Réf. 663 650 61	1.75€
2 RIVE BGV	1,75	57 cm	19 cm	6,5 cm	Réf. 663 650 82	1.94€
3 LINTEAU BGV	1,75	57 cm	20 cm	20 cm	Réf. 664 086 01	3.15€
4 THERMO 2 BGV	5,5	50 cm	31,4 cm	20 cm	Réf. 687 587 95	3.75€
5 TABLEAU BGV	—	20 cm	31,4 cm	50 cm	Réf. 663 650 12	5.60€
6 MULTIANGLE BGV	3,2	20 cm	31,4 cm	57 cm	Réf. 663 649 21	7.05€
7 POTEAU BGV	3,2	20 cm	31,4 cm	50 cm	Réf. 663 648 65	5.55€
8 BGV	5,5	20 cm	31,4 cm	50 cm	Réf. 664 764 45	3.65€

MAISON
PLUS
ÉCONOME

BÉTON CELLULAIRE

EMBOÏEMENT BCF
Dim. L 62,5xH 25 cm. Ép. 15 cm
Réf. 684 001 43 **23.36€** le m² 3.65€ la pièce

BLOC POIGNÉE
Dim. L 62,5xH 25 cm. Ép. 20 cm
Réf. 673 738 03 **29.76€** le m² 4.65€ la pièce

AXTON

BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE

Dim. l 60xH 25 cm. Conformes à la norme NF 771-4 et NF EN 771-4/EN. Le bloc Axton apporte un R de 2,39 pour 20 cm d'épaisseur. S'utilise également en 1^{er} rang de mur pour traiter les ponts thermiques. Exemple bloc 20x25x60, poids 13 kg.

1 BLOC SIMPLE				2 BLOC ANGLE				3 BLOC U			
EP. 15 CM	OR=1,24	Réf. 688 087 82	3.85€	—	—	—	—	—	—	—	—
EP. 20 CM	OR=2,39	Réf. 688 087 75	5.10€	OR=1,71	Réf. 688 087 61	7.60€	Réf. 688 087 54	7.55€	—	—	—
EP. 25 CM	OR=2,95	Réf. 688 087 40	6.15€	OR=2,09	Réf. 688 087 33	9.50€	Réf. 688 087 26	9.50€	—	—	—
EP. 30 CM	OR=3,5	Réf. 688 087 12	7.25€	OR=3,5	Réf. 688 087 05	11.35€	Réf. 688 086 91	11.55€	—	—	—

AUTOUR DE LA BAIE : LINTEAUX ET APPUIS DE FENÊTRE

LE LINTEAU DE FENÊTRE

Il doit supporter le poids de la construction située au-dessus de l'ouverture. Il peut être réalisé de plusieurs manières.

Banché: béton coulé en place + armatures + planelle en façade.

Banché sur un prélinteau

Maçonné: blocs pleins sur un prélinteau.

Préfabriqué:

- béton coulé dans un linteau en auge + armatures,
- linteau en auge avec coffre de volet roulant en tunnel intégré,
- le coffre de volet roulant en tunnel fait aussi linteau.

HAUTEUR 20 CM, PAS BESOIN DE COFFRAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR COULER LE BÉTON


MANULINTEAU

Mortier armé en fibre de verre. Permet une pose seule et sans étai, ce qui facilite la circulation sur le chantier. Prêt à être enduit sur toutes les faces grâce au revêtement fibré. Dim. L 280xH 20 cm. Ép. 20 cm. Réf. 677 287 52 **62.00€**
Existe aussi* en L 100, 120, 140 et 260 cm.

SERT DE FOND DE COFFRAGE POUR FACILITER LA MISE EN ŒUVRE

PRÉLINTEAU

Dim. L 100xH 15 cm. Ép. 5 cm. Réf. 133 215 6 **Prix de vente local** *²
Existe aussi* en 20 cm de largeur et en différentes longueurs.



LA HAUTEUR DE L'ALLÈGE

Définissez un niveau 000 (le sol du rez-de-chaussée, par exemple) et tracez « au bleu » le trait de niveau à un mètre du sol fini, dans tous les locaux et à tous les niveaux. La hauteur de l'allège, d'un mètre minimum, se mesure du sol fini jusqu'au-dessus de l'appui de fenêtre.

L'APPUI DE FENÊTRE

Il déborde de la façade (larmier) pour protéger les enduits, et le rejingot porte la menuiserie. Il peut être préfabriqué ou se présenter sous forme de bavette métallique. Les appuis avec un relevé d'étanchéité sur les côtés ne peuvent pas être redécoupés: ils doivent être exactement à la bonne largeur.

WESER

APPUI DE FENÊTRE PIERRE BLEUE

Avec goutte d'eau. Dim. L 100xH 35 cm. Ép. 4 cm. Réf. 677 381 81 **59.90€**

APPUI DE FENÊTRE

Dim. L 33xH 35 cm. Ép. 7,5 cm.
Ton pierre Réf. 640 644 20 **12.90€**
Blanc cassé Réf. 640 872 12 **12.90€**



COFFRE DEMI-LINTEAU

Système destiné à accueillir fenêtres et volets intégrés. Idéal pour gérer l'étanchéité à l'air de la liaison fenêtre/volet. S'intègre dans le demi-linteau, permet une isolation continue, et diminue les ponts thermiques. Esthétique, il cache le volet, limite les risques de fissuration, et assure la continuité de la matière avec le bloc béton, le béton cellulaire ou la brique.

Prix de vente local

Existe aussi* en béton, pierre ponce pour un poids plus faible, béton cellulaire et terre cuite.

EXPERT



ESTIMATION
1 HEURE 30

Réaliser

LA POSE D'UN MANULINTEAU EN BÉTON

ESSENTIEL

Le linteau soutient la maçonnerie située au-dessus d'une ouverture. Vous pouvez le couler dans un coffrage ou utiliser un élément préfabriqué qu'il suffit d'armer et de remplir de béton.



1. PRÉPAREZ L'EMPLACEMENT

Lors du montage du mur, ménagez un décrochement de part et d'autre de l'ouverture, en partie haute. Le linteau nécessite des appuis de 20 cm au moins.



2. ÉTALEZ LE MORTIER

Déposez à la truelle une couche de mortier de 15 à 20 mm d'épaisseur sur les surfaces d'appui, ainsi qu'aux extrémités (ou abouts) du linteau.



3. SCHELLEZ LE LINTEAU

En vous faisant aider si besoin, mettez le linteau en place. Réglez l'alignement à petits coups de maillet, tout en contrôlant le niveau et l'aplomb.

Comprendre LES PONTS THERMIQUES


OÙ SE SITUENT-ILS ?

Les ponts thermiques sont des zones d'un bâtiment qui laissent facilement échapper la chaleur. Ils se classent en deux grandes familles.

Les ponts thermiques linéaires

Les déperditions de chaleur se produisent aux jonctions horizontales ou verticales de deux ou trois éléments constructifs :

- entre une dalle de plancher et un mur extérieur,
- entre un mur de refend et un mur extérieur,
- à la liaison d'un plancher haut ou balcon et d'un pignon,
- aux angles rentrants ou sortants des façades,
- en pourtour des menuiseries : linteaux, côtés de tableaux, appuis de fenêtre ou seuils des portes.



Les ponts thermiques structurels ou ponctuels

Ils sont surtout liés à la mise en œuvre de l'isolation. On les rencontre lorsque celle-ci n'est pas continue ainsi qu'au niveau de certaines fixations : équerres, rails, chevilles...

Ces anomalies peuvent se répercuter sur les doublages ou les parements.

CONSEQUENCES ET ENJEUX

Ces maillons faibles sont source de surconsommation énergétique. Ils créent un effet de « paroi froide » et entraînent des risques de condensation. Dans une maison non isolée, les ponts thermiques aggravent les déperditions calorifiques des murs, planchers, toitures, vitrages. Le problème nécessite une solution

COMMENT DÉCELER LES PONTS THERMIQUES ?

Les professionnels repèrent ces défauts d'isolation en mesurant le rayonnement infrarouge émis par le bâtiment en période de chauffage. Les mesures s'opèrent à l'aide d'une caméra thermique, puis les résultats sont traités informatiquement et interprétés par le technicien.

globale : pose de menuiseries isolantes, isolation des murs et du toit par l'intérieur ou, mieux, par l'extérieur (voir page 290). Les constructions récentes peuvent présenter des ponts thermiques à cause d'une mauvaise conception ou de malfaçons. Plus l'isolation est forte, plus ces zones de faiblesse prennent de l'importance. Les ignorer conduit à sous-dimensionner l'installation de chauffage, donc à consommer plus d'énergie que nécessaire. Calfeutrer les jonctions et le pourtour des menuiseries optimise les performances énergétiques du bâtiment et allège d'autant la facture.

LA RT 2012 EXIGE DEUX ÉLÉMENTS PRÉCIS SUR LES PONTS THERMIQUES AVEC LES VALEURS Ψ

Des ponts thermiques traités dans les liaisons entre plancher intermédiaire et facade $\Psi_9 \leq 0.60 \text{ W/(ml.K)}$.

Cela sera traité soit par une isolation par l'extérieur soit par la mise en place de rupteurs de ponts thermiques dans la mise en œuvre des planchers.

Un ratio de transmission thermique du bâtiment moyen global ponts thermiques $R\psi$ du bâtiment ; $R \leq 0,28 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$.

Cela sera traité en particulier en mettant en premier rang de blocs sur les murs de refend soit un bloc en béton cellulaire soit un bloc béton isolant type pierre ponce ou ardoise expansée.



4. FERRAILLEZ LE LINTEAU

Laissez durcir le mortier puis placez dans le linteau une armature à 4 filants de $\varnothing 10 \text{ mm}$. Posez-la sur des éclats de parpaing afin de la surélever un peu.



5. VERSEZ LE BÉTON

Préparez un béton dosé à 350 kg/m^3 . Versez le mélange à l'aide d'un seau jusqu'en haut du linteau, en veillant à bien enrober l'armature.



6. NIVELEZ LE BÉTON

Sans attendre, vibrez le béton en tapotant au maillet sur les flancs du linteau. Nivelez enfin la surface en radant le surplus avec une planchette.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT RÉALISER
ET MAÇONNER
UN LINTEAU



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



200

VOTRE MAISON ÉCOLOGIQUE SUR MESURE, MONTÉE RAPIDEMENT



SUR COMMANDE

**GARANTIE
10
ans**

VOTRE PROJET EN 6 ÉTAPES

La préfabrication : une solution recommandée par nos conseillers. Elle vous assure une garantie de 10 ans sur la qualité de la construction. Le bureau d'études établit tous les paramètres de votre projet. Les murs sont livrés en modules manportables pour gagner sur la rapidité de montage.

1. UN PLAN D'ARCHITECTE

Vous venez avec un plan précis type plan d'architecte.

2. UNE ÉTUDE COMPLÈTE

Nous réalisons une étude complète avec une remise de prix.

3. LE DEVIS

Si vous l'acceptez, vous versez un acompte de 20 % lors de la commande.

4. LES COTES DES MENUISERIES

Vous devrez déterminer de manière très précise les cotes des menuiseries et les dimensions hors tout des ouvertures.


5. LA CONFIRMATION

Une fois la dalle de béton réalisée, vous vous assurez de sa planéité et nous reconfirmez ses dimensions, qui conditionnent celles de la construction. En cas de différence significative avec le plan d'origine, le devis pourra être ajusté.

6. LA LIVRAISON

Nous vous livrons sur chantier à la date convenue à la commande (de 3 à 6 semaines suivant la taille du chantier et les délais de fabrication), le temps que votre chape ait séché. La livraison est accompagnée d'un plan précis de montage numéroté.

Les menuiseries



Les cotes précises de réservation doivent être transmises à l'atelier de fabrication dès la commande. Elles nécessitent de connaître les dimensions des huisseries et les variations possibles dues aux équipements et aux revêtements (chape, plancher chauffant, appuis, bavettes...).

STRUCTURES PORTEUSES CONSTRUCTION À OSSATURE BOIS

BOIS D'OSSATURE SEC*1



BOIS D'OSSATURE SEC TRAITÉ

Sapin classe II. Origine France. Bois sec à 18 % traité contre les champignons et les insectes xylophages.
Dim. L 300x12 cm. Ép. 4,5 cm.
Réf. 677 914 72 **9.30€**
Dim. L 300x14,5 cm. Ép. 4,5 cm.
Réf. 677 914 93 **10.30€**



LISSE BASSE AUTOCLAVE

Sapin classe III. Origine France. Bois sec à 18 % traité contre les champignons et les insectes xylophages.
Dim. L 300x12 cm. Ép. 4,5 cm.
Réf. 677 988 43 **9.90€**
Dim. L 300x14,5 cm. Ép. 4,5 cm.
Réf. 677 988 50 **10.95€**

CONTREVENTEMENT*2



MAISON PLUS SAINE



OSB 3 PANNEAU DE CONTREVENTEMENT

Origine France. Usage intérieur. Rigidifie les parois. Très bonne résistance à la charge.
Dim. L 280x119,6 cm. Ép. 1,2 cm.
Réf. 683 893 63 **25.90€** le m² 7.73€ le panneau

ISOLANTS



MAISON PLUS ÉCONOME

● LEROY MERLIN VOUS CONSEILLE R+4



PANNEAU FIBRES DE BOIS 50 FX

Panneau semi-rigide de fibres de bois recyclé issu de forêts gérées durablement. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et régulateur d'humidité. Contribue à préserver la qualité de l'air intérieur. Dimension et épaisseur adaptées aux entraxes des constructions à ossature bois. Euroclasse E. $\lambda = 0,038$. Densité 40 kg/m³.

● Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 1,20x1,0575 m. Ép. 140 mm (R = 3,60).
Réf. 693 855 82 **13.96€** le m² 12.56€ le panneau
Existe aussi* en ép. 100 mm (R = 2,63) et en ép. 120 mm (R = 3,16).

+ BORD FLEXIBLE FACILITANT LE CALAGE ENTRE LES MONTANTS D'OSSATURE; EXCELLENTE TENUE MÉCANIQUE



PANNEAU LAINE DE ROCHE MBROCK

Panneau semi-rigide bidensité en laine de roche. Laize adaptée aux entraxes des constructions à ossature bois. Euroclasse A1 (incombustible). $\lambda = 0,035$. Densité 55 kg/m³.

● Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 1,35x1,0565 m. Ép. 145 mm (R = 4,20).
Réf. 683 989 53 **19.95€** le m² 15.16€ le panneau
Existe aussi* en ép. 120 mm; et en dim. L 1,35x1,0365 m. Ép. 95, 120 et 145 mm.

POUR RENDRE BIEN ÉTANCHE À L'AIR

Pour un collage durablement étanche à l'air des pannes, poutres, angles, coins et fenêtres de toit à l'intérieur.



BANDE ADHÉSIVE HAUTES PERFORMANCES MONOFACE CORVUM

Dim. L 25x161 cm.
Réf. 682 576 23 **44.75€**

POUR L'ISOLATION PHONIQUE



Supprime les grincements, isole des bruits de pas sur les planchers bois et traite l'acoustique sous les rails de cloison.


TRAMIBAND

Bande résiliente en mousse autocollante. Pour limiter la propagation des ondes sonores et amortir les vibrations par la désolidarisation des planchers bois et du solivage. Dim. L 300x17 cm. Ép. 3 mm.
Réf. 684 542 32 **9.90€**




UN FILM PARE-PLUIE EST INDISPENSABLE POUR L'ÉTANCHEITÉ.
P. 224

SOLIDITÉ, ÉTANCHÉITÉ, ISOLATION : LES ÉLÉMENTS D'UN MUR À OSSATURE BOIS




LA LISSE BASSE

C'est la première pièce de bois posée sur la maçonnerie. Elle ne doit pas être à moins de 20 cm du sol fini et doit reposer sur une coupure de capillarité, en général un feutre bitumé ou en PE (polyéthylène ép. 0,2 mm), qui l'isole des montées d'humidité (traitement antihumidité autoclave IV). Elle conditionne toute la géométrie de la maison et doit donc être parfaitement horizontale. La tolérance des fondations pour une MOB est de ± 1 cm sur toute la maison.



**Coupe verticale :
ancrage et étanchéité air/eau**

- ① Liaison mécanique
- ② Lisse basse classe III
- ③ Système d'étanchéité à l'eau (bande d'arase)



**Coupe horizontale :
menuiserie étanche à l'air et à l'eau**

- ① Retour du pare-pluie
- ② Étanchéité

Comprendre LA CONSTRUCTION DES PLANCHERS

DEUX TECHNIQUES PRINCIPALES

Le plancher est une paroi horizontale qui doit supporter son poids propre et une charge d'exploitation (cloisons, équipements et occupants). Suivant le principe des descentes de charge, l'ensemble est ensuite repris dans les murs porteurs puis les fondations. On distingue deux grandes techniques de planchers, qui peuvent coexister au sein d'une même construction.

En rénovation


On utilise le système du plancher avec poutres ajoutées: le chaînage horizontal de la construction est désolidarisé de la rive du plancher. Les réseaux peuvent passer entre les poutres (il faut prévoir un faux plafond). L'isolant thermique est ajouté dans l'épaisseur des poutres et au-dessus éventuellement en complément (voir p. 206).

En neuf

Plancher avec structures porteuses intégrées (armatures et/ou poutres): la rive du plancher sert de chaînage horizontal de la construction. Les réseaux sont à noyer dans une chape de ravaillage (voir p. 169).

EN CONSTRUCTION NEUVE : AVEC STRUCTURES PORTEUSES INTÉGRÉES

DALLE EN BÉTON ARMÉ



Épaisseur: de 15 à 20 cm.

Caractéristiques: elle est coulée en place sur un coffrage plat (technique de la dalle pleine) ou sur une prédalle. Le nombre et le diamètre des armatures se calculent selon la dimension de la dalle et les charges à supporter.

Isolant thermique: il est ajouté au-dessus ou en dessous.

Points forts: meilleure solution pour l'isolation acoustique, la protection incendie et l'étanchéité à l'eau.

- ① Bloc de béton cellulaire, de parpaing ou de brique
- ② Enduit
- ③ Chaînage
- ④ Planelle isolante
- ⑤ Planelle dans le matériau de façade

⚠ Cette technique est principalement utilisée en plancher bas.




**CONCEVEZ
ET CALCULEZ**

VOTRE PROJET

**AVEC
SIMUL'CONSTRUCTION**

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PLANCHER POUTRELLES-HOURDIS



- ① Poutrelles ② Hourdis (ou entrevous) ③ Dalle béton avec treillis soudé

Épaisseur: de 16 à 20 cm.

Caractéristiques: il est constitué d'éléments préfabriqués assemblés sur place, poutrelles en béton armé et hourdis (fond de coffrage). Ils sont rendus solidaires par une dalle de compression en béton coulée sur place. Pour un plancher d'étage, prévoir un faux plafond.

Isolant thermique: certains systèmes intègrent des rupteurs de ponts thermiques en rives.

Solution mixte

La maison peut avoir un plancher bas en poutrelles-hourdis, un plancher métal pour la salle de bains et un plancher bois pour les combles.

Dans le cas d'entrevous standard en béton ou d'entrevous en copeaux de bois, l'isolant est ajouté au-dessus ou en dessous.


Dans le cas d'entrevous en polystyrène expansé, l'isolant est intégré (voir p. 205).

Points forts: facilité de mise en œuvre avec des moyens de levage limités.

À savoir: très résistant, évitez néanmoins de marcher dessus. Performances moyennes en termes d'isolation acoustique et de protection incendie.

BÉTON

+ UTILISEZ UN BÉTON AVEC DES GRAVILLONS DE 6/8 ET, POUR 1 M³, 350 KG DE CIMENT




1^{ERS}
NOS PRIX

STANDARD ENTREVOUS BÉTON

H 12 cm. Dalle de compression, épaisseur 4 cm minimum. Solution économique mais non isolante, adaptée aux planchers d'étage*1 ou sur vide sanitaire, sous-sol ou garage*2. Prévoir un isolant sur la partie supérieure.

Prix de vente local*3

+ FACILE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE. LÉGER: 5 KG AU ML




NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX

STANDARD ENTREVOUS COPEAUX DE BOIS

H 12 cm. Dalle de compression, épaisseur 4 cm minimum. Module de 1,20 ML. Solution adaptée aux planchers d'étage*1 ou sur vide sanitaire, sous-sol ou garage*2. Prévoir un isolant sur la partie supérieure.

Prix de vente local*3

+ UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE À LA DALLE FLOTTANTE, L'ISOLATION EN PLUS



NOS PRIX HAUTE QUALITÉ

STANDARD ENTREVOUS POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Dalle de compression, épaisseur 5 cm minimum. Isolant pour vide sanitaire. UP = 0,23 (R = 4). Solution RT 2012 adaptée aux planchers ou sur vide sanitaire, sous-sol ou garage*2. **Prix de vente local***3

EXPERT



ESTIMATION 2 A 3 JOURS

Réaliser

UN PLANCHER POUTRELLES-HOURDIS POLYSTYRÈNE



1. METTEZ EN PLACE LES POUTRELLES

Les poutrelles doivent reposer à chaque extrémité sur 5 cm au moins de mur porteur. Placez-les en disposant un hourdis à chaque extrémité pour régler l'écartement. Le dernier espacement correspond rarement à une largeur entière de hourdis. Des coupes sont à prévoir (scie égoïne. . .).



2. PROCÉDEZ À L'ÉTAYAGE

Les poutrelles de 3 m de longueur ou plus ainsi que les chevêtres nécessitent un étaillage. Le nombre et l'écartement des étais sont indiqués dans le plan de pose du système mis en œuvre. Placez les bastinges à plat et amenez-les au contact des poutrelles sans forcer sur les étais pour ne pas créer de contre-flèche.



3. FAITES LE COFFRAGE

Coffrez le pourtour du plancher en scellant des planelles de même nature que les murs pour éviter les fissures en façade. Insérez les hourdis entre les poutrelles puis placez les rupteurs de ponts thermiques. Installez le chaînage périphérique calculé par un bureau d'études, le treillis d'armature et, enfin, coulez la dalle.

Précaution


Déplacez-vous uniquement sur les poutrelles ou sur des planches posées dessus.

LES CHEVÊTRES EN SUPPORT

Les ouvertures conduisent à modifier la structure du plancher, notamment à recouper des poutrelles. Pour maintenir la solidité de l'ossature, la charge est reportée par l'intermédiaire d'un chevêtre en béton armé (coulé dans un coffrage) sur les poutrelles voisines. Celles-ci sont au moins doublées pour en supporter les poids.

La dalle de compression se coule en une fois sur le plancher et le chaînage périphérique.

- ① Poutrelles en béton armé ou précontraint
- ② Planelles
- ③ Chaînage périphérique
- ④ Rupteur de pont thermique
- ⑤ Treillis soudé
- ⑥ Dalle de compression
- ⑦ Armature de chevêtre
- ⑧ Étaillage
- ⑨ Hourdis ou entrevous en polystyrène expansé




*1. Sous avis technique avec étaillage. *2. Sous avis technique et sans étaillage jusqu'à 5 ML (garage, habitation et terrasse). Sur haut de sous-sol et garage, sous avis technique avec étaillage. Dans tous les cas, la mise en place d'une sous-dalle flottante est à considérer, notamment du point de vue des solutions d'isolation. Renseignements auprès de l'assistance téléphonique (n° Azur 0810 634 634) ou en magasin. *3. Le prix de vente est local car nos fabricants se situent dans tous les cas à moins de 150 km du magasin.

Comprendre LA CONSTRUCTION DES PLANCHERS EN RÉNOVATION


RÉHABILITER AVEC LE SYSTÈME DES POUTRES AJOUTÉES

Entraxes et dimensions sont calculés selon la portée du plancher entre deux appuis, selon les matériaux et les charges d'exploitation. Des bandes résilientes acoustiques sont à prévoir sur les poutres avant de poser le plancher.



Poutres en bois



Poutres en métal




Pour les grandes portées



1 En lamellé-collé 2 En «I» âme fibre de bois 3 En «I» âme acier

Plancher collaborant



Épaisseur: de 5 à 15 cm (sans poutres).

Caractéristiques: il combine un platelage en bac acier galvanisé nervuré, servant de fond de coffrage, et une dalle en béton, armé ou non (suivant les procédés),

coulée en place au-dessus.

Points forts: structure légère. Chantier rapide.


À savoir: performances moyennes en termes d'isolation acoustique, de protection incendie et d'étanchéité à l'eau.

- 1 Bac en acier galvanisé nervuré
- 2 Dalle béton avec ou sans treillis soudé
- 3 Bande résiliente


ATTENTION AUX SURCHARGES

Vous souhaitez aménager vos combles, ajouter une salle de bains, remplacer votre douche par une baignoire classique ou balnéo, changer de revêtement de sol pour un modèle plus lourd ? Assurez-vous au préalable que vos planchers, murs et fondations actuels sont capables de supporter des charges supplémentaires.

Plancher bois



Platelage en dalles structurales



Platelage avec des lames de plancher et des lambourdes

Épaisseur: de 16 à 23 mm (sans lambourdes ni poutres) selon le type de plancher et la portée.

Caractéristiques:

la solution avec les poutres en bois est plus économique. Le platelage du plancher, fixé sur les poutres, peut être réalisé :

- avec des dalles structurales en OSB 3 (ép. 16 ou 18 cm), posées de façon décalée, en coupe de pierre, sur 3 appuis au minimum. Rainures et languettes des plaques sont collées,

- avec des lames de plancher sur lambourdes ou directement sur solives (ép. 19,5 ou 23 cm).

Points forts:


structure la plus légère, idéale en mezzanine ou en surélévation. Chantier sec et rapide. Pose de revêtement de sol plus délicate. Facilement modifiable (perçements).

À savoir: mauvaises performances en termes d'isolation acoustique, de protection incendie et d'étanchéité à l'eau. Pour des charges légères uniquement.

*1. Voir prix en magasin. *2. Existe en d'autres dimensions dans la cour des matériaux.

*3. Le prix de vente est local car nos fabricants se situent dans tous les cas à moins de 150 km du magasin.


COLLABORANTS



SUR COMMANDE

PLANCHER MÉTAL COLLABORANT

Idéal en construction neuve pour une pièce de 4 m de largeur maximum. Se pose avec un treillis soudé, autoporteur. Se coule avec une dalle de 15 cm. Dim. L 415x1 095 cm.



- 1 Chape de béton
- 2 Bande résiliente
- 3 Coffrage en métal
- 4 Lambourde

PLANCHER LEWIS

Idéal pour reprise ou restructuration de planchers existants ou pour la construction de planchers légers. Autoporteur, réversible, pas besoin de fixation ni d'armature. Se coule avec une dalle de 5 cm. Dim. L 200x1 63 cm.
Réf. 675 459 75 **36.90€** 29.29€ le m²

PLANCHERS SILENCIEUX

SUR COMMANDE



BANDE RÉSILIENTE LEWIS

S'utilise avec le plancher Lewis comme isolant phonique.
Dim. L 100x1 10 cm.
Ép. 25 mm.
Réf. 675 459 82
1.73€



ISOBANDE

À poser sur les solives avant de visser les dalles.
Dim. L 120x1 7 cm.
Ép. 8 mm.
Paquet de 24 m.
Compter 1 paquet pour 10 dalles.
Réf. 611 308 32
16.20€

BOIS



PLANCHER PIN DÉCLASSÉ

À clouer. Bois origine France.
Dim. L 200x1 14 cm (1,4 m²). Ép. 21 mm.
Réf. 686 756 91 ou 686 757 33 **7.95€** le m²
11.13€ la botte
Existe aussi* en pin nouveau L 14 ou 17 cm.



SANS FORMALDÉHYDE




DALLE OSB 3 POUR MILIEU HUMIDE

Lamelles orientées pour une excellente résistance. Norme CE structurelle. Hydrofuge. Résistance exceptionnelle à la flexion. Poids (plus) léger facilitant la mise en œuvre. Usage professionnel agréé par le CTIB.
Dim. L 180x1 67,5 cm (1,21 m²). Ép. 16 mm*. 10,2 kg/m².
Réf. 674 434 04 **Prix de vente local** *³
Dim. L 248x1 60,5 cm (1,50 m²). Ép. 18 mm*. 11,3 kg/m².
Réf. 675 221 96 **Prix de vente local** *³
Dim. L 250x1 67,5 cm (1,69 m²). Ép. 22 mm*.
Réf. 691 332 74 **Prix de vente local** *³

RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

**COMMENT RÉALISER
LE SOLIVAGE D'UN
PLANCHER D'ÉTAGE**



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils

Comprendre

LES ANCRAGES ET LES APPUIS DE POUTRE


Pour les planchers à poutres ajoutées, la résistance de la structure verticale (les murs, les poteaux et leurs fondations) ou du plancher bas doit être évaluée pour s'assurer qu'ils supporteront bien le poids du nouveau plancher (à savoir : la charge d'exploitation ajoutée à son poids propre).

Appui simple



La poutre repose directement sur la maçonnerie. Elle peut être ponctuellement encastrée.

Appui sur sabots




La résistance de la maçonnerie permet d'y accrocher directement les supports.

Appui sur lambourde murale



Structure indépendante



Le mur est doublé de poteaux et de poutres fixés sur les murs.

TOITURE

Comprendre

LA CONCEPTION DE LA CHARPENTE

DEUX PROCÉDÉS AU CHOIX

Élément essentiel de la toiture, la ferme transmet le poids général de la couverture aux porteurs verticaux. Ferme (charpente traditionnelle) ou fermette (charpente industrielle): ces deux procédés doivent être calculés et conçus en tenant compte

du poids des charges permanentes (poids propre, couverture, équipements, plafond), temporaires (entretien) et climatiques (vent, pluie et neige). Il existe plusieurs systèmes de fermes, qui engendrent soit un volume, soit un grenier, soit un comble.


*Respect
des normes*

Adressez-vous à un professionnel pour la conception et le calcul de votre projet.

LA FERME TRADITIONNELLE

Elle est assemblée sur le chantier. Elle est constituée d'éléments triangulés en bois massif de forte section (madriers, bastaings et poutres), ce qui lui permet d'offrir une bonne tenue au feu. La charpente traditionnelle couvre surtout les maisons anciennes et autorise

d'importantes pénétrations (cheminées, cages d'escalier, lucarnes) ou raccords (noues, arêtiers...). Elle se compose de fermes ou de murs de refends porteurs, de pannes (6, 10, 12) horizontales (madriers ou bastaings) et de chevrons (9).




LA FERMETTE INDUSTRIELLE

Préfabriquée en usine et manuportable, la fermette est constituée d'éléments triangulés en bois de faible section assemblés par des connecteurs métalliques. Les fermes spécifiques pour combles aménageables reposent sur une dalle ou présentent un entrain porteur de plancher.

La charpente industrielle est devenue incontournable dans la construction des maisons individuelles. Légère en raison de la réduction des structures

porteuses, elle se compose de fermettes rapprochées, qui suppriment les pannes et les chevrons: leur espacement (généralement 60 cm) correspond à celui des chevrons. Les éléments de contreventement et d'antiflambage sont indispensables pour assurer la stabilité de l'ensemble. C'est plus économique que la version traditionnelle même si le cubage de bois mis en œuvre est supérieur. C'est aussi un gage de sécurité.



COUVERTURE SUR LITEAUX OU SUR VOLIGE

Les deux se clouent sur les chevrons de la charpente traditionnelle ou sur les fermettes. La solution sur liteaux (1) est la plus courante pour fixer les éléments de couverture.

Dans le cas d'ardoises clouées, de « feuilles » (zinc ou autre métal) ou de petits éléments souples (bardeau bitumeux), le support est constitué d'un voligeage (2), plancher en lames de bois

ajourées, en panneaux de contreplaqué ou de particules. Le voligeage peut être utilisé sur les débords en bas de toiture ou en rives, sous certains panneaux solaires...

LES SOLUTIONS PRÊTES À POSER

FERMETTE INDUSTRIELLE AVEC CONNECTEURS MÉTALLIQUES



© Patrice Le Bris

C'est la solution la plus économique pour poser une charpente, qui doit respecter les règles de sécurité et de résistance de votre construction.

Type de charpente

Nous vous proposons tout type de charpentes industrielles à partir d'un plan d'architecte et d'un questionnaire à remplir.

Fabrication

Après le calcul des structures suivant les règles du DTU 31-3, les fermettes sont assemblées avec des connecteurs métalliques.



Combles habitables sur dalle



Combles perdus



Combles habitables 3 appuis



Conception sur mesure

CHARPENTE TRADITIONNELLE SANS CONNECTEURS MÉTALLIQUES



© Charpentes françaises


C'est la solution à privilégier si vous voulez laisser la charpente apparente comme dans les constructions d'autrefois.

Type de charpente

Nous vous proposons tout type de charpentes traditionnelles prêtes à poser.

Fabrication


Après la réalisation d'un plan technique détaillé selon les règles du DTU 31-1, toutes les pièces de la charpente sont préparées.




Combles habitables sur dalle



Combles habitables 2 ou 3 appuis



Combles perdus



Conception sur mesure

POUTRES LONGUE PORTÉE



Lamellé-collé



Une solution spécifique pour des toitures ou des planchers de grandes longueurs sans poteau intermédiaire (de 6 m à plus de 15 m).

Type de charpente

Nous vous proposons des poutres longue portée, cachées ou apparentes: soit en bois et acier, légères et résistantes, soit à base de bois lamellé-collé et destinées à rester visibles.

EN COMPLEMENT BOULONS DE CHARPENTE*

En charpente, seuls les boulons spéciaux à corps lisse et dont le diamètre du filetage est égal au diamètre de la tige lisse sont autorisés. Leur longueur de filetage doit être égale au tiers de la longueur de leur tige. Ces boulons spécifiques comportent un collet carré qui empêche leur rotation pendant le serrage de l'écrou.



RETROUVEZ
**LES BOULONS
DE CHARPENTE**
en magasin et sur leroymerlin.fr

RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT
ASSEMBLER ET
POSER UNE FERME
DE CHARPENTE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils



SAPIN TRAITÉ CLASSE II

1 BASTAING					
Section (mm)	3 M		4 M	5 M	6 M
50x150	Réf. 670 063 10	11.40€	670 063 31	15.40€	670 063 52 19.70€ 670 063 80 26.00€
63x160	Réf. 670 061 00	12.40€	670 061 21	19.70€	670 061 35 21.80€ 670 061 56 29.10€
63x175	Réf. 670 061 70	10.50€	670 061 84	14.20€	670 062 33 18.50€ 670 062 96 28.70€
2 MADRIER					
Section (mm)	3 M		4 M	5 M	6 M
75x200	Réf. 670 060 23	19.70€	670 060 30	22.80€	670 060 51 30.10€ 670 060 72 41.60€
75x225	Réf. 670 057 15	20.90€	670 057 64	21.90€	670 058 55 29.50€ 670 058 76 43.50€
3 CHEVRON					
Section (mm)	3 M		4 M	5 M	6 M
50x70	Réf. 670 053 65	5.45€	670 053 93	6.50€	670 054 14 6.95€ 670 133 31 9.85€
63x75	Réf. 670 064 15	4.95€	670 052 25	6.70€	670 052 81 8.50€ 670 052 60 11.95€
4 LAMBOURDE (OU 1/2 CHEVRON)					
Section (mm)	2 m		2,50 m	3 m	4 m
63x38	Réf. 670 066 04	2.50€	670 066 25	2.70€	670 064 43 2.80€ 670 064 71 3.60€
5 1/2 BASTAING					
Section (mm)	3 M		4 M	5 M	
32x160	Réf. 670 056 10	8.90€	670 056 52	9.50€	670 056 80 14.90€
32x175	Réf. 670 067 51	8.90€	670 067 65	9.20€	—
38x150	Réf. 670 060 86	8.90€	670 060 93	10.95€	670 064 22 15.95€
6 POUTRE					
Section (mm)	3 M		4 M		
100x100	Réf. 670 066 53	19.70€	—		
150x150	Réf. 670 066 81	44.70€	670 066 95	54.00€	
7 PLANCHE					
Section (mm)	3 M				
27x150	Réf. 670 049 24	6.90€			
27x200	Réf. 670 050 92	9.75€			
27x250	Réf. 670 051 13	12.45€			
27x305	Réf. 670 051 20	18.70€			
8 LITEAU (OU LATTE)					
Section (mm)	3 M		4 M		
15x40	Réf. 670 066 60	0.99€	670 067 02	1.17€	
27x27	Réf. 670 052 11	1.15€	670 052 46	1.24€	
27x40	Réf. 670 053 23	1.40€	670 053 51	1.60€	
38x40	Réf. 670 054 00	3.55€	670 056 03	2.46€	
9 VOLIGE					
Section (mm)	2 M		2,50 M	3 M	
14x105	Réf. 670 065 41	2.06€	670 066 32	2.58€	670 065 76 3.15 €



Comprendre
LES QUALITÉS DU BOIS

Classés selon leur résistance à l'humidité, les bois sont traités pour l'augmenter selon plusieurs procédés: autoclave, trempage, thermique et oléothermique. L'aspect des faces et des rives fait l'objet d'un classement (diamètre, nœuds, gerces et fentes, imperfections de débit...).

CLASSE DE RISQUES	SITUATION, LOCALISATION	TAUX D'HUMIDITÉ	CONTACTS AVEC L'EAU	ESSENCES
II	Bois à l'abri des intempéries: ossatures, planchers, charpentes, meubles de salle de bains...	> 20 %	Occasionnels	Orme
III	Pièces verticales soumises à la pluie, sans contact avec le sol: bardages, menuiseries extérieures...	> 20 %	Fréquents sans stagnation d'eau	Mélèze, pin sylvestre, western red cedar
IV	Pièces horizontales en contact avec le sol ou l'eau douce: terrasses, aménagements extérieurs...	> 20 %	Permanents avec rétention ou stagnation d'eau	Teck, iroko, chêne, châtaignier

SAPIN RABOTÉ TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE III

10 PLANCHE

Section (mm)	4 M
25x197 Réf	659 952 65 13.65€

11 1/2 CHEVRON

Section (mm)	4 M
33x58 Réf	659 952 72 6.65€

12 CHEVRON

Section (mm)	4 M
60x70 Réf	659 949 50 12.80€

13 BASTAING

Section (mm)	4 M
58x145 Réf	659 951 95 22.80€

14 POUTRE

Section (mm)	4 M
145x145 Réf	668 897 53 72.00€
Existe aussi*2 en L 3 m, sur commande dans certains magasins.	

PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE IV

15 PLANCHE

Section (mm)	3 M
22x120 Réf	691 867 96 9.45€

16 LAMBOURDE

Section (mm)	3 M
40x75 Réf	691 868 03 5.95€

17 LITEAU

Section (mm)	3 M
25x45 Réf	691 867 75 2.95€
46x46 Réf	691 867 82 8.95€

18 POUTRE

Section (mm)	3 M
68x68 Réf	691 868 10 19.90€
90x90 Réf	691 868 24 29.90€

SAPIN NON TRAITÉ ORIGINE FRANCE. FABRIQUÉ EN FRANCE

19 RIVE RABOTÉES

Section (mm)	4 M
22x190 Réf	670 065 83 17.10€

20 PLANCHE DE COFFRAGE

Section (mm)	3 M
27x150 Réf	690 230 73 3.80€

LA COUR DES MATÉRIAUX LEROY MERLIN



EN MAGASIN

La plupart du temps, la cour des matériaux est ouverte dès 7 h le matin : vous y chargez directement dans votre voiture tous les matériaux dont vous avez besoin pour votre chantier.

TRAITEMENTS



GARANTEE 10 ans

UNIVERSEL 25 L

Intérieur et extérieur.
Réf. 676 542 93 **34.90€** 1.40€ le l



GARANTEE 20 ans

AXTON

POUTRES ET CHARPENTES

25 L + 20 % GRATUIT
Barrière insecticide. 30 l.
Réf. 676 564 42 **56.00€** 1.87€ le l



GARANTEE 20 ans

XYLOPHENE

POUTRES ET CHARPENTES

20 L + 20 % GRATUIT
Triple action. 24 l.
Réf. 678 181 63 **71.95€** 2.81€ le l




GARANTEE 25 ans

3V

POUTRES ET CHARPENTES

+ 20 % GRATUIT
Haute pénétration au cœur du bois.
Pot de 30 l.
Réf. 684 643 54 **89.90€** 3.00€ le l

UN ASSEMBLAGE PRÉCIS ET RÉSISTANT



1 ÉQUERRES

1/A. ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE GALVANISÉE (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2	40x40x40*1	616 448 70	0.61€
2	50x50x40*1	616 448 84	0.75€
2	75x75x40	616 448 91	1.72€
2,5	60x60x40*1	616 449 05	0.83€
2,5	60x60x80	616 449 12	1.55€
2,5	80x80x80	436 961	1.99€

1/B. ÉQUERRE RÉGLABLE BICHROMATÉE (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2	65x80x80	616 449 61	1.16€
4	35x75x65	616 449 54	2.02€

1/C. ÉQUERRE RÉGLABLE GALVA 3 PANS (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2,2	55x30x72	669 713 66	0.99€
2,2	130x30x72	669 714 01	1.20€
2,2	140x30x72	669 714 22	1.35€

1/D. ÉQUERRE À 135° GALVANISÉE (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2,5	90x90x65	622 303 15	1.94€

1/E. ÉQUERRE RÉGLABLE RENFORCÉE GALVANISÉE (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2	77x50x65	662 573 03	1.96€
4,5	90x50x50	616 450 24	1.35€
4,5	90x50x80	616 450 10	2.17€

1/F. ÉQUERRE RÉGLABLE GALVANISÉE POUR BÉTON (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
8	150x75x60	616 450 80	10.60€

1/G. ÉQUERRE GALVANISÉE POUR BÉTON (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2	300x40x40	437 416	2.20€

1/H. ÉQUERRE RENFORCÉE GALVANISÉE (MM)

EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
2,5	70x70x55*1	436 982	1.47€
2,5	90x90x65*1	437 024	1.73€
2,5	150x150x65*1	662 569 60	4.10€
3	100x100x90*1	437 031	3.05€

1/I. ÉQUERRE RÉGLABLE 2 PANS SPÉCIAL ISOLATION EXTÉRIEURE (MM) POUR ISOLANT EP. 60 MM

EP.	DIM. (BxAxL)	RÉF.	
2,2	70x100x35	673 418 76	1.07€
2,2	70x130x35	673 418 90	1.34€

1/J. ÉQUERRE RENVOYÉE GALVANISÉE (MM)

	EP.	DIM. (AxBxL)	RÉF.	
Droite	2	32x32x170	437 542	0.88€
Gauche	2	32x32x170	437 556	0.88€

2 SUPPORTS

2/A. SUPPORT EN U INVERSÉ GALVANISÉ (MM)

EP.	DIM. (AxL)	RÉF.	
2	60x100	636 590 43	4.10€
2	80x120	622 303 22	4.25€

2/B. SUPPORT EN U PIED ÉTROIT (MM)

EP.	DIM. (AxL)	RÉF.	
4	71x150	673 418 55	10.95€
4	91x150	673 418 41	11.10€

2/C. SUPPORT EN U UNIVERSEL GALVA (MM)
Résistance mécanique de 290 à 600 kg.

EP.	DIM. (AxL)	RÉF.	
2	144x32	437 626	2.43€
2	110x40	626 532 41	2.07€
2	70x50	636 590 15	3.65€
2	105x51	626 532 55	2.65€
2	80x60	636 590 85	3.40€
2	100x60	626 532 62	3.70€
2	68x64	636 589 73	2.64€
2	128x64	437 654	2.27€
2	125x70	437 661	2.80€
2	152x76	437 675	2.74€
2	120x80	626 532 76	3.70€
2	140x100	626 532 90	4.75€

2/D. SUPPORT EN U ÉCART VARIABLE GALVANISÉ (MM)

EP.	DIM. (AxL)	RÉF.	
2	30x140	626 533 25	2.48€
4	30x140	626 533 46	2.48€

3 PLATINES

3/A. PLATINE MULTITROUS GALVANISÉE (MM)

EP.	DIM.	RÉF.	
2	160x38	604 584 82	1.52€
2	200x100	437 234	2.95€
2	240x60	604 587 06	2.12€

3/B. PLATINE EN T GALVANISÉE (MM)

EP.	DIM.	RÉF.	
2,5	160x98x45	669 576 81	5.35€

4 SUPPORTS DE POTEAU

4/A. SUPPORT DE POTEAU GALVANISÉ (MM)

Tube de jointure Ø 42 mm.
2x4 perçages Ø 11 mm.

EP.	DIM. (AxBxCxDxE)	RÉF.	
5	100x100x150x100x100	616 448 63	12.05€
5	100x100x100x100x100	669 576 60	14.70€
5	70x70x90x90x80	669 576 74	13.55€

2450 kg

4/B. SUPPORT DE POTEAU SUR PLATINE GALVANISÉE, HAUTEUR RÉGLABLE (MM)

Hauteur variable de 30 à 150 mm avec une vis M20 bichromatée.
2x4 perçages Ø 11 mm.

EP.	DIM. (AxBxCxD)	RÉF.	
5	70x70x100x100	616 448 56	13.80€
5	150x150x100x100	572 063 80	14.10€

1850 kg

3 ANCRES DE POTEAU

5/A. ANCRE DE POTEAU GALVANISÉE EN L (MM)

Avec tige à sceller en acier cannelée, soudée. Ø tige 19 mm.

EP.	DIM. (AxBxCxD)	RÉF.	
5	80x100x200x60	437 801	7.30€

1450 kg

5/B. ANCRE DE POTEAU GALVANISÉE EN U (MM)
Avec tige à sceller en acier cannelée, soudée.
Ø tige 19 mm.

EP.	DIM. (AxBxCxD)	RÉF.	
4	71x100x200x60	622 303 36	6.50€
4	101x100x200x60	437 822	10.80€

ANCRE DE POTEAU GALVANISÉE BICHROMATÉE EN U

Ø tige 19 mm. Largeur du U réglable de 71 à 131 mm (A).

EP.	DIM. (AxBxCxD)	RÉF.	
5	110x90x100	616 448 42	20.80€

1850 kg

5/D. AVEC TIGE À SCELLER

EP.	DIM. (BxCxD)	RÉF.	
5	110x200x70	622 303 64	18.80€

6 ACCESSOIRES

6/A. POINTES DE FIXATION GALVANISÉES (MM)

Boîte de 50 pièces. Dim. l 4xL 40 mm.
Réf. 622 304 06 **4.10€**
Existe aussi^{A2} en boîte de 250 p.

6/B. BANDES PERFORÉES GALVANISÉES

Ép. 1 mm. Dim. l 20 mmxL 3 m.
Réf. 616 450 03 **8.75€**



Résistance mécanique de la pièce en kg.

Comprendre LA COUVERTURE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

LES RÈGLES LOCALES D'URBANISME

«LA CINQUIÈME FAÇADE»


La toiture, appelée «cinquième façade», ne constitue pas une entité séparée de l'esthétique globale de la maison. Traditionnellement, la pente (forme de la charpente) et les éléments de couverture (matériau, forme et couleur) obéissent à une architecture régionale et confèrent au bâtiment sa personnalité. Avant de définir la toiture de votre maison ou d'une annexe, renseignez-vous sur les règles à respecter quant à leur localisation.

DES CONTRAINTES BIEN DÉFINIES

Pour toute modification extérieure de votre habitat, il est indispensable de connaître les contraintes locales ou celles de votre lotissement. Adressez-vous à votre mairie pour consulter le plan local d'urbanisme (PLU), le règlement de zone d'aménagement concerté (ZAC)... Ces documents peuvent interdire un toit-terrasse, par exemple, ou encore imposer la forme de la toiture, son degré d'inclinaison, le matériau et les groupes de teintes autorisés.

Attention !

Votre toiture obéit à une architecture régionale. Renseignez-vous en mairie.



A SAVOIR

Abergement

Ouvrage de raccordement d'étanchéité à la périphérie d'une souche de cheminée, au droit de sa jonction avec la couverture.

Solin

Joint de calfeutrement d'une couverture contre un ouvrage en maçonnerie, assurant verticalement l'étanchéité. En mortier, il s'accompagne d'une bande métallique profilée (bande de solin).

Noue

Ligne rentrante formée par l'intersection latérale des deux versants d'une toiture (inverse de l'arêtier). C'est, avec l'égout, la ligne de couverture recevant le plus d'eau.

Faîtage

Ligne haute (horizontale ou biaise) d'intersection de deux versants inclinés suivant des pentes opposées.

Arêtier

Ligne saillante (inclinée, droite ou courbe) formée par l'intersection latérale des deux versants d'une toiture.

TOIT AVEC OU SANS PENTE ?

	TOITURE PLATE OU TOIT-TERRASSE	TOITURE AVEC PENTE
STRUCTURE PORTEUSE	Dalle pleine (béton ou poutrelle/hourdis). Bacs métalliques ou dalles structurales (en bois) posés avec une légère pente (1 à 5 % minimum) sur la charpente.	Charpente bois (charpente traditionnelle ou fermettes), métal ou mixte (bois et métal).
ÉTANCHEITÉ A L'EAU	Membrane d'étanchéité (généralement sur isolant) avec relevés périphériques protégés.	Couverture avec petits modules (tuiles, ardoises...), par plaques ou panneaux. Écran de sous-toiture selon les cas.
ESTHÉTIQUE	Aspect contemporain. Ligne d'acrotère horizontale (généralement). Maison moins haute. Cache facilement les panneaux solaires. Pas de gouttière apparente. Souvent utilisée en extension de maison avec toit pentu.	Aspect traditionnel. Diverses formes de toits et de pentes. Variété de couleurs et de matériaux de couverture. Panneaux solaires visibles.
PARTICULARITÉS	Peut être accessible et/ou végétalisée. Plus coûteuse mais plus étanche à l'air et plus acoustique (dalle).	Nombreux accessoires de toiture. Nécessite globalement plus d'entretien et de contrôles.

TOIT PENTU: UNE ÉTANCHÉITÉ LIÉE À LA PENTE

LE RÔLE DÉTERMINANT DE LA PENTE

La pente d'un toit est l'un des éléments fondamentaux de son étanchéité: si elle est trop faible, les infiltrations sont inévitables en présence de vent, de pluie, de neige, de grêle, surtout si le recouvrement est insuffisant.

DES POSES RÉGLEMENTÉES


La pose des tuiles, ardoises ou autres matériaux de couverture est réglementée par un document technique unifié (DTU) auquel s'ajoutent les préconisations des fabricants. Chaque DTU est assorti d'un tableau de pentes et/ou de recouvrement pour la mise en œuvre. L'inclinaison de la pente, réglementée, tient compte des paramètres suivants:

- la zone climatique,
- le site de construction (protégé, normal ou exposé aux intempéries) et son altitude,
- le rampant (situation et longueur),
- la présence ou non d'un écran de sous-toiture (voir p. 221),
- le recouvrement des matériaux (on parle de pureau pour ardoise, tuile, bardeau).

CALCULER LA PENTE DU TOIT

❶ Mesurez la hauteur de votre mur entre le sol et le début de la pente. ❷ À 1 m du mur, mesurez la hauteur sous plafond (HSP). ❸ Calculez: hauteur sous plafond – hauteur du mur = pourcentage de votre pente. Ci-contre, elle est de 61 cm, donc de 61 %.

La pente du toit



TOIT-TERRASSE: UNE ÉTANCHÉITÉ HORIZONTALE


UN ESPACE À VALORISER

Le toit-terrasse n'a pas pour seule vocation d'héberger les conduits d'aération, les boîtiers d'extraction de VMC ou les antennes. Il peut être mis à profit pour accueillir un jardin potager, un espace de jeu...

À l'heure de la réglementation thermique 2012 (voir p. 14 et p. 32), il présente de nombreux atouts sur le plan énergétique. Plus performant thermiquement qu'un toit pentu, il peut abriter un espace solaire thermique (voir p. 538) et/ou photovoltaïque (voir p. 534) ou être végétalisé pour absorber le CO₂, retenir l'eau et accroître le confort thermique.

L'IMPORTANCE DE LA MISE EN ŒUVRE

Dans tous les cas, une membrane d'étanchéité s'impose. La qualité de sa mise en œuvre est primordiale. La membrane d'étanchéité doit être relevée de 15 cm minimum sur tous les bords (acrotère) et les ouvrages qui sortent du toit. Pensez à la protéger (gravillons, pavés autobloquants sur sable, dalles sur plot, végétal...). L'évacuation de l'eau suit la pente vers les orifices des tuyaux de descente, généralement à l'intérieur de la maison.



Les éléments de l'étanchéité

- ❶ Relevés d'étanchéité (15 cm mini)
- ❷ Mur acrotère
- ❸ Gravier de drainage: bande stérile en périphérie de la toiture (40 cm mini) pour le contrôle (à faire deux fois par an) des relevés d'étanchéité et l'évacuation des eaux pluviales
- ❹ Membrane d'étanchéité
- ❺ Panneau isolant thermique polyuréthane
- ❻ Pare-vapeur
- ❼ Panneaux OSB (éléments porteurs calculés pour supporter les charges permanentes et d'exploitation)
- ❽ Solives avec pente comprise entre 3 et 20 %
- ❾ Faux plafond horizontal intérieur

L'accessibilité du toit-terrasse


- ✓ Prévoir la charge du plancher
- ✓ Dimensionner la structure pour supporter l'ensemble
- ✓ Équipez votre terrasse d'un garde-corps de 1 mètre minimum, plein (l'acrotère) ou à barreaux

⚠ L'isolant thermique doit toujours être placé au-dessus de l'élément porteur, sur un pare-vapeur dans le cas de bois ou de béton. Dans le cas d'une rénovation, si votre toit-terrasse n'est pas isolé, il suffit de poser un isolant spécifique sur l'ancienne étanchéité (une fois la protection enlevée) et d'en remettre une nouvelle au-dessus.

Ventilation obligatoire

La sous-face de la couverture (quelle qu'elle soit) doit être ventilée dès lors qu'un écran de sous-toiture et/ou d'isolation thermique est installé, pour éviter toute condensation et détérioration des bois de charpente. Il faut préserver une lame d'air d'au moins 2 cm sous les éléments


de couverture et prévoir des entrées et des sorties d'air distribuées entre parties basse et haute de la toiture. La section des ventilations est définie par un DTU selon la couverture. Enfin, pensez à équiper ces orifices de ventilation d'une grille antirongeurs (et insectes).




Ventilation haute: faîtière ventilée.
Ventilation basse: châtières.



Ventilation haute: châtières.
Ventilation basse: châtières.



Ventilation haute: faîtière ventilée.
Ventilation basse: bas de versant ventilé.



Ventilation haute: châtières.
Ventilation basse: bas de versant ventilé.

Comprendre L'UNIVERS DES TUILES

LE SITE D'IMPLANTATION ET LA ZONE CLIMATIQUE

La pente est déterminée principalement par les DTU selon le site d'implantation et la zone climatique. Ils fournissent des tableaux de pentes minimales. Les DTU distinguent deux zonages de la France selon le type de tuiles : tuiles en terre cuite à emboîtement et tuiles canal en terre cuite, d'une part, tuiles plates en terre cuite et tuiles plates en béton, d'autre part.

Site protégé


Il peut s'agir d'un fond de cuvette entouré de collines et protégé du vent (toutes directions), ou d'un terrain bordé de collines sur la partie de son contour exposée aux vents très violents.

Site normal

Plaine ou plateau avec des dénivellations peu importantes, étendues ou non (vallonnements, ondulations de terrain...).

Site exposé

Il peut se trouver à proximité de la mer (le littoral sur une profondeur de 5 km, un sommet de falaise, un estuaire, une île...) ou à l'intérieur des terres (une vallée étroite où le vent s'engouffre, une montagne isolée et élevée, certains cols...).



LES PENTES MINIMALES



LA FRANCE EST DIVISÉE EN TROIS ZONES D'APPLICATION DES PENTES MINIMALES BASÉES SUR UNE CONCOMITANCE VENT/PLUIE.

Le DTU donne un tableau des pentes minimales avec ou sans écran de sous-toiture, selon les 3 sites et les 3 zones. Les pentes mentionnées ci-dessous sont données à titre indicatif pour une maison située sur un site normal en zone 2 avec écran de sous-toiture.



Pente mini:
85 % (40° 30')
Petites tuiles plates
(DTU 40-23 ou 40-25).



Pente mini:
60 % (31°)
Petites tuiles à emboîtement d'aspect plat
(DTU 40-211).




Pente mini:
50 % (26° 50')
Petites tuiles à emboîtement faiblement galbées
(DTU 40-21).



Pente mini:
45 % (24° 20')
Grandes tuiles à emboîtement faiblement galbées ou d'aspect plat
(DTU 40-211, 40-21, 40-24 ou 40-241).



Pente mini:
30 % (16° 70')
Tuiles canal
(DTU 40-22).



Pente mini:
23 % (13°)
Grandes tuiles à emboîtement fortement galbées (romanes).
(DTU 40-21 complété d'un avis technique faible pente CSTB).

UNE COUVERTURE BIEN FIXÉE

Sous l'action des à-coups du vent, les éléments constitutifs de la couverture, qu'ils soient en modules ou en plaques, peuvent être déplacés ou arrachés. Il est donc vivement conseillé de les fixer solidement. Plusieurs systèmes existent en fonction du modèle des éléments de toiture. Prévoyez par ailleurs de réviser votre toiture de temps en temps. Vous remplacerez ainsi les ardoises ou les tuiles éventuellement déplacées lors de tempêtes ou de fortes précipitations.

La toiture principale


PRODUIT, MATÉRIAU	DESCRIPTION	RÉGIONS	PENTE MINI*1	POIDS*1	OBSERVATIONS
Tuiles en terre cuite 	Plaquettes moulées en argile cuite posées avec recouvrement sur liteaux ou voliges. Plates Canal À emboîtement À glissement	Toutes régions Moitié sud de la France Toutes régions Nord de la France	35° 15° 20° 25°	65 à 72 kg/m² 40 à 60 kg/m² 35 à 45 kg/m² 35 à 45 kg/m²	Matériau de toiture le plus répandu en France. Solide et durable. Non combustible. Pour résister au gel, il doit être ventilé en sous-face.
Tuiles béton 	Fabriquées dans les diverses formes et formats des tuiles traditionnelles.	Toutes régions	20°	50 kg/m²	Matériau ingélif.
Ardoises 	Roche schisteuse débitée en feuilles minces rectangulaires ou en écailles. Fixation par clouage ou accrochage sur liteaux ou voliges.	Anjou, Mayenne, Bretagne, Pyrénées, Ardennes, Normandie	12° (avec ardoise 46x30 cm)	30 à 50 kg/m²	Étanches. Grande longévité.
Ardoises en fibres-ciment 	Éléments découpés dans des plaques de fibres-ciment. Aspect, épaisseur et format analogues à ceux de l'ardoise.	Anjou, Mayenne, Bretagne, Pyrénées, Ardennes, Normandie	14°	30 kg/m²	Incombustibles et chimiquement inertes. Sans amiante.

Les plaques de couverture

MATÉRIAUX*2	ASPECT	SUPPORT	PASSAGE LUMIÈRE	COLORIS	PENTE MINI*1	POIDS*1	CARACTÉRISTIQUES
LES MATÉRIAUX «BITUME»							
Bardeau bitumeux (ou shingle) 	Plat	Plancher	Opaque	Oui	27 % (15° 10') à pureau = 110 mm	10 à 11 kg/m²	Existe aussi en rouleaux bitumés : roofing (il ne s'agit pas des rouleaux à souder pour toits plats). Norme CE.
Plaque bitumeuse ondulée 	Ondulée	Charpente/plancher	Opaque + plaques ondulées translucides	Oui	20 % (11° 80')	2,5 kg/m²	Plaque économique plutôt destinée aux locaux techniques. Norme CE depuis fin 2007.
LES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES							
Plaque imitation tuile 	Tuile locale	Charpente/plancher	Opaque	Oui	10 à 20 % (5° 50' à 11° 80')	4 à 8 kg/m²	Destinée aux annexes. Plus légère que les tuiles ou les ardoises. Elle peut être posée à plus faible pente.
Acier galvanisé 	Ondulé	Charpente/plancher	Opaque + plaques ondulées translucides compatibles	Non	10 % (5° 50')	5 à 7 kg/m²	Une épaisseur disponible en plusieurs longueurs. Peut être peint.
Acier laqué 	Nervuré	Charpente/plancher	Opaque + plaques ondulées translucides compatibles	Oui	10 % (5° 50')	5 à 7 kg/m²	Existe en plusieurs épaisseurs (0,5 et 0,63 mm) suivant l'usage et les normes.
LES MATÉRIAUX FIBRES-CIMENT							
Plaque fibres-ciment 	Ondulée	Charpente	Opaque + plaques ondulées translucides grandes ondes	Oui (selon régions)	20 % (11° 80')	16 à 18 kg/m²	Aujourd'hui sans amiante. Certains modèles existent comme supports aux tuiles canal (pente 30 % minimum).
LES MATÉRIAUX PLASTIQUES TRANSLUCIDES							
Plaque PVC transparent 	Ondulée et nervurée	Charpente	Translucide	Non	20 % (11° 80')	2 à 3 kg/m²	Entrée de gamme des plaques translucides. Sensible à la chaleur et aux chocs.
Plaque polyester 	Ondulée	Charpente	Translucide	Oui (selon régions)	20 % (11° 80')	2 à 3 kg/m²	Plastique fibré translucide, résistant et économique.
Plaque polycarbonate 	Ondulée	Charpente	Translucide	Non	20 % (11° 80')	2 à 4 kg/m²	Matériau très résistant à la chaleur et aux chocs.
Plaque polycarbonate alvéolaire 	Ondulée et plane	Charpente/néant*3	Translucide ou opale	Non	20 % (11° 80')	2 à 4 kg/m²	Matériau très résistant à la chaleur et aux chocs.

*1. Les valeurs données ici sont des ordres de grandeur. Référez-vous aux DTU en vigueur (40-21 ; 40-211 ; 40-22 ; 40-23 ; 40-24 ; 40-25, etc.). *2. Les matériaux de couverture secondaire peuvent également être utilisés pour la maison. Les règles de construction et de mise en œuvre sont alors renforcées (en matière d'isolation, de fixation, d'étanchéité, de classement au feu, etc.). *3. Aucun support avec des jonctions laquées autoporteuses (type véranda) jusqu'à 4,5 m de portée.

LES SOLUTIONS POUR S'ADAPTER À TOUTES LES RÉGIONS



DÉBUTANT



Réaliser

LA POSE DES TUILES EN NEUF OU EN RÉNOVATION

POUR UNE COUVERTURE NEUVE


Déterminez le nombre de tuiles nécessaires. Cette quantité dépend de la longueur utile de la tuile (pureau) et de sa largeur utile. Les fabricants fournissent des tableaux qui définissent le nombre nécessaire par modèle et selon les dimensions du rampant.

Longueur du rampant


Comptez le débord à l'égout, puis coupez si nécessaire la dernière rangée au faîtage.

Largeur du rampant

Si elle n'est pas un multiple du gabarit de la tuile, il faut alors élargir les débords du toit. Le nombre de tuiles par mètre carré de toiture est indiqué dans les pages pour chaque produit. Prévoyez quelques tuiles supplémentaires: elles seront utiles pour remplacer celles qui ont été cassées par les intempéries (grêle...).



Vu de dessous, le pureau est la distance de haut lisseau à haut lisseau suivant.



Vu de dessus, il correspond à la partie exposée de la tuile.



Le poids au mètre carré

assumé par la charpente est très différent suivant le modèle choisi.

POUR UNE COUVERTURE PARTIELLEMENT ABÎMÉE

Si les tuiles de votre couverture sont introuvables, deux solutions s'offrent à vous pour changer celles qui sont abîmées.

1. Démontez des tuiles en bon état, par exemple sur une lucarne (ou une croupe, un abri, un pan arrière, un garage...) et mettez-les de côté pour réparer le pan de couverture abîmé. Puis recouvrez la partie dénudée par un modèle de tuile esthétiquement proche.


2. Remplacez le ou les rangs de tuiles placés en bas de toit par un larmier métallique (une feuille de zinc ou de plomb). Puis remettez en place les tuiles récupérées.

GRANDES TUILES À EMBOÎTEMENT

■ A EMBOÎTEMENT FAIBLE GALBE

**MA.XI.MA ROUGE**

Terre cuite.
Réf. 681 430 96 **9.90€** le m²
pour 11 tuiles 0.90€ l'unité

**MARSEILLE MOSSO ROUGE**

Terre cuite.
Réf. 614 029 92 **13.65€** le m²
pour 15 tuiles 0.91€ l'unité

**DOUBLE ROMANE MONIER BRUN**

Béton. 9,6 à 11,3 tuiles au m².
Réf. 664 413 26 **10.29€** le m²
pour 10 tuiles 1.29€ l'unité

**LOSANGÉE MONIER ROUGE**

Terre cuite. 11,6 à 13,1 tuiles au m².
Réf. 114 344 3 **17.96€** le m²
pour 12,3 tuiles 1.46€ l'unité

**PLEIN CIEL MONIER SILVACANE LITTORAL**

Béton. 9,6 à 10,6 tuiles au m².
Réf. 608 110 86 **10.32€** le m²
pour 10 tuiles 1.32€ l'unité

PETITES TUILES À EMBOÎTEMENT

**ROMANE HDR ROUGE**

Terre cuite.
Réf. 652 201 20 **12.74€** le m²
pour 10,8 tuiles 1.18€ l'unité

**RÉGENCE MONIER BRUN VIEILLI**

Terre cuite.
Réf. 665 243 95 **24.82€** le m²
pour 19,7 tuiles 1.26€ l'unité

**POSTEL 20 MONIER ROUGE**

Terre cuite. 20 à 21,3 tuiles au m².
Réf. 682 988 53 **18.00€** le m²
pour 20 tuiles 0.90€ l'unité


**CANAL ROUGE 31**

Terre cuite. 30 à 32 tuiles au m².
Réf. 612 349 71 **20.77€** le m²
pour 31 tuiles 0.67€ l'unité


**CANAL MIDI MONIER SILVACANE LITTORAL**

Terre cuite. 10,5 à 25,8 tuiles au m².
Réf. 665 745 22 **22.88€** le m²
pour 22 tuiles 1.04€ l'unité

PETITES TUILES PLATES

**PLATE DE PAYS MONIER ROUGE VIEILLI**

Terre cuite. 59 à 65 tuiles au m².
Réf. 656 980 31 **41.40€** le m²
pour 60 tuiles 0.69€ l'unité

**VIEILLE FRANCE BADIANE**

Béton. 60 à 67 tuiles au m².
Réf. 659 457 75 **31.20€** le m²
pour 60 tuiles 0.52€ l'unité

NATURELLES ORIGINE ESPAGNE

**TRADITION**

27x18 cm.
Réf. 671 461 00 **0.34€**
30x20 cm.
Réf. 671 460 93 **0.45€**
32x22 cm.
Réf. 671 423 83 **0.81€**

**STANDARD**

2^e tri. 32x22 cm.
Réf. 671 422 36 **0.97€**
1^{er} SÉLECTION
1^e tri. 32x22 cm.
Réf. 671 423 76 **1.09€**

**STANDARD**

Sans amiante. AIE
40x24 cm.
Réf. 675 259 12 **0.89€**

GARANTIE
10
ans
ARDOISES

FIBRES-CIMENT


EN COMPLÈMENT

**BANDE D'ÉGOUT**

Zinc. Assure l'étanchéité sous le premier rang de couverture. L 2 m. Dév. 120 mm.
Réf. 603 417 36 **11.65€**
Existe aussi* en dév. 166 et 200 mm, et à ourlet en dév. 250 et 333 mm.

**BANDE À NOQUET**

Zinc. À placer entre les noues ou arêtières et l'ardoise. Assure l'étanchéité. L 2 m. 5x11 cm.
Réf. 680 337 91 **15.70€**

PLUS DISCRETS
SUR LA TOITURE**CROCHETS COLORES NOIRS**

Qualité inox 17 %. L 9 cm. Ø 2,7 mm. Non adapté au milieu marin. Lot de 500.
Réf. 669 037 11 **52.50€**
Existe aussi* en L 10 et 11 cm, et en crochets pointe dans les mêmes dimensions.

**CROCHETS PRESSION**

Qualité inox 17 %. Coloris inox. Ø 2,4 mm. L 9 cm. Lot de 50.
Réf. 686 794 43 **9.50€**
Boîte de 700 pièces.
Réf. 604 193 03 **40.10€**
Existe aussi* en Ø 2,4 mm, L 8 et 11 cm et en Ø 2,7 mm, L 12 et 13 cm.

**CROCHETS POINTE**

Coloris inox. Ø 2,4 mm. **Qualité inox 17 %.** L 10 cm. Lot de 50.
Réf. 686 794 85 **9.50€**
Existe aussi* en Ø 2,4 mm, L 8, 10 et 11 cm et en Ø 2,7 mm, L 12 et 13 cm. **Qualité inox 18 %.** L 10 cm. Lot de 900.
Réf. 616 327 25 **72.50€**
Existe aussi* en L 8, 9, 11 cm.

**CHATIÈRE TRIANGULAIRE**

Zinc. Coloris noir. Assure la ventilation et empêche la dégradation de la couverture.
Réf. 603 879 43 **35.80€**

**CHATIÈRE INVISIBLE**

Zinc. Coloris noir. Assure la ventilation et empêche la dégradation de la couverture.
Réf. 616 324 24 **29.20€**

**FAITIÈRE**

Béton. Coloris brun fumé. L 40 cm.
Réf. 784 973 **7.15€**


VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr**CROCH'TUILE ANTITEMPÊTE**

Inox. Pose sur toiture neuve ou existante sans outils. Boîte de 200.
Réf. 666 314 32 **67.00€**

**PEIGNE D'ÉGOUT**

Empêche l'intrusion des rongeurs et des oiseaux. L 1 m. H 75 mm.
Réf. 635 992 14 **1.67€**

UNE PROTECTION ESTHÉTIQUE
QUI MET EN VALEUR L'AVANCÉE DE LA TOITURE



DÉBUTANT



ESTIMATION
1/2 JOURNÉE
PAR FAÇADE

Réaliser

LA FIXATION DE L'HABILLAGE DE TOIT



1. DÉPOSEZ LA GOUTTIÈRE ET LA 1^{re} RANGÉE DE TUILLES et démontez sous-faces et planches de rive. Selon la conception de l'avant-toit, vissez les lattes sous les entrants du débord (pose à l'horizontale) ou sous les chevrons (pose inclinée). Fixez le profilé mural en U.



2. DÉCOUPEZ LES SOUS-FACES selon le débord, moins 10 mm de jeu. Effectuez la pose en les emboîtant entre elles et dans le profilé mural. Les fixations clouées sont masquées par les emboîtements. N'oubliez pas d'intégrer une grille de ventilation.




3. FIXEZ LES RIVES, comme la sous-face, avec des pointes inox à tête plastique. Les lames de rive sont profilées en L de façon à recouvrir le bord externe de la sous-face. Attention à clouer en dehors des points de fixation des crochets de gouttière.



4. POSEZ LES EMBOUTS ET LES JONCTIONS. Mieux, fixez-les avec un mastic-colle extérieur résistant à l'eau et aux variations climatiques. **Conseil:** aux angles du toit, assemblez à coupes d'onglet les rives et les retours. Retirez le film de protection juste après la pose.

Comprendre L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITS EN PENTE

LA POSE À RECOUVREMENT ET À EMBOÎTEMENT



LA POSE À RECOUVREMENT


Traditionnellement, pour assurer l'étanchéité et le bon écoulement de la pluie, les tuiles plates se posaient à triple recouvrement: un tiers visible, le pureau, et deux tiers, le couvert des rangs supérieurs indispensables à l'étanchéité.

LA POSE À EMBOÎTEMENT

Au XIX^e siècle, les tuiles à emboîtement ou mécaniques remplacent ce principe de recouvrement: elles s'emboîtent les unes dans les autres avec un système de rainures moulées latérales et transversales.

Résultat: une toiture plus économique, un gain de temps de pose, une meilleure stabilité, un ensemble très allégé (charpente réduite, moins de matériau au mètre carré) et une surface apparente (pureau) beaucoup plus grande, passant de un tiers pour les tuiles plates, deux tiers pour les tuiles canal, à trois quarts pour les tuiles mécaniques. L'écartement des liteaux (les tasseaux qui servent à accrocher les tuiles) est déterminé par le facteur de recouvrement. Celui-ci sera plus important pour un toit à faible pente que pour un toit à forte pente, où les liteaux seront plus rapprochés.

L'ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE: L'ÉCRAN DE SOUS-TOITURE



1 Chevron* 2 Plancher de rive 3 Lames d'air sur et sous écran avec isolant (cas particulier: HPV)
4 Bastiaing 5 Écran de sous-toiture 6 Contre-latte en bois avec au minimum 2 cm d'épaisseur et 3,6 cm de largeur 7 Liteau 8 Isolant 9 Couverture

DES ATOUTS MULTIPLES

L'écran souple de sous-toiture est un film déroulé sous la couverture et ménageant un vide d'air. Il recueille les eaux d'infiltration, protégeant ainsi les locaux habités. Il limite le soulèvement des éléments de couverture par le vent, réduit la pente du toit (selon le DTU, document technique unifié réglementé), fait barrage à l'intrusion d'oiseaux, d'insectes, de poussières et de suie, et contribue à la mise hors d'eau provisoire d'un chantier (sur huit jours). Il permet également d'utiliser des tuiles de récupération.

UNE POSE VIVEMENT CONSEILLÉE

Même si les DTU ne l'imposent pas, la pose d'un écran de sous-toiture est fortement recommandée pour des combles habités, en neuf et en rénovation (avec dépose


de la couverture). Il autorise une pose sur chevrons dont l'entraxe est de 45 cm max. quand il est classé R1, de 60 cm quand il est R2 et de 90 cm quand il est R3.

Précautions importantes

- ✓ Ne pas substituer l'écran souple, non étanche, aux matériaux de couverture.
- ✓ Ne pas utiliser comme membrane d'étanchéité pour la couverture en montagne.

ÉCRAN HAUTE PERMÉABILITÉ A LA VAPEUR (HPV)


Étanche à l'eau extérieure et très perméable à la vapeur d'eau intérieure, l'écran haute perméabilité à la vapeur (HPV) réduit la perméabilité à l'air. Indispensable en neuf pour bénéficier d'une maison RT 2012 (voir p. 32) ou dans le cadre d'une rénovation lourde, il se pose directement sur l'isolant, sans lame d'air (gain de 2 cm minimum). Il peut être réfléchissant.



1 Pressions et dépressions du vent 2 Couverture 3 Isolant 4 Écran de sous-toiture 5 Vapeur d'eau


ÉCRAN RÉFLÉCHISSANT

Respirant, l'écran réfléchissant remplit une fonction miroir. Un film renvoie une grande partie des rayons infrarouges (chaleur), ce qui réduit l'énergie thermique transmise dans les combles et améliore ainsi le confort d'été. Il est obligatoirement à haute perméabilité à la vapeur (HPV), cumulant ainsi les atouts.




ÉCRAN NON RESPIRANT

L'écran non respirant recouvre deux familles de films armés: les bitumeux (lourds, résistant bien à la déchirure) et les synthétiques (économiques). Imperméable à l'eau et peu perméable à la vapeur d'eau, il doit être posé avec un second vide d'air de 2 cm minimum, continu de l'égout au faîtage (ouvert au faîtage), entre l'écran et l'isolant.




* L'écran de sous-toiture peut aussi être posé sur fermettes, sur panneaux ou voliges, sur caissons chevrons ou sarking, sur isolant non ventilé (avec écran HPV uniquement).

SUPPRIMER LES RISQUES D'INFILTRATION

**LA FEUILLE DE ZINC ET LE ROULEAU DE PLOMB**


Ils sont à façonner. Ils permettent de réaliser l'étanchéité pour des zones spécifiques.

**LE CLOSOIR VENTILÉ**



Il empêche l'intrusion de poussière ou de neige et assure la ventilation.

LE FAITAGE


C'est l'ouvrage de recouvrement étanche du faite de la toiture.

**LA BANDE DE RIVE**



Elle prévient les ruissellements contre le mur pignon.

**LE SOLIN**

Il permet un raccord étanche entre un toit incliné et un mur. Avec bavette, il est idéal pour les toits aux tuiles fortement galbées.

**LA BANDE DE NOUE**

Elle assure l'étanchéité de l'angle rentrant entre deux pans de toit.




- ❶ Écran de sous-toiture
- ❷ Mastic de couverture
- ❸ Imperméabilisant
- ❹ Bande d'étanchéité
- ❺ Revêtement imperméable
- ❻ Armature renforcée



RETROUVEZ
LES PRODUITS
D'ÉTANCHEITÉ
P. 224-225

POUR DES RÉPARATIONS SANS DÉMONTAGE



ROULEAU DE PLOMB

Matériau traditionnel de grande durabilité.
Permet les réparations sans démontage de la toiture.
Dim. L 1x1 0,5 m. Ép. 1 mm.
Réf. 628 623 24 **27,20€**
Existe aussi* en d'autres dimensions.



FEUILLE DE ZINC

Dim. L 2x1 1 m. Ép. 0,65 mm.
Réf. 604 194 22 **49,90€**



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

L 6 m. Ø 9,5 mm. Réf. 464 835 **8,15€**

POUR L'ÉTANCHÉITÉ DU FAÏTAGE ET DE L'ARÊTIER

**FAÏTAGE
SIMPLE 2 PINCES**

Pour toit à 2 pans. L 2 m. Dév. 250 mm.
Réf. 603 419 81 **23,70€**
Existe aussi* en dév. 333 et 400 mm.



FAÏTAGE A OURLET

Zinc. Éléments emboîtables. Dév. 330 mm.
Réf. 613 863 04 **36,00€**



VENTILATION ASSURÉE

Ce closoir déroulable assure la ventilation
et l'étanchéité au faîtage et en arêtier.
Léger et très résistant (y compris aux UV),
il est facile à mettre en œuvre (pose à sec).




CLOSOIR VENTILE

Bavette alu cousue à la membrane.
Coloris noir. Résistant.
Dim. L 5 mx1 31 cm.
Réf. 686 000 56 **29,90€**
Existe aussi* en l 31 cm en brun
et rouge, et en l 37 cm en rouge.



Anti-UV

POUR LES ANGLES ET LES BORDURES



SOLIN AVEC BAVETTE*2

Pourvu d'une bavette métallique souple.
Un joint mastic est nécessaire à l'assemblage. L 2 m.
Réf. 606 082 40 **30,20€**
Existe aussi* en différents coloris pour ardoise
ou tuile, avec bavette plomb ou aluminium,
et/ou avec solin grillagé.




BANDE DE RIVE À BISEAU

L 2 m. Dév. 166 mm. Réf. 603 418 62 **16,30€**
Existe aussi* en dév. 200 et 250 mm.



SOLIN MASTIC

Zinc. Joint mastic pour façade enduite. L 2 m.
Réf. 603 418 34 **9,50€**



SOLIN BISEAU

Zinc. Joint ciment ou colle-mastic. L 2 m.
Réf. 603 418 41 **7,90€**



RIVE À BISEAU + BAVETTE

Zinc et plomb. Pour la finition des rives droites
ou biaisées. Fixation par clous. L 2 m. Dév. 250 mm.
Réf. 662 588 36 **50,00€**
Existe aussi* en dév. 330, et en dév. 250 et 330 mm
en rouge.



BANDE DE NOUE

Zinc. Étanchéité de l'angle rentrant entre 2 pans
de toiture ardoise. L 2 m. Dév. 333 mm.
Réf. 612 366 65 **29,50€**
Existe aussi* en dév. 250 mm.

Comprendre

COMMENT SE PRÉSERVER EFFICACEMENT DE L'HUMIDITÉ

LES ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

Les écrans de sous-toiture protègent durablement l'isolation et la charpente des infiltrations d'eau, d'humidité, de neige et de poussière. Leur résistance à la déchirure au clou et à la traction caractérise le classement R (entraxe maximal entre chevrons). L'écran à haute perméabilité à la vapeur (HPV) offre les qualités d'un sous-écran ventilé 2 faces tout en assurant l'évacuation de la vapeur d'eau.

Il peut être posé en contact avec l'isolant et utilisé en pare-pluie.

DES SOLUTIONS

POUR CHAQUE PROBLÈME

Les mastics de couverture sont étudiés pour colmater et calfeutrer les lézardes et les fissures dans les toitures et les gouttières.

L'imperméabilisant protège les supports poreux de l'humidité.

L'armature renforcée couvre les joints et les fissures et augmente la résistance dans le temps du revêtement.

Les revêtements imperméables couvrent les joints et les fissures pour les rendre

solidaires. Ils forment une membrane élastique et garantissent ainsi la continuité d'une protection ou d'un revêtement.

Les bandes d'étanchéité sont ultra-élastiques (100 % d'allongement) et traitent les joints, les fissures et les gouttières.

POUR UNE BONNE TENUE DE LA COUVERTURE

Non seulement l'étanchéité, mais aussi la ventilation du toit doivent être assurées pour mettre celui-ci à l'abri des intempéries et des phénomènes de condensation.

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE*



SOUS-TOITURE MICROPERFORE APNEO

Non respirant. Blanc. Dim. l 1xL 30 m. Réf. 691 359 62 **0.65€** le m²
19.50€ le rouleau



PARE-PLUIE AERO2 LEROY MERLIN

Résistant HPV R2 homologué. Conforme RT 2012. Dim. l 1xL 30 m. Réf. 691 359 83 **1.19€** le m²
35.70€ le rouleau
Existe aussi*2 en 50 m.



BITUMÉ - R1

Armature en fibres organiques synthétiques, enduite de bitume. Film polypropylène sur les 2 faces. Entraxe entre chevrons 45 cm max. (R1). Ventilé 2 faces. Dim. l 1xL 30 m. Réf. 663 571 16 **1.44€** le m²
43.10€ le rouleau



PARE-PLUIE AERO3 LEROY MERLIN

Respirant HPV et pare-pluie. Dim. l 1xL 30 m. Réf. 691 372 85 **1.79€** le m²
53.70€ le rouleau
Existe aussi*2 en 50 m.



PARE-PLUIE AERO3 REFLEX

Respirant HPV et pare-pluie. Dim. l 1xL 30 m. Réf. 691 375 44 **1.89€** le m²
56.70€ le rouleau
Existe aussi*2 en 50 m.

INCOMBUSTIBLE, RÉSISTE
À UNE TEMPÉRATURE
SUPÉRIEURE À 750 °C



ÉCRAN DE SOUS-TOITURE THERMOREFLÉCTEUR ISOLANT

2 faces thermoréfléchissantes et faible λ de la nappe (0,033) pour une arrière thermique offrant un confort été/hiver. Très forte résistance à la déchirure au clou (R3). Dim. l 1xL 12 m. Réf. 690 653 81 **9.90€** le m²
118.80€ le rouleau

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE
ET DÉPERDITION
DE CHALEUR LIMITÉE



ÉCRAN DE SOUS-TOITURE SKYTECH

En alu et fibre de verre. Entraxe entre chevrons 90 cm max. (R3). Ventilé 2 faces. Respirant. Isolant par réflexion double face. Classement au feu Euroclasse A2 s1-d0 (M0). λ 0,033. Dim. l 1xL 18 m. Réf. 678 181 14 **15.75€** le m²
283.50€ le rouleau



PARE-PLUIE POUR BARDAGE CLAIRE-VOIE ODHEO


Pare-pluie vertical pour bardages ajourés. Dim. l 1,5xL 50 m. Réf. 691 478 83 **4.50€** le m²
337.50€ le rouleau

ADHÉSIFS




ROULEAU ADHÉSIF EXTERIEUR WIGLUV

Pour le recouvrement des lés d'écrans de sous-toiture. Dim. l 6 cmxL 15 m. Réf. 682 576 51 **1.15€** le ML
17.25€ le rouleau



ADHESIF 50 ADHEO

Pour la jonction et la réparation des lés d'écrans de sous-toiture et pare-pluie. Coloris noir. Dim. l 50 mmxL 25 m. Réf. 691 479 32 **0.76€** le ML
18.90€ le rouleau



ADHESIF 38 ADHEO

Traitement des points singuliers pour la mise en œuvre des écrans de sous-toiture et pare-pluie. Translucide. Dim. l 38 mmxL 50 m. Réf. 691 480 86 **0.50€** le ML
24.90€ le rouleau

le financement

Vous avez un projet ?
Nous avons la solution !

Sous réserve d'acceptation par les établissements prêteurs. Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

**AXTON****MASTIC GOUTTIÈRES ET TOITURES**

Mastic-colle sans isocyanate, issu d'une formule polymère hybride. Coloris noir. 310 ml (pour env. 15 ml de joint). Réf. 682 289 44 **7.50€** 24.19€ le l
Existe aussi* en coloris terre cuite et gris.

**MASTIC BRIQUES ET TUILES**

Pour réparation des fissures (et des zones d'infiltration). Sur briques, tuiles et terre cuite. Coloris rouge brique. 300 ml. Réf. 629 373 01 **11.65€** 38.83€ le l

**AXTON****BANDE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMEUSE**

Bande adhésive pour la réparation facile des gouttières et des toitures. Coloris gris. Dim. 10,15xL 10 m. Réf. 683 594 31 **26.00€**
Existe aussi* en terre cuite et alu et en différentes dimensions.

**BANDE D'ÉTANCHÉITÉ MULTISEAL**

Pour réparation de la toiture, des solins, des rives... Étanchéité terrasses et toitures. Coloris gris. Dim. 10,15xL 10 m. Réf. 633 870 65 **33.50€**

**AXTON****IMPERMÉABILISANT TOITURES**

Imperméabilise et limite l'accrochage des mousses et des lichens. Sur béton, terre cuite, fibres-ciment ou ardoises. Consommation 6 m²/l. 2 l. Réf. 667 575 86 **13.55€** 6.78€ le l

**ARMATURE RENFORCÉE**

S'utilise avec le revêtement élastique imperméable incolore ci-contre ; renforce la résistance à la fissure. Rouleau de l 0,20xL 10 m. Réf. 801 800 3 **14.90€** 1.49€ le m

+ POUR TOITURES FIBRES-CIMENT, PVC, TUILES, GOUTTIÈRES ET SOLINS

**REVÊTEMENT ÉLASTIQUE IMPERMÉABLE INCOLORE**


Pontage de joints et de fissures. 4 l. Réf. 678 808 90 **57.00€** 14.25€ le l
Existe aussi* en gris.

**PÂTE FIX TUILES**

4 bandes. 25 cm. Gris. Réf. 689 071 74 **31.20€** la boîte


L'ÉTANCHÉITÉ DES TUILES CANAL

La plaque sous tuiles assure à elle seule l'étanchéité du toit et permet éventuellement de réutiliser ses anciennes tuiles canal, en toute sécurité.

**PLAQUE SOUS TUILES**

Fibres-ciment. Pour la pose de tuiles canal.

1,20x0,98 m	Réf. 614 204 92	16.60€
1,65x0,98 m	Réf. 635 880 35	19.55€
2,20x0,98 m	Réf. 614 205 20	25.95€

**FAITIÈRE DOUBLE VENTILATION**

Fibres-ciment. Pour les plaques sous tuiles en fibres-ciment. Réf. 676 231 36 **49.00€**

**CHANLATTE**

En sapin traité classe II. Dim. 100x100 mm. L 3 m. Réf. 675 950 24 **8.10€**

**VIS AUTOPERCEUSE**

À ailettes pointe foret TH8 avec rondelle d'étanchéité pour plaques sous tuiles en fibres-ciment. Traitées anticorrosion. Lot de 25. Réf. 686 795 41 **11.90€**

TOITURE ÉTANCHÉITÉ DES TOITS-TERRASSES

CHAPES



MASTIC BITUME DE RÉPARATION

Colmate fissures et crevasses. Masticage des solins de cheminée. Coloris noir. 1 kg. Réf. 663 829 32 **10,00€**
Existe aussi* en 5 kg.



RÉNOV'TOITURE UNIVERSEL

Assure l'imperméabilisation en une seule couche. 5 l. Réf. 690 271 82 **79,00€**
15,80€ le l



ENDUIT DÉTAIL TOITURE

Spécial points singuliers: colmate toutes les zones complexes. Revêtement étanche à base de MS polymère, adhérent sans couche primaire sur presque tous les supports. Gris. 1 l. Réf. 677 739 16 **37,60€**
37,60€ le l

+ POUR TOUS SUPPORTS



PRIMAIRE POUR CHAPE BITUME ROOFPRIMER

Couche d'accrochage fluide avant application de chape bitume à souder ou membrane EPDM. 1 l. Réf. 663 828 62 **8,35€**
8,35€ le l
Existe aussi* en 4 et 20 l.

+ PRÊTE A L'EMPLOI



COLLE À FROID ROOFFIX

À base de bitume, pour membranes d'étanchéité. Excellente adhérence. 5 l. Réf. 663 829 11 **27,10€**
5,42€ le l
Existe aussi* en 1 et 20 l.

+ EXCELLENTE
RÉSISTANCE
AUX UV



CHAPE BITUME APP PROFESSIONNELLE

Armature en polyester indéchirable. Monocouche. Peut être soudée ou collée avec la colle Rooffix. Coloris ardoise. Dim. 1 l x L 10 m. Réf. 664 539 61 **98,00€** le rouleau 9,80€ le m²
Existe aussi* en rouge.



CHAPE ALU ECO


Se pose avec la colle Rooffix et après application du primaire Roofprimer. Dim. 1 l x L 8 m. Réf. 651 751 73 **37,10€** le rouleau 4,64€ le m²



BARDEAU ROLL

Assure l'étanchéité des toitures inclinées telles que niches, abris de jardin... Vert. Se colle avec Rooffix Acanplan. Dim. 1 l x L 7,50 m. Réf. 632 457 56 **51,50€** le rouleau 6,87€ le m²

+ SOUDAGE RAPIDE
AU CHALUMEAU



CHAPE BOXALU PROFESSIONNELLE

Armée d'un tissu de verre. Facile à manipuler, à découper et à appliquer. Coloris aluminium. Dim. 1 l x L 8 m. Réf. 616 470 75 **99,00€** le rouleau 12,38€ le m²
Existe aussi* en 0,2 m pour les angles et en rouge.



SOUS-COUCHE POUR CHAPE BITUME 3TT

Voile de verre surface de bitume, talque en surface. Type d'application: Collage à froid ou par clouage sur bois. Dim. 1 l x L 10 m. Réf. 664 539 05 **54,50€** le rouleau 3,45€ le m²

CONFIRME



ESTIMATION
3 JOURS

Réaliser LA POSE D'UNE CHAPE



1. PRÉPAREZ LE SUPPORT

Vérifiez la pente (2 à 5°) et ragrégez pour assurer la planéité (nécessaire à l'écoulement des eaux de pluie). Laissez sécher et nettoyez. Appliquez une primaire d'accrochage à la brosse ou au rouleau sur toutes les parties à étancher. La couche assure l'adhérence du complexe d'étanchéité.



2. COLLEZ LA CHAPE

Collez les lés avec la colle à froid (recouvrement de 10 cm). Pour une toiture neuve, appliquez 2 couches de lés. Une couche en rénovation. Les remontées d'étanchéité le long des rebords doivent dépasser le niveau du sol d'au moins 15 cm et être protégées des infiltrations (solin).



3. PLACEZ LE REVÊTEMENT

Les dalles sur plots sont simples à utiliser. Elles assurent un bon drainage des eaux de pluie, permettent un accès facile pour la maintenance et offrent une grande diversité d'aspects. Le revêtement de votre toiture-terrasse dépend de l'utilisation que vous en ferez.



RETROUVEZ
LES OUTILS
DE PRÉPARATION
P. 103

la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

LA MEMBRANE EPDM, FACILE À POSER ET ULTRA RÉSISTANTE

ÉVACUATION

Accessoires à sortie verticale pour l'écoulement des eaux pluviales et de nettoyage.



MANCHETTE UNIVERSELLE
Ø 300 mm.
Réf. 673 220 80 **4.59€**



ÉVACUATION MÉTAL PLUIE
Ø 80 mm vertical
Réf. 689 071 60 **27.10€**



ÉVACUATION DE PLUIE
1 Verticale Ronde Ø 90 mm.
Réf. 673 221 64 **21.50€**
2 Horizontale Sortie ville 90°, 60x100 mm.
Réf. 673 221 43 **33.65€**



ADAPTEUR HORIZ 60-80
Ø 80. Vertical.
Réf. 689 071 53 **13.45€**

RELEVÉS D'ANGLES

Profils pour maintenir la membrane d'étanchéité (coins intérieurs et supérieurs).



ANGLE DE COIN
Préformé 35x200x200 mm.
Réf. 673 735 51 **13.85€**



COLLE SPÉCIFIQUE
Cartouche de 290 ml applicable au pistolet à mastic. Pour 2 m².
Réf. 673 221 92
11.00€ la cartouche
37.93€ le l

ISOLATION

Panneaux de polyuréthane à haute performance à poser sous membrane bitume ou EPDM.



PANNEAU POLYURÉTHANE BGF
Bord droit. Isolation thermique pour toiture plate sous membrane bitume ou EPDM. $\lambda = 0,027$. L 1,2x l 0,60 m. Ép. 100 mm (R = 3,7).
Réf. 685 250 93 **28.73€** 39.90€ le m²
Existe aussi* en ép. 30 (R = 1,05), 50 (R = 1,75), 60 (R = 2,1), 81 (R = 3) et 120 mm (R = 4,6).



KIT DE FIXATION POUR PANNEAU ISOLANT
Pour panneaux BGF. Ép. 90/100 mm.
Réf. 685 250 44 **13.95€**
Existe aussi* en ép. 30, 50/60 et 81 mm.

Sous-couche 3TT

LA FINITION

Sol en gravier, dalles gravillonnées ou caillebotis posés sur plots pour permettre l'évacuation de l'eau.

VENTILATION

Sortie destinée à l'extraction de l'air vicié d'une VMC ou d'un système de ventilation répartie.



SORTIE DE VENTILATION
1 Monoparoi 110x125 mm.
Réf. 668 359 86 **40.20€**
2 Double paroi 110x125 mm.
Réf. 668 356 36 **57.00€**

CONFIRME



ESTIMATION
1 JOURNÉE
SÉCHAGE INCLUS

Réaliser


LA POSE D'UNE MEMBRANE EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE



1. PRÉPAREZ LE SUPPORT
Nettoyez très soigneusement la surface. Appliquez un primaire d'accrochage. Déroulez la couverture caoutchouc en laissant un débord régulier. Laissez la membrane reposer 1 heure.



2. ÉTENDEZ LA MEMBRANE
Repliez-en la moitié. Tracez tous les 50 cm. À partir du milieu, appliquez une ligne de colle au pistolet à mastic. Posez la membrane, compressez à u rouleau dur. Recommencez jusqu'au bout et sur l'autre moitié.



3. FINISSEZ LES REBORDS
Repliez la membrane pour appliquer un trait de colle juste devant le relevé vertical. Posez la membrane et compressez. Appliquez la colle sur le relevé vertical et le rebord, posez et compressez fortement.



MEMBRANE EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE EPDM

Indéchirable, irrétrécissable, imputrescible, résistante aux UV et aux chocs thermiques, élastique jusqu'à 400 %. Antiracines, convient pour les toitures végétales. Poids 1 kg/m². Longueur sur mesure par multiples de 0,5 m, de 2 à 30 m. Livrée en magasin sous 3 semaines. Choix de coloris selon les régions. Dim. L 0,5x l 1,4 m.
Réf. 673 222 55 **13.35€**
Existe aussi* en largeur 2,8 m, 3,5 m, 4,2 m, 5,6 m et 7 m.

Comprendre LES PLAQUES DE COUVERTURE

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE

Ces plaques de grand format en métal ou matière synthétique sont faciles à poser et économiques. Esthétiques, elles reproduisent l'aspect des couvertures traditionnelles : ardoise, tuile à emboîtement, tuile canal, tuile romane... La variété des teintes disponibles permet de les adapter aux différents styles de toitures régionaux. Les reliefs sont accentués par des dégradés et des ombrages.

DES PLAQUES LÉGÈRES ET RÉSISTANTES

Le poids des plaques varie de 4 à 6,5 kg/m², soit 5 à 10 fois moins que l'ardoise ou la tuile.

Les plaques métalliques sont en tôle d'acier emboutie. Elles sont traitées anticorrosion et anti-UV. L'aspect de surface est soit lisse,

galvanisé-laqué, soit sablé. L'effet de sablage provient d'un mélange de résine acrylique et d'éclats de pierre naturelle recouvert d'un vernis semi-mat.

Les plaques Polimglass ou Polimcryn

se composent de trois couches stratifiées par coextrusion pour former une plaque. Elles sont teintées dans la masse et l'aspect final est obtenu par thermoformage. Chaque couche possède des caractéristiques spécifiques : résistance aux chocs, aux variations climatiques, aux agents chimiques, aux UV...

POUR TOUTES LES TOITURES

Des tests ont confirmé leur aptitude à l'usage, même dans des conditions extrêmes. Complétées d'abouts, de faîtières, de rives assortis... elles sont de plus en plus utilisées pour la couverture de maisons individuelles, avec des systèmes d'isolation intégrés ou rapportés.

UNE POSE FACILE ET RAPIDE

Une seule plaque permet de couvrir 1 à 2 m² de toiture. Selon le profil, la pose débute à gauche ou à droite du toit. Elle peut se faire sur support continu (voliges) ou discontinu (litageux). Les plaques se clouent ou se vissent à travers des cavaliers munis d'un joint d'étanchéité. Des capuchons à la couleur de la couverture coiffent les têtes hexagonales des fixations : ils servent à renforcer leur étanchéité tout en les rendant plus discrètes. Les fabricants spécifient les entraxes des fixations ainsi que les recouvrements, latéraux et supérieurs, à respecter pour chaque modèle de plaque. Les découpes nécessaires peuvent s'effectuer à la scie sauteuse, à la scie circulaire ou à la scie égoïne électrique, avec une lame adaptée.

Pratique !

Les accessoires de la toiture sont coordonnés aux styles et aux coloris des plaques de couverture.

ABOUT DE FAÎTIÈRE

Pièce de finition, elle se place à chaque extrémité de la faîtière pour l'habiller et la protéger. Comme la faîtière, elle assure l'étanchéité.



Starbond

RIVE

Cette pièce protège les pans latéraux de la toiture. Il existe des rives droites ou gauches selon leur positionnement.



Pan'tuile



Starbond



Francia



Tegola



Olandèse



Coppo XL

FAÎTIÈRE

Cette pièce recouvre la ligne de faîte par glissière ou par emboîtement.



Pan'tuile



Starbond



Onduvilla



Francia




Tegola



Olandèse



Coppo XL



LES ACCESSOIRES
SONT COORDONNÉS AUX
COULEURS DES PLAQUES

TOITURE PLAQUES MÉTALLIQUES

LISSES, ASPECT TUILES



+ PEINTURE
TRÈS RÉSIDANTE :
35 MICRONS

PAN'TUILE*2

Acier galvanisé recouvert d'une peinture 35 microns.
Facile à monter. Résistant et esthétique. Poids 5 kg/m². 10 fixations/m².
Dim. hors tout L 1,95x1 0,98 m. Ép. 0,5 mm. Coloris gris anthracite mat.
Réf. 680 140 51 **14.89€** le m² 28.45€ l'unité
Existe aussi*1 en L 2,45x1 0,98 cm.

2 COLORIS*1



FAITIÈRE PAN'TUILE	L 2,1 m	680 139 53	26.90€
RIVE PAN'TUILE	L 2,1 m	680 139 74	19.90€
FIXATIONS PAN'TUILE	Lot de 100	680 139 32	19.90€

GARANTIE
10
ans

SABLÉES, ASPECT TUILES




+ FACILE À TRANSPORTER :
PLAQUE DE 1,35 X 0,42 CM

STARBOND*2

En acier galvanisé sablé. Coloris rouge.
Poids 6,5 kg/m². 9 fixations/m². Dim. hors tout L 1,33x1 0,42 m.
Réf. 670 731 53 **9.46€** le m² 16.94€ l'unité

4 COLORIS*1



FAITIÈRE STARBOND	L 40xH 9,4 cm	670 731 25	9.90€
RIVE STARBOND	L 1,4 m	670 730 62	11.90€
ABOUT DE FAITIÈRE STARBOND	—	670 730 90	2.90€
FIXATIONS STARBOND	Lot de 100	672 274 33	4.70€

GARANTIE
10
ans

PLAQUES EN FIBRES BITUMÉES

TYPE TUILES ROMANES




+ FACILE À POSER,
RÉSISTANT :
POIDS 4,2 KG

Onduline® ONDUVILLA*2

Fibre cellulosique bitumée. Coloris vert ombré.
Économique, faible encombrement. Poids 4,2 kg/m².
18 fixations/m². Dim. hors tout L 1,06x1 0,4 m. Lot de 7.
Réf. 689 131 45 **10.95€** le m² utile 23.65€ le paquet

5 COLORIS*1



FAITIÈRE ONDUVILLA*3	L 0,9x1 0,4 m	689 132 36	8.65€
RIVE ONDUVILLA	L 1,04 m	689 432 31	7.50€
ABOUT DE FAITIÈRE ONDUVILLA	—	689 432 52	7.50€
FIXATIONS ONDUVILLA	Lot de 50	681 873 01	5.85€

GARANTIE
15
ans

*1. Voir prix en magasin. *2. Tous les accessoires sont déclinés dans les mêmes coloris que les couvertures.
*3. La pose d'un film de sous-toiture est recommandée si le local est exposé à des chocs thermiques.

TYPE TUILES DOUBLE ROMANE


1^{ERS}
PRIX
FRANCIA*^{1,2}

Matière composite. Produit léger. Facile à découper. Poids 4 kg/m².
 6 fixations/m². Dim. hors tout L 1,94xl 0,75 m. Coloris terre naturelle.
 Réf. 686 775 04 **13.33€** le m² 19.60€ l'unité

2 COLORIS*³

Ardoise Terre naturelle

FAITIÈRE FRANCIA Terre naturelle	L 1,65 m	686 777 70	54.90€
RIVE DROITE FRANCIA Terre naturelle	L 1,63 m	686 776 44	54.90€
RIVE GAUCHE FRANCIA Terre naturelle	L 1,63 m	686 777 14	54.90€

TYPE TUILES TEMPÊTE DU NORD



+ TRÈS BONNE
 RÉSISTANCE,
 GARANTIE 15 ANS

TEGOLA*²

Matière composite. Résistant aux chocs et aux UV. Poids 4,2 kg/m².
 6 fixations/m². Dim. hors tout L 2,08xl 1,09 m. Coloris terracotta.
 Réf. 650 945 12 **19.93€** le m² 45.17€ l'unité

5 COLORIS*³

Ardoise Cendre antique Marron Venise antique Terracotta

FAITIÈRE TEGOLA Synthétique	L 1,71 m	650 945 54	49.90€
RIVES TEGOLA Synthétique	L 1,70 m	Droite 650 945 96	54.90€
	L 1,70 m	Gauche 650 946 03	54.90€

GARANTIE
15
ans

TYPE TUILES TRADIPANNES



+ TRÈS BONNE
 RÉSISTANCE,
 GARANTIE 15 ANS

OLANDÈSE*^{1,2}

Matière composite. Résistant aux charges, aux chocs et aux rayons UV.
 Poids 4,6 kg/m². 6 fixations/m². Dim. hors tout L 2,03xl 1,02 m. Coloris ardoise.
 Réf. 686 778 54 **17.81€** le m² 36.87€ l'unité

5 COLORIS*³

Ardoise Florence antique Marron Terre naturelle Venise antique

FAITIÈRE OLANDÈSE Ardoise	L 1,65 m	686 777 56	49.90€
RIVES OLANDÈSE Ardoise	L 1,63 m	Droite 686 776 93	54.90€
	L 1,63 m	Gauche 686 776 23	54.90€

GARANTIE
15
ans

UN MATÉRIAU DE COUVERTURE SOLIDE ET DURABLE

TYPE TILES CANAL/ROMANES

COPPO XL*1-2

Matière composite. Résistant aux charges, aux chocs et aux rayons UV.

Poids 5,1 kg/m². 6 fixations/m².

Dim. hors tout L 2,08x1 1,03 m.

Coloris Florence antique.

Réf. 686 778 96 **21.90€** le m²
46.87€ l'unité

4 COLORIS*3



Florence
antique



Cendre
antique



Terracotta




Venise
antique



FAITIERE COPPO XL	L 1,74 m	686 777 91	59.90€
RIVE DROITE COPPO	L 1,63 m	686 776 72	59.90€
RIVE GAUCHE COPPO	L 1,63 m	686 776 02	59.90€

BARDEAUX BITUMÉS

**GARDENTOP**

Bitume. Coloris vert. Support plancher ou volige.
Pente minimale 30 %.

REF. EN 10x1 m

656 651 31 39.40€ **3.94€** le m²

**TOP SHINGLE**

Bardeau bitumé de couleur noir. Paquet de 2 m².
Longueur 1 m. Relief plat.

3 COLORIS*1



REF. EN COLORIS NOIR


691 489 75 13.20€ **6.60€** le m²

PLAQUES ONDULÉES BITUMÉES

**PLAQUE ONDULÉE BITUMÉE**

En fibres cellulosiques bitumées. Petites ondes.
12 fixations/m². Ép. 2,6 mm. Coloris noir.


3 COLORIS*1



REF. EN 200x86 cm

669 624 55 8.50€ **4.94€** le m²

PLAQUES ACIER GALVANISÉ

**PLAQUE PETITES ONDES**

5 fixations/m². Ép. 0,5 mm.

REF. EN 200x90 cm

674 397 85 14.31€ **7.95€** le m²

REF. EN 250x90 cm

674 398 20 17.90€ **7.96€** le m²

REF. EN 300x90 cm


674 398 41 24.90€ **9.22€** le m²

+ CONDENSATION RÉGULÉE
AVEC L'OPTION FEUTRE

**PLAQUE NERVURÉE POUR TOITURE**


En acier galvanisé laqué. Coloris bleu ardoise.
Plaque conforme au DTU pour une pose
en couverture. 5 fixations/m². Ép. 0,63 mm.
Existe aussi*1 en L 200 cm.

2 COLORIS*1



REF. EN 300x105 cm

665 570 01 37.65€ **11.95€** le m²

**PLAQUE NERVURÉE POUR BARDAGE**

En acier galvanisé laqué. Coloris rouge. Pour une
pose en bardage ou à la verticale. Ép. 0,5 mm.

4 COLORIS*1




REF. EN 200x105 cm

673 475 53 21.50€ **10.24€** le m²

REF. EN 300x105 cm

673 475 60 31.15€ **9.89€** le m²

SANS AMIANTE

**PLAQUE ONDULÉE
FIBRES-CIMENT SANS AMIANTE**

Coloris gris. 3 fixations/m². Ép. 6,5 mm.

3 COLORIS*1



REF. EN 152x92 cm

614 201 21 10.90€ **7.80€** le m²


REF. EN 250x92 cm

614 201 42 15.90€ **8.64€** le m²

REF. EN 250x92 cm

614 201 56 18.90€ **8.22€** le m²

FIXATION DES PLAQUES FIBRES-CIMENT

**1 FAÎTIÈRE CHARNIÈRE DOUBLE**

En fibres-ciment. Coloris gris.
Pour plaques ondulées. Dim. 0,97x0,3 m
Réf. 614 202 33 **24.90€**
Existe aussi*1 en coloris flammé.

2 MONOVIS

En acier galvanisé. Vis à ailettes 6,5x130 mm
avec rondelle cloche. Pointe foret TH8.
Pour charpente bois, sans avant-trou. Fixation pro.
Lot de 25. Réf. 686 795 34 **11.90€**

3 KIT FIXATION

Galva 8x120 mm avec plaquette
et rondelle bitumée.
Lot de 25. Réf. 298 893 **7.90€**
Existe aussi*1 en boîtes de 10 et 25 pièces.


4 MONAZAC

En acier galvanisé. Vis à ailettes 6,5x130 mm
avec rondelle cloche. Pointe foret TH12.
pour charpente métallique, sans avant-trou.
Fixations pro. Garantie 10 ans.
Lot de 25. Réf. 686 795 13 **19.90€**

5 CROCHETS

En métal. Pour plaques grandes ondes
sur linteau fer (8 cm). L 4 cm.
Lot de 10. Réf. 299 054 **9.30€**

FIXATION DES BARDEAUX ET DES PLAQUES ONDULÉES BITUMÉES



1 FAITAGE À PINCE
En acier. L 2 m. Dév. 20 cm.
Réf. 616 324 45 **29.30€**
Existe aussi* en dév. 16,6 cm.

1 FAITAGE À PINCE
En acier prépatiné. L 2 m. Dév. 20 cm.
Réf. 616 325 15 **30.40€**
Existe aussi* en dév. 16,6 cm.

2 FIXATIONS L 19 MM
Lot de 500.
Réf. 300 391 **11.05€**
Existe aussi* en boîte de 200 pièces.

3 COLLE EASY SHINGLE
Cartouche de 310 ml
Réf. 660 583 42 **5.60€** 1.74€ le l


4 BANDE DE RIVE EN ACIER
Pour bardeaux bitumés. L 2 m.
Dév. 10 cm. Réf. 616 324 94 **15.40€**
Existe aussi* en acier prépatiné.

5 BANDE D'ÉGOUT EN ACIER
Pour bardeaux bitumés. L 2 m.
Dév. 10 cm.
Réf. 616 324 80 **16.70€**
Existe aussi* en prépatiné et en dév. 12,5 cm.

6 FAITIÈRE BITUMÉE
En fibre cellulosique bitumée.
Coloris vert. Dim. 0,9x0,42 m.
Garantie 10 ans.
Réf. 651 463 40 **6.40€**
Existe aussi* en noir et rouge.

7 FIXATION
Coloris noir. Pour charpente bois.
Lot de 100. Réf. 661 166 45 **7.90€**

FIXATION DES PLAQUES ACIER NÉVRURÉES



1 VIS DE COUTURAGE
Coloris brun rouge. L 22 mm. Garantie 20 ans.
Lot de 10. Réf. 686 798 84 **4.90€**
Existe aussi* en coloris bleu ardoise et sable.

2 FAITIÈRE SUR MUR
En acier. Coloris bleu ardoise. L 2,1 m.
Réf. 673 440 32 **38.60€**

3 FAITIÈRE CONTRE MUR
En acier. Coloris bleu ardoise. L 2,1 m.
Réf. 673 440 46 **35.40€**

4 RIVE CONTRE MUR
En acier. Coloris bleu ardoise. L 2,1 m.
Réf. 673 440 81 **29.80€**

5 RIVE SUR MUR
En acier. Coloris bleu ardoise.
L 2,1 m. Réf. 673 440 74 **29.80€**

6 CROCHETS
Pour plaques sur linteau fer. L 4 cm.
Lot de 10. Réf. 299 075 **6.95€**

7 CLOSOIR
En mousse polyéthylène.
Coloris gris. L 6 m.
Réf. 668 875 83 **16.90€**

8 CALES EN PLASTIQUE
Coloris blanc. Ép. 0,63 mm.
Lot de 10. Réf. 686 799 26 **3.50€**

9 FIXATIONS SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE
Coloris bleu ardoise. Garantie 20 ans.
Lot de 25. Réf. 686 795 76 **19.90€**
Existe aussi* en coloris brun rouge.


10 TIREFONDS
L 8 cm.
Lot de 10. Réf. 686 799 54 **2.90€**

11 FIXATIONS SUR CHARPENTE BOIS
Coloris bleu ardoise.
Lot de 25. Réf. 686 796 04 **19.90€**
Existe aussi* en coloris brun rouge.

12 FAITIÈRE CRANTÉE DOUBLE PAN
En acier. Coloris bleu ardoise. L 2,1 m.
Réf. 674 596 51 **38.60€**

PVC

+ TRANSMISSION DE 80 % DE LA LUMIÈRE NATURELLE., PROTECTION ANTI-UV, TEMPÉRATURE D'UTILISATION DE - 20 À 60 °C

**1 PETITES ONDES**

Transparent. Profil 76x18 mm. Ép. 0,8 mm.

200x90 cm	Réf. 637 205 31	8.80€	4.89€	le m ²
250x90 cm	Réf. 649 015 85	11.48€	5.10€	le m ²
300x90 cm	Réf. 649 015 92	14.58€	5.40€	le m ²

2 GRÉCA

Transparent. Petites ondes. Profil 76x18 mm. Ép. 0,8 mm.

200x109 cm	Réf. 637 205 45	17.22€	7.90€	le m ²
250x109 cm	Réf. 649 014 94	22.93€	8.40€	le m ²
300x109 cm	Réf. 649 015 43	29.10€	8.90€	le m ²

PLAQUES POLYESTER

+ CONSTITUÉES DE RÉSINE POLYESTER ARMÉE EN FIBRE DE VERRE, ELLES RÉSISTENT TRÈS BIEN AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

**1 PETITES ONDES**

Translucide. Profil 76x18 mm. Ép. 0,8 mm.

200x92 cm	Réf. 637 205 52	12.42€	6.90€	le m ²
250x92 cm	Réf. 649 016 41	15.53€	6.90€	le m ²
300x92 cm	Réf. 649 016 55	18.63€	6.90€	le m ²

2 GRANDES ONDES

Translucide. Grandes ondes. Profil 177x51 mm. Ép. 0,8 mm.

200x92 cm	Réf. 649 016 62	16.38€	8.90€	le m ²
250x92 cm	Réf. 649 016 76	20.47€	8.90€	le m ²
305x92 cm	Réf. 649 016 83	20.47€	8.90€	le m ²

GARANTIE
5
ans

PLAQUES POLYCARBONATE

+ TRAITÉES ANTI-UV, ELLES SONT JUSQU'À 200 FOIS PLUS SOLIDES QUE LE VERRE. TEMPÉRATURE D'UTILISATION : DE - 40 À 100 °C

**1 PETITES ONDES**

Transparent. Garantie 10 ans sur les chocs et la transmission lumineuse. Très résistant aux fortes températures. Ép. 0,8 mm.

200x112 cm	Réf. 667 377 83	40.10€	17.90€	le m ²
250x112 cm	Réf. 667 381 82	50.12€	17.90€	le m ²
300x112 cm	Réf. 667 382 80	60.14€	17.90€	le m ²

2 GRANDES ONDES

Transparent. Profil 177x51 mm. Ép. 1 mm.

152x92 cm	Réf. 661 062 22	34.86€	24.94€	le m ²
200x92 cm	Réf. 637 205 73	45.82€	24.90€	le m ²
250x92 cm	Réf. 661 062 50	57.27€	24.90€	le m ²
305x92 cm	Réf. 661 062 71	69.97€	24.94€	le m ²

GARANTIE
10
ans

PUITS DE LUMIÈRE

DIHAZE
PLAQUE EN POLYCARBONATE NERVURÉE

Transparent. Dim. L 300x l 105 cm.
Ép. 0,63 mm.
Réf. 669 048 03 **19.90€** le m²
41.79 € la plaque


COMMENT PRÉVOIR LA DILATATION

Le polyester, le polycarbonate et le PVC se dilatent plus ou moins sous l'effet de la chaleur. Percez les plaques avec des trous d'un diamètre supérieur à celui de la fixation pour permettre une dilatation lors des variations de température. Pensez à retirer le film de protection avant la fixation des plaques; après, l'opération peut se révéler plus délicate.

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

+ RÉSISTE AUX CHOCS ET AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE. TRAITE ANTI-UV. S'ADAPTE SUR LES TOITURES FIBRES-CIMENT

+ PROTECTION LONGUE DURÉE CONTRE LES UV. TRÈS GRANDE RIGIDITÉ. NID-D'ABEILLES



① PLAQUE ALVÉOLAIRE ONDULÉE

Translucide. Grandes ondes. Ép. 6 mm.


152x92 cm	Réf. 661 138 80	38.78€	27.90€	le m ²
200x92 cm	Réf. 661 139 22	51.34€	27.90€	le m ²
250x92 cm	Réf. 661 139 36	64.17€	27.90€	le m ²
305x92 cm	Réf. 661 139 71	78.12€	27.90€	le m ²

② PLAQUE ALVÉOLAIRE

Translucide opale. Ép. 16 mm.

300x98 cm. Clair	Réf. 665 776 93	56.57€	19.24€	le m ²
400x98 cm. Clair	Réf. 665 777 42	74.09€	18.90€	le m ²
300x98 cm. Opale	Réf. 665 777 56	58.51€	19.90€	le m ²
400x98 cm. Opale	Réf. 665 777 70	78.00€	19.90€	le m ²

LA FIXATION DES PLAQUES DE POLYCARBONATE



① PROFIL DE JONCTION

En aluminium. L 4 m. Ép. 32 mm.
Réf. 675 806 53 **48.20€**
Existe aussi* en ép. 16 mm (L 4 m),
et en ép. 10-16 mm (L 3 et 4 m).

② FAÎTIÈRE

Aluminium. L 4 m. Ép. 16 mm.
Réf. 684 711 65 **74.80€**

③ PROFIL DE RIVE

En aluminium. L 3 m. Ép. 32 mm.
Réf. 675 806 95 **47.30€**
Existe aussi* en ép. 16 mm (L 4 m).

④ ARRÊT DE PLAQUE

En aluminium laqué. À placer en bas
des jonctions. Lot de 5. Coloris blanc.
Réf. 675 840 62 **19.60€**
Existe aussi* en coloris aluminium.

⑤ PROFIL D'OBTURATION

En aluminium laqué blanc.
Pour fermer les alvéoles en bas des plaques.
À poser après le ruban adhésif microperforé.
L 1,25 m. Ép. 32 mm.
Réf. 675 886 33 **7.25€**
Existe aussi* en coloris aluminium
(L 0,98 m, ép. 16 mm).

⑥ RUBAN ADHÉSIF PERFORÉ

Évite la condensation et l'intrusion
de la poussière. L 5 m. Ép. 32 mm.
Réf. 675 837 82 **10.45€**
Existe aussi* en ép. 16 mm.

⑦ MASTIC TRANSPARENT

Silicone spécialement conçu
pour l'étanchéité
des plaques de polycarbonate.
Réf. 675 841 04 **8.90€**

EXCELLENT COEFFICIENT D'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE


PLAQUE ALVÉOLAIRE

Translucide. Ép. 32 mm.



Opale

4x1,25 m	Réf. 662 522 00	184.50€	36.90€	le m ²
3x1,25 m	Réf. 662 519 20	138.38€	36.90€	le m ²




Claire

4x1,25 m	Réf. 665 201 60	184.50€	36.90€	le m ²
3x1,25 m	Réf. 665 201 46	138.38€	36.90€	le m ²



KITS BORDURE ET JONCTION AUTOPORTANTES

En aluminium. Blanc laqué. Anti-ponts thermiques et anticondensation. Autoporteur sans charpente jusqu'à 3,5 m. 1 tube porteur, 1 capot, 4 joints et 1 ruban adhésif obturateur. Ép. 16-32 mm. L 4 m.



BORDURE AUTOPORTANTE ISOLANTE
Pour plaques en polycarbonate.
Réf. 662 525 15 **168.00€**
Existe aussi* en L 3 m.



JONCTION AUTOPORTANTE ISOLANTE
Assure la jonction entre 2 plaques de polycarbonate.
Réf. 662 524 10 **139.00€**
Existe aussi* en L 3 m.

VOTRE PROJET EN 3 ÉTAPES

1. CLASSIQUE EN BOIS

Définissez-les pour déterminer la longueur des plaques. Il existe des dimensions standard pour la toiture de type véranda. Celle-ci peut également être commandée sur mesure.

2. COULEURS ET ÉPAISSEURS :


- Deux épaisseurs possibles: 16 et 32 mm.
- Cinq coloris (nid-d'abeilles): clair, opale, vert, bleu et rouge.

3. PROFILS

Ils sont livrés et facturés par longueur de 50 cm en 50 cm. La recoupe sur le chantier est préférable pour éviter le problème d'équerrage.


Devis sur mesure sous 48 heures.
À monter soi-même. Notice de pose sur DVD, offerte pour les commandes sur mesure.

Pour ossature existante



Profil T: porteur jusqu'à 1,6 m.

Sans ossature existante



Profil Tub 60: porteur jusqu'à 3,5 m.



Profil Tub 121: porteur jusqu'à 4,5 m.



+ LA FORME PYRAMIDALE DES COSTIÈRES ACCENTUE LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE DANS LA PIÈCE À ÉCLAIRER




DÔME ET COSTIÈRE
En PVC isolé. Translucide opale.
Pour créer un puits de lumière.
Dim. 100x100 cm. Ép. 2,5 cm.
Réf. 661 136 35 **420.00€**



+ CHOISISSEZ LA FORME (RECTANGULAIRE OU PYRAMIDALE), LE MATÉRIAU (POLYCARBONATE I6 OU 32 MM OU VERRE DOUBLE VITRAGE), LE COLORIS (CLAIR OU OPALE)

SUR MESURE



VERRIÈRE
En polycarbonate ou verre. Idéal pour la rénovation ou la construction.
Profils aluminium laqués à rupture thermique.
Réf. 480 178 93.

SPÉCIAL VÉRANDA: OPAQUE ET ISOLANT



Rigidité et haut pouvoir isolant.
Existe aussi avec une protection thermophonique.

PANNEAU ISOLANT DE TOITURE DE VÉRANDA

Pour l'isolation thermique de la toiture de véranda. Panneau opaque composé d'un isolant en polystyrène pris en sandwich entre deux plaques d'aluminium laqué blanc ($U = 0,88 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$). Ép. 32mm. L 3x1 1,2 m.
Réf. 686 753 20 **64.90€** le m²
233.64€ la plaque
Existe aussi* sur mesure.



la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

EAUX PLUVIALES

Comprendre LES GOUTTIÈRES ET LES DESCENTES

L'ACHEMINEMENT DES EAUX PLUVIALES

DU TOIT JUSQU'À L'ÉGOUT

Les eaux de pluie (EP) s'acheminent du toit vers le réseau souterrain d'eaux pluviales, puis elles rejoignent l'égout (voir p. 170) ou un système de récupération d'eau de pluie (voir p. 248).

La gouttière longe la rive basse du toit en respectant une pente qui permet à l'eau de s'écouler vers les tuyaux de descente.

TOIT PENTU ET TOIT-TERRASSE

Pour des toitures en pente, les descentes sont assemblées verticalement le long des murs de façade; pour des toitures-terrasses, elles sont souvent situées à l'intérieur du bâtiment. Dans ce cas, les descentes doivent être accessibles.

NE GASPILÉZ PLUS: RÉCUPÉREZ

Si la gouttière est reliée à une cuve aérienne (collecteur) ou à un réservoir enterré, l'eau de pluie ne part plus à l'égout mais est récupérée pour certains usages domestiques. Un collecteur peut récupérer 80 à 90 % de l'eau qui tombe du toit lors d'une averse. Le collecteur peut aussi être utilisé comme trop-plein automatique: lorsque la cuve est pleine, l'eau est ainsi refoulée dans la gouttière puis évacuée dans le réseau des eaux pluviales (voir p. 248-249).


UNE INSTALLATION DANS LES RÈGLES

LE DÉVELOPPEMENT ET LA PENTE

Le développement désigne la largeur de la bande de matériau utilisée pour la fabrication de la gouttière (en rouge). Une «gouttière de 16» est fabriquée avec une bande de 16 cm de largeur. Pour un bon écoulement, la pente

moyenne d'une gouttière est de 5 mm/m. La surface du toit (S) détermine le développement de la gouttière et le diamètre requis pour la descente. La naissance (raccord entre la gouttière et la descente) doit toujours être située au point bas de la pente.


La pente moyenne des gouttières est de 5 mm/m.




LES RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT

SURFACE (S) DU PAN DU TOIT	$S < A \ 35 \text{ M}^2$	$35 \text{ M}^2 < S < 80 \text{ M}^2$	$S > 80 \text{ M}^2$
DÉVELOPPEMENT GOUTTIÈRE	16 cm	25 cm	33 cm
DIAMÈTRE TUYAU DE DESCENTE	50 mm	80 mm	100 à 125 mm


LES TYPES DE GOUTTIÈRES



Suivant les régions, les gouttières se fixent sous l'égout du toit – c'est le cas de la demi-ronde ❶, la plus répandue et la plus simple à mettre en œuvre –



ou reposent sur une bande métallique (de doublet) en bas de pente – gouttières havraise ❷ et nantaise ❸. Les crochets sont fixés à chaque chevron et règlent



la pente d'évacuation. Pour la demi-ronde, on peut opter pour la pose sur rive: les crochets sont fixés sur une planche en bois ou en PVC (voir p. 241).


Attention!

Gouttières et descentes sont totalement indépendantes des descentes d'eaux usées (EU) et d'eaux-vannes (EV).

Le choix du matériau




PVC
Longévité: 15 ans.
Insensible aux intempéries (sauf froid extrême) et aux environnements corrosifs. Économique et simple à poser.



ALUMINIUM LAQUÉ
Longévité: 20 ans.
Disponible en 6 coloris.



ZINC ET ACIER GALVANISÉ
Longévité: 30 ans.
Résistance à la corrosion et aux variations thermiques.



CUIVRE
Longévité: 50 ans minimum.
Résistance à la corrosion et aux climats rigoureux. Se patine avec le temps.

LES COMPOSANTS D'UNE GOUTTIÈRE



1 GOUTTIÈRE 2 JONCTION 3 ANGLE.

Gouttière pendante ou portée (havraine ou nantaise). En métal ou en PVC. Ronde ou carrée.

4 FIXATION DES GOUTTIÈRES

Il existe différents systèmes de fixation selon les types de gouttière: crochet-bandeau, étrier, hampe, fixation nègre... Voir les règles de pose et de fixation p. 241.

5 CRAPAUDINE

Filtre retourné pour retenir les divers débris.

6 NAISSANCE ET MOIGNON

Entonnoir évacuant les eaux pluviales d'une gouttière vers la descente. L'orifice et la partie verticale constituant le départ de la descente s'appellent le moignon.

7 COUDE ET MANCHON

Éléments de réunion de conduits.

8 CULOTTE

ET JAMBONNEAU

Élément de réunion de plusieurs conduits sur une descente verticale.

9 FOND OU TALON

Plaquette fermant l'extrémité de la gouttière.

10 RÉDUCTION

Raccord entre deux tuyaux de diamètres différents.

11 RÉCUPÉRATEUR

Clapet basculant permettant de dévier les eaux de pluie vers une cuve de récupération en surface.

12 DESCENTE

Fixée par des colliers dans la maçonnerie, la descente doit être décollée de 2 cm du mur fini pour ne pas détériorer les revêtements de façade en cas de démontage.

13 COLLIER


Classique, à embase taraudée ou à pointe tire-fond, il assure la fixation des descentes.

14 DAUPHIN

Partie inférieure de la descente verticale, en matériau renforcé pour résister aux chocs.

15 RACCORDEMENT

Le regard en pied de chute évacue les eaux pluviales via le réseau enterré vers l'égout ou dans un système de drainage. La naissance doit être à l'aplomb du regard d'évacuation. La descente peut être raccordée à un système de récupération d'eau de pluie enterré.



PVC, RONDES



Modèle facile à monter. À coller ou à assembler pour le système à joint de dilatation.

Pour une meilleure dilatation. Le système à joint s'adapte à de grandes variations de température : jusqu'à 50 °C entre le plus chaud et le plus froid.

Développement selon surface de toiture 16 < 35 m ² / 25 entre 35 et 80 m ² / 33 > 80 m ²		GOUTTIÈRE DE 16 Système à joint, coloris sable*1		GOUTTIÈRE DE 25 Tous systèmes, coloris sable		GOUTTIÈRE DE 33 Système à joint, coloris sable*1	
GOUTTIÈRE	L 2 m	Réf. 610 093 33	6.20€	Réf. 604 009 0*2	6.60€	Réf. 615 162 1	17.00€
	L 4 m	—	—	Réf. 604 010 4*2	9.65€	Réf. 615 185 2	28.20€
TUYAU DE DESCENTE	—	Ø 50 mm, L 2 m Réf. 610 093 40	5.05€	Ø 80 mm, L 2,80 m Réf. 614 774 23*2	9.00€	Ø 100 mm, L 2,80 m Réf. 614 774 65	19.50€
JONCTION	Système à joint	Réf. 610 084 93	3.60€	Réf. 604 101 4*2	6.10€	Réf. 615 204 1	8.75€
	À joint de dilatation (système à coller)	—	—	Réf. 640 463 74*1	7.15€	—	—
	Système à coller	—	—	Réf. 638 519 70*1	2.55€	—	—
FOND UNIQUE	—	Réf. 661 808 00	1.53€	Réf. 659 342 81*2	1.93€	Réf. 666 438 71	2.98€
SUPPORT DE BANDEAU	—	Réf. 610 085 70	1.33€	Réf. 604 022 3*2	1.32€	Réf. 615 237 0	2.93€
SUPPORT + ÉTRIER	—	—	—	Réf. 629 628 30*2	3.40€	—	—
ANGLE	Rentrant (système à joint)	—	—	Réf. 604 020 2*2	10.80€	Réf. 615 186 6	15.50€
	Sortant (système à joint)	—	—	Réf. 604 019 5*2	10.20€	Réf. 615 187 3	15.40€
	Mixte (système à coller)	—	—	Réf. 638 517 81*1	5.65€	—	—
NAISSANCE CENTRALE	Système à joint	Réf. 610 085 56	7.10€	Réf. 604 016 0*2	12.70€	Réf. 165 202 1	15.40€
	À joint de dilatation (système à coller)	—	—	Réf. 638 523 90*1	9.20€	—	—
	Système à coller	—	—	Réf. 638 521 24*1	7.00€	—	—
CULOTTE	—	87,30°, Ø 50 mm Réf. 662 719 05	6.10€	67,30°, Ø 80 mm Réf. 609 060 2*2	5.70€	67,30°, Ø 100 mm Réf. 615 246 1	11.25€
COLLIER	—	Ø 50 mm. Par 3 Réf. 632 576 42	2.56€	Ø 80 mm Réf. 609 056 0*2	1.94€	Ø 100 mm Réf. 615 241 2	2.56€
COUDE À 45°	—	Ø 50 mm. Réf. 610 086 61	2.57€	Ø 80 mm. Réf. 609 057 4*2	3.95€	Ø 100 mm. Réf. 615 242 6	8.75€
MANCHON	—	Ø 50 mm. Réf. 610 087 66	1.63€	Ø 80 mm. Réf. 609 06 16*2	2.52€	Ø 100 mm. Réf. 615 245 4	3.60€
CRAPAUDINE	—	—	—	—	—	Ø 100 mm. Réf. 627 361 70	5.05€
REDUCTION	Ø 100/80 mm	—	—	Réf. 629 626 90*2	8.15€	—	—
JAMBONNEAU	Ø 80 mm	—	—	Réf. 621 988 71*2	16.40€	—	—
DAUPHIN	Ø 50 mm, L 1 m	—	—	Réf. 609 062 3*2	33.90€	—	—

PROTECTION POUR GOUTTIÈRES PVC

Grille ou filet qui évite l'accumulation des feuilles mortes et l'obturation des gouttières. Facilite le nettoyage annuel.



STOP-FEUILLES

Kit grille avec clips de fixation.
Dim. 2x1 m. S'adapte à tout type de gouttières PVC.
Réf. 651 002 66 15.40€



FILET ANTIFEUILLES PVC

Pour développement de 16 à 33.
L 6 m. Avec lot de 15 clips.
Réf. 681 570 33 13.70€

DÉCOUVREZ
COMMENT POSER
UNE GOUTTIÈRE

sur leroymerlin.fr

PVC, OVOÏDES



Blanc

Sable



Modèle Ondella. Une forme plus contemporaine, adaptée aux descentes rondes.

EN COMPLÈMENT LES COLLES



AXTON

Spécial PVC

Pour l'assemblage des tubes et des gouttières PVC.

Tube 125 ml. Réf. 659 949 36

4.05€ 32.40€ le l

Flacon 250 ml. Réf. 659 949 43

6.70€ 26.80€ le l

En gel 500 ml. Réf. 680 222 20

11.35€ 22.70€ le l

L'ESPACEMENT DES CROCHETS DE LA GOUTTIÈRE

Dans le cas d'une pose des crochets «à bandeaux» (sur planche), l'espacement entre les crochets est de 50 cm (axe en axe). S'il s'agit de crochets «à hampe» fixés sur le côté des bois de charpente, l'écartement est fonction de ces derniers.

Développement selon surface de toiture: 25 (entre 35 et 80 m²)		GOUTTIÈRE DE 25 Coloris blanc*3	
GOUTTIÈRE	L 4 m	Réf. 677 289 62	27.60€
TUBE DE DESCENTE	L 3 m, 90x56 mm	Réf. 677 294 24	32.50€
JONCTION	—	Réf. 677 292 21	9.80€
FOND	Gauche	Réf. 677 292 42	4.05€
	Droit	Réf. 677 292 63	4.05€
CROCHET INVISIBLE	—	Réf. 677 290 04	2.56€
ANGLE EXTÉRIEUR 90°	—	Réf. 677 292 70	13.90€
ANGLE INTÉRIEUR 90°	—	Réf. 677 292 91	14.30€
NAISSANCE CENTRALE	Sortie 90x56 mm	Réf. 677 290 53	15.90€
	Sortie ronde Ø 80 mm	Réf. 677 291 93	15.90€
COLLIER DE DESCENTE	90x56 mm	Réf. 677 293 96	2.97€
COUDE 87,30°	90x56 mm	Réf. 677 293 61	4.65€
MANCHETTE	Mâle/femelle, 90x56 mm	Réf. 677 293 82	3.60€
PIED DE CHUTE REGARD	Ø 80 mm, 90x56 mm	Réf. 677 294 03	7.10€
Descentes rondes pour gouttières ovoïdes			
TUYAU DE DESCENTE	Ø 80 mm, L 2,80 m	Réf. 572 021 03	12.80€
TUYAU DE DESCENTE	Ø 80 mm, L 4 m	Réf. 572 021 10	17.00€
MANCHON	Ø 80 mm	Réf. 615 759 41	4.20€
COLLIER	Ø 80 mm	Réf. 615 759 62	2.27€
COUDE 45°	Ø 80 mm	Réf. 615 759 13	6.60€
COUDE 67,30°	Ø 80 mm	Réf. 615 759 20	6.70€
COUDE 87,30°	Ø 80 mm	Réf. 615 759 34	6.60€

CONFIRMÉ



ESTIMATION
2 A 3 HEURES
PAR FAÇADE

Réaliser

LA POSE D'UNE GOUTTIÈRE PVC



1. FIXEZ LES CROCHETS DE GOUTTIÈRE

Tracez une parallèle sur la planche de rive (pente env. 5 mm/m). Repérez les points de fixation des crochets. Repérez les éléments de gouttière à couper en les emboîtant. Retournez-les et coupez (scie à métaux). Ébavurez.



2. CLIPPEZ LA GOUTTIÈRE SUR LES CROCHETS

en basculant la partie arrière dans les encoches. Collez puis posez les fonds de gouttière aux extrémités, installez la crapaudine en tête de descente.



3. IMPLANTEZ LA NAISSANCE

en traçant au mur l'axe vertical de la descente à l'aplomb du regard. Assemblez au sol les éléments du S et de la descente. Collez et placez à blanc pour repérer les fixations murales. Emboîtez dans la naissance (évasement en haut).



4. FIXEZ LES COLLIERS

L'UN APRÈS L'AUTRE sous chaque manchon, en commençant par le plus haut pour éviter le glissement. Emboîtez ensuite la descente dans le regard, puis vissez tous les colliers.

EAUX PLUVIALES
GOUTTIÈRES ET DESCENTES

ACIER GALVANISÉ NOUVEAU



30ans

GARANTEE

L'acier galvanisé. Beaucoup plus économique que le zinc, il est facile à poser avec une durabilité identique à celle du zinc.



Développement selon surface de toiture: 25 entre 35 et 80 m² / 33 > 80 m²		GOUTTIÈRE DE 25		GOUTTIÈRE DE 33	
1 GOUTTIÈRE	1/2 ronde galep	L 2 m. Réf. 692 020 56	10.90€	Réf. 692 019 51	14.95€
	–	L 4 m. Réf. 692 019 30	21.00€	Réf. 692 018 74	29.95€
2 TUYAU DE DESCENTE	Galep	Ø 80 mm, L 2 m. Réf. 692 020 63	12.50€	Ø 100 mm, L 2 m. Réf. 692 019 65	15.95€
3 TALON EMBOITABLE	Galep	Réf. 692 018 95	3.80€	Réf. 692 019 23	3.95€
4 NAISSANCE	Àagrafer (galep)	Réf. 692 018 81	7.50€	Réf. 692 019 72	11.50€
5 MANCHON	Galep	Ø 80 mm. Réf. 692 020 42	3.30€	Ø 100 mm. Réf. 692 019 02	3.95€
6 COUDE CINTRE	Galep	Ø 80 mm. Réf. 692 019 93	3.40€	Ø 100 mm. Réf. 692 020 00	3.40€
7 RÉCUPÉRATEUR	Galep	Ø 80 mm. Réf. 692 020 35	19.90€	Ø 100 mm. Réf. 692 019 86	22.00€
8 ANGLE	A. Intérieur galep	Réf. 692 019 44	13.50€	Réf. 692 019 16	13.95€
	B. Extérieur galep	Réf. 692 020 14	13.50€	Réf. 692 020 21	13.95€

HAVRAISES/NANTAISES EN ZINC*1



20ans

GARANTEE

Havraises et nantaises en zinc. Ces gouttières se posent en assemblage par emboîtement, puis collage ou soudure.



		NANTAISES	HAVRAISES	
Développement selon surface de toiture: 25 (entre 35 et 80 m ²)		GOUTTIÈRE DE 25		
		Assemblage par emboîtement, puis par collage ou soudure.		
❶ GOUTTIÈRE	L 2 m	Réf. 603 420 44	Réf. 603 420 16	29.90€
	L 4 m	Réf. 612 366 02	Réf. 610 902 81	55.00€
❷ TUYAU DE DESCENTE	–	Ø 80 mm, L 2 m. Réf. 603 421 00	Ø 80 mm, L 2 m. Réf. 603 421 00	18.00€
❸ NAISSANCE CENTRALE	–	Réf. 606 078 90	Réf. 613 863 46	17.90€
❹ TALON EMBOITABLE RÉVERSIBLE	Droit	Réf. 606 078 83	Réf. 613 863 11	6.95€
	Gauche	Réf. 606 078 76	Réf. 613 863 32	7.00€
❺ CROCHET	A. Acier galvanisé	Réf. 603 420 51	Réf. 603 420 30	1.90€
	B. De sécurité	Réf. 613 863 53	Réf. 604 278 50	2.90€

EN COMPLÉMENT

SOUDER PLUS

MASTIC SILICONE
Pour l'assemblage sans soudure des gouttières aluminium et zinc. Cartouche de 310 ml. Réf. 601 093 50 11.90€ 38.39€ le l

PLUS DE
**MODÈLES
DE GOUTTIÈRES**
en magasin et sur leroymerlin.fr

EAUX PLUVIALES GOUTTIÈRES ET DESCENTES

ZINC OU CUIVRE*1, RONDES



Zinc



Le zinc. Le charme de l'authenticité et une durée de vie de trente ans minimum.



Cuivre



Le cuivre. Une robustesse à toute épreuve, dans un style typique des Alpes et de l'est de la France.

SUR COMMANDE*2



Développement selon surface de toiture:
16 < 35 m² / 25 entre 35 et 80 m² / 33 > 80 m²

		GOUTTIÈRE DE 16*3		GOUTTIÈRE DE 25*3		GOUTTIÈRE DE 33*3	
		Assemblage par emboîtement puis collage ou soudure					
1 GOUTTIÈRE	L 2 m	Réf. 616 318 22	18.00€	Réf. 603 420 86	16.90€	Réf. 603 421 21	31.00€
	L 4 m	—		Réf. 603 420 93	33.90€	Réf. 603 421 35	62.00€
2 TUYAU DE DESCENTE	—	Ø 60 mm, L 2 m Réf. 616 320 74	21.50€	Ø 80 mm, L 2 m Réf. 603 421 00	18.00€	Ø 100 mm, L 2 m Réf. 603 421 14	35.90€
3 TALON EMBOÛTABLE	—	Réf. 616 318 92	5.50€	Réversible. Réf. 606 077 85	5.50€	Réversible. Réf. 606 077 92	7.50€
4 NAISSANCE UNIVERSELLE	À agraffer	Réf. 616 321 44	13.90€	Réf. 603 421 63	10.50€	Réf. 606 078 41	21.00€
5 COLLIER À EMBASE TARAUDÉE	En acier galvanisé	Ø 60 mm. Réf. 616 320 53	1.90€	Ø 80 mm. Réf. 603 539 02	1.90€	Ø 100 mm. Réf. 603 539 16	2.05€
6 COLLIER À POINTE TIRE-FOND	—	—		—		Ø 80 mm, en acier galvanisé Réf. 604 442 16	2.50€
7 CROCHET EN ACIER GALVANISÉ	Pour gouttière véranda	Réf. 615 829 13	2.90€	—		—	
	Bandeau	Réf. 616 320 25	1.90€	—		Réf. 603 424 64	2.05€
	Bandeau 1/2 rond	—		Réf. 603 424 50	0.75€	—	
	Rouennais	—		Réf. 603 538 74	1.50€	Réf. 603 538 95	2.00€
	Nègre	—		—		Réf. 615 837 74	4.60€
8 FIXATION NÈGRE	Pour plaques fibre-ciment	—		—		Réf. 603 424 22	2.50€
	Pour tuiles	—		—		Réf. 603 424 36	2.50€
9 MANCHON	—	—		Ø 80 mm. Réf. 606 077 43	4.50€	Ø 100 mm. Réf. 606 077 64	6.90€
10 COUDE CINTRE	—	Ø 60 mm. Réf. 616 321 02	7.90€	Ø 80 mm. Réf. 603 421 42	4.90€	Ø 100 mm, soudée. Réf. 606 078 55	6.00€
11 ANGLE EMBOUTI	Rentrant	Ø 50 mm. Réf. 616 319 83	16.00€	—		Réf. 606 082 33	22.20€
	Sortant	Ø 50 mm. Réf. 616 320 11	16.00€	Réf. 603 422 05	20.90€	Réf. 606 082 26	21.50€
12 CRAPAUDINE EXTENSIBLE	—	—		Ø de 75 à 80 mm Réf. 603 421 84	3.95€	—	
13 JAMBONNEAU	—	—		Ø 80 mm. Réf. 603 421 56	18.50€	Ø 100 mm. Réf. 606 082 12	25.00€
14 BAGUE EXTENSIBLE	Simple	—		Ø 80 mm. Réf. 606 078 06	4.50€	Ø 100 mm. Réf. 606 078 20	7.20€
	Double	—		Ø 80 mm. Réf. 606 078 13	5.90€	Ø 100 mm. Réf. 606 078 34	6.50€
15 HAMPE EN ACIER GALVANISÉ	L 3,35 m, droite	—		—		Réf. 603 424 01 Existe aussi*2 en L 2,35 m.	1.80€
	L 3,35 m, chantournée	—		—		Réf. 603 424 15	1.90€
16 COLLECTEURS	—	—		Ø 80 mm. Réf. 603 421 70	29.90€	Ø 100 mm. Réf. 612 366 23	41.50€

Comprendre L'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

LES REGARDS FERMÉS

Humides Ils sont raccordés aux canalisations d'évacuation des eaux usées (EU) d'une part, et à celles des eaux pluviales (EP) d'autre part. Ces deux réseaux doivent être séparés.

De façade Ils reçoivent la descente d'EP verticalement (découpe préformée dans le tampon) ou horizontalement (les EU provenant de la maison via un orifice). Attention à la semelle de fondations.

De changement de direction Les coudes dans les canalisations étant des points sensibles, ils sont très pratiques pour vérifier les écoulements.

De descente Placés avant le branchement à l'égout, ils empêchent la remontée de mauvaises odeurs dans la maison.

De jonction de canalisations Ce sont les points de raccordement de plusieurs canalisations.

Secs Ils assurent notamment la jonction entre les réseaux publics des télécommunications et les liaisons souterraines en partie privée.

Canalisations et regards doivent assurer une étanchéité continue pour ne pas polluer le sol ni surcharger les réseaux.


LE TAMPON

Situé au niveau du sol (jamais enterré), il se présente sous la forme d'une trappe ou d'un couvercle, et est amovible pour permettre l'entretien et le curage des canalisations. Il est choisi en fonction des contraintes de son emplacement : tampon circulaire, non circulaire, tampon à carreler.

Les collecteurs sur le terrain

Regard à grille, caniveau et siphon de cour sont des drainages de surface qui collectent les eaux de pluie et de ruissellement. Ils sont raccordés à des canalisations (pentes d'autocurage 1 cm/m) vers l'égout public ou un système d'épandage. Pour ces trois dispositifs, le choix du débit dépend de l'intensité des pluies locales et de la surface concernée.

Les regards à grilles sont munis d'un couvercle grille.




LA REHAUSSE

Elle augmente la hauteur du regard pour s'ajuster au niveau du terrain. Plusieurs rehausses peuvent être présentes. Un joint d'étanchéité (sans mortier) doit être prévu entre chaque élément et avec le couvercle.

LE REGARD

Boîte enterrée parallélépipédique ou cylindrique, dont le fond est calé en fonction des pentes d'écoulement des canalisations. En principe, le regard de 40 cm de côté ou de diamètre est limité à une profondeur de 60 cm. Des orifices prédécoupables sur ses 4 côtés s'adaptent aux diamètres des canalisations les plus courantes grâce à des joints d'étanchéité élastomères ou à des opercules en caoutchouc.



- 1 Collecteur
- 2 Regard de limite de propriété
- 3 Siphon de cour
- 4 Regards de descente EP
- 5 Caniveaux
- 6 Pentes d'autocurage 1 cm/m
- 7 Descentes EP
- 8 Gouttières pendantes

Les caniveaux sont souvent utilisés devant les entrées de garage, en point bas de la terrasse ou au bord des piscines. Constitués d'un corps à profil en U, ils sont fermés par une grille emboîtable. Le montage doit intégrer une pente de 1 cm/m.

Les siphons de cour s'implantent dans les cours ou sur les terrasses dallées, et assurent une collecte ponctuelle des EP. Les modèles avec une garde d'eau (qui sert de fermeture hydraulique) évitent les mauvaises odeurs

provenant des égouts. La dimension des siphons de cour est fonction de la surface desservie. Au-delà de 28 m², il faut en utiliser deux.

SURFACE	SIPHON (MM)	Ø TUBE (MM)	DÉBIT
0 à 12 m ²	150x150	40, 50, 63	0,6 l/s
12 à 16 m ²	200x200	63, 75, 90	0,8 l/s
16 à 28 m ²	250x250 300x300	90 ou 100 100 ou 110	1,4 l/s



1^{ERS} PRIX A15

DRIVE


Caniveau en polypropylène, grille passerelle en acier galvanisé. Débit 2,9 l/s. Dim. L 100xH 9x13 cm. Réf. 684 789 63 **8.95€**



NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITE PRIX A15

EASYSELF BEAUTY


Caniveau, grille passerelle en acier galvanisé. Antifeuilles (couleur sur commande). Débit 4 l/s. Dim. L 100xH 8,3x12,8 cm. Réf. 693 881 30 **10.90€**



NOS PRIX HAUTE QUALITE MEA A15

MEALINE 100 S

Caniveau en résine de polyester, grille en acier galvanisé. Débit 2,7 l/s. Dim. L 100xH 10x18 cm. Réf. 626 368 96 **11.80€**



A15
A FENTE

Caniveau en polypropylène. Débit 1,5 l/s. Dim. + fente: L 100xH 12,6x14 cm + 16 cm. Réf. 669 124 26 **19.50€**

REGARD Jonction d'angle pour caniveau à fente. Réf. 669 124 12 **31.90€**

CLASSIFICATION

Le choix du caniveau dépend notamment du type de passage souhaité. Une norme européenne, obligatoire depuis 2004, classe les caniveaux en quatre catégories.



A15

Passage piétons et cyclistes



B125

Véhicules de tourisme



C250

Utilitaires, poids lourds et élévateurs



D400

Tout type de véhicule



GRILLE/CADRE POUR ENTRÉE DE GARAGE

En acier galvanisé. Hauteur 2,5 cm.
Dim. L 99x19 cm Réf. 615 172 6 **32.60€**
Dim. L 124x19 cm Réf. 615 174 0 **39.00€**
Dim. L 100x20 cm Réf. 615 173 3 **18.50€**
Dim. L 125x20 cm Réf. 615 176 1 **21.50€**



MEA B125

MEAGARD I65

Caniveau en résine de polyester, grille caillebotis en acier galvanisé. Débit 7 l/s. Dim. L 100xH 16,5x14,1 cm. Réf. 644 245 42 **34.50€**



MEA B125

MEAGARD 200

Caniveau en résine de polyester, grille caillebotis en acier galvanisé. Possibilité de grille en fonte sur commande. Débit 7,7 l/s. Dim. L 100xH 20x15 cm. Réf. 637 050 61 **56.00€**

DÉBUTANT



ESTIMATION 1 JOURNÉE
TRANCHEE INCLUSE

Réaliser

LA POSE D'UN CANIVEAU



1. PRÉPAREZ L'ÉVACUATION DES EAUX Creusez la tranchée en respectant une pente d'écoulement de 1 cm/m (1 %), et déposez-y un lit de béton pour sceller le caniveau.



2. SCHELLEZ LE CANIVEAU Un scellement dans le béton assurera la fiabilité de l'ensemble. Emboîtez ensuite tous les éléments pour les raccorder.



3. POSEZ LES GRILLES Procédez ensuite aux finitions du sol autour du caniveau. Les grilles amovibles permettent de retirer feuilles et déchets du fond de la rigole.



RETROUVEZ LES BÉTONS ET LES MORTIERS
P. 180

Comprendre
LES DIFFÉRENTES COMBINAISONS

Les regards surmontés de leur rehausse éventuelle sont fermés par des grilles, des couvercles ou des tampons amovibles.
Ces fermetures sont choisies en fonction de l'emplacement du regard (terrain carrossable ou non, passage piéton...).

	REGARD	REHAUSSE	CADRE D'ADAPTATION	GRILLE	COUVERCLE	TAMPON
BÉTON						
PVC			Pour adapter un couvercle ou une grille en PVC sur un regard en béton			



BÉTON 

1 REGARD EN BÉTON ALLÉGÉ RM 20		
DIM. INT. (LxIxH)	REF.	
20x20x16 cm	641 241 30	8.50€
REGARD AVEC EMBOITEMENT		
DIM. (LxIxH)	REF.	
30x30x29 cm	619 144 82	12.50€
40x40x30 cm	619 147 06	19.50€
2 REGARD EN BÉTON AVEC JOINTS I00 ET I10		
Avec joints incorporés et opercules pour une pose facile. Pour tuyaux 100/110.		
DIM. INT. (LxIxH)	REF.	
30x30x29 cm	652 323 70	23.50€
3 COURONNEMENT POUR PASSAGE DE VÉHICULE LÉGER		
À associer avec une plaque en fonte de 40x40 cm.		
Ref. 662 764 62		19.00€
4 CADRE D'ADAPTATION POUR REGARD BÉTON		
Permet d'adapter un couvercle ou une grille en PVC sur un regard en béton.		
DIM. (LxI)	REF.	
18,7x18,7 cm	644 667 52	11.25€
Existe aussi* en différentes dimensions.		

5 REHAUSSE AVEC EMBOITEMENT		
DIM. INT. (LxIxH)	REF.	
40x40x20 cm	619 148 32	13.90€
30x30x33 cm	619 144 96	10.90€
30x30x20 cm	619 145 10	10.90€
40x40x34 cm	619 147 76	18.00€
6 REHAUSSE RH 20 EN BÉTON ALLÉGÉ		
DIM. (LxIxH)	REF.	
40x20x40 cm	641 246 83	8.50€
7 COUVERCLE RC 20 BÉTON ALLÉGÉ		
Permet d'adapter un couvercle ou une grille en PVC sur un regard en béton.		
DIM. EXT (LxIxH)	REF.	
27x27x3 cm	641 247 32	3.50€
COUVERCLE POUR PASSAGE PIÉTONS		
DIM. (LxIxH)	REF.	
36x36x4 cm	619 145 45	5.00€
47x47x4 cm	619 148 60	8.30€
8 CACHE À CARRELER		
Pour passage piétons.		
DIM. (LxI)	REF.	
40x40 cm	959 385	54.50€
50x50 cm	959 392	73.50€

9 GRILLE + CORNIÈRE		
En acier galvanisé.		
DIM. EXT (LxI)	REF.	
20x20 cm	684 586 00	41.20€
GRILLE CAILLEBOTIS		
En acier galvanisé.		
DIM. INT. (LxIxH)	REF.	
25x25x2 cm	684 586 14	29.50€
30x30x2 cm	684 586 35	32.50€
40x40x2 cm	684 586 42	51.00€
50x50x2 cm	684 586 56	72.00€
POLYPROPYLENE		
		
10 TAMPON		
En polypropylène. Coloris sable.		
DIM. (LxI)	REF.	
20x20 cm	675 873 45	3.90€
30x30 cm	675 874 01	7.20€
40x40 cm	675 874 15	12.50€
11 GRILLE		
En polypropylène. Coloris sable.		
DIM. (LxI)	REF.	
30x30 cm	675 874 71	11.20€
40x40 cm	675 874 85	21.00€

Comprendre LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

Tampons, grilles et couvercles sont disponibles en divers matériaux, qui ont chacun leur résistance propre (le béton offrant la meilleure longévité). À choisir en fonction de la charge devant être supportée par le matériau.



LE POLYPROPYLÈNE
Résiste uniquement à une charge piétonne, pas au passage d'un véhicule. Décoloration aux UV.



LE BÉTON
Très solide, il supporte le passage de véhicules légers. Aucun risque de déformation.



LE PVC
Solide, il supporte le passage de véhicules légers et reste insensible aux UV.



PVC



12 REGARD/REHAUSSE

Coloris gris. Regard ou rehausse au choix, grâce à un tracé de découpe sur le fond.

DIM. INT. (LxIxH)	RÉF.	
20x20x20 cm	630 916 16	8.75€
30x30x29,7 cm	630 917 00	12.20€
40x40x39,7 cm	630 917 14	26.20€

13 REGARD DE DESCENTE

Avec siphon intégré. Prévu pour tube de descente en 80 et 100 mm.

DIM. (LxIxH)	RÉF.	
28,5x12,8x22 cm	650 998 81	18.10€

14 GRILLE

Coloris sable.

DIM. INT. (LxI)	RÉF.	
18,7x18,7 cm	630 941 50	9.80€
28,4x28,4 cm	630 941 71	17.00€
38,7x38,7 cm	630 941 85	36.00€

Existe aussi* en gris.

15 COUVERCLE DE DESCENTE

Prédécoupé. Permet le passage d'une descente de gouttière. Se découpe au marteau. Coloris sable.

DIM. (LxI)	RÉF.	
30x30 cm	630 942 13	11.85€



A15

16 TAMPON

Coloris sable.

DIM. (LxI)	RÉF.	
Sable		
18,7x18,7 cm	630 935 90	9.30€
28,4x28,4 cm	630 936 04	15.40€
38,7x38,7 cm	630 936 11	42.20€

Vert

18,7x18,7 cm	675 871 42	8.90€
28,4x28,4 cm	675 871 56	14.90€
38,7x38,7 cm	675 871 70	40.90€

Existe aussi* en gris.

17 SIPHON PVC

Avec garde d'eau de 50 mm pour limiter les remontées d'odeur. Sorties verticales multidiamètres.

DIM. INT. (LxI)	RÉF.	
Noir 200x200 mm		
Sorties 63/75/90 mm	639 577 75	17.00€
Gris 150x150 mm		
Sorties 40/50/63 mm	639 577 40	17.00€
Sable 150x150 mm		
Sorties 40/50/63 mm	639 577 54	17.00€



B125

18 SIPHON PVC 200X200

Sortie verticale Ø 80 mm.

Gris	Réf. 675 874 92	6.00€
Sable	Réf. 675 875 06	6.90€

19 SIPHON PVC

Avec garde d'eau de 50 mm pour limiter les remontées d'odeur. Sorties verticales multidiamètres.

DIM. INT. (LxI)	RÉF.	
Noir 150x150 mm		
Sorties 40/50/63 mm	639 577 33	9.15€



20 SIPHON PVC 250X250

Sortie verticale Ø 100x90 mm.

Sable	Réf. 819 742	36.00€
-------	--------------	--------

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

Comprendre LA RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE

L'EAU, UNE RESSOURCE À PRÉSERVER

ECONOMISER L'EAU POTABLE

Sécheresse, pollution, accroissement de la population: l'eau de qualité se fait rare. La puiser, la transporter, la dépolluer et la rendre potable représentent un coût important. Utiliser une eau de pluie récupérée pour des usages qui ne requièrent pas une eau potable et réserver celle-ci à la consommation humaine obéit à une logique réellement durable.

PRIVILÉGIER L'EAU DE PLUIE


L'eau de pluie n'est pas potable mais elle peut toutefois, dans un réseau secondaire, avoir de nombreuses utilisations: arrosage du jardin,

lavage des sols, remplissage d'un bassin ou mise à niveau d'une piscine, alimentation d'une chasse d'eau ou d'un lave-linge avec une filtration agréée... On peut également la stocker pour l'employer en période sèche. Économique, l'eau de pluie est aussi non calcaire: elle n'entartre pas les équipements.

UN STOCKAGE ADAPTE

Selon l'usage souhaité (jardin et/ou domestique), la quantité d'eau récupérable et la place dont vous disposez, vous avez le choix entre des réservoirs aériens ou des cuves à enterrer.

Les réservoirs aériens



POUR UN USAGE JARDIN

Un réservoir aérien se dimensionne sur le volume d'eau recueilli par une seule descente de gouttière. Il doit être installé à l'extérieur, sur un sol plan, de préférence à l'ombre. En hiver, videz-le et entreposez-le à l'abri pour le protéger de la glace et du gel (ajout d'antigel interdit).

RÉCUPÉRATION DE L'EAU

Le réservoir aérien fonctionne sans pompe. Un collecteur, fixé sur la descente de gouttière, achemine l'eau de pluie tout en assurant son filtrage (feuilles, insectes...). L'eau est récupérée au moyen d'un robinet branché sur le réservoir.

CRITÈRES DE CHOIX DU COLLECTEUR

Le type de collecteur se choisit en fonction:

- de la surface de la toiture,
- du diamètre des tuyaux de descente,
- du nombre de sorties latérales souhaitées (jusqu'à trois),
- de la capacité du réservoir.

 **Ne jamais** raccorder la descente directement à la cuve.

 **En aucun cas,** le filtrage ne rend l'eau de pluie potable.

CALCULER LA QUANTITÉ D'EAU RÉCUPÉRABLE

La quantité d'eau récupérable dépend de la surface du toit et du coefficient de la pente. Ce coefficient est de 0,8 pour une pente supérieure à 15 % et de 0,7 pour une pente inférieure à 15 %.

Exemple Vous résidez dans le Sud-Ouest avec une pluviométrie moyenne de 858 l/m²/an et votre toit a une surface de 150 m² avec une pente de 30 %. Vous pourrez ainsi collecter

150 x 0,8 x 858 = 102 960 l/an.
De quoi couvrir les besoins en eau non potable (estimés à 290 l/j) d'une famille de 4 personnes pendant 355 jours, soit presque une année.

UN USAGE RÉGLEMENTÉ

L'ARRÊTÉ DU 21 AOÛT 2008

Les eaux pluviales doivent toujours être récupérées en aval de toitures non accessibles, sans amiante-ciment ni plomb. L'usage intérieur de l'eau de pluie est limité à l'arrosage, au lavage des sols, aux W.-C. et au lave-linge. L'installateur doit s'assurer que le dispositif de traitement a été déclaré par le fabricant au ministère de la Santé.



DES DISPOSITIFS OBLIGATOIRES

La signalisation «Eau non potable» à côté

de chaque W.-C. et de chaque point de soutirage d'eau de pluie.


Un comptage du volume d'eau de pluie utilisée et rejetée dans le réseau de collecte des eaux usées.

De vraies économies

Selon les régions, la récupération des eaux de pluie autorise une réduction de 30 à 50 % de la facture d'eau.

LA PLUVIOMÉTRIE

Le niveau de précipitations est sensiblement le même partout en France. Mais les pluies sont plus ou moins fortes et fréquentes selon les régions. Il pleut par exemple moins souvent mais plus fortement dans le Sud-Ouest que dans le Nord.



- Sud-Ouest 858 l/m²/an.
- Centre 787 l/m²/an.
- Ouest 772 l/m²/an.
- Nord 634 l/m²/an.
- Est 771 l/m²/an.
- Sud-Est 716 l/m²/an.
- Corse 558 l/m²/an.



MAISON
PLUS
ÉCONOME

EAUX PLUVIALES RÉSERVOIRS AÉRIENS



GARANTIA

AMPHORE 500 L


En polyéthylène. Fournie sans robinet.
Coloris terracotta. Dim. H 150xl 79 cm.
Réf. 663 526 43 **269.00€**



GARANTIA

CUVE CYLINDRIQUE 510 L

En polyéthylène. Fournie avec robinet
et couvercle. Coloris vert.
Dim. H 109,40xl 93,60 cm.
Réf. 667 622 90 **48.00€**
Socle Réf. 633 376 80 **30.50€**



RENFORCÉE
AVEC 3 BARRES
D'ACIER

GARANTIA

CUVE RECTANGULAIRE 520 L

En polyéthylène. Fournie avec robinet
et couvercle. Dim. H 123,90xl 84,30 cm.
Coloris sable. Réf. 667 679 25 **79.50€**
Socle marron Réf. 674 490 95 **58.00€**
Existe aussi* en vert.



PRODUIT FIN
ET DISCRET

GARANTIA

CUVE MURALE CLASSIC 650 L

Livrée avec robinet. Dim. L 79xH 150 cm.
Coloris sable. Réf. 682 030 65 **175.00€**
Existe aussi* en vert.



HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS,
QUALITÉ ALIMENTAIRE

SOTRALENTZ
HABITAT

CUVE 1000 L POLYÉTHYLÈNE RENFORT ACIER

En polyéthylène haute densité. Ceinture en métal.
Livrée avec couvercle, socle et robinet.
Réf. 691 759 04 **129.90€**



JUMELAGE DES
CUVES À L'INFINI

GARANTIA

TOP TANK 1300 L

En polyéthylène. 20 clips de serrage.
Facile à transporter. À compléter avec le
collecteur filtrant 3P. Dim. H 156xl 117,50 cm.
Réf. 635 780 11 **230.00€**



GARANTIA

1/2 COLONNE ROMAINE MURALE 550 L

Filetages moulés. Stable et résistante aux chocs.
Livrée sans accessoires. Coloris sable.
Réf. 682 949 33 **312.00€**

EN COMPLÉMENT



KIT ROBINET POUR RÉSERVOIR 1000 L

En laiton.
Réf. 672 620 41 **26.00€**

GARANTIE
2
ans



BOUTÉ ADAPTATEUR POUR RÉSERVOIR 1000 L


En laiton. Ø 60 mm.
Réf. 677 610 01 **18.90€**

GARANTIE
2
ans



RALLONGE COUDEE POUR CUVE 1000L
Ø 60 mm. Pour déporter la sortie d'eau
et faciliter le remplissage d'eau.
Réf. 691 572 00 **5.90€**

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
COMMENT RÉCUPÉRER
L'EAU DE PLUIE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Comprendre LES RÉSERVOIRS ET LES CUVES ENTERRÉS POUR LE JARDIN

ARROSAGE ET NETTOYAGE À L'EAU DE PLUIE

ARROSER À MOINDRE COÛT

L'eau de pluie est bénéfique pour l'arrosage du potager comme de la pelouse. Si vous disposez d'un grand jardin, optez pour un réservoir ou une cuve enterrée: l'eau sera ainsi stockée à l'abri de la chaleur et de toute contamination bactériologique. Les cuves moulées en polypropylène sont équipées d'un couvercle vissé, d'un tuyau d'alimentation, d'un régulateur de débit, d'un trop-plein d'urgence et d'un système d'évacuation vers le réseau pluvial ou d'épandage.

DE LA CUVE AU PUISAGE

Le réseau d'eaux pluviales (EP) est enterré jusqu'au point de puisage constitué d'un regard de liaison enterré avec une ou plusieurs sorties d'eau.

Prévoyez les accessoires adaptés selon le puisage final voulu (robinet/arrosoir; embout/ tuyau d'arrosage mobile; système d'arrosage aérien (goutte-à-goutte) ou enterré). Il est conseillé de raccorder le trop-plein de la cuve au réseau avec un clapet antiretour.


Pratique

Les kits jardin sont simples à monter.

CONSOMMATION

ARROSER UN POTAGER	6 l/m ² /jour
ARROSER DES ARBUSTES	2,5 l/m ² /jour
ARROSER LE GAZON	3 l/m ² /jour
ARROSER LES FLEURS	4 l/m ² /jour
LAVER LA VOITURE	200 à 300 l/lavage
REMPLIR UNE PISCINE	50000 à 80000 litres
NETTOYAGE SOUS PRESSION	300 l/heure

La cuve enterrée




La cuve est reliée à un réseau de canalisations d'eau pour alimenter un ou plusieurs robinets de puisage ou une centrale d'arrosage automatique.

Elle stocke l'eau à température constante, à l'abri de la lumière, et ne se vidange pas l'hiver. Si le sol est humide (pH acide), la cuve devra être posée sur un radier béton et sanglée. Si le sol est argileux, il est impératif d'évacuer les eaux

de la nappe phréatique en installant un tuyau de drainage autour et en bas de la cuve. Dans tous les cas, la cuve s'installe hors gel en comptant 1 m au plus entre le dessus de la cuve et la surface du sol.

Le réservoir universel



Le réservoir a pour accessoire un regard de liaison enterré avec une ou plusieurs sorties d'eau à embouts pour connecter les tuyaux d'arrosage.

Léger et de faible encombrement, ce réservoir trouve idéalement sa place à l'extérieur (il peut aussi être utilisé hors sol). Pour récupérer en plus grande quantité l'eau de pluie pour le jardin et les travaux extérieurs, le réservoir

sera enterré avec un tuyau de maintien (fourni avec le réservoir), à placer à l'extérieur de la cuve, pour renforcer la rigidité de l'ensemble. Un set de jumelage permet de relier deux réservoirs entre eux (voir page de droite).

UN KIT POUR LE JARDIN

Ce kit comprend la cuve monobloc et tous ses accessoires. Disponible avec ou sans pompe, sa mise en œuvre est simple.

KIT AVEC POMPE IMMERGÉE

	DIM. (LxIxH)	REF.	
2650 L	210x130x150 cm	667 680 93	1990.00€
3700 L	244x165x195 cm	667 681 21	2335.00€
4500 L	244x184x214 cm	667 681 56	2703.00€
6500 L	244x222x250 cm	667 681 70	3325.00€

KIT AVEC PANIER FILTRANT (SANS POMPE)

	DIM. (LxIxH)*	REF.	
1600 L	210x105x122 cm	686 288 12	754.00€
2650 L	210x130x150 cm	686 288 26	1000.00€
3700 L	244x165x195 cm	686 288 33	1390.00€

* La hauteur indiquée ne tient pas compte de la rehausse.



CUVE À ENTERRER
MONOBLOC
P253

CUVES

CUVE EXTRAPLATE



GARANTIA

CUVE EXTRAPLATE LI.LO

Installation rapide. Profondeur d'enfouissement et fouille réduites. Fournie avec couvercle double paroi muni d'une sécurité enfant.

Kits complets: utilisation jardin (1500, 3000 et 5000 l), utilisation habitat* (3000 et 5000 l).

	DIM. (LxlxH)	REF.	
1500 L	210x125x70 cm	682 031 21	850.00€
3000 L	245x210x73,5 cm	682 031 14	1290.00€
5000 L	289x230x95 cm	682 031 00	2050.00€

Une excavation réduite

La fouille (ou excavation) nécessaire pour loger la cuve extraplate Li.Lo. est nettement moins importante que celle d'une cuve cylindrique, de l'ordre de 70 % pour un litrage équivalent.



Fouille pour cuve Li.Lo.: environ 7,6m³.
Fouille pour cuve cylindrique béton: environ 31m³.

EN COMPLÉMENT



REHAUSSE
TÉLESCOPIQUE

Pour cuve extraplate Li.Lo.
Réf. 682 030 86
220.00€



PACK POUR CUVE LI.LO

Kit complet d'accessoires.
Pour l'habitat*
Réf. 687 448 93 2296.00€
Pour le jardin
Réf. 685 126 26 909.00€

SYSTÈME DE FILTRATION

Pour cuve extraplate Li.Lo.
Composé d'un panier filtrant antinuissibles et d'un siphon de trop-plein.
Réf. 682 030 93 206.00€



SOTRALENTZ
HABITAT

KIT CUVE

En polyéthylène HD. Sans pompe. Composition du kit: trou d'homme Ø 60 cm, équipé d'une rehausse réglable. Raccordement pour la pompe de surface (non fournie) et tampon renforcé sécurité enfant. À l'intérieur de la cuve: tube tranquillisateur et filtre à panier.

	DIM. (LxlxH)	REF.	
2500 L	200x119x185 cm	668 254 44	1182.00€
3500 L	275x119x185 cm	668 254 51	1390.00€
5000 L	244x165x195 cm	668 466 54	2800.00€

La hauteur de cuve indiquée ne tient pas compte de la rehausse.

GARANTIE
10
ans

RÉSERVOIR

UNIVERSEL


Facile à assembler, il peut être jumelé pour doubler la capacité de stockage.



GARANTIA

HERCULE 1600 L

En polyéthylène. Fourni avec tuyau de maintien (pour renforcer la rigidité de l'ensemble s'il est enterré). Le réservoir se compose de 2 coques qui s'assemblent. Entrée et sortie prédécoupées. Capacité 1600 litres. Dim. Ø 135xH 160 cm.
Réf. 633 376 52 442.00€



Installation enterrée en jumelage

1 Gouttière 2 Filtre 3 Tuyaux de liaison 4 Point d'eau 5 Pompe 6 Réservoirs

EN COMPLÉMENT



1 DISCONNECTEUR DE RÉSEAU

Sépare l'eau de pluie du réseau collectif. Empêche les retours d'eau dans les circuits d'eau de ville.

15 x 21 Réf. 674 115 33 386.00€
20 x 27 Réf. 674 115 26 408.00€

2 SET DE JUMELAGE DN100

Raccorde 2 réservoirs Hercules 1600 l.
Réf. 633 379 53 68.00€

Comprendre LES CUVES ENTERRÉES À USAGE DOMESTIQUE

L'ALIMENTATION DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS

DES USAGES SPÉCIFIQUES

Avec l'eau de pluie récupérée, vous pouvez alimenter la chasse d'eau des W.-C., laver vos sols, voire alimenter un lave-linge. L'eau récupérée pour un usage domestique nécessite d'avoir un compteur d'eau, sauf si l'assainissement se fait par fosse septique. Pour votre sécurité et votre confort, pensez à installer un système de filtration et de stérilisation pour l'eau de pluie utilisée à l'intérieur de l'habitation. Il évitera le développement des bactéries et des algues,

l'accumulation de sédiments et les mauvaises odeurs qui en résultent.

DISPOSITIFS À PRÉVOIR

Réseau. Les eaux pluviales (EP) de toutes les descentes sont acheminées par un réseau enterré jusqu'à la cuve: votre réseau devra être adapté en conséquence.

Filtre. Installé en amont de l'arrivée dans la cuve, il évite salissures, formation de vase et altération de l'eau. Il peut être intégré ou non à la cuve. Une solution de trop-plein est à prévoir.


Évacuation. Elle peut s'effectuer vers une autre cuve installée en série (avec des accessoires de jumelage); vers le réseau d'EP enterré; vers une fosse toutes eaux; vers un système d'épandage...

Disconnexion obligatoire

L'alimentation directe du réseau d'eau de pluie par le réseau d'eau potable est interdite. L'appoint en eau potable doit être assuré par un système de disconnexion par surverse visible (contrôles).

Cuve extérieure enterrée

Pour chasse d'eau, lave-linge et robinet de puisage.



- ❶ Crapaudine en haut du tuyau de descente.
- ❷ Robinet de soutirage verrouillable, plaque apparente scellée: «Eau non potable» et pictogramme
- ❸ Trappe de visite
- ❹ Système de filtration, inférieure ou égale à 1 mm
- ❺ Sortie trop-plein avec clapet antiretour en cas de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées
- ❻ Cuve et surpresseur (intérieur). Aérations munies de grilles antimoustiques
- ❼ Stérilisation (filtre charbon)
- ❽ Deux compteurs d'eau: l'un mesure l'eau redistribuée et l'autre l'appoint en eau potable, le volume d'eau de pluie est la différence entre ces deux chiffres
- ❾ Disconnecteur (parfois intégré à la station de pilotage)
- ❿ Station de pompage et de commande
- ⓫ Arrivée de l'eau de ville.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Soyez prudent: faites analyser au préalable la qualité de votre eau de pluie par un laboratoire agréé par la Ddass.
- Si l'eau de pluie récupérée et utilisée est rejetée dans le réseau d'assainissement collectif, vous devez aussi effectuer une déclaration en mairie.
- Tenez à jour un carnet d'entretien, et souscrivez un

contrat d'entretien annuel avec des spécialistes, pour assurer la qualité et la sécurité de votre installation sur le long terme.


- Lorsque le réservoir d'eau de pluie est vide, le gestionnaire d'eaux pluviales bascule alors sur le réseau d'eau de ville.

EXEMPLES DE CONSOMMATION

Chasse d'eau classique	6 et 12 l
Lave-linge récent	40 à 90 l

TAILLE DE CUVE À PRÉVOIR

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER						
1	1600 l	2650 l	2650 l	3700 l	4500 l	6500 l
2	1600 l	3700 l	3700 l	4500 l	6500 l	6500 l
3	2650 l	3700 l	4500 l	6500 l	6500 l	9000 l
4	3700 l	4500 l	6500 l	6500 l	9000 l	9000 l
5	3700 l	6500 l	6500 l	9000 l	9000 l	—
6	4500 l	6500 l	9000 l	9000 l	—	—
SUPERFICIE DU JARDIN						
	< 200 m ²	200 m ²	400 m ²	600 m ²	800 m ²	1000 m ²

CHOISISSEZ VOTRE KIT POUR L'HABITAT EN 3 ÉTAPES**1. LE PRINCIPE****2. LA CUVE****Cuve monobloc**

Ce kit prévoit la filtration interne, la station de pilotage avec gestion automatique et disconnexion entre l'eau de pluie et celle du réseau, et la mise hors gel grâce à la rehausse.

GARANTIA**KIT HABITAT 6500L**

Cuve à enterrer monobloc, siphon de trop-plein, pack filtre interne, tuyau antiremous, kit d'aspiration: 10 m de tuyau, crépine et flotteur, rehausse, station de pilotage. Dim. palette d'accessoires L 90xH 150 (220 cm si l'on tient compte du tuyau antiremous)x1 80 cm.

Dim. L 244xH 250x1 222 cm.

Réf. 659 695 40 **4590.00€** Existe aussi* en 3700 l et 4500 l

15
ans
3. LES ACCESSOIRES DU KIT**PACK FILTRE INTERNE**

Débarrasse l'eau de pluie des débris végétaux.

TUYAU ANTIREMOUS

Lors du remplissage, il évite le soulèvement des poussières déposées dans le fond de la cuve.

**KIT D'ASPIRATION**

Ce dispositif permet d'exploiter l'eau stockée dans la cuve.

**STATION DE PILOTAGE**

Elle gère le fonctionnement de la cuve en donnant la priorité à l'eau stockée pour alimenter la maison et le jardin. Si le stock est trop bas, votre installation bascule automatiquement sur le réseau.

**SIPHON DE TROP-PLEIN**

Il évacue les impuretés en suspension dans la cuve et empêche la remontée des mauvaises odeurs.

**REHAUSSE TÉLESCOPIQUE**

Elle permet d'enfouir la cuve à une profondeur suffisante pour mettre les canalisations hors gel.

**En option****COUVERCLE**

Robuste, pourvu d'une sécurité enfant, c'est le seul élément visible au ras de la pelouse. Réf. 659 695 40

EXPERT



ESTIMATION
2 A 3 JOURS

Réaliser


LA POSE D'UNE CUVE POUR ALIMENTER LES W-C.

A SAVOIR


- La cuve doit se situer entre 1 et 10 m de la descente de la gouttière.
- Évitez le passage de véhicules au-dessus de la cuve.
- Creusez la fosse sur une profondeur de 230 cm et les tranchées annexes sur 80 cm et 30 cm de largeur.
- Respectez une pente de 1 % pour le raccord de la cuve à la gouttière.
- Le tuyau d'aspiration de la pompe et le tuyau antiremous prennent place dans une canalisation située entre la cuve et le réseau de la maison.



1. DÉFINISSEZ L'EMPLACEMENT de la cuve. Prévoyez une zone d'épandage du trop-plein et une liaison avec le réseau de la maison.



4. RACCORDEZ LA CUVE à la gouttière et le tuyau de déversement au trop-plein. Placez le tuyau d'aspiration de la pompe et le tuyau antiremous.



2. DÉLIMITEZ L'EXCAVATION de la cuve avec 50 cm sur le pourtour. Déposez un lit de sable de 20 cm dans le fond de la fosse et des tranchées.



5. INSTALLEZ LE FILTRE à l'intérieur du dôme de la cuve. Découpez la rehausse, vissez les éléments et placez-les sur le dôme. Remplissez la cuve.



3. CALEZ LA CUVE au fond de la fouille. Remplissez la cuve d'un tiers d'eau puis remblayez autour par couches successives de 30 cm de gravier 8/16.



6. RACCORDEZ à l'intérieur de la maison le tuyau d'aspiration et le tuyau antiremous au kit habitat et la station au réseau de distribution d'eau des W-C.

ACCESSOIRES DE FILTRATION ET COLLECTEURS



POUDRE EPUR'EAU DE PLUIE

Supprime les odeurs et clarifie l'eau. Sans chlore. Traite jusqu'à 3000 l. Réf. 670 718 93 **9.95€**



NOS PRIX ENGAGÉS

La station de filtration de l'eau de pluie

109€

MAISON PLUS ÉCONOME

3 FILTRES RÉSISTANT JUSQU'À
8 BARS DE PRESSION DE SERVICE.
PRÉFILTRATION LAVABLE 50 MICRONS.
FILTRATION, AFFINAGE 25 MICRONS.



STATION FILTRATION EAU DE PLUIE

3 filtres assemblés.
Support mural.
L 36,7 x H 37,7 x P 12,5 cm.
Cartouches à changer tous les ans.
Réf. 678 461 84



MICROFILTRE

Conseillé pour un usage W-C., et obligatoire si l'eau est réchauffée (lave-linge*). Ø entrée/sortie en 1". Réf. 659 691 20 **236.00€**



STÉRILISATEUR LM UV I5

Stérilisation de l'eau du récupérateur.

Stérilisateur

Réf. 653 313 92 **472.00€**

Lampe UV

Réf. 653 314 06 **40.00€**

Tube quartz

Réf. 653 314 13 **52.00€**



2 FILTRES ANTISÉDIMENTS

KIT FILTRATION

Corps inox, gaine en quartz.
230 V, 44 W. L 50 x H 60 x P 16 cm.
NFEN 60335.
Réf. 668 813 32 **770.00€**



SPEEDY ÉCO

En polypropylène. Ø 80/100.
Coloris gris.
Réf. 684 101 95 **22.90€**



COLLECTEUR

En PVC. Ø 80 mm.
Coloris sable.
Réf. 629 622 56 **23.60€**
Existe aussi* en gris, en blanc et en Ø 100 mm.



TUYAUX DE CONNEXION

1 Cuve à cuve L 30 cm.

Embout pour tuyau standard Ø 20 mm.

Réf. 691 321 05 **8.75€**

2 Collecteur à cuve L 30 cm.

Embout pour tuyau standard Ø 219 mm.

Réf. 691 321 12 **5.30€**



Toutes Vos Envies de vous simplifier la vie

Toute la maison vient chez vous : livraison à la carte ou en express, location de véhicules... Chez Leroy Merlin, de la lampe au m³ de sable, tout s'emporte, tout se livre et c'est vous qui décidez comment.

LEROYMERLIN
...et vos envies
prennent Vie!

Comprendre LES POMPES ET LES SURPRESSEURS

REDISTRIBUER L'EAU DE PLUIE

Alimenter son jardin et la maison, installer un arrosage automatique, puiser l'eau à plus de 7 mètres... Pompes ou surpresseurs électriques permettent d'alimenter un ou plusieurs points de distribution d'eau de pluie avec plus ou moins de puissance. Plusieurs solutions s'offrent à vous, de la plus simple à la plus sophistiquée.


⚠ Pour faire le bon choix, le nombre de points à alimenter et la surface sont déterminants.

Choisir la puissance de la pompe

La pression utile Notez la hauteur de relevage (distance entre le niveau de l'eau et le point d'utilisation le plus haut) puis ajoutez 10 % de la longueur du tuyau (mesurée entre la pompe et la sortie d'eau). Exemple: vous devez relever l'eau de 3 m et la longueur de votre tuyau est de 34 m. La pression utile est: $3 + 3,40 (1/10 \text{ de } 34) = 6,4 \text{ bars}$.

Le débit nécessaire Additionnez le débit de chaque point d'eau. Exemple: vous avez 3 points d'eau avec des débits respectifs de 1 m^3 , 1 m^3 et $0,8 \text{ m}^3$. Le débit nécessaire est de $2,8 \text{ m}^3$. Reportez ces données dans la courbe des performances ci-dessus pour choisir la pompe adaptée à vos besoins.

Pression utile*1 (en m)



LES POMPES



La pompe manuelle
Elle est réservée à l'arrosage, car la marche/arrêt se fait par l'action d'un interrupteur.



La pompe automatique électrique
Elle convient à un usage domestique ou pour l'arrosage du jardin.




La pompe immergée étanche
Elle est adaptée à de nombreux modèles de cuves. Idéale pour des profondeurs d'eau > 7 m.



La pompe monocellulaire
Simple et robuste. Le moteur impose plus de puissance et entraîne une chute rapide de la pression lorsque le débit augmente. Cette pompe suffit pour laver la voiture ou pour l'arrosage du jardin.



La pompe multicellulaire
La pression de l'eau se multiplie à son passage dans chaque cellule soit une pression maximum avec un minimum de puissance moteur. Très bon rapport consommation/débit. Pompe idéale pour de grandes surfaces ou plusieurs points d'eau.



UNE INSTALLATION DANS LES RÈGLES

HA Hauteur d'aspiration.

Pompe aérienne

HA < 7/8 m max. (dessin).

Pompe immergée

La HA est négative puisque le niveau d'eau est au-dessus de son axe (pompe en charge).

HR

Hauteur de refoulement jusqu'au point de soutirage le plus défavorisé.

Le groupe surpresseur


Un rôle de tampon de pression

Le groupe surpresseur comprend notamment:

- 1 Une pompe
- 2 et 3 Un pressostat (contacteur manométrique électromagnétique)
- 4 Un vase d'expansion. Ce réservoir contient une vessie d'air sous pression qui assure un « tampon de pression » régulier et constant, diminuant ainsi le nombre d'arrêts/redémarrages de la pompe et évitant les coups de bélier.

Des performances liées à la pompe

Le choix d'un surpresseur repose avant tout sur celui de la pompe et sur les performances souhaitées. Pour augmenter la durée de vie du surpresseur, prévoyez une préfiltration en entrée de pompe. Si la pompe n'est pas auto-amorçante, un clapet antiretour doit être placé après la crépine d'aspiration pour éviter le désamorçage de la pompe.



SURPRESSEURS

				
MODELE	STERWINS SURPRESSEUR SP900S-2 25 L	STERWINS SURPRESSEUR II100 WTM-2 DRP	MULTIPRESS 4S LOGIC SAFE 50 L	MULTIPRESS 4SX LOGIC SAFE 24 L
PUISSANCE	900 W	1100 W	800 W	800 W
DÉBIT/PRESSION MAX.	3600 l/h max. / 4 bars	4600 l/h max. / 3,5 bars	5000 l/h max. / 4,5 bars	5000 l/h max. / 4,5 bars
CUVE	En acier, 25 l	En acier inox, 25 l	En acier, 50 l	En inox, 24 l
CARACTÉRISTIQUES	Hauteur de refoulement 40 m. Filtre à particules, facile à amorcer.	Hauteur de refoulement 35 m. Équipé d'une sécurité manque d'eau.	Hauteur de refoulement 45 m. Protection de fonctionnement à sec. Capacité utile 22,5 l.	Grande durabilité avec son corps de pompe et sa cuve en inox. Équipé d'une sécurité manque d'eau.
TYPE	Monocellulaire	Multicellulaire	Multicellulaire	Multicellulaire
RÉF.	685 611 01 Existe aussi*2 en cuve 50 l	685 611 43	691 682 81	691 682 60
	149.90€	219.00€	429.00€	379.00€

POMPES AUTOMATIQUES

		
MODELE	GARDENA POMPE AUTOMATIQUE 4000/4I	Pompes Guinard POMPE AUTOMATIQUE DORINOX Matic 4000
PUISSANCE	800 W	1000 W
DÉBIT/PRESSION MAX.	3600 l/h max. / 4,4 bars	5000 l/h max. / 4 bars
CARACTÉRISTIQUES	Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau. Filtre intégré.	Hauteur de refoulement 40 m. Sécurité manque d'eau. Auto-amorçante. Turbine inox.
RÉF.	631 270 15	650 074 32
	249.00€	389.00€

POMPES DE PUIITS

		
MODELE	STERWINS POMPE IMMERGEE 900 WP-2	Flotec POMPE SUB6S
PUISSANCE	900 W	800 W
DÉBIT/PRESSION MAX.	6000 l/h max. / 4,5 bars	3300 l/h max. / 5 bars
CARACTÉRISTIQUES	Déclenchement manuel. Équipé de 10 m de filin et d'un flotteur.	Filin de suspension. Multicellulaire. Clapet antiretour intégré.
RÉF.	685 606 74	637 847 91
	149.90€	319.00€

EN COMPLÈMENT STERWINS



PROTECTION FONCTIONNEMENT À SEC DRP2
Contrôle de la pression et arrêt immédiat de la pompe en cas de manque d'eau.
Min. 0,6 bars, max. 6 bars.
Réf. 691 712 42 **24.90€**



COMMANDE L'ENCLÈCHEMENT ET L'ARRÊT DE LA POMPE

AUTOMATISME DE POMPE DSK2
Débit max. 10000 l/h. Plage de réglage: de 1,5 à 2,8 bars. Pression d'utilisation maximale 10 bars. Équipé d'une sécurité manque d'eau.
Réf. 685 611 85 **69.00€**


l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*No Azur : 0,028 €/min après un coût de connexion de 0,078€.

★1. La pression utile s'exprime indifféremment en bars ou en hauteur manométrique: 1 bar = 10,3 m.
★2. Voir prix en magasin. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

FAÇADES

Comprendre

LES TRAITEMENTS DES MURS EXTÉRIEURS

IDENTIFIER LES DÉSORDRES

Avant d'effectuer des travaux d'entretien sur vos façades, il faut en diagnostiquer l'état. Vous pouvez être confronté à un problème d'humidité. Celle-ci peut être d'origine naturelle (pluie, remontées d'eau...), accidentelle (fuites), ou liée à un défaut d'entretien (joints ou enduits...).

POUR DÉTECTER L'ORIGINE DE L'HUMIDITÉ

- Louez un détecteur d'humidité. Les taux d'humidité les plus élevés vous guideront jusqu'à la source du problème.
- Vérifiez l'existence du drainage et son état, celui des canalisations et des regards enterrés. Un passage de caméra peut éviter de recourir à des fouilles.

- Assurez-vous de l'état de la membrane d'étanchéité verticale des murs enterrés.
- Contrôlez l'état des enduits et celui de la cuve de récupération d'eau de pluie.

Lorsque votre façade est saine et sèche, passez un NHP (nettoyeur haute pression) et appliquez un antimousse.

Réparer



MUR SOUFFLÉ?

Retirez l'enduit en élargissant au marteau et au burin. Traitez la zone contre l'humidité. Appliquez un enduit extérieur ou une sous-couche avant de repeindre.



MUR FISSURÉ?

Les fissures sont le signe d'enduits non étanches.

Surveillez-les à l'aide de témoins. Ouvrez-les, passez une sous-couche, remplissez au mastic et lissez.



MUR FRIABLE?

Tracez des lignes profondes, par temps sec, sur support sec. Le revêtement se décolle? Éliminez l'existant et prévoyez une finition très microporeuse.



MUR POREUX?

Versez de l'eau sur le mur, par temps sec, à l'abri du soleil. L'eau est immédiatement absorbée? Il reste une auréole? Appliquez un fixateur.



MUR FARINANT?

Passez la main nue sur le support. La main est maculée? Nettoyez à haute pression (40 bars) avant de tester la porosité du support.



MUR EFFRITÉ?

Brossez les surfaces à l'aide d'une brosse en chiendent. La peinture s'effrite? Supprimez les particules non adhérentes, puis appliquez un fixateur.



MUR ENCRASSÉ?

Mousses et lichens peuvent apparaître dans les zones humides. Brossez, puis nettoyez à haute pression (40 bars) avant d'appliquer un antimousse.

Étancher

LES JONCTIONS DE MAÇONNERIE

Pour les terrasses et les balcons: appliquez des mastics de calfeutrement dans les joints de dilatation pour préserver l'élasticité des ouvrages tout en les protégeant des infiltrations.

LES FAÇADES EXPOSÉES

Les intempéries sont fréquentes? Appliquez une couche d'hydrofuge invisible.

LES SOUBASSEMENTS

Il n'y a pas de vide sanitaire? Le terrain ne permet pas l'installation d'un drain? Il est impératif de créer une barrière étanche contre les remontées d'eau en pied de mur et contre les eaux de rejaillissement en pied de façade.

LES POURTOURS DE MENUISERIE

Brossez les joints et appliquez du mastic de maçonnerie entre les huisseries et la maçonnerie ainsi qu'aux jonctions entre les murs et les verrières ou les vérandas.

NETTOYANT



+ NE MODIFIE PAS
LES COULEURS
D'ORIGINE

NOU
VEAU

**NETTOYANT FAÇADE
ET TOITURE ALTEA-NET**
2 l. À diluer avec de l'eau tiède.
1 litre pour 40 m² de façade (20 m²
si la façade est très encrassée).
Réf. 689 979 92 **18.90€** 9.45€ le l
Existe aussi* en 1 l.

EN MAGASIN
LEROY MERLIN

IDENTIFIEZ VOS PRODUITS



- Murs intérieurs,
cave et garage
- Portes et fenêtres
- Murs extérieurs
- Toiture
- Sols extérieurs

JOINT, COLLE ET MASTIC

TRÈS RÉSISTANT



**AXTON
MASTIC COLLE**
1 cartouche de 310 ml
pour environ 15 ML de
joint. Coloris ton pierre.
Réf. 682 262 35
5.10€ 16.45€ le l
Existe aussi*
en blanc, gris, marron
et en box de 6.



MASTIC JOINT COLLE PU 200
Marron. 280 ml.
Réf. 689 996 02 **6.90€** 24.64€ le l
Existe aussi* en noir, blanc et gris.

ANTIHUMIDITÉ

+ EMPECHE LES INFILTRATIONS
D'EAU, NE MODIFIE PAS
L'ASPECT DU MATÉRIAU



**IMPRÉGNATION HYDROFUGE
HYDROMUR**
S'applique sur mur en enduit, brique,
pierre même légèrement humide.
Facilite le ruissellement de l'eau. 1 litre
pour 5 à 6 m² pour les murs non poreux.
Incolore. 5 l.
Réf. 604 256 24 **40.50€** 8.10€ le l



RETROUVEZ LE COUTEAU
GRATTOIR DANS
LES OUTILS DU PEINTRE
P. 117

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.



TRAITEMENT INJECTION MURS
Préventif ou curatif. Assèche et
prévient l'humidité. Bidon de 20 l.
Réf. 653 475 62 **109.90€** 5.50€ le l
Accessoire d'injection
Réf. 698 173 **37.90€**

ANTIMOUSSES



1^{ERS}
NOS
PRIX

ANTIMOUSSE
Utilisable sur tout support. Bidon de 5 l.
Réf. 671 688 43 **3.50€** 0.70€ le l

NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX



**AXTON
ANTIMOUSSE SANS RINÇAGE**
Préventif et curatif (mousse rouge,
lichens). Tous supports. Sans odeur.
Rendement 5 à 10 m²/l. Bidon de 5 l.
Réf. 671 688 64 **11.90€** 2.38€ le l

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ



ANTIMOUSSE OXYTOL
Traitement préventif et curatif. Agit
sur tous les matériaux. Sans rinçage.
Rendement 4 à 5 m²/l. Bidon de 5 l.
Réf. 661 279 36 **15.40€** 3.08€ le l

SOUS-COUCHE AVANT MISE EN PEINTURE



SOUS-COUCHE FAÇADE
Facilite l'accroche et la tenue
de la finition opacifiante. Assure
une finition homogène. Pot de 10 l.
Réf. 671 831 30 **42.50€** 4.25€ le l



SOUS-COUCHE FIXANTE FAÇADE
Facilite l'adhérence et renforce la tenue
dans le temps des peintures de façade
et des crépis. Bloque et durcit les fonds
absorbants ou poreux. Pot de 10 l.
Réf. 671 831 51 **46.50€** 4.65€ le l

+ RENFORCE L'ADHÉRENCE
ET LA LONGÉVITÉ DES PEINTURES



SOUS-COUCHE FIXANTE FAÇADE
Opacifie et bloque les fonds
absorbants. Application directe et
facile, sans projections. Masque
taches et imperfections. Nettoyage
des outils à l'eau. Pot de 10 l.
Réf. 661 062 64 **88.50€** 8.85€ le l



FIXATEUR FAÇADE ONIP
Extérieur/intérieur. Imprégnation
adaptée à la consolidation de tous
les supports traditionnels friables.
Adapté au plâtre et au béton cellulaire.
Pot de 10 l.
Réf. 671 831 72 **52.60€** 5.26€ le l

COV/litre Retrouvez les étiquettes COV, p. 268.

▲ Produit pouvant être dangereux. Respectez les précautions d'emploi. ★ Voir prix en magasin.


COMMENT ENDUIRE LES MURS DE FAÇADE

EN UNE OU DEUX PASSES, POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Pour l'imperméabilisation des murs, les enduits prêts à gâcher s'utilisent sur la plupart des maçonneries, y compris le béton banché. À projeter, ils présentent l'avantage de s'appliquer en une seule passe. Mais cela requiert une haute technicité et l'emploi d'une machine motorisée. Beaucoup plus simple, l'application manuelle ne demande pour

l'essentiel que des outils courants. Sur des murs neufs ou en bon état, elle se pratique généralement en deux passes: la première faisant office de couche d'accrochage (gobetis), la seconde destinée à la finition. Quelle que soit la technique, l'épaisseur totale à appliquer ne doit pas être inférieure à 12 mm ni dépasser 20 mm (CPT n° 2969-2).

UNE PRÉPARATION SOIGNÉE



1 Treillis galvanisé 2 Cavaliers
3 Sous-enduit 4 Enduit de finition

Le support doit être sain, nettoyé à haute pression et dépoussiéré. Les problèmes d'humidité se traitent avant d'enduire. Il est recommandé de rejointoyer les murs anciens en brique, pierre, parpaing... S'ils sont dégradés, il faut réaliser un sous-enduit de rénovation armé de fibres de verre (maçonnerie homogène) ou d'un treillis galvanisé (matériaux disparates). Une seule couche d'enduit de façade suffit alors, après 48 h de séchage.

QUATRE CHOIX DE FINITIONS

Effet gratté, écrasé, rustique, taloché... diverses finitions sont envisageables, à la façon d'un enduit traditionnel. Elles peuvent se faire à l'aide d'outils à main ou par projection à la tyrolienne.



GRATTÉE

Elle se réalise de trois à huit heures après l'application, à l'aide d'une taloche à clous: gratton à pointes longues ou courtes, qui produit un aspect rugueux plus ou moins accentué. Terminez en dépoussiérant délicatement au balai.



ÉCRASÉE

L'effet suppose un grain prononcé, typique des enduits projetés à la tyrolienne. Cet effet s'obtient sur le mortier encore frais en écrétant les aspérités au moyen d'une taloche en plastique souple, alvéolée ou en inox.



RUSTIQUE

C'est l'aspect granité obtenu par projection. À la machine motorisée, on monte sur la lance une buse de Ø 10 à 12 mm selon le grain recherché. À la machine à crépir ou à la tyrolienne, on joue sur l'orientation de l'outil: de face ou oblique.



TALOCHÉE

Cette finition se caractérise par sa finesse d'aspect. Dès que l'enduit a tiré, la surface est passée à la taloche éponge pour faire remonter la laitance. On peut aussi lisser avec une taloche plastique ou inox avant de passer une éponge humide.



RETROUVEZ
LES TALOCHES
À CLOUS
P. 105



RETROUVEZ
LES TALOCHES
EN PLASTIQUE
P. 102



RETROUVEZ
LES MACHINES
MOTORISÉES
P. 75



RETROUVEZ
LES TALOCHES
À ÉPONGE
P. 105

POUR MURS NEUFS



+ APPLICATION
MANUELLE
OU À LA MACHINE



+ EN UNE COUCHE:
IMPERMÉABILISATION
ET FINITION
D'ASPECT TRÈS FIN



+ APPLICATION
À LA MACHINE
A PROJETER ;
ALLÈGE SPÉCIAL
BRIQUE ET BÉTON
CELLULAIRE

1^{ERS}
PRIX

ENDUIT DE FAÇADE GRAIN MOYEN

Finition grattée, rustique, talochée ou écrasée. Coloris pierre. Sac de 25 kg (1 sac pou 1 m² pour mur en parpaings). Assure l'imperméabilisation du mur à partir de 12 mm.

Réf. 655 493 93 **7.85€** 0.31€ le kg

Existe aussi* en blanc.

ENDUIT DE FAÇADE GRAIN FIN

Finition grattée, rustique, talochée ou écrasée.

Ép. 12 à 14 mm. Coloris pierre. Sac de 25 kg

(1 sac pour 1 m² pour mur en parpaings).

Assure l'imperméabilisation du mur à partir de 12 mm.

Réf. 664 670 16 **11.50€** 0.46€ le kg

Existe aussi* en 100 coloris.

ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE HP

Teinté dans la masse. Pour murs en briques ou en béton cellulaire. Coloris blanc.

Sac de 18 kg (1 sac pou 1 m²). Assure l'imperméabilisation du mur à partir de 12 mm.

Réf. 571 896 36 **13.50€** 0.75€ le kg

Existe aussi* en 100 coloris.

POUR MURS ANCIENS



ENDUIT TRADITIONNEL DE MAÇON

Sous-couche des murs extérieurs et intérieurs. Idéal avant l'application de peinture, enduits décoratifs, plaquettes de parement, carrelage... Sac de 25 kg. Assure l'imperméabilisation du mur à partir de 12 mm.

Réf. 665 648 55 **8.55€** 0.34€ le kg



ENDUIT TYROLIEN

Produit de finition. Se pose sur un enduit existant ou sur un sous-enduit. Coloris blanc. Sac de 25 kg (1 sac pou 4 m²).

Réf. 622 269 13 **11.50€** 0.46€ le kg

Existe aussi* en ton pierre et en rose.



ENDUIT DE RÉNOVATION MONOCOUCHE

Sur briques, parpaings ou enduits rugueux. Rejointoiement des murs. Coloris blanc cassé. Sac de 25 kg (1 sac pou 1 m²).

Réf. 622 269 41 **12.15€** 0.49€ le kg

Existe aussi* en 48 coloris.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT RÉALISER
UN ENDUIT EXTÉRIEUR
MONOCOUCHE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

EN COMPLÉMENT



PROFIL D'ANGLE PVC

Blanc 3 ml

Réf. 693 875 42 **7.20€**

Existe aussi* en beige.

+ A POSER SUR TOUTES
LES JONCTIONS DE SUPPORTS
DIFFÉRENTS (EXEMPLES:
BÉTON/BRIQUE; BÉTON/PARPAING)



TOILE DE VERRE

Pour solidifier un mur et le protéger des fissures avant enduit extérieur. Rouleau 10 m.

Réf. 682 696 63 **31.60€**

3.16€ le ML

LES COULEURS DES ENDUITS

Leroy Merlin vous propose 100 couleurs d'enduits sur commande. En magasin, vous trouverez également une sélection des 3 coloris les plus prescrits dans votre département.

Et pour réussir vos associations de couleurs façade/bois/fer, retrouvez nos conseils p. 263, avant de venir créer votre harmonie de teintes avec le Centre couleurs Leroy Merlin.



Comprendre COMMENT PEINDRE LES FAÇADES

SIX POSSIBILITÉS TECHNIQUES DE PEINTURE

POUR TOUTES LES FAÇADES, IDÉAL EN RÉNOVATION: LES HYDRO PLIOLITES®

Nouvelle génération de peinture en phase aqueuse, les Hydro Pliolites® sont des peintures microporeuses idéales pour la rénovation, même quand la façade est en mauvais état (sauf sur anciens RPE, bois et fer). Leur application est très facile et elles présentent une très bonne adhérence. Les Hydro Pliolites® sont des peintures universelles: on peut les appliquer quand on ne connaît pas la nature du support. Autres avantages: leur faible odeur et le nettoyage des outils à l'eau.

POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES: LES SILOXANES

Bord de mer, climat très humide ou très ensoleillé, environnement boisé... les siloxanes possèdent un haut pouvoir hydrofuge et un effet perlant. Résistantes dans le temps, elles offrent une protection renforcée anti-encrassement. En rénovation, elles protègent tout en laissant respirer les supports anciens.

POUR LES PLUS FISSURÉES:

LES PEINTURES ACRYLIQUES ÉPAISSES

Idéales pour les murs fissurés ou les anciens crépis. Leur épaisseur et leur souplesse permettent de masquer les fissures et d'enrober les pointes des crépis.

POUR DES FAÇADES LISSES ET EN TRÈS BON ÉTAT:

• Les pures acryliques

Ce sont des peintures microporeuses, compatibles avec toutes les anciennes peintures. D'une application facile, elles masquent le faïençage et enrobent les arêtes des crépis fins. De très haut rendement, elles offrent une protection inaltérable et une durabilité maximale. Comme les Hydro Pliolites®, elles ont une faible odeur et les outils se nettoient à l'eau.

• Les résines acryliques

Aussi désignées comme les peintures souples de rénovation. Ce sont les plus économiques.

• Les Pliolites®

Les Pliolites solvantées sont bien adaptées à la rénovation. Elles peuvent se poser par tous les temps, même en début de printemps. Elles ont deux inconvénients: elles ne se posent que sur des murs bien lisses et ont une odeur très désagréable.

QUE LE MUR SOIT NEUF OU À RÉNOVER, **LE SUPPORT DOIT ÊTRE SAIN, EN BON ÉTAT, PRÉPARÉ À RECEVOIR LA PEINTURE ET SEC.**

LES AVANTAGES D'UNE SOUS-COUCHE FIXANTE

Elle prépare une façade (neuve ou ancienne) avant l'application d'une peinture façade.

- Permet une meilleure adhérence sur tous les supports: ciment, béton, pierre, brique, crépi, enduit...
- Augmente la longévité des peintures.
- Bloque les fonds absorbants et poreux.
- Fixe et consolide les fonds fragiles.
- Teinte légèrement pour masquer les taches (teinte grisée).
- Crée un film microporeux pour permettre l'évacuation de l'humidité des murs.


Application facile, sans projection, sans odeur. Sèche en 8 h, nettoyage des outils à l'eau.

Conseils de mise en œuvre

- Nettoyer la façade à l'eau froide et attendre 24 heures.
- Appliquer de l'antimousse sans rinçage. (Se renseigner en magasin: certains murs nécessitent des préparations spéciales.)

Application



- Mélanger minutieusement la sous-couche.
- Appliquer une couche sans dilution.
- Commencer par peindre les angles et les coins au pinceau.



LES GESTES DU PEINTRE

DE HAUT EN BAS, DE GAUCHE À DROITE

La peinture se met en œuvre de haut en bas par bandes verticales de la largeur du rouleau. Débordez un peu sur les parties déjà peintes pour éviter les traces de reprise. Terminez votre pan de mur d'une traite avant de passer au suivant. Essayez de vous arrêter chaque jour sur une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière...) pour éviter les traces de reprise.



POUR UN RENDU LISSE

Commencez par peindre les angles et les coins au pinceau, par bandes de 60 cm de large sur 100 cm de hauteur (60 cm pour une peinture de rénovation). Appliquez la peinture grassement sans dilution de haut en bas puis en croisant les passes (schéma ci-dessus). Le dernier passage se fait de haut en bas sans recharger le rouleau et en débordant légèrement sur les parties déjà peintes.

POUR UN RENDU CRÉPI OU TALOCHE

Utilisez un rouleau spécial crépi, gros ou fin grain selon l'effet désiré. Pour une finition talochée, passez la taloche en mouvements circulaires afin d'obtenir une surface uniforme. Si vous utilisez une peinture rénovation ou un crépi, arrêtez-vous à 20 cm du sol pour permettre l'évaporation. Les 20 cm restants seront couverts par une peinture spéciale soubassement.

FAÇADE, FENÊTRES, VOILETS, GRILLES... HARMONISEZ VOS EXTÉRIEURS

A DÉCOUVRIR DANS LES PAGES

Les couleurs
TENDANCES




Les Couleurs
de nos régions



EXEMPLES D'ASSOCIATIONS RÉGIONALES

■ Alsace, Lorraine, Ardennes, Franche-Comté



■ Nord, Normandie, Picardie



Création Esprit Libre



LE NUANCIER INDISPENSABLE



Des idées d'harmonies pour l'extérieur de la maison, avec 200 couleurs pour les façades, le fer, le bois, à commander auprès du Centre couleurs Leroy Merlin.

POUR TRANSFORMER LA FAÇADE DE VOTRE MAISON

Consultez en magasin le Cahier d'inspiration afin de choisir les nouvelles teintes de vos extérieurs.

Sélectionnez parmi les couleurs tendance ou dans les couleurs de votre région pour harmoniser au mieux les murs, les boiseries, la ferronnerie...

Commandez au Centre couleurs Leroy Merlin les coloris qu'il vous faut.

DES SUGGESTIONS D'HARMONIES DE COULEURS



LE CENTRE COULEURS LEROY MERLIN

EN MAGASIN



Le Centre couleurs réalise en quelques minutes la couleur de votre choix.

LES PEINTURES À TEINTER

Microporeuse, cette peinture évite les risques de cloquage. Elle est imperméable aux eaux de ruissellement. Elle peut être teintée en machine.



Contenance 10 litres 40 g/l

FAÇADE
Acrylique. 85 % d'origine naturelle. Résistance extrême aux intempéries, très haute tenue aux UV.
Réf. 673 453 76 **69.90€** 6.99€ le l



Contenance 10 litres 1 g/l

FAÇADE
Acrylique. 85 % d'origine naturelle. Résistance extrême aux intempéries, très haute tenue aux UV.
Réf. 687 792 63 **125.50€** 12.55€ le l

FAÇADES PEINTURES

MURS NEUFS ET SAINS



PRODUIT	FAÇADE ACRYLIQUE
CONTENANCE/COV	10 litres 10 g/l
COULEUR	Blanc
CARACTÉRISTIQUES	Bicouche. 2 teintes.
GARANTIE	—
REF.	671 832 21 10.90€ 1.09€ le l



TechnoPro	FAÇADE ACRYLIQUE
10 litres 30 g/l	
Blanc	
Monocouche. Sans odeur. 2 teintes.	
10 ans	
671 832 42 43.80€ 4.38€ le l	

LE CENTRE COULEURS LEROY MERLIN

EN MAGASIN



Le Centre couleurs réalise en quelques minutes la couleur de votre choix.

MURS LISSES ENCRASSÉS



PRODUIT	FAÇADE PLIOLITE®
CONTENANCE/COV	10 litres 400 g/l
COULEUR	Blanc
CARACTÉRISTIQUES	Bicouche. 2 teintes.
GARANTIE	—
REF.	671 831 86 18.85€ 1.89€ le l



TechnoPro	FAÇADE PLIOLITE®
10 litres 400 g/l	
Blanc	
Monocouche. Bonne adhérence. 2 teintes.	
10 ans	
671 832 00 48.70€ 4.87€ le l	

IMPERMÉABILISANT

POUR PROTÉGER DES
INTERPÉRIES VOS SUPPORTS
POREUX ET SEMI-POREUX



AXTON
IMPERMÉABILISANT
Hydrofuge. Antisalissures. Invisible.
Microporeux. 10 l. Garantie 5 ans.
Réf. 672 771 05 **59.90€** 5.99€ le l

UNIVERSELLES



TechnoPro	FAÇADE ACRYLIQUE
10 litres 30 g/l	
Blanc	
Monocouche. Sans odeur. 2 teintes. Pour machine à teinter.	
10 ans	
671 832 63 56.00€ 5.60€ le l	



LUXENS	FAÇADE UNIVERSELLE
10 litres 25 g/l	
Blanc	
Compatible avec d'anciennes peintures. Application très facile sur tous supports. Sans odeur. À base de résine Hydro Pliolite®. 6 teintes.	
—	
671 833 40 59.90€ 5.99€ le l	



33	FAÇADE AQUA-STOP
10 litres 30 g/l	
Blanc	
Tous types de façades, neuves ou anciennes, lisses ou structurées. Haute résistance aux intempéries. À base de résine Hydro Pliolite®. 5 teintes.	
12 ans	
665 331 52 99.00€ 9.90€ le l	

EXPERTES

PRODUIT

CONTENANCE/COV

COULEUR

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE

REF.

LUXENS

FAÇADE EXPERTE

10 litres 40 g/l

Blanc

Monocouche. Résistance renforcée. Haut rendement. Durabilité maximale. Protection inaltérable. 3 teintes.

20 ans

671 836 76

89.90€ 8.99€ le l



Dulux Valentini

ARCHITECTE HYDRO-RESIST

10 litres 29 g/l

Blanc

Microporeuse, laisse l'humidité s'évacuer. Aspect mat minéral très esthétique. 3 teintes.

15 ans

673 926 26

116.00€ 11.60€ le l



UN GESTE ÉCOLOGIQUE

< 10 g/l



MAISON PLUS
RESPECTUEUSE
DE SON
ENVIRONNEMENT

En choisissant des produits qui émettent peu de composés organiques volatils (COV < 10g/l), vous contribuez à préserver l'environnement.

CONDITIONS EXTRÊMES

+ ÉTANCHEITÉ RENFORCÉE.
ADAPTÉE AUX MILIEUX MARINS



LUXENS

FAÇADE CONDITIONS EXTRÊMES

10 litres 40 g/l

Blanc

Monocouche. À base de résine de siloxane. Protège des mousses. Effet perlant. Haut pouvoir couvrant. 6 teintes.

15 ans

671 835 01

79.90€ 7.99€ le l

Existe aussi* en coloris pierre, meulière, sable, ocre pierre et grès.



+ FACILITE L'ÉVACUATION
DE L'HUMIDITÉ



33

FAÇADES CLIMATS EXTRÊMES

10 litres 14 g/l

Blanc

Monocouche. Résistance renforcée. Haut rendement. Durabilité maximale. Protection inaltérable. 5 teintes.

15 ans

658 416 36

115.00€ 11.50€ le l

SPÉCIFIQUES

MURS FISSURÉS

Masque les fissures jusqu'à 0,5 mm. Idéale pour la rénovation du crépi.



LUXENS

SPECIAL MURS FISSURÉS

10 litres 25 g/l

Blanc

Monocouche. Haut pouvoir couvrant. Pour façade faïencée ou structurée. Couvre les crépis. Sans odeur.

15 ans

671 837 46

79.90€ 7.99€ le l



CRÉPI

PRODUIT

POIDS/COV

COULEUR

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE

REF.

CRÉPI FAÇADE

15 kg 10 g/l

Blanc

Acrylique. 2 teintes.

—

671 837 81

6.05€ 0.40€ le l

Existe aussi* en coloris pierre.



CRÉPI FAÇADE

15 kg 14 g/l

Blanc

Masque faïençage et imperfections. 2 teintes.

10 ans

671 838 16

21.55€ 1.44€ le l

Existe aussi* en coloris pierre.



+ EFFET TALOCHE
OU AU ROULEAU



LUXENS

CRÉPI FAÇADE

15 kg 10 g/l

Blanc

Monocouche. Haute résistance aux intempéries. 6 teintes. Couvre environ 10 m².

15 ans

671 839 14

39.90€ 2.66€ le l

Existe aussi* en coloris pierre, meulière, sable, ocre pierre et grès.

APPUIIS DE FENÊTRE



PRODUIT

LUXENS
NF
PEINTURE APPUIIS
DE FENÊTRE

COULEUR

Blanc

CONTENANCE/COV

2,5 litres 18 g/l

CARACTÉRISTIQUES

Monocouche. Imperméable à l'eau stagnante, résiste aux frottements. Protection contre les mousses. Lessivable. 3 teintes.

GARANTIE

10 ans

REF.

671 689 76 39.90€ 15.96€ le l



LUXENS
NF
PEINTURE APPUIIS
DE FENÊTRE OXYTOL

Blanc

2,5 litres 18 g/l

Monocouche. Application sur ciment, pierre et brique. Haute résistance à l'abrasion. Souple, étanche, lavable. 6 teintes.

10 ans

621 723 90 49.90€ 19.96€ le l

MURETS, SOUBASSEMENTS



LUXENS
NF
MURETS ET
SOUBASSEMENTS

Blanc

2,5 litres 30 g/l

Monocouche. Haute résistance aux remontées d'humidité. Excellente adhérence sur murs dégradés. 4 teintes.

10 ans

671 690 32 39.90€ 15.96€ le l



LUXENS
NF
SOUBASSEMENTS OXYTOL

Blanc

2,5 litres 30 g/l

Monocouche. Adhère sur tous types de revêtements. Peinture haute résistance. S'applique sur murs humides. Ne cloque pas. 5 teintes.

10 ans

669 332 65 49.90€ 19.96€ le l

FER



PRODUIT

PEINTURE FER

COULEUR

Blanc

CONTENANCE/COV

2,5 litres 470 g/l Δ

CARACTÉRISTIQUES

Pour la protection du fer. 3 teintes.

GARANTIE

—

REF.

666 643 74 12.90€ 5.16€ le l



TechnoPro
FER TECHNPRO

Blanc

2,5 litres 400 g/l Δ

Protection et décoration des métaux en extérieur et en intérieur. 6 teintes.

3 ans

666 645 91 29.40€ 11.76€ le l

DIRECT
SUR ROUILLE



LUXENS
NF
ANTIROUILLE

Blanc blanc n° 0

2 litres 29 g/l

Peinture fer, direct sur rouille. Résiste aux intempéries et aux UV. 16 teintes.

7 ans

681 963 03 41.70€ 20.85€ le l



Astral
PROTECT'FER

Blanc

2 litres 460 g/l Δ

Pour la protection et la décoration du fer extérieur. Antirouille. 13 teintes.

7 ans

683 073 23 54.00€ 27.00€ le l



PRODUIT

Ripolin
FER XPRO3

COULEUR

Blanc

CONTENANCE/COV

2 litres 7 g/l

CARACTÉRISTIQUES

Résistance extrême. Agents anticorrosion. 18 teintes. Teintable en machine.

GARANTIE

7 ans

REF.

682 923 85 57.00€ 28.50€ le l



Dulux VALENTINE
FER ARCHITECTE

Blanc éclat

2 litres 450 g/l Δ

Très haute résistance. Anticorrosion renforcée. 17 teintes. Teintable en machine.

8 ans

683 071 55 59.50€ 29.75€ le l



V33
FER CLIMATS EXTRÊMES

Noir brillant

2 litres 500 g/l Δ

Protection et décoration. Conditions climatiques très rudes. Protection anticorrosion. 15 teintes.

8 ans

683 061 75 63.00€ 31.50€ le l

DÉCOUVREZ
**COMMENT RÉNOVER
DES FERS EXTÉRIEURS**
sur leroymerlin.fr

UN GESTE ÉCOLOGIQUE



En choisissant des produits qui émettent peu de composés organiques volatils (COV < 10g/l), vous contribuez à préserver l'environnement.

BOIS



PRODUIT	PEINTURE BOIS
COULEUR	Blanc
CONTENANCE/COV	2,5 litres 2 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Pour la protection des bois. 2 teintes.
GARANTIE	—
RÉF.	681 974 16 12.80€ 5.12€ le l



TechnoPro	BOIS TECHNOPRO
Blanc	
2,5 litres 2 g/l	
Pour la décoration et la rénovation des bois. 5 teintes.	
3 ans	
681 973 4 6 30.90€ 12.36€ le l	

MULTISUPPORT

Cette peinture 3 en 1 est particulièrement résistante aux intempéries : idéale pour une utilisation en extérieur sur tous matériaux.



Le pot

37.90€ 15.16€ le l

MAISON PLUS RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT
FAIBLE QUANTITÉ DE SOLVANT
< 10 g/L DE COV



BOIS 3 EN 1	
Blanc	
2,5 litres 0,5 g/l	
Protège bois, métaux et PVC. Sèche rapidement. Résiste aussi aux UV. 16 teintes. Teintable en machine.	
6 ans	
681 971 36	



PRODUIT	BOIS ANCIENS
COULEUR	Blanc
CONTENANCE/COV	2,5 litres 3 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Pour anciennes peintures et lasures. Microporeuse. Résiste aux intempéries. Haute tenue des couleurs. 15 teintes.
GARANTIE	10 ans
RÉF.	681 967 65 48.00€ 19.20€ le l



Astral	PROTECT'BOIS
Blanc	
2,5 litres 299 g/l	
Microporeuse. Protection et décoration du bois extérieur. 13 teintes.	
10 ans	
683 076 80 61.00€ 24.40€ le l	



Ripolin	BOIS XPRO3
Blanc	
2,5 litres 30 g/l	
Résistance extrême aux intempéries. Très haute tenue aux UV. 18 teintes. Teintable en machine.	
10 ans	
682 928 05 64.50€ 25.80€ le l	



3X	BOIS CLIMATS EXTRÊMES
Blanc	
2,5 litres 300 g/l	
Pour les bois soumis à des conditions climatiques difficiles. 10 teintes.	
10 ans	
632 523 36 72.00€ 28.80€ le l	

PVC, ALU, GALVA



PRODUIT	BOIS ARCHITECTE
COULEUR	Blanc
CONTENANCE/COV	2 litres 299 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Haute qualité et haute résistance. 18 teintes.
GARANTIE	10 ans
RÉF.	683 065 46 59.50€ 29.75€ le l



LUXENS	PVC ALU GALVA
Blanc blanc n° 0.	
1,5 litre 9 g/l	
Application directe sur support. Résistance aux intempéries et aux UV. Sans écaillage. 6 teintes.	
15 ans	
681 960 51 35.60€ 23.73€ le l	



NF	OXI ALU GALVA PLASTIQUE
Blanc	
1,5 litre 20 g/l	
Finition directe. Pas d'écaillage. 4 teintes.	
7 ans	
666 659 21 44.70€ 29.80€ le l	

PRÉPARATION DES SUPPORTS



AXTON
DÉCAPANT UNIVERSEL
Ultrapuissant, efficace sur bois, métal, ciment, verre... Action rapide. Ne coule pas. Pot de 1 l. Réf. 676 539 64 **8.35€** 8.35€ le l



FAÇADES LASURES

SOUS-COUCHE

DÉCOUVREZ
**COMMENT BIEN
CHOISIR SES LASURES**
sur leroymerlin.fr




PRODUIT	LUXENS SOUS-COUCHE LASURE
COULEUR	—
CONTENANCE/COV	2,5 litres  18 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Idéale avant lasure, vernis, peinture. Incolore après séchage. Évite les remontées de tanin.
GARANTIE	—
REF.	690 808 02 37.90€ 15.16€ le l



PRODUIT	33 SOUS-COUCHE LASURE BOIS NOIRCIS
COULEUR	—
CONTENANCE/COV	2,5 litres  23 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Rénovation des bois abîmés et noircis. Colore et uniformise la teinte du bois avant lasure.
GARANTIE	—
REF.	649 937 40 63.50€ 25.40€ le l

L'ÉTIQUETAGE DES PEINTURES ET LASURES



Comprendre l'étiquette COV

Les composés organiques volatils (COV) sont des substances chimiques libérées dans l'atmosphère. L'étiquette COV sur le produit permet de connaître son taux de rejet et de savoir s'il est respectueux de l'environnement.



Comprendre l'Écolabel

C'est un label européen dont l'objectif est d'aider les consommateurs à reconnaître les produits de haute qualité, plus respectueux de l'environnement. Les peintures possédant ce label émettent moins de polluants et garantissent un air intérieur plus sain.

PRÉPARATION



PRODUIT	33 TRAITEMENT MULTI-USAGES 5 L + 20 % GRATUIT
COULEUR	—
CONTENANCE/COV	6 litres  18 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Incolore. Pour intérieur et extérieur. Formule Biactiv®: détruit termites et insectes, stoppe la réinfestation. Fongicide, antimoisissures.
GARANTIE	20 ans
REF.	684 643 05 29.90€ 4.98€ le l

ENTRETIEN COURANT



PRODUIT	LASURE PROTECTION BOIS
COULEUR	Chêne clair
CONTENANCE/COV	2,5 litres  399 g/l
CARACTÉRISTIQUES	3 teintes.
GARANTIE	—
REF.	691 372 50 6.85€ 2.74€ le l



PRODUIT	LASURE EXTÉRIEURE
COULEUR	Chêne clair
CONTENANCE/COV	5 litres  2 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Lasure bois acrylique. Décore et protège les bois extérieurs. Rénovation facile.
GARANTIE	4 ans
REF.	691 375 72 27.90€ 5.58€ le l




PRODUIT	33 LASURE Aqua-Stop
COULEUR	Incolore
CONTENANCE/COV	5 litres  7 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Microporeuse, anti-UV. Gel: ne coule pas. Séchage rapide.
GARANTIE	4 ans
REF.	692 285 30 49.90€ 9.98€ le l

HAUTE PROTECTION



PRODUIT	LUXENS HAUTE PROTECTION
COULEUR	Incolore
CONTENANCE/COV	5 litres  5 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Résiste aux intempéries et aux UV. Formule onctueuse. Séchage rapide. Aspect satiné. 9 teintes.
GARANTIE	8 ans
REF.	676 644 64 39.90€ 7.98€ le l



PRODUIT	Syntilor THP
COULEUR	Incolore
CONTENANCE/COV	5 litres  <10 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Polyuréthane. Très haute performance. 8 teintes.
GARANTIE	8 ans
REF.	663 398 05 58.90€ 11.78€ le l



PRODUIT	33 HAUTE PROTECTION ÉCO-PROTECT
COULEUR	Incolore
CONTENANCE/COV	5 litres  7 g/l
CARACTÉRISTIQUES	Haute concentration en anti-UV.
GARANTIE	8 ans
REF.	692 289 85 63.90€ 12.78€ le l

UN GESTE ÉCOLOGIQUE

< 10 g/l



MAISON PLUS
RESPECTUEUSE
DE SON
ENVIRONNEMENT

En choisissant des produits qui émettent peu de composés organiques volatils (COV < 10g/l), vous contribuez à préserver l'environnement.

CONDITIONS
EXTREMES



COULEUR



NOMBREUX COLORIS
DISPONIBLES A LA MACHINE
A TEINTER RIPOLIN



PRODUIT

LUXENS

**LASURE CONDITIONS
EXTREMES**

COULEUR

Incolore

CONTENANCE /COV

5 litres 7 g/l

CARACTERISTIQUES

Résistance renforcée aux
intempéries et aux UV.
Application facile. Séchage
rapide.

GARANTIE

12 ans

REF.

676 738 93 55.90€ 11.18€ le l

3V3

**LASURE CLIMATS
EXTREMES**

Chêne clair

5 litres 7 g/l

Haute protection des bois
extérieurs. Convient
aux climats extrêmes.
Gel : ne coule pas.

12 ans

692 293 21 79.90€ 15.98€ le l

LUXENS

LASURE COULEUR

Blanc

2,5 litres 2 g/l

Haute protection. Haute
tenue des couleurs. Résiste aux
intempéries et aux UV.
Antigoutte. 5 teintes.

8 ans

691 380 13 33.90€ 13.56€ le l

Ripolin

**LASURE COULEUR
XPRO3**

Blanc

2,5 litres 15 g/l

Longue durée. 60 % d'origine
naturelle. Couleur haute tenue.
Microporeuse. 5 teintes.

12 ans

692 022 52 44.90€ 17.96€ le l

Comprendre

LES PRODUITS D'IMPRÉGNATION

ASPECT NATUREL PRÉSERVÉ

Contrairement aux lasures, les produits
« imprégnants protecteurs » ne laissent
aucun film en surface des bois.

Ils préservent l'aspect naturel du bois.
La différence majeure entre
ces deux produits de protection
des bois extérieurs réside dans leur
pouvoir de pénétration des fibres.

LA PÉNÉTRATION DES FIBRES DU BOIS


Appliqué sur une surface verticale telle
qu'un bardage, le produit d'imprégnation
parvient à pénétrer les fibres des bois.
Il agit au cœur des fibres, pour protéger

le bois du fendillement et limiter le grisaillement
(produit photoprotecteur). À la différence
des lasures, le produit imprégnant parvient
à pénétrer les résineux – le plus souvent
thermotraités ou autoclavés –, fréquemment
utilisés pour les bardages de façade.
Les bois comme le mélèze, le douglas
ou le red cedar sont en effet classés comme
étant « non lasurables ».


LA PROTECTION DU BOIS EST
GARANTIE ENTRE 8 ET 10 ANS.

LA RÉNOVATION DES BOIS LASURÉS

Protection idéale sur bois neuf, ces
produits peuvent aussi être appliqués
sur des bois anciennement lasurés.



Lasure



Imprégnant

Les produits « imprégnants protecteurs »
agissent en profondeur.

UNE PROTECTION EN PROFONDEUR

Les « imprégnants protecteurs » sont issus d'une technologie innovante.
Ils protègent le bois à cœur tout en préservant son aspect naturel.



NOU
VEAU



PRODUIT

3V3

**IMPRÉGNANT
PROTECTACTIV**

COULEUR

Chêne clair

CONTENANCE/COV

5 litres 4 g/l

CARACTERISTIQUES

Idéal sur bois neufs, compatible
avec bois lasurés. Rénovation
sans ponçage en 1 couche.
9 teintes.

GARANTIE

8 ans

REF.

692 029 24 69.90€ 13.98€ le l

Existe aussi* en 1 litre.

NOU
VEAU



Syntilor

PROTECTION BOIS

Incolore

5 litres 50 g/l

S'utilise sur tous les bois.
Système anti-UV exclusif:
empêche le grisaillement
et le fendillement. 2 teintes.

10 ans

691 945 94 74.90€ 14.98€ le l

Existe aussi* en 1 litre.

Comprendre.....

COMMENT HABILLER LA FAÇADE

CONCEVEZ ET CALCULEZ



VOTRE PROJET

AVEC SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

UNE FAÇADE ESTHÉTIQUE

UNE PROTECTION DES MURS

Plaquettes ou clins assurent l'esthétique finale de votre maison. Les clins ont en outre une véritable fonction de protection de la façade contre l'humidité et les infiltrations.

AVEC UNE ISOLATION EXTÉRIEURE

Solution intéressante pour couvrir une façade un peu abîmée, les clins habillent de façon idéale une isolation extérieure. Toute intervention lourde sur la façade peut être l'occasion de repenser le complexe isolant de l'ensemble de la maison. La pose d'un bardage améliore le confort d'été

de la maison (grâce notamment à la lame d'air entre le bardage et le mur). Chauffés par le soleil, les clins peuvent atteindre 50 °C mais maintenir le mur autour de 30 °C.

TOUS LES STYLES POSSIBLES

En pierre naturelle, reconstituée ou imitation brique, les plaquettes de parement assurent une esthétique traditionnelle. Les clins bois, PVC ou composites aussi, mais, selon la pose, ils peuvent donner à une façade un style naturel ou contemporain. De plus, le bois, qui est un matériau naturel, est un bon piège à CO₂.

La chaleur des clins

En bois



CHÂTAIGNIER

Classe et traitement:

classe III. Souple et résistant, haute teneur en tanins, qui repoussent les insectes. Garantie 5 ans.

Aspect et vieillissement:

brun jaunâtre. Grain grossier. Mi-dur à dur. Lames peu larges. Bon vieillissement sans traitement chimique.

Entretien: peut être lasuré pour conserver sa couleur d'origine.



ÉPICÉA

Classe et traitement:

classe III en autoclave. Résistant en milieu extérieur à la pourriture, aux insectes et aux champignons.

Aspect et vieillissement:

bois blanc. Veinage fin. Nœuds foncés, irréguliers et assez nombreux. Grain fin et régulier. Aspect miel ou vert. Noircit ou grise au fil du temps.

Entretien: comme pour le pin sylvestre.



RED CEDAR

Classe et traitement:

classe III. Naturellement résistant en milieu extérieur.

Aspect et vieillissement:

bois haut de gamme, très stable dans la durée. Prend une patine argentée avec le temps.

Entretien: des réactions chimiques peuvent empêcher la bonne accroche d'un traitement ou d'une couleur. Entretenir régulièrement ou laisser à l'état naturel.



PIN SYLVESTRE

Classe et traitement:

classe III ou IV en autoclave. Résistant en milieu extérieur à la pourriture, aux insectes et aux champignons. Longévité de 20 à 30 ans avec entretien.

Aspect et vieillissement:

bois rosâtre. Veinage contrasté. Nœuds assez durs (mais moins que le sapin), parfois peu adhérents. Aspect gris-vert ou marron en autoclave. Noircit ou grise dans la durée.

Entretien: pour une façade colorée, préférer une peinture opaque acrylique (meilleure tenue). Pour une façade « naturelle », il suffit de protéger le bois du développement des mousses ou des pourritures de surface avant un noircissement complet du bardage.

LA LONGÉVITÉ DU BOIS

Les classes

Une mauvaise utilisation du bois en extérieur altère rapidement sa qualité. Les normes définissent entre autres la résistance et l'exposition à l'humidité: fréquente pour la classe III, permanente pour la classe IV.

Le traitement en autoclave

Le bois traité en autoclave est vidé de l'air contenu dans ses cellules, puis imprégné d'insecticide et de fongicide. D'où une résistance accrue à la moisissure et aux parasites. Ce traitement est sans risque pour la santé.

Thermochauffé

Traité thermiquement à l'aide de vapeur et de chaleur, le bois acquiert durabilité, stabilité dimensionnelle (risques de perte de volume, de torsion et d'enroulement réduits) et pouvoir d'isolation thermique.

L'assemblage des éléments

La façade et le soubassement doivent être bien étanches.

La lame d'air assure la ventilation nécessaire du bardage.

Épaisseur de la lame d'air :

10 mm/mètre linéaire (ML)

de bardage au minimum.

L'épaisseur des liteaux (22 ou 27 mm) remplit en général ce rôle. La ventilation haute et basse doit être d'au moins 50 cm²/ML, soit un jour d'environ 6 mm.

Le film pare-pluie est maintenu par les liteaux. Respectez les recouvrements entre chaque lé : 10 cm en vertical et 5 cm en horizontal.

Les grilles antirongeurs sont installées en haut et en bas.

Les tasseaux, espacés de 40 à 60 cm, se posent à la verticale pour des clins horizontaux et inversement.

La fixation des clins sur les tasseaux se fait avec des pointes de 5 cm de long (inox préconisé).

Pour des lames > 125 mm, prévoir 2 fixations. Pour des lames à rainures et languettes, la languette est toujours dirigée vers le haut. Commencez par le bas en démarrant à 20 cm du sol.

Les finitions sont universelles ou coordonnées aux clins. Retraitez le bois au niveau de toute coupe.

RÉALISER




DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER
UN BARDAGE CLIN




sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

LES STYLES DE POSE




Verticale

La pose verticale est la plus traditionnelle; le bâtiment y gagne une allure élancée. Mais il faut chanfreiner le bas des lames en biseau pour bien évacuer les eaux de pluie.




Horizontale

La pose horizontale est la plus répandue; elle donne l'illusion d'une maison plus grande.



Oblique

La plus élégante; elle requiert une grande habileté de la part du poseur et surtout une grande attention afin que les découpes n'engendrent pas une faiblesse: le bois doit rester protégé.



⚠ Dans le cas de la pose verticale, le double liteauage est fortement conseillé pour offrir au parement une meilleure résistance.



DOUGLAS

Classe et traitement:

classe III en autoclave.

Résistant en milieu extérieur à la pourriture, aux insectes et aux champignons. Existe aussi en non traité: naturellement classe III s'il n'y a pas d'aubier.

Aspect et vieillissement:

bois rouge. Veinage large. Nœuds moyens. Grain régulier. Gris de façon argentée. Noircit ou grise dans la durée.

Entretien: l'emploi d'un saturateur de teinte évite le grisaillement.



MÉLÈZE

Classe et traitement:

classe III. Naturellement résistant en milieu extérieur.

Aspect et vieillissement:

blond à brun rougeâtre. Bois très dur, sensible à la déformation.

Entretien: huiler le bois ralentit fortement le grisaillement et peut empêcher le développement de moisissures.

Composites



PVC (SOUPLE, CELLULAIRE)

Classe et traitement: traité anti-UV. Facile à découper.

Aspect et vieillissement: imitation crépi, bois ou veinage bois.

Différents coloris proposés.

Entretien: aucun.



BOIS COMPOSITE

Classe et traitement:

haute densité, hydrofuge.

Aspect et vieillissement:

aspect bois massif, tant au niveau du toucher que de l'esthétique.

Entretien: aucun.

L'HABILLAGE EN CLINS
PERMET L'ISOLATION
EXTÉRIEURE DES FAÇADES
P.290



RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX INTEMPÉRIES

NOUS METTONS
VOS RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

SAPIN



CLIN MATERIAL

Sapin classe III. Traité marron par pigmentation. Origine Scandinavie et Russie. Fabrication française. Permet de réaliser une isolation par l'extérieur.

Dim. utiles L 235xI 13,2 cm.

Ép. 18 mm, soit 1,72 m² utile.

Rainuré bouveret.

Réf. 691 887 63 **14.89€** le m² utile
26.05€ la botte

Existe aussi* en traité vert.

DIX ANS DE GARANTIE




Les clins bois sont garantis 10 ans sauf mention contraire.

Ils sont traités par pression à cœur du bois pour résister en extérieur à la pourriture, aux insectes xylophages et aux champignons (sauf contact permanent avec l'eau ou le sol).

Il est impératif de retraiter le clin au niveau des coupes éventuelles.


SAPIN ET PIN



**1^{ERS}
NOS
PRIX**


SAPIN BRUT

Sapin classe III. Traité vert. Origine Scandinavie. Fabrication française. Profil lame à volet. Dim. utiles L 2,5 mxl 140 mm. Ép. 18 mm. Botte de 6 lames, soit 2,10 m² utiles. Lame de 0,35 m² utile. Réf. 682 224 34 **9.95€** le m² utile 20.90€ la botte



BARDAGE

Pin sylvestre classe III. Traité vert. Brut de sciage. Origine France. Fabrication française. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,5 mxl 150 mm. Ép. 18 mm. Lame de 0,375 m² utile. Réf. 673 463 56 **8.90€** le m² utile 3.34€ la lame



**NOS PRIX
HAUTE
QUALITE**

OPUS

Pin classe IV. Traité vert. Raboté. Origine France. Fabrication française. Garantie 15 ans contact au sol et 20 ans hors sol. Dim. L 2,35 mxl 135 mm. Ép. 22 mm. Botte de 4 lames, soit 1,35 m² utile. Réf. 673 463 84 **24.90€** le m² utile 33.62€ la botte





RONDO

Pin classe IV. Traité vert. Raboté. Origine France. Fabrication française. Traitement à cœur du bois. Garantie 15 ans. Dim. utiles L 2,5 mxl 86 mm. Ép. 22 mm. Lame de 0,215 m² utile. Réf. 682 224 55 **20.90€** le m² utile 4.49€ la lame



LOISIRS


Sapin classe III. Traité vert. Origine Scandinavie. Fabrication française. Aspect à recouvrement. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,37 mxl 125 mm. Ép. 25 mm. Botte de 4 lames, soit 1,19 m² utile. Lame de 0,297 m². Réf. 686 800 45 **34.90€** le m² utile 41.53€ la botte



QUÉBEC

Pin thermochauffé pour une plus grande stabilité et une protection renforcée contre les insectes et les champignons. Traité marron. Origine Finlande. Fabriqué en Finlande. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,4 mxl 132 mm. Ép. 20 mm. Botte de 5 lames, soit 1,58 m² utile. Lame de 0,316 m². Réf. 687 256 50 **44.90€** le m² utile 70.94€ la botte

**+ LAME LARGE : REALISATION
MODERNE ET RAPIDE**



NORDIC

Épicéa classe III. Coloris ivoire. Origine Scandinavie et Russie. Fabrication française. Fixations invisibles. Garantie 10 ans sur le bois et la peinture. Dim. utiles L 2,35 mxl 122 mm. Ép. 19 mm. Botte de 5 lames, soit 1,43 m² utile. Lame de 0,286 m². Réf. 687 614 20 **39.90€** le m² utile 57.06€ la botte



LARGO

Épicéa classe III. Traité marron. Origine France. Fabrication française. Lame lamellée-collée pour une bonne résistance. Réversible. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,5 mxl 200 mm. Ép. 24 mm. Lame de 0,5 m² utile. Botte de 4 lames, soit 2 m² utiles. Réf. 686 793 80 **79.90€** le m² utile 159.80€ la botte



PROFIL BISEAU

Sapin/épicéa classe III. Peint blanc. Origine Scandinavie. Fabrication française. À emboîtement. Fixations invisibles. Garantie 10 ans sur le bois et la peinture. Dim. utiles L 2,35 mxl 122 mm. Ép. 22 mm. Lame de 0,286 m² utile. Botte de 6 lames, soit 1,72 m² utile. Réf. 691 358 85 **77.23€** le m² utile 44.90€ la botte
Existe aussi* en coloris fossile et gris.

DES FIXATIONS INVISIBLES GRÂCE AU PROFIL DES LAMES


DOUGLAS



COLUMBIA


Douglas classe III.
Naturel marron.
Origine France.
Fabrication française.
Garantie 10 ans.
Dim. utiles L 3 m x l 129 mm.
Ép. 43 mm.
Lame de 0,387 m² utile.
Réf. 677 915 00
45.89€ le m² utile
17.76€ la lame

DOUGLAS



DOUGLAS

Douglas classe III. Naturel rosé. Origine France. Fabrication française. Garantie 2 ans. Dim. utiles L 3 m x l 112 mm. Ép. 19 mm. Botte de 6 lames, soit 2,016 m² utile. Lame de 0,22 m² utile. Réf. 686 774 83 **19.90€** le m² utile 40.12€ la botte



TREMOLO

Douglas classe III. Naturel marron. Origine France. Fabrication française. Idéal pour une pose verticale. Fixations invisibles. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,5 m x l 110 mm. Ép. 22 mm. Lame de 0,275 m² utile. Botte de 4 lames, soit 1,1 m² utile. Réf. 686 793 73 **34.90€** le m² utile 39.09€ la botte



INCA

Douglas classe III. Naturel rosé. Origine France. Fabrication française. Dim. utiles L 2,37 m x l 125 mm. Ép. 27 mm. Lame de 0,297 m² utile. Botte de 4 lames, soit 1,19 m² utile. Réf. 686 800 52 **39.90€** le m² utile 47.48€ la botte



RED CEDAR

+ BOIS HAUT DE GAMME, TRÈS STABLE, PRENDRA UNE PATINE ARGENTÉE




MAISON PLUS RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT



AZTEK

Douglas classe III. Naturel rosé. Origine France. Fabrication française. Aspect claire-voie fine lame. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,37 m x l 125 mm. Ép. 27 mm. Lame de 0,297 m² utile. Botte de 4 lames, soit 1,19 m² utile. Réf. 686 800 66 **44.90€** le m² utile 53.43€ la botte



CANADA RED CEDAR

Cèdre rouge classe III. Non traité, naturellement résistant en milieu extérieur*. Origine Canada. Fabrication française. Produits de finition déconseillés. Vis ou pointes inox. Dim. utiles L 2,13 m x l 135 mm. Ép. 18 mm. Botte de 6 lames, soit 1,72 m² utile. Réf. 682 976 56 **74.90€** le m² utile 128.83€ la botte



ÉLAN RED CEDAR

Cèdre rouge abouté classe III. Non traité, naturellement résistant en milieu extérieur*. Origine Canada. Fabrication française. Bois haut de gamme, très stable. Prendra une patine argentée. Produits de finition déconseillés. Vis ou clous inox. Dim. utiles L 2,25 m x l 137 mm. Ép. 18 mm. Botte de 5 lames, soit 1,54 m² utile. Réf. 673 416 52 **62.90€** le m² utile 96.87€ la botte



CHÂTAIGNIER

+ REPOUSSE LES INSECTES GRÂCE À SA HAUTE TENEUR EN TANINS




CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD

Châtaignier classe III. Blond. Avec lasure protectrice. Origine France. Fabrication française. Bois de pays, souple et résistant. Naturellement résistant aux intempéries*. Vis ou pointes inox. Dim. utiles L 2,5 m x l 80 mm. Ép. 14 mm. Botte de 8 lames, soit 1,6 m² utile. Réf. 673 464 33 **76.46€** le m² utile 122.33€ la botte



MÉLÈZE



OURAL

Mélèze classe III. Blond à brun rougeâtre. Origine Russie. Fabrication française. Sans traitement, naturellement résistant en extérieur*. Bois très dur, sensible à la dilatation : effectuer des avant-trous avant de fixer. Vis ou clous inox. Dim. utiles L 2,65 m x l 132 mm. Ép. 21 mm. Botte de 5 lames, soit 1,75 m² utile. Réf. 673 097 32 **29.90€** le m² utile 52.33€ la botte




**la pose et
l'installation à domicile**

1^{er} réseau de France avec
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.



1ERS
NOS
PRIX



FLEX

En PVC souple. Coloris crème. Aspect double lame. Accessoires de finition coordonnés. Entretien facile. Dim. utiles L 2,25 mxl 250 mm. Ép. 13 mm. Lame de 0,57 m² utile. Botte de 4 lames, soit 2,28 m² utiles. Réf. 694 018 36 **9.95€** le m² utile 22.69€ la botte

EXCELLENTE IMITATION BOIS



NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITE
PRIX




SOLID

En PVC rigide imitation bois. Coloris blanc. Facile à découper. Un profil pour toutes les finitions. Garantie 10 ans. Dim. utile. L 3,95 mxl 150 mm. Ép. 20 mm. Botte de 5 lames, soit 2,96 m² utiles. Réf. 672 831 04 **24.90€** le m² utile 73.70€ la botte **Existe aussi*2** en coloris crème et gris.



CLINS BOIS COMPOSITE*1



WESTLAND

En fibre de bois haute densité, hydrofuge (eucalyptus), sans colle ni liant chimique. Coloris blanc. Origine Australie. Fabrication française. Garantie 10 ans peinture et 25 ans contre les fendillements. Dim. utiles L 3,66 mxl 280 mm. Ép. 9,5 mm. Botte de 4 lames, soit 4,1 m² utiles. Réf. 673 464 75 **49.90€** le m² utile 204.59€ la botte **Existe aussi*2** en coloris gris, calcaire et terracota.

RÉSISTANT ET LÉGER

Haute qualité

Imputrescible, résistant et léger, le bois composite ne forme pas d'échardes, ne grisaille pas, ne vrille pas et ne se fend pas.

Respectueux de l'environnement

Fabriqués à partir d'un mélange homogène de fibres de haute qualité et de polymères haute densité, les clins Xyltech sont 100 % recyclés et 100 % recyclables.

Chaleureux et sans entretien

Les clins Xyltech allient l'esthétique caractéristique du bois exotique à la longévité et à la facilité d'entretien des matières plastiques, pour créer une ambiance d'exception.



XYLTECH

Clin pour bardage extérieur, en bois composite ajouré. Coloris chocolat. Résistant et imputrescible. Sans entretien. Garantie 10 ans. Dim. utiles L 2,7 mxl 75 mm. Ép. 10 mm. Lame de 0,2025 m² utile. Réf. 691 489 12 **39.95€** le m² utile 8.09€ la lame **Existe aussi*2** en coloris teck, red et ébony.



XYLTECH EBONY

Coloris ébony. Lames préperçées pour fixation plus facile. Résistant, léger. Facile à entretenir. Joint d'étanchéité fourni. Vendu à l'unité. Dim. utiles L 2,7 mxl 166 mm. Ép. 15 mm. Soit 0,4482 m² utile. Réf. 691 484 50 **41.90€** le m² utile 18.77€ la lame **Existe aussi*2** en coloris teck et red.



1



2

1 KIT FIXATION

Pour 3 m² de clins: 50 clips PP + 50 vis inox torx 3,5x30 + 14 cales + 28 vis inox torx 3,5x20. Réf. 691 485 20 **15.90€**

2 100 VIS LAQUÉES XYLTECH

Coloris ébony. Réf. 691 489 61 **13.90€** **Existe aussi*2** en coloris chocolat, teck et red.

la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

ESTHÉTIQUE
ET FACILE
À ENTREtenir

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ

EXCLUSIVITÉ LEROY MERLIN
CLIN CLIPPABLE
ET EMBOÏTABLE : POUR UNE
RÉALISATION FACILE



UN SEUL
PROFIL
POUR TOUTES
LES FINITIONS

PVC*1
proficlin

FAZA

En PVC rigide imitation bois.
Coloris crème. Aboutable pour
une réalisation facile.
Un profil pour toutes les finitions.
Dim. utiles L 2,4 mx l 170 mm.
Ép. 17 mm. Lame de 0,408 m² utile.
Botte de 6 lames, soit 2,45 m² utiles.
Réf. 687 187 90 **31.90€** le m² utile
78.15€ la botte

Existe aussi*2 en coloris blanc,
limon, bleu et gris.

HAUTE RÉSISTANCE

Le clin Faza est conçu pour résister aux UV
et au vent, deux agents pouvant conduire à son
usure prématurée.



FACILE À METTRE EN ŒUVRE

Il se pose facilement, sans nécessiter d'outillage
spécialisé. Peu de chutes grâce au système
d'emboîtement des lames à leurs extrémités.

PEU D'ENTRETIEN

Une éponge et un détergent non abrasif redonneront
tout son éclat à ce clin conçu pour vous simplifier la vie.


LES ÉLÉMENTS D'UN BARDAGE RÉUSSI




DES FINITIONS ADAPTÉES

Il existe différents moyens de recouvrir les angles sortants et rentrants ainsi que le pourtour des ouvertures. Selon le bardage, vous utiliserez des profilés spécifiques en bois, composite, métal, PVC... Le mode de fixation varie: pointes tête homme galvanisées pour le bois et ses dérivés, mastic-colle, pointes ou vis spéciales inox pour les autres matériaux.

Angles rentrants




Astucieux




Discret


Angles sortants



Courant



Discret



Facile

1 PARE-PLUIE




PARE-PLUIE AERO2 LEROY MERLIN
Résistant HPV R2 homologué.
Conforme RT 2012. Dim L 30x1 m.
Réf. 691 359 83 **1.19€** le m²
35.70€ le rouleau
Existe aussi* en 50 m.

2 SUPPORTS DE FIXATION



LITEAU
Sapin traité autoclave classe III.
Origine France. Fabrication française.
Dim. L 300x14 cm. Ép. 27 cm.
Réf. 682 219 51 **2.52€**

3 EN PARTIES BASSE ET HAUTE



GRILLE ANTIRONGEURS
En acier galvanisé. À placer en bas
et en haut du bardage. Évite
l'introduction de nuisibles derrière
le bardage. Assure la ventilation.
Dim. L 200x130 cm. Ép. 30 cm.
Réf. 673 527 82 **4.25€**



GOUTTE D'EAU
En acier galvanisé laqué. Coloris gris.
Limite le ruissellement de l'eau
sur le clin au niveau des portes
et des fenêtres. L 2 m, dév. 60 mm.
Réf. 682 206 56 **4.85€**

4 EN DÉPART DE MUR



PROFIL DE DÉPART POUR CLIN
En acier. Facilite la pose du premier
clin. S'adapte à tous les clins de
la gamme (excepté Flex). L 2 m.
Réf. 686 768 81 **4.95€**

5 FIXATIONS UNIVERSELLES



VIS INOX A2*2
Sachet de 200 vis. Dim. 3,5x40 mm.
Pour clins PCB10.
Réf. 661 163 86 **15.20€**
Existe aussi* en 3,5x25 mm.



VIS INOX A2*2
Sachet de 200 vis. Dim. 2,3x35 mm.
Réf. 682 974 95 **18.90€**



VIS INOX A4*2
Sachet de 200 vis. Dim. 2,3x45 mm.
Réf. 673 473 01 **19.70€**

6 FINITIONS UNIVERSELLES



FINITION
En aluminium. Coloris blanc.
Pour protéger le profil ou le haut
du bardage. L 3 m.
Réf. 677 989 90 **18.60€**



CORNIÈRE ALUMINIUM
En aluminium pour clins bois. Pour la
 finition des angles extérieurs. L 3 m.
Gris alu Réf. 677 989 41 **30.00€**
Alu blanc Réf. 678 842 71 **18.60€**

7 FINITIONS SPÉCIFIQUES



ANGLE RENTRANT
En sapin. Teinté vert. Origine France.
Fabrication française.
Dim. L 275x12,9 cm. Ép. 2,9 cm.
Réf. 686 793 45 **4.90€**
Existe aussi* en marron.




CORNIÈRE SAPIN
En sapin. Teinté vert. Origine
France. Fabrication française.
Pour la finition des angles extérieurs.
Dim. L 275x14,5 cm. Ép. 4,5 cm.
Réf. 686 793 66 **9.60€**
Existe aussi* en marron.

PROFILS MULTIFONCTIONS


Toutes les finitions des façades réalisées
avec les clins Faza et Solid.




PROFILS
En PVC. Coloris crème.
Faciles à découper.
Garantie 10 ans. L 2 m.
Faza Réf. 687 187 41 **12.90€**
Solid Réf. 687 188 25 **14.90€**




Angle rentrant



Extrémité simple



Angle sortant



Extrémité double

**la pose et
l'installation à domicile**
1^{er} réseau de France avec
4 000 entreprises partenaires.
Voir conditions en magasin.

*1. Voir prix en magasin.

*2. Qualité inox obligatoire en situation marine ou avec certaines essences de bois (cèdre rouge, mélèze...).

FAÇADES PLAQUETTES DE PAREMENT

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

PIERRE NATURELLE



PETRA

Beige. Boîte de 0,48 m². Angles assortis vendus séparément*. Pose sans joint.
Réf. 690 990 65 **19.15€** 39.90€ le m²
Existe aussi* en blanc et gris.



BEAULIEU

Boîte de 0,45 m². Jambage et linteau assortis vendus séparément*.
Réf. 635 497 80 **22.45€** 49.89€ le m²



PLUME

Aspect ardoise. Boîte de 0,99 m². Léger et facile à couper.
Réf. 686 135 31 **24.65€** 24.90€ le m²



CHÂTILLONNAIS

Boîte de 0,45 m². Pièces de finitions assorties vendues séparément*.
Réf. 572 011 44 **24.70€** 54.89€ le m²

BÉTON

IMITATION PIERRE



EUROC IIO

Beige nuancé. Boîte de 0,50 m². Angles assortis vendus séparément*.
Réf. 617 530 55 **7.80€** 15.60€ le m²



CHINON

Boîte de 0,50 m².
Réf. 652 730 54 **14.95€** 29.90€ le m²



VIEUX MOULIN


Boîte de 0,60 m². Angles et linteaux assortis vendus séparément*.
Réf. 676 850 23 **28.14€** 46.90€ le m²



BOURGOGNE

Boîte de 1 m².
Réf. 664 666 66 **32.90€** le m²

TERRE CUITE



FLEURENCE

Usage extérieur. Boîte de 1 m². Ép. 7 mm. Finition flammée.
Réf. 629 818 14 **22.00€**



FORUM OMBRA

Usage extérieur. Boîte de 0,5 m². Ép. 15 mm.
Réf. 687 689 24 **27.50€** 55.00€ le m²



TOULOUSE

Usage intérieur et extérieur. Boîte de 1 m². Ép. 7 mm.
Réf. 687 557 71 **22.35€**
Existe aussi* en coquille d'œuf, blanc, jaune, orange, bruyère, pêche, gris foncé.

BÉTON

IMITATION TERRE CUITE

SABLE DE QUARTZ



ÉLASTOLITH

Gris clair. Facile à poser, légère, fine. Peut être peinte. La colle fait office de joint. Boîte de 1 m².
Réf. 686 578 13 **25.50€**
Existe aussi* en Méditerranée, anthracite, blanc et rouge clair.

EN COMPLÉMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE



COLLE ET JOINT 2 EN 1 ÉLASTOFIX

Pour plaquettes Élastolith. Blanc. 5 kg.
Réf. 677 008 92 **20.50€** 4.10€ le kg
Existe aussi* en gris clair, anthracite et brun.



AXTON COLLE PÂTE

Beige. 6 kg.
Réf. 673 775 76 ou 691 514 46 **16.40€** 2.73€ le kg
Existe aussi* en 3 et 15 kg, et en gris.



AXTON MORTIER JOINT FIN

Blanc. 15 kg.
Réf. 673 774 92 ou 691 514 95 **26.40€** 1.76€ le kg
Existe aussi* en gris et en ton pierre.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER
DES PLAQUETTES
DE PAREMENT
INTÉRIEURES



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

UN MATÉRIAU NOBLE, ESTHÉTIQUE ET CHALEUREUX



PIERRE NATURELLE

ÉLÉGANCE

Beige. Pose sans joint. Boîte de 0,44 m². Angles assortis vendus séparément*. Réf. 683 410 42
17,55€ 39,89€ le m²
Existe aussi* en noir et en multicolore.

L'AUTHENTICITÉ DES PLAQUETTES DE PAREMENT

PIERRE NATURELLE

Esthétique et naturelle, elle donne à l'habitation un esprit authentique et intemporel. La palette de couleurs permet à chacun de choisir le style de sa maison.

BÉTON

Imitant parfaitement la pierre, ces plaquettes sont très résistantes et se déclinent en une grande variété de couleurs et de formats.

TERRE CUITE

Des briques préassemblées qui se posent directement (par simple collage ou hourdage), beaucoup plus rapidement que brique à brique, pour un rendu très authentique.

SABLE DE QUARTZ

Plaquettes ultrafines flexibles épousant les angles et les courbes des murs. Elles se solidifient au contact d'une colle-joint spécifique et sont imperméables.

ISOLATION & CLOISONNEMENT

Une facture de chauffage peut varier de 1 à 10 selon la qualité de l'isolation. Leroy Merlin vous présente des techniques et des matériaux sélectionnés pour isoler et cloisonner parfaitement votre habitat.



P.284

ISOLATION

Empêcher les déperditions de chaleur grâce à une isolation parfaitement continue du sol à la toiture. Isoler par l'extérieur: le meilleur moyen d'envelopper la maison d'un bouclier thermique. Isoler par l'intérieur: une solution très performante pour créer une barrière étanche aux fuites d'air. Revue de détail de toutes les solutions jusqu'à leur mise en œuvre.

P.316

CLOISONNEMENT

Connaître et comprendre les deux principales techniques de cloisonnement: le montage par collage et le montage à sec sur ossature métallique. Choisir ses matériaux selon le but recherché: séparer deux pièces, doubler les murs ou le plafond, créer des rangements...

Anticiper les performances souhaitées: résistance à l'eau, au feu, aux charges, isolation...

Tous nos conseils pour comprendre, choisir, et réaliser ses cloisons.



L'innovation au fil des pages...



**Ultraperformant
et mince** pour isoler
des combles aménagés.
Triso Super 12 Actis
_p. 310



**Nouvelle génération
d'isolant** avec liant
sans formaldéhyde.
Pure One Ursa
_p. 312



4 fois moins de bruit
en cloisonnant
avec ces plaques.
Diamant Phonik
Knauf _p. 325

ISOLATION

Comprendre

LES AVANTAGES DE LA RÉNOVATION THERMIQUE

OBJECTIFS : ÉCONOMIES, CONFORT ET VALORISATION DU PATRIMOINE

RÉDUIRE DE 80 % SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE, C'EST POSSIBLE

Chaque ménage consacre en moyenne 1600 € par an à l'énergie domestique. Pas étonnant que 8 foyers sur 10 veuillent réduire cette facture. Problème : avec l'augmentation du coût des énergies (+ 9,5 % en un an), la note ne cesse de s'alourdir. Solution : un chantier de rénovation thermique pensé de façon globale (isolation, vitrages, ventilation, chauffage – en introduisant les énergies renouvelables –, éclairage) peut conduire à diviser par 4 la consommation énergétique d'un bâtiment.

NE LAISSEZ PLUS S'ÉCHAPPER L'ESSENTIEL DE LA CHALEUR

Dans les bâtiments anciens, souvent mal isolés ou pas du tout, le premier réflexe est d'investir dans ce qui se voit ou peut avoir un bienfait immédiat : fenêtres à double vitrage, nouvelle chaudière... En réalité, **25 à 30 %** de la chaleur s'échappe par un toit non isolé ; **20 à 25 %** par des murs non isolés (contre **10 à 15 %** pour une fenêtre simple vitrage). Tant pour le porte-monnaie que pour le confort, l'isolation est le poste numéro 1 de la rénovation thermique.

LA RÈGLE D'OR : ISOLER, VENTILER, CHAUFFER


L'objectif ? Bien établir les priorités en fonction des moyens, en essayant de prévoir le retour sur investissement. Et toujours suivre cette règle : isoler d'abord (en commençant par le toit), ventiler ensuite, chauffer enfin ! Il est essentiel de définir les niveaux de performance que l'on souhaite atteindre : difficile de transformer une ancienne chaumière en maison passive ! Reste que, par l'intérieur ou par l'extérieur, isoler, c'est économiser.

EN KWH/M²/AN

Logement économe



Logement économe



ISOLATION TOITURE + MURS + SOLS + VMC + CHAUDIÈRE PERFORMANTE

51 B **CONFORT MAXIMAL**

Dépense annuelle de chauffage : 255 €*

Déperdition de chaleur sur une maison non isolée (en %)

Air renouvelé 20 %


Toit 25 à 30 %

Ponts thermiques 5 %

Murs 20 à 25 %

Simple vitrage 10 à 15 %

Assise de la maison 5 à 10 %




LE CAS BANAL D'UNE MAISON NON ISOLÉE

Pour exemple, ce cas très classique : une maison indépendante, en Maine-et-Loire (49), construite avant 1974, non isolée et sans double vitrage. Ses 115 m² se déploient sur 2 niveaux avec 2,5 m sous plafond et des combles. Elle

est équipée d'une chaudière fioul et d'un chauffe-eau électrique anciens. Avec des travaux d'isolation intérieure visant les performances préconisées dans ce chapitre, la facture de chauffage baisse de façon remarquable*.

Attention !


450 G **AUCUNE ISOLATION***
Dépense annuelle pour le chauffage : 3184 €



ISOLATION TOITURE + MURS + VMC

91 à 150 C **CONFORT OPTIMAL**

Dépense annuelle de chauffage : 997 €*



ISOLATION TOITURE

331 F **CONFORT MINIMAL**

Dépense annuelle de chauffage : 2591 €*

Avant

Après



Une rénovation thermique bien pensée, c'est aussi l'occasion de gagner de la place et d'apporter une valeur ajoutée au bâtiment : créer une pièce ou un étage supplémentaire, augmenter la hauteur sous plafond dans les combles, ou concevoir une façade extérieure à votre goût.

Depuis 2011, l'étiquette énergie figure sur les annonces immobilières. Les professionnels de l'immobilier estiment qu'une « bonne » étiquette énergie pourrait engendrer une plus-value de 10 à 15 %. En dehors du DPE, le zoom énergie test de leroymerlin.fr offre une bonne base de travail.

UN LOGEMENT REVALORISÉ

Rénové, le bâtiment est bien plus économe en termes de charges, plus confortable au quotidien, et il gagne aussi en longévité (façade, charpente...).

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Il concerne tout d'abord les aides comme le crédit d'impôt (voir p. 574). Chaque projet est particulier mais, en matière d'isolation, on peut estimer autour de 2 ou 3 ans l'amortissement des travaux pour les combles, de 5 ou 6 ans pour les murs, de 10 à 12 ans pour les sols et les fenêtres. Pour donner un ordre d'idée, il faut savoir que le coût énergétique d'un logement chauffé à l'électricité peut varier de 1 à 10 selon la qualité de son isolation !

UN PATRIMOINE VALORISÉ POUR UN INVESTISSEMENT MODÉRÉ

ENTRE 15000 ET 25000€ PAR PROJET

L'Ademe a validé les calculs du collectif Isolons la Terre contre le CO₂, selon lesquels le coût d'une rénovation thermique (hors main-d'œuvre) visant à réduire de 80 % la facture d'énergie serait compris entre 15 000 et 25 000 € par projet. Cette rénovation s'entend de façon globale et optimale : elle comprend l'isolation, les vitrages, la ventilation,

la production de chaleur (intégrant les énergies renouvelables) et l'éclairage.

POUR BIEN DÉMARRER, UN BON DIAGNOSTIC


Le diagnostic de performance énergétique (DPE) dresse l'état énergétique d'un logement grâce à une double étiquette : la classe énergétique (de « A », la plus économe, à « G », la plus énergivore) et la quantité de CO₂ rejeté.

UNE BARRIÈRE CONTRE LE FROID ET LE CHAUD

Une bonne isolation thermique limite les déperditions de calories l'hiver et l'élévation de la température intérieure l'été. D'où la suppression de l'effet « paroi froide », très inconfortable l'hiver, et de substantielles économies de chauffage. La fraîcheur du bâtiment se maintient l'été, synonyme d'économies de climatisation.

**RETROUVEZ TOUS
LES PRODUITS
ISOLANTS
P. 296 A P. 315**


Mur non isolé



+ de 5 °C d'écart*2 = **condensation**

Mur peu isolé


Doublé avec 20 mm d'isolant



+ de 3 °C d'écart*2 = **inconfort**

Mur isolé

Doublé avec 100 mm d'isolant



1 °C d'écart*2 = **confort d'hiver**

Sources chiffrées : ministère de l'Écologie et du Développement durable (2010), Ademe, Insee, Efficity-Le Particulier, collectif Isolons la Terre contre le CO₂. *1. Simulation réalisée sur www.promodul.bao-gp.com/Calculs selon méthode 3CL. Simulation réalisée en janvier 2012. *2. Entre la surface de la paroi et la température ambiante de la pièce.


Comprendre LES GRANDS PRINCIPES DE L'ISOLATION

L'ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

C'est le nouveau standard. Posé en applique sur l'extérieur de la maçonnerie pour les murs et sur la charpente pour la toiture, l'isolant enveloppe la maison comme un véritable manteau. Très performante, cette technique met fin aux ponts thermiques et assure une véritable étanchéité à l'air.

L'ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR (ITI)

L'isolation par l'extérieur n'est pas toujours possible (contraintes urbanistiques, trop d'éléments solidaires de la paroi, façade très esthétique...). L'ITI répond à toutes les contraintes. Les finitions devront éviter les ponts thermiques. Les travaux peuvent se faire par étapes, pièce par pièce, en tout temps, pour un coût moins élevé que l'ITE.



Points singuliers à traiter

- Trappes et éléments traversant les parois
- Liaisons façades et planchers
- Menuiseries extérieures
- Équipements électriques

LES RÈGLES DE L'ART

Aucune zone, même la plus petite, ne doit être négligée. Dans une maison parfaitement isolée, parois et points singuliers sont tous traités. Attention cependant: mal posé, l'isolant peut encore laisser échapper de 4 à 10 % des calories. Et une étanchéité négligée génère courants d'air, condensation et moisissures, qui dégradent le bâtiment. Une mise en œuvre conforme aux documents techniques unifiés (DTU) garantit une isolation efficace et des isolants préservés de l'humidité et de l'écrasement.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



J'ISOLE MON LOGEMENT
De Roland Dutrey
et Pascal Greboval
(éd. Terre vivante).
Réf. 684 720 05 **12,00€**

DES OBJECTIFS POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

UN PROJET GLOBAL

Une isolation réussie s'entend globalement, du toit jusqu'au sol de la maison, sans négliger tous les points faibles de la construction, qu'on appelle « ponts thermiques ». Situés généralement aux points de jonction (murs et sols, nez de dalles, toiture, angles...), ceux-ci laissent échapper des quantités importantes de calories, jusqu'à 40 %.

LES « R », DES BUTS POUR LA RÉNOVATION


En rénovation, c'est la réglementation thermique (RT) dans l'existant (2007) qui s'applique encore.

Avec des objectifs de résistance thermique (R) pour chaque paroi du bâtiment : 2,3 pour les murs, 4 à 4,5 pour les combles... et de vraies économies d'énergie. Mais ces préconisations sont très en deçà des tendances récentes.

LA RT 2012 ET LA RT 2020

La RT 2012 s'applique aux constructions neuves à compter de 2013. Elle fixe à 50 kWh/m²/an le seuil de consommation d'énergie primaire (voir p. 32). La RT 2020 va plus loin, en exigeant qu'à cette date tous les bâtiments neufs soient en état de produire davantage d'énergie qu'ils n'en consomment.

DÉTECTION PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DES PONTS THERMIQUES



- Déperdition extrême (ou présence de source de chaleur ou inertie du bâtiment)
- Forte déperdition
- Déperdition moyenne
- Déperdition normale
- Déperdition faible
- Aucune ou bâtiment non chauffé

COMPARER POUR MIEUX CHOISIR : L'ÉTIQUETTE D'UN ISOLANT

LA SÉCURITÉ FACE AU FEU

7 niveaux de classification européenne pour les matériaux de construction en matière de sécurité incendie.

LES EUROCLASSES

A1, A2 et B

Produits les plus sûrs

L'Euroclasse A1 est la seule qui garantit la nature incombustible des produits concernés.

C, D et E

Produits combustibles et dangereux

Les produits classés F n'ont pas été évalués.

ACERMI : CETTE CERTIFICATION CONCERNE LA QUALITÉ DES ISOLANTS THERMIQUES

- en matière de propriétés mécaniques en compression,
 - de comportement aux mouvements différentiels,
 - de comportement à l'eau,
 - de propriétés mécaniques en cohésion et flexion,
 - de perméabilité à la vapeur d'eau.
- (www.acermi.com)

CE LE MARQUAGE OBLIGATOIRE

Il atteste que les produits répondent aux exigences de qualité et de sécurité européennes.

 Nom ou marque distinctive Adresse déposée du fabricant 2 derniers chiffres de l'année d'apposition marquage CE N° certificat de conformité CE N° EN de cette norme produit Identité du produit			
Organisme notifié n°XXXXX Code de désignation			
Euroclasse A2 S1d0	R m² K/W 1,35	λ W/m.K 0,038	épaisseur mm 50
m²/colis 3,60	pièces par colis 3		longueur mm 1200
largeur mm 1000			
NOM PRODUIT XXXXXXXX N° contrôle + usine			
 En option profil d'usage ISOLE certifié ACERMI 02/000003		 1896554489005	
AT CSTB N° XX/YY-ZZZZ Nom ou marque commerciale			

Attention !

Un isolant performant se distingue selon deux critères : une résistance thermique (R) élevée et une conductivité thermique (λ) faible.

R EST LA MESURE DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE

Il dépend de l'épaisseur et de la conductivité du matériau (λ). Plus R est grand, plus le matériau a la capacité d'isoler.

EN CHIFFRES

0 efficacité nulle

Aucune résistance au froid et au chaud.

7,5 très performant

Isolation thermique maximale.

MOTS D'EXPERT

RT ou réglementation thermique. Elle définit un seuil maximal de consommation d'énergie des logements, pour le chauffage, l'éclairage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et la climatisation.

DTU ou document technique unifié.

Il est applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France. Le DTU est établi par la Commission générale de normalisation du bâtiment (CGN/Bat/DTU).

λ EST LE COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Aptitude d'un matériau à se laisser traverser par les flux de chaleur.

Plus λ (lambda) est faible, plus le matériau est performant.

UN λ FAIBLE

À épaisseur égale, c'est un critère de choix.

TROIS NOTIONS ESSENTIELLES POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES

PRENDRE EN COMPTE LA TOTALITÉ DE L'ÉPAISSEUR DE LA PAROI

C'est le calcul du R total de la paroi qui doit être pris en compte, c'est-à-dire la somme des résistances thermiques de chacune de ses couches (plaque de plâtre, parpaing, chape ou dalle ont une fonction isolante). Important : en choisissant des isolants épais ou en additionnant les couches d'isolant, on augmente les performances. Mais les finitions intérieures et extérieures (parement, enduit, bardage...) ont un R négligeable par rapport à celui de l'isolant.

DES ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE GRÂCE À L'INERTIE THERMIQUE

L'inertie thermique d'un bâtiment est sa capacité à accumuler de la chaleur (dans ses murs, planchers, plafonds, meubles, etc.) pour la restituer, comme un radiateur à inertie. L'énergie lumineuse qui pénètre par les baies vitrées doit être absorbée par des matériaux lourds (pierre, béton, brique...). L'isolation extérieure (qui ne fait pas barrage à la restitution de chaleur) et une exposition au sud favorisent l'inertie. En demi-saison, la chaleur accumulée le jour est restituée le soir.

DES ÉCONOMIES DE CLIMATISATION GRÂCE AU DÉPHASAGE

Le déphasage indique la durée nécessaire à la chaleur pour traverser l'isolant et pénétrer dans l'habitation. Il dépend de la densité et de la capacité thermique du matériau. Plus précisément, un isolant présentant un déphasage important (de plusieurs heures) ne délivre la chaleur que le soir, lorsque la température extérieure tombe. En journée, la fraîcheur est donc conservée plus longtemps, ce qui permet de retarder, voire d'éviter le recours à la climatisation.

Comprendre LES SPÉCIFICITÉS DES ISOLANTS

ISOLANTS MINÉRAUX

LAINE DE VERRE

D'un excellent rapport qualité/prix, elle est souple et épouse les irrégularités des supports. Ses fibres sont peu conductrices acoustiquement. Elle est naturellement incombustible.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE À L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
1,2 à 2,6 kg	0,030 à 0,040	3,33 à 2,50	▲▲▲	▲▲	▲

LAINE DE ROCHE

Fabriquée à partir de roche volcanique, elle contribue à l'isolation thermique, au confort acoustique et à la protection incendie. Elle est incombustible.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE À L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
2,7 à 7 kg	0,035 à 0,042	2,86 à 2,38	▲▲▲▲	▲▲▲	▲▲

VERMICULITE

Minéral d'origine volcanique, léger, disponible en plusieurs granulométries, elle s'utilise pour l'isolation des planchers anciens, dans la réalisation de chapes isolantes. Elle est incombustible.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE À L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
12 kg	0,068	1,45	▲▲	▲▲▲	▲

ISOLANTS SYNTHÉTIQUES

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ PSE

Bonne résistance mécanique. Facile à poser, léger, il est imputrescible, stable, inerte mais non respirant. Dérivé de la chimie du pétrole, il est inflammable.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE À L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
1,4 kg	0,032 à 0,042	3,12 à 2,38	▲ à ▲▲▲	▲▲▲	▲▲

POLYURÉTHANE PU

Cette mousse dure offre les meilleures performances thermiques. Résistant bien à la déchirure, elle est imputrescible, stable, inerte mais non respirante. Elle est inflammable.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE À L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
1,4 kg	0,023 à 0,030	4,16 à 3,33	▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ XPS

Meilleure résistance à la compression et à l'humidité que le polystyrène expansé. Facile à poser, léger, il est imputrescible, stable, inerte mais non respirant. Il est inflammable.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE À L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
1,4 kg	0,028 à 0,035	3,57 à 2,86	▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲

★ L'évaluation
Leroy Merlin

△ faible
▲ moyen
▲▲ bon
▲▲▲ très bon
▲▲▲▲ excellent.

★ En W/m.K.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ISOLATION DES PLANCHERS BAS

Sur terre-plein

En construction neuve, les plaques isolantes doivent être posées sur un film d'étanchéité avant coulage de la dalle béton.

En rénovation, l'isolation devra être effectuée directement sur la dalle existante avant de la recouvrir d'une chape flottante.

Sur vide sanitaire

Si l'espace est accessible, l'isolant peut se poser en sous-face du plancher. S'il ne l'est pas, l'isolation se fait encore par le dessus.

RETROUVEZ TOUS
LES PRODUITS
ISOLANTS
P. 296 À P. 315

ISOLANTS MINCES



A BULLES

Film à bulles d'air inséré entre deux films recouverts d'aluminium. Imputrescible, stable, inerte et anallergique, il est inflammable.

POIDS PAR M ²	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE A L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
1,2 kg	—	—	—	▲▲▲▲	—



RÉFLECTEUR MULTICOUCHE

Composé de films réflecteurs, de ouate de polyester et de mousse de polyéthylène, il assure à la fois isolation et étanchéité à l'air. Les performances de certains produits commencent à pouvoir être mesurées et validées par des tests in situ réalisés dans des conditions réelles d'utilisation par des laboratoires indépendants.

POIDS PAR M ²	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE A L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
1,2 kg	—	—	▲	▲▲▲▲	—

ISOLANTS NATURELS



LAINE DE CHANVRE ET DE LIN

Fabriquée à partir de ressources naturelles renouvelables: le chanvre est fongicide et antibactérien, le lin est une fibre hygrorégulatrice qui offre un climat intérieur agréable. Inflammable. Euroclasse E.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE A L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
2,5 kg	0,038 à 0,048	2,4 à 2,08	▲▲▲	▲	▲



FIBRE DE BOIS

Issue de bois recyclé provenant de forêts gérées durablement, cette fibre régule l'humidité de façon naturelle. De plus, elle préserve aussi la qualité de l'air intérieur. Inflammable. Euroclasse E.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE A L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
5 kg	0,037 à 0,046	2,7 à 2,17	▲▲▲	▲	▲▲



OUATE DE CELLULOSE

Issue du recyclage de journaux et traitée au sel de bore contre les insectes et les rongeurs, elle est idéale pour isoler les combles perdus, par épandage mécanique ou manuel. Inflammable. Euroclasse C.

POIDS PAR M ² POUR 10 CM D'ÉP.	CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (λ)*	RÉSISTANCE THERMIQUE (R) POUR 10 CM D'ÉP. (EN M ² .K/W)	PERFORMANCE ACOUSTIQUE	TENUE A L'HUMIDITÉ	COMPRESSION MÉCANIQUE
2,5 à 3,5 kg	0,039 à 0,043	2,3 à 2,55	▲▲▲	▲▲	—

Un geste pour l'environnement



PLUS DE
PRODUITS
AXTON
en magasin et sur
leroymerlin.fr



INNOVATION ET PERFORMANCE

Réduire le cycle de production pour réduire le cycle du carbone, une démarche responsable adoptée par les isolants naturels Axton, recommandés par Leroy Merlin. Innovants et performants, ces produits n'oublient pas d'être sains et respectueux de leur environnement.

DES FIBRES VÉGÉTALES NATURELLES ET « DURABLES »

Ces produits Axton en fibre de chanvre et de lin sont issus d'un cycle de production qui vise à limiter leur bilan carbone : défibrage et nappage sont réalisés sur un même site industriel français, et les fibres sont cultivées au plus près de la coopérative vendéenne.

UNE LAINE DE VERRE PURE ET PROPRE

PureOne est non irritante et non poussiéreuse. Le liant en solution aqueuse utilisé dans sa fabrication est formulé sans formaldéhyde, préservant ainsi la qualité de l'air intérieur. PureOne intègre dans sa composition jusqu'à 50 % de matériaux recyclés. Son principal composant est le sable.

Comprendre L'ISOLATION DE LA FAÇADE PAR L'EXTÉRIEUR

INVISIBLE ET ULTRAPERFORMANTE

LE PRINCIPE

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) consiste à réaliser une enveloppante continue, étanche à l'air et sans ponts thermiques. L'isolant est posé en applique sur l'extérieur de la maçonnerie (et sur la charpente pour la toiture). D'où l'appellation de « mur manteau ». Adapté aux constructions neuves ou anciennes, maçonnées ou sur ossature, ce procédé permet d'isoler puis de rénover les façades.

LES AVANTAGES

L'ITE est la solution la plus efficace pour réduire significativement sa facture de chauffage. En plus d'être une barrière antifroid, elle assure aussi :

- l'amélioration du confort acoustique,
- la régulation de la température ambiante en toute saison (chaleur en hiver, fraîcheur en été),
- la valorisation de votre patrimoine en protégeant la structure de votre maison et en vous faisant bénéficier d'un bon DPE (diagnostic de performance énergétique).

IDÉALE EN RÉNOVATION

Dans l'habitat existant, l'isolation thermique par l'extérieur présente par ailleurs un intérêt pratique évident. L'espace habitable est entièrement préservé et vous pouvez continuer à vivre chez vous pendant les travaux puisque tout se passe au dehors.



**COMMENT HABILLER
VOTRE FAÇADE ?
RETROUVEZ LES CLINS
P. 270**

L'IMPORTANCE DU DÉBORD DE TOIT

Les contraintes techniques concernant l'épaisseur à poser sont presque nulles en extérieur, pour peu que l'on dispose d'une avancée de toit suffisante pour recouvrir l'isolation et son habillage.

TRAITER LES POINTS SINGULIERS

Les angles rentrants et sortants, les linteaux, tableaux et appuis de fenêtre doivent être traités de façon à assurer la continuité de l'isolation. Les modalités de mise en œuvre sont définies dans différents cahiers des prescriptions techniques (CPT) du CSTB*.

LA POSITION DES OUVERTURES CHANGE

Les baies et les portes d'entrée sont déportées sur le nu extérieur des façades. Des bavettes en tôle recouvrent les appuis de fenêtre. En rénovation, le débord des appuis est coupé pour ne pas gêner la mise en œuvre de l'ITE (voir p. 295). Les volets roulants se choisissent avec coffre extérieur de préférence. Mais on peut aussi installer des volets battants classiques.

LES MATÉRIEAUX COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de fixation, profils d'étanchéité, membrane pare-pluie, treillis d'armature... les produits à réunir en complément sont déterminés par les caractéristiques de vos murs et le revêtement désiré : sous ossature, enduit ou collé.

LA COUCHE ISOLANTE

Le choix de l'isolant dépend de la technique mise en œuvre. Par exemple : laine de verre en rouleau (sans pare-vapeur) pour l'isolation sous bardage ventilé (voir p. 296), polystyrène expansé en panneaux rigides pour l'isolation sous crépi (voir p. 297). Assurez-vous que le produit choisi soit bien certifié Aacermi et validé par avis technique (Atec).

LES SAILLIES

Auvents de façade, casquettes, corniches, génoises... les modénatures (ornementations) et les particularités architecturales n'ont pas leur place dans la construction neuve. En rénovation, on peut les supprimer ou encore les englober dans l'isolation si la surépaisseur est limitée à quelques centimètres.

LES BALCONS SONT DÉSOLIDARISÉS

Dans le neuf, les balcons (et les planchers) sont désolidarisés par des rupteurs de ponts thermiques ou fixés sur une structure indépendante, selon le type de construction. Dans l'ancien, ils sont isolés des murs et des menuiseries par des fonds de joint et des bandes de désolidarisation.

* Notamment, les numéros 3316 de janvier 2001 et 3399 de mars 2002.

DANS QUELS CAS CHOISIR UNE ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR ?

- À l'occasion d'un ravalement.
- Pour isoler sans toucher aux aménagements intérieurs.
- Avec des façades lisses et un débord de toit suffisant pour recouvrir l'épaisseur ajoutée.
- Pour faire des économies d'énergie en profitant des aides accordées au titre de l'amélioration de l'habitat.



Les travaux nécessitent des murs secs et sains.

L'isolation collée ou sous enduit est déconseillée par temps froid (en dessous de 5 °C) comme en période de canicule (+ 30 °C).

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



**L'ISOLATION
PAR L'EXTÉRIEUR**
De David Fedullo et
Thierry Gallauziaux
(éd. Eyrolles).
Réf. 678 081 53
9,00€

Une solution très efficace

Qui met fin aux ponts thermiques
et assure l'étanchéité à l'air.

QUEL REVÊTEMENT DE FAÇADE ?



Sous bardage

En bois, composite ou PVC, le clin se fixe mécaniquement sur ossature. La pose est simple et ne nécessite pas de gros outillage spécialisé. Des accessoires de finition coordonnés sont proposés avec le revêtement.



Sous crépi

Ce revêtement souple de finition existe dans une douzaine de teintes. Pour assurer un bon accrochage, un sous-enduit armé d'un treillis de verre doit être mis en œuvre sur l'isolant (polystyrène essentiellement). Un travail qui demande une certaine maîtrise.



Sous des plaquettes de parement

En pierre naturelle ou reconstituée, en terre cuite, en sables de quartz, ces parements se fixent sur un support dur à l'aide d'une colle pâte spécifique. De nombreux décors disponibles, adaptés à tous les styles architecturaux.


PERFORMANCES THERMIQUES DE LA LAINE DE ROCHE



NOMBRE DE COUCHES	1	1	2	2	2
EPAISSEUR (MM)	100	120	70+70	80+80	100+80
RÉSISTANCE THERMIQUE (R)	2,85	3,4	4	4,55	5,1

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Logement économe



Logement économe

Le DPE (diagnostic de performance énergétique) se base sur la consommation d'énergie primaire, en kWh/m²/an, des bâtiments. La résistance thermique est la capacité d'un matériau à s'opposer au froid comme au chaud. Plus son coefficient « R » est faible, plus la maison doit consommer d'énergie en hiver et moins elle est tempérée en été. Les logements anciens peu ou non isolés ont une classe énergétique oscillant entre E et G. Ce qui correspond pour les murs à environ R = 1. L'ITE permet d'atteindre une haute

performance énergétique (classe C au minimum), soit R autour de 4 (niveau requis par la RT 2012).

L'utilité du DPE avant travaux

Dans la construction neuve, l'ITE est soumise aux exigences de la RT 2012.

En rénovation, un diagnostic thermique est recommandé pour déterminer les matériaux à mettre en œuvre et le niveau d'efficacité nécessaire.

L'expertise prend en compte le type de construction, repère les ponts thermiques et calcule les déperditions calorifiques à compenser.

DU CÔTÉ DE LA RÉGLEMENTATION

Dans le neuf, l'ITE fait partie du projet de construction et est donc intégré à la demande de permis de construire.

En rénovation, il faut au minimum déposer une déclaration préalable de travaux.



Renseignez-vous sur les contraintes urbanistiques

(marges de recul, alignement, etc.). Dans certaines situations (limite séparative ou de propriété), le projet peut être soumis à diverses dispositions : PLU (plan local d'urbanisme), Code de la construction et de l'habitation, Code de la voirie routière...

Comprendre L'ISOLATION SOUS BARDAGE VENTILÉ

LES RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DU SUPPORT

Qu'elles soient brutes ou déjà revêtues (d'un enduit ou d'une peinture), les maçonneries des façades et des pignons, qui constituent la structure porteuse, doivent être saines et sèches. Les éventuelles irrégularités de surface ne sont pas forcément gênantes.

L'OSSATURE

Elle va supporter le bardage. Elle se compose de chevrons le plus souvent disposés à la verticale et espacés de 40 à 60 cm. Des équerres spécifiques permettent de les fixer à une certaine distance du mur pour laisser passer l'isolant.

UNE ISOLATION SANS PARE-VAPEUR

La pose peut se faire en une ou deux couches selon les performances attendues et l'épaisseur disponible. La première couche est toujours plaquée contre les murs, tandis que la seconde s'insère entre les chevrons. Des fixations mécaniques sont nécessaires pour maintenir l'isolant en place. La méthode habituelle consiste à utiliser des chevilles à frapper à large collerette (rosaces), qui imposent de percer des avant-trous dans la maçonnerie. Un nouveau système d'attaches en forme de râteau simplifie la pose de la première couche (pas de perçages à faire) et fait gagner du temps.

Attention !

Aux fortes contraintes mécaniques dues au vent et au propre poids des équerres et assurer leur résistance à l'arrachement, celles-ci se fixent en alternance, excepté aux angles de la maison et aux lignes d'arrêt du bardage (ébrasements...).

CONFIRME



ESTIMATION
2 A 3 JOURS
PAR FAÇADE

Réaliser

UNE ISOLATION SOUS BARDAGE VENTILÉ



1. FIXEZ LES ÉQUERRES
Matérialisez l'épaisseur des chevrons et leur espacement par des axes parallèles tracés au cordeau. Après perçage et chevillage, fixez les équerres en alternance, avec des tirefonds ou des tiges filetées et des écrous.



2. PLACEZ LA 1^{RE} COUCHE D'ISOLANT
Le voile de verre orienté vers vous, posez l'isolant de bas en haut en joignant bien les panneaux pour éviter les ponts thermiques. Entaillez-le avant de l'embrocher sur les équerres et de le bloquer avec les attaches.




3. INSTALLEZ LES TASSEAUX
Une fois la façade entièrement couverte, présentez les tasseaux devant les équerres et fixez-les en vérifiant leur alignement et leur aplomb. Prenez soin d'encadrer les ouvertures sur 3 ou 4 côtés (portes ou fenêtres).



4. PLACEZ LA 2^E COUCHE
Insérez les panneaux d'isolant entre les chevrons. Après perçage, introduisez les chevilles dans les trous et enfoncez le clou au marteau. Au besoin, doublez les chevrons avec des lattes pour obtenir l'espace de ventilation requis.



5. ISOLEZ LE SOUBASSEMENT
Commencez par poser la grille antinuissibles en l'agrafant à la base des chevrons. Ensuite, recouvrez le soubassement avec des bandes de polystyrène coupées au format. La pose s'effectue à l'aide d'une colle bitumeuse.




6. POSEZ LE BARDAGE
Une fois les ouvertures isolées, vous pouvez procéder au bardage. L'horizontalité de la première rangée de clins conditionne la régularité du revêtement. Les jonctions d'angle se font à recouvrement, face contre chant.

UNE GARDE AU SOL INDISPENSABLE

Il faut laisser environ 20 cm d'espace entre le sol et la lisse de départ, afin de protéger le bardage des remontées d'humidité et des rejaillissements d'eau de pluie. Cette bande de mur s'isole séparément (voir p. de droite).


L'ISOLANT: LE CHOIX DES PANNEAUX ROULÉS

Les panneaux roulés s'utilisent principalement dans la pose sous bardage ventilé. Veillez à choisir une laine minérale non hydrophile (qui n'absorbe pas l'eau) revêtue sur une face d'un voile de verre renforcé.



Pose à la verticale

Fixer l'extrémité des panneaux en partie haute. Dérouler le panneau puis placer en son milieu une fixation (au minimum 2 fixations/m²).



À l'horizontale

Les fixations (rosaces de Ø 90 mm) doivent être espacées de 1,2 m maximum pour les parties courantes et intercalées entre les ossatures.

LISSE BASSE ET GRILLE ANTINUISIBLES


La lisse basse délimite la ligne de départ de l'isolation. Elle est à compléter par un profil perforé qui fera barrage aux petits animaux (oiseaux, rongeurs...) tout en améliorant la ventilation. Un profil similaire formant larmier peut être nécessaire en partie haute, suivant les caractéristiques du débord de toit.

LE BARDAGE

Vous avez le choix entre le système traditionnel des planches brutes de sciage posées en chevauchement, ou la version moderne, les clins à emboîtement, plus simples à mettre en œuvre et garantissant une meilleure étanchéité à l'air.

La pose s'effectue de bas en haut. Une lame d'air de 2 cm doit être prévue entre l'isolant et le bardage pour évacuer la vapeur d'eau résiduelle.

⚠ La pose d'un écran pare-pluie est conseillée entre l'isolant et le bardage, en particulier côté vent (norme EN 13859-2).



- 1 Ossature de fixation du bardage
- 2 Fixation de l'isolant
- 3 Panneaux roulés Isover Iso façade 32 roulé ou Rockfaçade Rockwool
- 4 Bardage de clins ventilés

LES FIXATIONS

Utilisez des chevilles à expansion pour charges lourdes, tirefonds et vis en métal traité contre la corrosion, comme les équerres. Les rosaces sont en plastique, munies d'un clou d'expansion, en fibre de verre de préférence.

LE POURTOUR DES OUVERTURES


Pour éviter les ponts thermiques, vous devez isoler le linteau, les côtés du tableau (ébrasements) et l'appui de fenêtre. Disponible sur mesure, la bavette est mise en place avant d'habiller le tableau de bardage, de panneaux menuisés ou de tôles alu.

LES ACCESSOIRES DE FINITION

Différents accessoires ferment les parties haute et basse de l'ITE, habillent le pourtour des ouvertures, recouvrent les angles rentrants ou saillants. Utilisez des cornières bois ou des profils alu pour recouvrir les angles rentrants ou saillants. Isolez les soubassements par

des panneaux de polystyrène extrudé, par exemple, qui peuvent être enduits d'origine ou à crépir (voir p. 297).

- 1 Profil alu
- 2 Cornière bois
- 3 Panneau de polystyrène extrudé



Comprendre L'ISOLATION SOUS CRÉPI

LA SIMPLICITÉ DE LA MÉTHODE COLLÉE

LA RÉGLEMENTATION

Cette technique d'isolation met en œuvre des panneaux de polystyrène expansé, généralement de 120 x 60 cm. Les règles d'exécution sont spécifiées dans le CPT 3035 du CSTB d'avril 1998 et ses évolutions : cahiers 3399 (mars 2002) et 3702 (janvier 2012).

LE PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

L'isolant se colle directement sur les murs. Il est recouvert d'un sous-enduit fibré, armé d'un treillis en fibre de verre. L'enduction s'effectue en deux passes. Après application d'un produit


d'impression (régulateur de fond), l'ensemble reçoit en finition un enduit mince validé par avis technique.

POUR QUEL SUPPORT ?

L'ITE avec enduit mince sur polystyrène expansé (appellation officielle) requiert des surfaces planes, stables, sans humidité.

Murs anciens Les peintures ou revêtements organiques (à base de résine) doivent être décapés (sablage) et les lézardes rebouchées.

Murs neufs Il convient de dépoussiérer les surfaces et de les débarrasser de tout produit non adhérent.



RETROUVEZ LES OUTILS
DU MAÇON
P. 105

CONFIRME



ESTIMATION
3 A 4 JOURS
PAR FAÇADE

Réaliser

LA POSE D'UNE ISOLATION SOUS CRÉPI

QUELLE ÉPAISSEUR EN FINITION ?

L'épaisseur totale de la couche de finition varie en moyenne de 12 à 15 mm selon l'aspect décoratif désiré : taloché, rustique, rustique écrasé... Elle peut toutefois atteindre une vingtaine de millimètres pour une finition grattée, qui nécessite de retirer plus de matière.



1. FIXEZ LA LISSE BASSE

En vous faisant aider, disposez le profilé de départ bien à l'horizontale à environ 10 cm du sol. Après perçage du mur, fixez-le avec des chevilles à clouer ou à visser.



2. COLLEZ LE POLYSTYRÈNE

Posez les panneaux encollés bord à bord, à joints décalés d'un rang sur l'autre. Pressez-les sur le mur à l'aide d'un bouclier. Contrôlez leur planéité. En rénovation, prévoyez un peu plus de chevilles.



3. ÉGALISEZ LA SURFACE

Poncez les joints horizontaux et verticaux à la taloche abrasive, afin d'éliminer tout désaffleurement. Dépoussiérez ensuite soigneusement la surface avec une brosse en nylon.



4. APPLIQUEZ LE SOUS-ENDUIT

Effectuez une première passe à la taloche inox. Présentez le treillis sur le produit frais en le marouflant à la lisseuse. Laissez durcir avant d'appliquer la seconde couche.



5. APPRÊTEZ LE MUR

Après complet séchage du sous-enduit, étalez le régulateur de fond au rouleau sur le mur. Une seule passe de produit, éventuellement teinté, suffit pour opacifier le support.



6. RÉALISEZ LA FINITION

Attendez le lendemain pour la mise en œuvre du revêtement de finition. Effectuez l'application à la taloche en suivant scrupuleusement les instructions du mode d'emploi.

PLOTS DE MORTIER OU BOUDINS ?

L'encollage par plots de mortier est plus rapide à réaliser que par boudins. Prévoyez alors 8 à 10 plots par panneau entier de polystyrène et 5 par demi-panneau commençant ou finissant une rangée.


POUR DES FENÊTRES TOTALEMENT ÉTANCHES

L'isolation des baies suit la même logique que la technique sous bardage ventilé. La seule différence tient à l'habillage du tableau, enduit de la même façon que les murs pour une raison d'esthétique.

- En rénovation, l'appui de fenêtre est isolé (après suppression du débord de l'appui)

comme le reste du tableau, puis recouvert d'une bavette.

- Dans le neuf, le châssis de fenêtre se pose au ras de la façade nue (en tunnel ou en feuillure). Il n'y a pas d'appui maçonné, juste une bavette qui recouvre l'épaisseur isolante en débordant sur l'enduit de finition.



Des fenêtres étanches

Pour éviter les ponts thermiques, la fenêtre est posée en applique sur le mur extérieur. Les appuis de fenêtre sont remplacés par des bavettes pour que l'isolation en dessous ne présente pas de rupture.

LA COLLE

Souvent de même nature que la couche de base, elle s'applique par plots ou par boudins. La fixation collée permet de compenser des petits écarts de planéité jusqu'à 10 mm par endroits. Il est possible de combiner le collage avec des fixations mécaniques sur support ancien présentant un problème d'adhérence.

L'ENDUIT DE FINITION

Ce revêtement monocouche plastique ou organique (ép. 10 à 15 mm) offre les mêmes possibilités décoratives que les enduits traditionnels : aspect gratté, rustique, taloché...

L'ISOLANT

Le polystyrène expansé possède une résistance thermique élevée : $R > 3$ en 120 mm d'épaisseur.

LES PROFILS D'ANGLE ET D'ARRÊT

Ils sont recouverts d'une toile enduite et servent à renforcer les arêtes de l'isolant (sensibles aux chocs).

LE SOUS-ENDUIT FIBRE

Il s'applique sur l'isolant en deux passes. Il est conseillé d'égaliser au préalable la surface des panneaux en ponçant à l'aide d'une taloche abrasive.

LISSE DE DÉPART

Fixée à 15 cm du sol contre le mur extérieur, elle constitue la base sur laquelle l'isolation va être posée.

ISOLATION DU SOUBASSEMENT


Situé au-dessous de la lisse de départ, le mur de soubassement peut être isolé avec des plaques de polystyrène extrudé ou expansé (voir p. 186).

LE RÉGULATEUR DE FOND

Cette couche d'impression favorise l'accrochage de l'enduit de finition. Le produit choisi doit être compatible avec l'alcalinité du sous-enduit.

Le pourtour des ouvertures

- 1 Isolation linteau et ébrasements
- 2 Profil d'angle toilé
- 3 Isolation appui de fenêtre
- 4 Bavette alu





SOUS BARDAGE VENTILÉ

■ PANNEAUX RIGIDES



POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ CW

Panneau à usinage latéral rainuré bouveté en polystyrène extrudé à peau lisse. Isolation thermique des murs par l'intérieur ou l'extérieur. Insensible à la pluie, à la neige, au gel. Euroclasse E. $\lambda = 0,036$. Résistance à la compression 250 kPa.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 2,5xI 0,6 m. Ép. 80 mm. **R = 2,2**.

Réf. 684 404 35 **12,65€** le m² 18,98€ le panneau

Existe aussi*1 en Ép. 100 mm (R = 2,8). Ép. 60 mm (R = 1,8). Ép. 40 mm (R = 1,2).

IDEAL COMME SUPPORT
DE PLAQUETTES DE PAREMENT



PLAQUE AQUAPANEL OUTDOOR

À base de ciment. Pour habillage de bardage extérieur. Usage extérieur. Résiste à l'eau et aux moisissures. Ne gonfle pas, ne ramollit pas, ne se désagrége pas, ne s'émiette pas et ne s'effrite pas. Pose facile par vis autoperceuses à tête spéciale. Dim. L 2,5xI 0,9 m. Ép. 12,5 mm.

Réf. 686 254 24 **20,31€** le m² 45,70€ la plaque



LAINE DE ROCHE ROCKFACADE

Panneau non revêtu. S'applique en simple ou double couche. Euroclasse A1.

Dim. L 1,35xI 0,6 m. Ép. 120 mm. **R = 3,4**.

Réf. 692 055 84 **11,95€** le m² 9,68€ la plaque

Existe aussi*1 en ép. 55, 70, 80 et 100 mm.

■ PANNEAUX ROULÉS



LAINE DE VERRE ISO FAÇADE 32 ROULÉ G3

Panneau roulé en laine de verre semi-rigide nu revêtu sur une face d'un voile de verre renforcé. Autodéroulant à l'ouverture de l'emballage. Isolation thermique et acoustique des murs par l'extérieur derrière un bardage ventilé. Euroclasse 1 (incombustible). $\lambda = 0,032$. Lot de 2 rouleaux.


Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 5xI 0,6 m. Ép. 100 mm. **R = 3,1**.

Réf. 689 276 70 **12,42€** le m² 74,50€ les 2 rouleaux.

Existe aussi*1 en dim. L 3,7xI 0,6 m. Ép. 120 mm (R = 3,75).

EN COMPLÉMENT POUR L'ISOLATION EN LAINE



SPECIAL ISOLATION
EXTÉRIEURE



ÉQUERRE 2 PANS

Largeur 180 mm. Équerre métallique en acier galvanisé à chaud. Spécialement conçue pour la mise en œuvre des ossatures bois et des isolations thermiques sous bardage ventilé (cahiers 3316 et 3422 du CSTB). Réf. 690 901 61 **60,00€** la boîte de 25. Soit 2,40€ l'un.

Existe aussi*1 en largeur 80, 140 et 160 mm.

Résistantes et polyvalentes

Ces équerres sont très rigides mais s'adaptent facilement à la longueur voulue. Idéal pour ménager une lame d'air (2 cm) entre l'isolant fixé au mur et le bardage (bois, ardoise, fibres-ciment...): une nécessité pour évacuer la vapeur d'eau résiduelle.



ATTACHES FIXISOL

Système complémentaire aux équerres. La fixation coulisse sur le bord supérieur de l'équerre grâce à deux rainures de guidage et une fente définie par deux pattes flexibles empêchant son recul. Réf. 690 932 20 **37,50€** le lot de 25. Réf. 690 932 55 **1,60€** l'unité.

Un système de fixation simple

Les équerres se fixent sur murs neufs ou anciens (avec une assez bonne planéité). L'idéal est de les placer de part et d'autre du chevron qu'elles doivent supporter.



CHEVILLES

En polyamide, pour multimatériaux, en isolation, avec clou d'expansion en fibre de verre rigide et étanche. Disponibles en tête Ø 50 mm (isolant rigide) ou Ø 90 mm (isolant semi-rigide). Perçage Ø 10 mm, prof. 50 mm.

ÉPAISSEUR ISOLANT	Ø 50 mm	
70/80 mm	Réf. 685 472 41	0,35€
90/100 mm	Réf. 685 472 76	0,50€
110/120 mm	Réf. 685 473 25	0,50€
	Ø 90 mm	
70/80 mm	Réf. 685 472 55	0,55€
90/100 mm	Réf. 685 472 83	0,65€
110/120 mm	Réf. 685 472 90	0,75€

CONCEVEZ
ET CALCULEZ

VOTRE PROJET

AVEC
SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



TOUTES LES EXPLICATIONS
POUR VOTRE ISOLATION
SOUS BARDAGE, VOIR P. 292

ITE 2012, SYSTÈME COMPLET D'ISOLATION SOUS CRÊPI

Inclus: un isolant polystyrène haute densité de 60, 80, 100 ou 120 mm d'épaisseur, des accessoires de fixation et un revêtement souple de finition. À partir de **52.00€** le m²

RETROUVEZ LES OUTILS
DE CALCUL ET DE CONCEPTION
**IDÉES ET CONSEILS
SUR LEROYMERLIN.FR**



PANNEAU DE POLYSTYRÈNE ISOLANT
Dim. L 1,2x l 0,6 m. Ép. 120 mm.
Réf. 675 321 92 **19.95€** le m²
14.36€ le panneau
Existe aussi* en ép. 20, 60, 80 et 100 mm.



LISSE BASSE DÉPART
Ép. 100 mm. 2,5 m. Réf. 673 644 02 **14.75€**
Existe aussi* en ép. 80 et 120 mm.



ENDUIT COLLE FIBRE
Sac de 25 kg.
Réf. 673 645 00 **24.75€**



REVÊTEMENT SOUPLE
Ton pierre. 25 kg.
Réf. 673 646 26 **82.00€**
Existe aussi* en 12 finitions.



RÉGULATEUR DE FOND
Blanc. 20 kg.
Réf. 673 645 14 **56.00€**



CHEVILLES DE FIXATION



BAGUETTE D'ANGLE ALU
Réf. 673 643 60 **1.75€**



ROULEAU TREILLIS
En fibre de verre. Dim. L50x l1 m.
Réf. 673 643 53 **125.00€**




OUTIL DE FRAISAGE
Pour la mise en place dans le polystyrène de supports de fixation Dorondo Ø 125 mm.
Réf. 691 482 75 **44.95€**

EN COMPLÈMENT POUR LES POINTS SINGULIERS

Les points singuliers sont les points de jonction entre la façade et les éléments qui la composent: gouttières, retours et appuis de fenêtre, coffres de volets roulants, balcons... Lors de l'isolation, il est impératif de soigner ces points sensibles pour garantir la continuité de l'isolation et éviter les ponts thermiques (ruptures dans l'étanchéité). Voir p. 290.




PLAQUE DE MONTAGE
Permet la fixation de charges lourdes (store de terrasse, auvent). En mousse PU, console de base acier et aluminium.
Dim. 240x138 mm. Ép. 140 mm.
Réf. 691 374 53 **175.00€**
Existe aussi* en différentes épaisseurs.



ÉLÉMENT DE FIXATION UMP KI
Permet la fixation des gonds de volets rectangulaires. En mousse PU, console de base acier et aluminium.
Dim. 280x125 mm. Ép. 80 mm.
Réf. 691 481 56 **89.00€**
Existe aussi* en différentes épaisseurs.



RONDELLE DE FIXATION DORONDO PSE
Pour la fixation de charges légères (sonnette, plaque de rue, sonde de température). En plastique Ø 90 mm. Ép. 10 mm.
Réf. 691 375 23 **25.95€**



BOÎTIER ÉLECTRIQUE POLYAMIDE
Pour le montage d'appareillages électriques. Dim. 105x65 mm.
Réf. 691 374 74 **25.95€**
Existe aussi* en noir.



CYLINDRE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
Pour la fixation de charges moyennes (descente pluviale, arrêt de volet, luminaires). Ø 70 mm. Ép. 70 mm.
Réf. 691 481 00 **49.95€**
Existe aussi* en Ø 125 mm.



BAGUETTE ENTOILÉE PVC
Sert à renforcer les angles des murs.
Réf. 692 260 52 **2.96€**



APPUI DE FENÊTRE PROTÉGENET*
Protège les appuis existants, les isolants éventuels et les façades des eaux de ruissellement. En aluminium 15/100. Coloris ivoire. Goutte d'eau et abouts de finition latéraux intégrés.
Existe aussi* en blanc pur, gris anthracite, alu brut, alu anodisé naturel.

Comprendre L'ISOLATION DU TOIT PAR L'EXTÉRIEUR

UN BOUCLIER THERMIQUE POUR LA TOITURE

UNE ISOLATION OPTIMALE

La toiture est la principale source de déperdition thermique. L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) procure une isolation quasi complète et continue, étanche à l'air et sans ponts thermiques. À la clé, un meilleur confort thermique et jusqu'à 30 % d'économies d'énergie. De plus, le niveau du plafond est rehaussé, d'où un gain de volume habitable important et de 4 à 6 m² de surface supplémentaire dans le cas d'un pavillon.

UN PATRIMOINE PROTÉGÉ ET VALORISÉ

Côté extérieur, la charpente est protégée de l'humidité et des variations de température. Côté intérieur, elle est apparente : les bois ne sont donc plus confinés et peuvent facilement être traités. À savoir : l'isolation thermique par l'extérieur est réalisable sur une toiture déjà existante (dépose et repose).

 **Consultez les règlements d'urbanisme** avant de commencer toute rénovation.



CONCEVEZ ET CALCULEZ

VOTRE PROJET

AVEC SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

POUR QUELLE TOITURE ?

L'ITE CONCERNE TOUT TYPE DE COUVERTURE : TUILE, ARDOISE, OU MÉTALLIQUE. ELLE PEUT ÉGALEMENT S'APPLIQUER SUR UNE TOITURE DÉJÀ EXISTANTE.

DEUX SOLUTIONS POSSIBLES

Avec des panneaux autoportants


UNE SOLUTION « 5 EN 1 »

Le côté extérieur du panneau comprend l'isolation, la protection de l'isolation, la ventilation de la couverture et la portance. Côté intérieur, l'aspect est celui d'un plafond déjà fini.

UN CHANTIER SIMPLIFIÉ

Les panneaux sont fixés (le plus souvent dans le sens de la pente, horizontalement dans le cas d'une fermette) entre la charpente, sur les pannes horizontales, et la couverture. Assemblés côte à côte, ils permettent une mise hors d'eau et hors d'air rapide du bâtiment.

- ① Liteaux
- ② Panneau autoportant
- ③ Pannes horizontales



Avec des panneaux pour sarking


UNE TECHNIQUE DE POSE TRÈS ROBUSTE

Le complexe isolant repose sur une charpente traditionnelle, ce qui en fait un complexe plus épais. Cette méthode est particulièrement adaptée aux constructions en montagne.

UNE OPÉRATION PAR COUCHES

Le toit se construit petit à petit. Le voligeage ou un écran rigide (plafond rampant) sert de support à l'isolant. Celui-ci se pose par panneaux en une ou plusieurs couches, après le pare-vapeur. Les contre-liteaux servent à fixer l'isolant dans les chevrons.

- ① Liteaux
- ② Contre-liteaux
- ③ Écran de sous-toiture
- ④ Isolant (en 1, 2, voire 3 couches avec l'isolant pare-pluie)
- ⑤ Pare-vapeur
- ⑥ Voliges
- ⑦ Charpente



POUR SUIVRE
LA RT 2012,
LEROY MERLIN VOUS
CONSEILLE R+8



MAISON
PLUS
ÉCONOME

ISOLATION ... ISOLANTS SOUS COUVERTURE

PANNEAUX AUTOPORTANTS


SIMPLES À MANIPULER

Une excellente résistance thermique et les contre-liteaux intégrés.



Pour une épaisseur d'isolant de 156 mm, sous-face plaque de plâtre, compter 196 mm d'épaisseur au total et un poids de 17,99 kg/m² (R toiture = 5,3).

Pour une épaisseur d'isolant de 205 mm, compter 245 mm d'épaisseur au total et un poids de 18,75 kg/m² (R toiture = 6,75).



SUR MESURE

SANDWICH FIBRATEC ÉVOLUTION

Composé d'une sous-face (planche, plaque de plâtre hydrofugée BA13 ou lambris), d'un isolant en polystyrène expansé Knauf Therm Th 32 SE (M1/Euroclasse E), d'un parement supérieur en panneau de particules hydrofuge de 3 mm et de contre-liteaux. Dim. sur mesure: 1 0,6 m x L 2,5 à 8 m, à définir de 10 cm en 10 cm. Pour ép. 156 mm et en finition plâtre, **R = 5,3**. À partir de **62,00€** le m².

Existe aussi* en ép. 205 mm.


FINITIONS DE SOUS-FACE



Planche



Plaque de plâtre hydrofugée BA13



Lambris

- 1 Contre-liteaux.
 - 2 Isolant ignifugé.
 - 3 Panneau de particules hydrofuge, ép. 3 mm.
 - 4 Finition de sous-face.
- Les deux contre-liteaux font aussi office de support de couverture. L'isolant et la finition intérieure sont collés et comprimés.

PANNEAUX POUR SARKING



ACTIS
BOIS/BOIS POUR ACTIS, BOIS/BOIS

PARE-PLUIE EN FIBRE DE BOIS FX 230


Panneau rigide, en fibre de bois recyclé issu de forêts gérées durablement. Pare-pluie et isolation thermique des toitures, pour technique du sarking. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et régulateur d'humidité. Contribue à préserver la qualité de l'air intérieur. Euroclasse E. $\lambda = 0,047$. Densité 230 kg/m³. Dim. L 2,5 x l 0,59 m. Ép. 18 mm. **R = 0,38**. Réf. 674 222 64 **7,48€** le m² 11,03€ le panneau



TOPOXI **URSA** **ACTIS**

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ CUBER SL

Panneau à usinage latéral feuilluré en polystyrène extrudé à peau lisse. Isolation thermique des toitures (technique du sarking), des sols et des soubassements. Insensible à la pluie, à la neige et au gel. Euroclasse E. $\lambda = 0,036$. Résistance à la compression 300 kPa (classement d'usage SC1a2Ch 60 mm et SC1a3Ch 80 et 100 mm). **Leroy Merlin vous conseille** Dim. L 1,25 x l 0,6 m. Ép. 80 mm. **R = 2,20**. Réf. 673 513 26 **11,95€** le m² 8,96€ le panneau **Existe aussi*** en ép. 60 mm (R = 1,8), ép. 100 mm (R = 2,8) et ép. 120 mm (R = 3,35).




ACTIS
BOIS/BOIS POUR ACTIS, BOIS/BOIS

FIBRES DE BOIS I10 SD

Panneau semi-rigide, en fibre de bois recyclé issu de forêts gérées durablement. Isolation thermique pour sarking, en 1 ou 2 couches croisées. Forte résistance à la compression. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, il régule l'humidité et contribue à préserver la qualité de l'air intérieur. Euroclasse E. $\lambda = 0,038$. Densité 110 kg/m³. **Leroy Merlin vous conseille** Dim. L 1,2 x l 0,6 m. Ép. 80 mm. **R = 2,05**. Réf. 674 222 92 **17,94€** le m² 12,92€ le panneau Soit en 2 couches croisées de 80 mm. **R = 4,1**. **Existe aussi*** en ép. 100 mm (R = 2,7) et Ép. 120 mm (R = 3,08).



Comprendre L'ISOLATION DU SOL



LA DALLE SUR VIDE SANITAIRE


Fixez la laine minérale sur une ossature en sous-face du plancher. Si vous êtes sur des surfaces régulières, collez ou fixez mécaniquement des panneaux de polystyrène expansé ou extrudé en sous-face du plancher.

Laine minérale

Acoustique ▲▲ Thermique ▲▲▲

Polystyrène

Acoustique ▲ Thermique ▲▲▲




LA DALLE SOUS CHAPE

Posez un film polyéthylène puis des panneaux isolants sur toute la surface. Mettez en place les profilés de calage d'armature, puis le treillis soudé sur toute la surface et coulez la dalle (épaisseur minimale de 12 cm en maison individuelle).

Film polyéthylène

Acoustique ▲ Thermique ▲▲



LE PLANCHER PLAN

Deux plaques de sol avec un isolant thermo-acoustique sont assemblées par collage (avec une battue de 5 cm) puis posées sur le plancher. Recouvertes de carrelage, parquet ou moquette, elles atténuent les bruits aériens et d'impact. En réhabilitation, rehaussez les seuils et détalonnez le bas des portes.

Plaques de sol + isolants

Acoustique ▲▲ Thermique ▲▲▲

Panneaux rigides

Acoustique ▲▲ Thermique ▲▲▲

EN REZ-DE-CHAUSSEE SOUS CHAPE



PANNEAU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

En polystyrène expansé à bords droits. Isolation thermique sous chape flottante. $\lambda = 0,038$. Résistance à la compression 50 kPa (classement d'usage SC2a2, i3). **Leroy Merlin vous conseille**

Dim. L 1,2x l 0,6 m. Ép. 60 mm. **R = 1,45.** Réf. 692 267 03 **6.04€** le m²

4.35€ le panneau
Existe aussi* en ép. 20 mm (R = 0,5) et ép. 40 mm (R = 1), et en dim. L 2,5x l 1,2 m. Ép. 40 et 60 mm.



PANNEAU POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ PM

À usinage latéral à bords droits ou rainuré bouveté en polystyrène extrudé à peau lisse. Isolation thermique des sols avec ou sans sol chauffant et soubassement. Euroclasse E. $\lambda = 0,036$. Résistance à la compression 250 kPa (classement d'usage SC1a2Ch).

Leroy Merlin vous conseille
Rainuré bouveté. Dim. L 1,25x l 0,6 m. Ép. 80 mm. **R = 2,2.** Réf. 666 346 94 **12.85€** le m²

9.64€ le panneau
Existe aussi* en dim. L 1,25x l 0,6 m. Ép. 30 mm (R = 0,9), ép. 40 mm (R = 1,2), ép. 60 mm (R = 1,8). À bords droits. Dim. L 1,25x l 0,6 m. Ép. 20 mm (R = 0,6).



PANNEAU POLYURÉTHANE XTHANE 22

À usinage latéral rainuré bouveté en polyuréthane revêtu d'un parement multicouche étanche quadrillé 10x10 cm. Isolation thermique des sols avec ou sans sols chauffants. $\lambda = 0,022$. Résistance à la compression 300 kPa (classement d'usage SC1a2Ch, I5).

Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,2x l 1 m. Ép. 82 mm. **R = 3,7.** Réf. 683 409 65 **19.95€** le m²

23.94€ le panneau
Existe aussi* en ép. 24 mm (R = 1), ép. 50 mm (R = 2,25), ép. 58 mm (R = 2,6), ép. 62 mm (R = 2,8), ép. 94 mm (R = 4,25), ép. 103 mm (R = 4,65).

EN COMPLÈMENT



COLLE TOUS MATÉRIAUX ISOLANTS FACILIS

Pâte prête à l'emploi. Usage intérieur et extérieur. Seau de 20 kg. Réf. 665 313 32 **45.60€** le seau
2.28€ le kg
Existe aussi* en seau de 5 kg et en seau de 1 kg.

la pose et l'installation à domicile

1^{er} réseau de France avec
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

MONTAGE SEC POUR SOL DÉFORMÉ



fermacell

PLAQUE DE SOL NID-D'ABEILLES
En carton alvéolé. À remplir avec les granulés nid-d'abeilles, pour l'isolation acoustique. Dim. L 1,50x1 m. Ép. 30 mm.
Réf. 688 035 53 **9,27€** le m²
13,90€ la plaque



fermacell

GRANULATS POUR NID-D'ABEILLES
À épandre sur la plaque nid-d'abeilles. Assure une haute isolation acoustique en association avec une plaque de sol en laine minérale. Sac de 15 l (22,5 kg).
Réf. 688 037 00 **4,95€** 00,33€ le l



fermacell

VOILE ANTI-FLUAGE
En polypropylène. Voile protecteur à placer sous les granulats d'égalisation. Dim. L 50x1 1,5 m.
Réf. 666 347 22 **1,00€** le m²
75,00€ le rouleau




fermacell

GRANULATS D'ÉGALISATION
En béton cellulaire pour sols déformés de 10 à 120 mm. Faciles à mettre en œuvre par épandage. Renforcent l'efficacité thermique et acoustique de la chape sèche. 1 sac/m² pour 5 cm. Sac de 50 l.
Réf. 612 231 62 **18,50€** 0,37€ le l

SOL PLAN EN ÉTAGE

■ PANNEAUX



ROCKWOOL


EN LAINE DE ROCHE ROCKSOL EXPERT
Panneau nu en laine de roche rigide. Isolation acoustique renforcée des sols par le dessus en voie sèche, sous chape flottante, sous vide sanitaire, parking. Doit être recouvert. Euroclasse A1 (incombustible). $\lambda = 0,038$. Densité 140 kg/m³ (classement d'usage SC2a3Ch).
Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,2x1 0,6 m. Ép. 30 mm. **R = 0,75**.
Réf. 683 990 72 **13,94€** le m² 10,04€ le panneau
Existe aussi* en ép. 15 mm (R = 0,35).

■ PLAQUES



fermacell

GYPSE ET FIBRES DE CELLULOSE
Plaque composée d'un mélange de gypse et de fibres de cellulose. Mise en œuvre simple par collage entre les plaques et vissage sur le support. Peut être recouverte par tout type de revêtement de sol. Possède une excellente résistance mécanique et au poinçonnement. Euroclasse A2 s1-d0. Dim. L 1,5x1 0,5 m. Ép. 20 mm. **R = 0,06**.
Réf. 612 230 85 **22,60€** le m² 16,95€ la plaque



fermacell

AVEC LAINE DE ROCHE
Plaque composée de 20 mm d'un mélange de gypse et de fibres de cellulose et de 10 mm de laine de roche haute densité. Isolation thermique et acoustique renforcée des planchers d'étage. Mise en œuvre simple par collage entre les plaques et vissage sur le support. Peut être recouverte par tout type de revêtement de sol. Euroclasse A2 s1-d0. $\lambda = 0,1$. Dim. L 1,5x1 0,5 m. Ép. 30 mm. **R = 0,31**.
Réf. 612 231 20 **26,00€** le m² 19,50€ la plaque

DÉBUTANT



ESTIMATION
1 JOURNÉE

Réaliser

L'ISOLATION D'UN PLANCHER DÉFORMÉ



1. LA BONNE ASSOCIATION

Associer des plaques nid-d'abeilles et laine de roche permet d'isoler un plancher avec peu de surcharge.

- ① Bande résiliente
- ② Plaques nids-d'abeilles
- ③ Granulats d'égalisation
- ④ Plaques de recouvrement



2. POSEZ LES PLAQUES NID-D'ABEILLES

après avoir collé ou agrafé des bandes de rive à la périphérie du sol. Au préalable, renforcez si besoin la fixation des lames de parquet ou ragréz le plancher avec un enduit fibré.



3. REMPLISSEZ LES ALVÉOLES DE GRANULÉS

et égalisez avec une raclette en caoutchouc (à partir de la porte afin de marcher sur les plaques sans les abîmer). Le carton alvéolé se découpe au cutter ou avec un couteau spécial.



4. EMBOÎTEZ LES PLAQUES

après avoir encollé les battues inférieures. Agrafez ou vissez les plaques entre elles (avec des fixations spécifiques) pour les solidariser et les mettre en pression. Laissez sécher 24 h avant de poser le revêtement.

Comprendre

LE DOUBLAGE POUR MURS RÉGULIERS

UNE TECHNIQUE CLASSIQUE ET PERFORMANTE


Idéale dans le cadre d'une rénovation, l'isolation thermique par l'intérieur réduit de façon notable la facture de chauffage. Le doublage ne nécessite pas un gros chantier, les travaux peuvent se faire étape par étape, pièce par pièce, et par tous les temps. Il faut savoir également que leur coût est moins élevé que celui de l'isolation par l'extérieur.

L'enjeu est de créer une isolation continue, c'est-à-dire d'établir une barrière qui soit

véritablement étanche et ne crée pas de ponts thermiques (qui sont source de grande déperdition d'énergie) aux liaisons entre les différents éléments de la structure.

LES GRANDS PANNEAUX

L'isolant est solidaire d'un parement en plaque de plâtre. Sur des murs sains et plans, ces panneaux composites thermoacoustiques sont collés sur des plots de mortier adhésif (il faut 24 plots pour chaque plaque). Les panneaux sont alors prêts, selon votre choix, à être peints ou revêtus.



GRANDS PANNEAUX DE DOUBLAGE



TH 38
Complexe isolant composé d'un parement en plaque de plâtre de 10 mm standard (ou 13 mm hydro) à bords amincis et d'un isolant en polystyrène expansé. Isolation thermique des murs. $\lambda = 0,038$.

Leroy Merlin vous conseille
Isolation thermique ▲

Acoustique ▲
Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 10 + 100 mm.
R = 2,65.

Réf. 692 107 64 **10.95€** le m²
32.85€ le panneau

Existe en diverses dimensions et épaisseurs*.



TH 32
Complexe isolant composé d'un parement en plaque de plâtre de 10 mm standard (ou 13 mm hydro) à bords amincis et d'un isolant en polystyrène expansé graphité. $\lambda = 0,032$.

Leroy Merlin vous conseille
Isolation thermique ▲▲

Acoustique ▲▲
Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 10 + 100 mm.
R = 3,15.

Réf. 692 107 01 **13.95€** le m²
41.85€ le panneau

Existe en diverses dimensions sur commande, en épaisseur 13 et en version hydro*.



TH 23
Complexe isolant composé d'un parement en plaque de plâtre de 10 mm standard (ou 13 mm hydro) à bords amincis et d'un isolant en polyuréthane rigide sans CFC. Isolation thermique renforcée. $\lambda = 0,022$.

Leroy Merlin vous conseille
Isolation thermique ▲▲▲

Acoustique ▲
Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 10 + 100 mm.
R = 4,35.


Réf. 692 106 94 **34.95€** le m²
104.85€ le panneau
Existe en diverses dimensions et épaisseurs*.



- ▲ faible
- ▲ moyen
- ▲ bon
- ▲▲ très bon
- ▲▲▲ excellent.

EN COMPLÉMENT LES MORTIERS ADHÉSIFS

Pour la pose en intérieur de plaques de plâtre ou de complexes de doublage sur supports secs et non pulvérulents.
Utilisation: 2 h. Prise: 2 h.
Séchage complet: 24 h



BLANC

En poudre. Consommation 2 à 3 kg/m². Sac de 25 kg.
Réf. 651 830 76 **6.75€**
0.27€ le kg

RATTRAPE LES DÉFAUTS DE PLANÉITÉ DES FONDS




FACILIS

En poudre. Haut pouvoir d'adhérence. Qualité pro. Consommation 1,5 à 3 kg/m². Norme EN NF 14496.
Sac de 25 kg.
Réf. 638 403 01 **8.75€** 0.35€ le kg

ÉPAISSEUR (MM)	TH 38	TH 32	TH 23
10 + 20	R=0,50	—	—
10 + 40	R=1,05	R=1,30	R=1,75
10 + 60	R=1,60	R=1,90	R=2,65
10 + 80	R=2,15	R=2,55	R=3,50
10 + 100	R=2,65	R=3,15	R=4,35

Comprendre


L'OSSATURE MÉTALLIQUE POUR TOUT TYPE DE MURS



PETITS PANNEAUX

Glissez un panneau d'isolant entre deux montants, l'ossature servant à visser le parement en plaque de plâtre. La contre-cloison facilite le passage des câbles électriques. Pour des murs très irréguliers, la planéité de l'ossature peut être récupérée au moyen d'un appui-manivelle vissé dans le mur pour régler les écarts.

Acoustique ▲▲▲ Thermique ▲▲▲



PANNEAUX ROULÉS AVEC SYSTÈME COMPLET ET ÉTANCHE OPTIMA

Il s'agit d'un système complet facile à poser, offrant d'excellentes performances thermiques et d'étanchéité à l'air de la paroi. L'isolant se pose sur une structure à forte résistance mécanique comprenant rails et montants. L'ossature s'adapte à toutes les exigences architecturales (parois courbes ou cintrées, grande hauteur...) et assure une planéité parfaite du parement final en «absorbant» les éventuelles imperfections du mur existant.

Acoustique ▲▲▲ Thermique ▲▲▲

PETITS PANNEAUX SOUS OSSATURE

■ LAINE DE VERRE



ESSENTIA 38 PP

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un pare-vapeur en kraft sur une face. Teneur réduite en formaldéhyde. Isolation thermique et acoustique des murs. $\lambda = 0,038$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 1,35x1 0,6 m. Ép. 100 mm. **R = 2,6.**

Réf. 683 991 14 **5.45€** le m² 4.41€ le panneau

Existe aussi* en ép. 45 mm (R = 1,2) et ép. 75 mm (R = 2).



GR 32 G3 OU PRK 32 GÉO

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un pare-vapeur en kraft quadrillé 10x10 cm facilitant les découps. Teneur réduite en formaldéhyde. Isolation thermique et acoustique renforcée. $\lambda = 0,032$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 1,35x1 0,6 m. Ép. 100 mm. **R = 3,15.**

Réf. 683 991 84 **8.95€** le m² 7.25€ le panneau

Existe aussi* en ép. 75 mm (R = 2,35).



RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

ISOLER DES MURS
PÉRIPHÉRIQUES SUR
OSSATURE MÉTALLIQUE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils

■ LAINE DE ROCHE



ROCKMUR

Panneau de laine de roche semi-rigide revêtu d'un pare-vapeur en kraft. Isolation thermique et acoustique renforcée des murs périphériques. $\lambda = 0,038$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 1,35x1 0,6 m. Ép. 100 mm. **R = 2,65.**

Réf. 683 989 81 **7.75€** le m² 6.28€ le panneau

Existe aussi* en ép. 45 mm (R = 1,2)

et ép. 75 mm (R = 2).

■ MATIÈRES VÉGÉTALES



AXTON 017

FIBRES DE BOIS 50 FX MOB

Panneau semi-rigide de fibres de bois recyclé issu de forêts gérées durablement. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et régulateur d'humidité. Contribue à préserver la qualité de l'air intérieur. Euroclasse E. $\lambda = 0,038$. Densité 50 kg/m³.

Dim. L 1,20x1 0,57 m. Ép. 100 mm. **R = 2,63.**

Réf. 693 855 33 **13.96€** le m² 12.56€ le panneau

Existe aussi* en ép. 120 et 140 mm.



AXTON 018

LAINE DE CHANVRE ET DE LIN

Panneau semi-rigide nu en fibres de chanvre et de lin. Tenue mécanique excellente. Régulateur d'ambiance phonique, thermique et hygrométrique. Résiste naturellement aux insectes et aux nuisibles. Isolation thermique et acoustique des murs en simple ou double couche. Densité 30 kg/m³. Euroclasse E. $\lambda = 0,041$. Dim. L 1,25x1 0,6 m.

Ép. 100 mm. **R = 2,4.**

Réf. 678 088 04 **14.95€** le m² 11.21€ le panneau

UN DOUBLAGE SOUS OSSATURE OPTIMA

L'ossature métallique Optima Isover est une solution d'isolation thermoacoustique innovante qui répond aux exigences du label BBC et offre un confort optimal en neuf comme en rénovation.

Montage simple, propre et sec, sans colle.

ÉCLISSE OPTIMA 30

Profil métallique court pour le raccordement ou le prolongement des fourrures Optima 240. Coulisse à l'intérieur de la fourrure pour s'adapter à la hauteur sol-plafond. Réf. 643 400 03 **1.05€**

RACCORDS D'ANGLE OPTIMA

Pour le raccordement des fourrures métalliques. Adaptable à tout type de fourrures. Lot de 50 pièces. Réf. 643 175 96 **60.00€**

CONNECTOR OPTIMA

En matériau composite. Pour l'assemblage sans outil et sans surépaisseur de fourrures (raccord d'angle, aboutage, liaison à 3 ou 4 directions). L'articulation centrale permet l'adaptation aux angles entre pieds droits et rampants. Réf. 673 803 13 **1.60€**

BANDE DE SOL RÉSILIENTE

Mousse résiliente avec une face adhésive assurant l'étanchéité à l'air de la lisse Clip'Optima. Améliore les performances thermoacoustiques des systèmes Optima et Optima Sonic. Dim. L 5 mx l 2 cm. Réf. 673 832 32 **3.50€**


LISSE CLIP'OPTIMA

Cornière métallique en U asymétrique permettant d'encaster les fourrures. Destinée au montage des ossatures en système Optima, elle peut servir de lisse haute comme de lisse basse. L 3 m. Réf. 669 035 36 **3.95€**



APPUI OPTIMA 2

En plastique PE renforcé en fibre de verre. Composé d'une entretoise à clipper sur une fourrure métallique et d'un cavalier plastique. Pour les fourrures Optima 240 et standard. Réglage possible après avoir clipé la fourrure. L 100 mm. Lot de 50. Réf. 665 357 00 **67.50€** 1.35€ l'unité. Existe aussi* en L 75, 120 et 140 mm, et en lot de 40 pièces : L 75-160 mm.



FOURRURE OPTIMA 240

Profilé métallique pour les systèmes à ossature Optima. En association avec l'éclisse Optima, permet une installation de l'ossature en mur périphérique sans découpe. L'exécution est rapide, facile et sans prise de mesure. L 2,4 m. Réf. 643 399 96 **2.55€**



CONFIRME



ESTIMATION
1/2 JOURNÉE
PAR MUR

Réaliser

UN DOUBLAGE SOUS OSSATURE

LE SYSTÈME OPTIMA D'ISOVER

offre un moyen simple et rapide d'isoler les murs par l'intérieur, même les plus irréguliers. Utilisable avec des panneaux roulés thermoacoustiques, vous pouvez le mettre en œuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris sur les murs pignons de vos combles !



1. TRACEZ l'emplacement de la lisse basse. Alignez-la sur le trait, percez le sol à travers ses perforations et fixez-la avec des chevilles à frapper. Répétez l'opération au plafond pour la lisse haute.



2. FIXEZ AU MUR, à l'horizontale, les fourrures qui recevront les pièces d'appui des montants supports de parement. La première se situe à 1,35 m du sol maximum. Même espacement maximal pour les suivantes.



3. MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES APPUIS sur les fourrures tous les 60 cm. Clippez ces pièces en plastique dans les profilés. Elles sont percées de deux trous pour renforcer leur maintien par vissage, s'il y en a besoin.



4. DÉCOUPEZ LES PANNEAUX ISOLANTS à la hauteur voulue + 1 cm. Pare-vapeur orienté vers vous, embrochez-les sur les appuis. Joignez-les bord à bord pour éviter tout pont thermique.



5. COMPLÉTEZ LES APPUIS par des cavaliers. Emboîtez-les sur les tiges en plastique et tournez (1/4 de tour) pour verrouiller le tout. Ces pièces permettent de maintenir l'isolant et d'emboîter les montants.



6. INSÉREZ LES MONTANTS dans la lisse basse et faites coulisser l'éclisse (logée au sommet) dans la lisse haute, jusqu'au blocage. Ajustez la position des montants, et emboîtez-les sur les cavaliers.

CONCEVEZ ET CALCULEZ



VOTRE PROJET

AVEC
SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroyermerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PANNEAUX ROULÉS SOUS OSSATURE

Semi-rigides (se déplient en panneau droit), ils sont revêtus d'un pare-vapeur en kraft quadrillé 10x10 cm facilitant les découpes. Découpe en panneaux autoporteurs à la hauteur de l'étage. Pose rapide. $\lambda = 0,032$.



LAINE DE VERRE GR 32 ROULÉ G3
OU PRK 32 GÉO OU MUR 032

Teneur réduite en formaldéhyde. Rigidité et tenue mécanique excellentes. Dim. L 2,7x l 1,2 m.

Ép. 120 mm. $R = 3,75$.

Réf. 677 069 12 **10,55€** le m² 34,18€ le panneau

	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE THERMIQUE
	75	2,35
	100	3,15
LEROY MERLIN VOUS CONSEILLE	120	3,75
	140	4,35
	160	5



LAINE DE VERRE 32 QP

Sans formaldéhyde. Ne pique pas et ne gratte pas. Dim. L 5,4x l 1,2 m.


Ép. 100 mm. $R = 3,15$.

Réf. 676 192 93 **10,55€** le m²

68,36€ le panneau

Existe aussi* en dim. L 2,7x l 1,2 m.

Ép. 120 mm.



DES COMBLES AMÉNAGEABLES ENFIN ISOLÉS

Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison plus économe en énergie. C'est parce que nous savons que l'isolation thermique est déterminante que nous avons conçu ce projet engagé: l'ensemble des éléments nécessaires pour isoler des combles aménageables à l'aide d'un procédé bicouche en laine de verre pour moins de 65€/m². Ce projet engagé vous garantit donc des produits de qualité au meilleur prix pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

9 x Rouleau 7x1,20m
épaisseur 60mm
Isoconfort 35 Nu Isover
Réf.66165603.....309,60€



35 x Rouleau 2,1x1,20m
épaisseur 240mm
Isoconfort 35 Isover
Réf.68631290.....1230,25€



Suspentes Integra 2-20-24cm
3 x boîtes de 50
Réf.68631262.....322,50€
30 x unité
Réf.68631283.....67,50€



4 x Membrane hydrorégulation
20mx1,5m Majpel Siga
Réf.68257686.....296,40€



10 x Tube de mastic
étanchéité à l'air 310ml
Réf.68257644.....119,50€



26 x Plaque de plâtre NF
250x120cm BA13 Knauf
Réf.68587554.....214,50€



6 x Plaque Cleaneo 250x120cm
4 bords amincis BA13 Knauf
Réf.68257714.....119,70€



L'ensemble des chevilles,
fourrures, raccords, filets,
vis, adhésifs, appuis
et connecteurs nécessaires



Pour plus
d'informations
et la liste complète
des produits
de ce projet.




**NOS PROJETS
ENGAGÉS**

3518.65€
Tout inclus soit
63,97€ le m²
pour une pièce
de 55 m²



Comprendre

L'ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGEABLES



UNE ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

A Un écran de sous-toiture HPV afin de prévenir les problèmes de condensation.

B Une première couche de laine minérale (panneaux semi-rigides) est placée entre les chevrons (ép. 6 cm minimum) par blocage.

C Une seconde couche est déroulée transversalement puis maintenue par une ossature métallique fixée aux chevrons par des suspentes.

D L'ajout d'une membrane climatique ou d'un pare-vapeur garantit l'étanchéité à l'air.

- 1 Suspentes
- 2 Adhésif de jointoiement et de recouvrement
- 3 Fourrure
- 4 Plaque de plâtre
- 5 Passelec

BON A SAVOIR

Avec un écran HPV, l'épaisseur de l'isolant peut être égale à l'épaisseur du chevron. Dans le cas contraire, prévoir 2 cm minimum pour la ventilation.

Laine minérale + membrane

Isolation 2 couches

Acoustique ▲▲▲▲

Thermique hiver ▲▲▲▲

Thermique été ▲▲▲



RETROUVEZ
LA VISSEUSE
A CHOC SANS FIL
P. 131

DEBUTANT




ESTIMATION
1 JOURNÉE
PAR RAMPANT,
PAREMENT COMPRIS

Réaliser


LA POSE DES SUSPENTES HAUTE PERFORMANCE




1. FIXEZ LES SUSPENTES d'extrémités perpendiculairement aux chevrons. Réglez leur longueur utile à l'aide des repères prévus à cet effet. Reliez ensuite les suspentes par un cordeau tendu pour aligner les suivantes.



2. INSÉREZ LA PREMIÈRE COUCHE D'ISOLANT entre les chevrons. Embrochez la seconde couche sur les suspentes, en la disposant transversalement. Assurez-vous de ne laisser aucun pont thermique avant de placer les rondelles de maintien.



3. EMBROCHEZ LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ sur l'extrémité des suspentes, puis clippez les clés servant à rendre les perforations hermétiques. Recouvrez aussi les jonctions des lés avec de l'adhésif pour isolant mince par exemple.



4. EMBOÎTEZ LES FOURRURES MÉTALLIQUES sur les clés. Avant de visser les plaques de parement sur l'ossature, percez à la scie cloche les emplacements des boîtes à encastrer et faites ressortir les gaines électriques par les trous.

la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre !
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.



CONCEVEZ ET CALCULEZ

VOTRE PROJET

AVEC
SIMUL'CONSTRUCTION

sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

BIEN FIXÉS

Les suspentes en composite armé permettent de fixer facilement la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique. L'étanchéité du système est garantie grâce au verrouillage de la suspente (clic sonore). Il est possible d'aménager un espace technique entre la membrane et le parement pour les gaines et les boîtiers électriques.




MATIÈRES VÉGÉTALES



ROULEAU DE FIBRES DE CHANVRE ET DE LIN

En fibres végétales naturelles et renouvelables. Excellente tenue mécanique, effet ressort. Aspect naturel et non allergène. Confort de pose et mise en œuvre optimale. Régulateur d'ambiance phonique, thermique et hygrométrique. Résiste naturellement aux insectes et aux nuisibles. Isolation thermique et acoustique des combles perdus ou aménageables en double couche. Densité 30 kg/m³. Euroclasse E. $\lambda = 0,041$. Dim. L 3,4x l 0,6 m (x2). Ép. 100 mm. **R = 2,4**. Lot de 2, soit 4,08 m². Réf. 678 087 90 **14,95€** le m² 61,00€ les 2 rouleaux



PANNEAU FIBRES DE BOIS 50 FX MOB

En fibres de bois recyclé issu de forêts gérées durablement. Isolation thermique et acoustique des murs périphériques. Excellente inertie thermique. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et régulateur d'humidité. Contribue à préserver la qualité de l'air intérieur. Adapté aux entraxes des constructions à ossature bois. Densité 50 kg/m³. **Leroy Merlin vous conseille** Dim. L 1,2x l 0,57 m. Ép. 120 mm. **R = 3,15**. Réf. 693 855 75 **13,96€** le m² 12,56€ le panneau **Existe aussi*** en ép. 100 et 140 mm (R = 3,68).

EN COMPLÉMENT
SUSPENTE HAUTE
PERFORMANCE

Réduit les ponts thermiques grâce à son matériau composite.



ISOVER

INTÉGRA 2

En composite armé. Pour fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique. Mise en œuvre facile. Pour laine minérale de 16 à 20 cm. L 16-20 cm. Lot de 50. Réf. 682 733 73 **92,50€** **Existe aussi*** en L 20-24 cm et à l'unité.

LAINE MINÉRALE

CONFORT EXTRÊME

Utilisation en première et deuxième couches.

TENUE MÉCANIQUE,
COHÉSION ET ÉLASTICITÉ
EXCELLENTES

ROULEAU DE LAINE DE VERRE
ISOCONFORT 35 G3 OU HOMETEC GEO

Semi-rigide nu, revêtu d'un voile confort avec marquage transversal tous les 10 cm pour faciliter la découpe. Calage facile entre les chevrons. Isolation thermique et acoustique des combles aménagés en première et deuxième couches. Euroclasse A2 s1-d0. $\lambda = 0,035$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 3x l 1,2 m. Ép. 200 mm. **R = 5,7**.
Réf. 687 825 11 **11,95€** le m² 43,02€ le rouleau
Existe* en différentes dimensions et épaisseurs.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT ISOLER
DES COMBLES
AMÉNAGEABLES



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PREMIÈRE COUCHE

DEUXIÈME COUCHE


Ép. 60, **R=1,7**
Réf. 661 656 03 **3,95€** le m²
Ép. 80, **R=2,25**
Réf. 661 656 10 **5,65€** le m²
Ép. 100, **R=2,85**
Réf. 661 656 24 **6,95€** le m²

Ép. 160, **R=4,55**
Réf. 675 149 72 **8,65€** le m²
160+60, **R=6,25**
160+80, R=6,8
160+100, R=7,4

Ép. 200, **R=5,7**
Réf. 675 149 65 **11,95€** le m²
200+60, **R=7,4**
200+80, R=7,95
200+100, R=8,55


Ép. 240, **R=6,85**
Réf. 686 312 90 **13,95€** le m²
240+60, R=8,55
240+80, R=9,1
240+100, R=9,7

LEROY MERLIN
VOUS
CONSEILLE



POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES TRAPPES
P. 322

ÉTANCHEITÉ À L'AIR



1^{ERS}
NOS PRIX

**PARE-VAPEUR XL VAP**

Film plastique métallisé (apporte un plus pour l'isolation). Pour les combles aménagés en double couche. Protège l'isolant de la vapeur d'eau provenant de l'intérieur d'un bâtiment. Dim. L 25,8x1 1,55 m, soit le rouleau de 40 m². Réf. 685 774 32 **1.20€** le m² 48.00€ le rouleau



NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX

**PARE-VAPEUR SD 5 MAJPELL**

Film en polyamide renforcé par des fibres polyester. Quadrillage imprimé pour faciliter la découpe. Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau fixe (valeur Sd de 5 m). En complément d'isolants nus en laine minérale ou en fibres d'origine végétale ou animale. Assure l'étanchéité à l'air du système. Produit conçu pour une pose rapide, simple et sans plis. Euroclasse E. Dim. L 20x1 1,5 m. Réf. 682 576 86 **2.40€** le m² 72.00€ le rouleau



NOS PRIX HAUTE QUALITÉ

**PARE-VAPEUR VARIO DUPLEX**

Film en polyamide. Quadrillage imprimé pour faciliter la découpe. Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau fixe (valeur Sd variable en fonction du taux d'humidité relative). Hygrorégulant. Vient en complément des isolants nus. Adapte sa structure moléculaire selon le taux d'humidité, hiver comme été. Euroclasse F. Dim. L 20x1 1,5 m. Réf. 682 733 66 **3.00€** le m² 90.00€ le rouleau

EN COMPLÉMENT

**ADHÉSIF SICRALL**

Pour jonctions droites. Haute performance. Résiste au vieillissement et au dessèchement. Sans solvant. Se découpe sans outil. Assure le jointoiment et l'étanchéité à l'air des lés de pare-vapeur ou de membranes ou jonctions de panneaux de bois type OSB. Dim. L 15 m x 1 60 mm. Réf. 682 576 72 **15.30€** le rouleau

**ADHÉSIF RISSAN**

Pour jonctions courbes. Haute performance. Résiste au vieillissement et au dessèchement. Sans solvant. Se découpe sans outil. Assure le jointoiment et l'étanchéité à l'air entre les tuyaux ou les gaines et le pare-vapeur ou la membrane. Dim. L 15 m x 1 60 mm. Réf. 682 576 65 **19.95€** le rouleau

+ SUPPRIME LES PONTS THERMIQUES

**ADHÉSIF VARIO KBI**


Résiste au vieillissement et au dessèchement. Haute performance. Assure le jointoiment et l'étanchéité à l'air des panneaux de laine minérale et des lés de la membrane climatique Vario. Dim. L 40 m x 1 60 mm. Réf. 665 357 63 **29.80€** le rouleau

**ADHÉSIF TWINET**

Double face. Très haute performance. Se découpe sans outil. Pour le prémontage des membranes, frein vapeur ou pare-vapeur sur des supports durs (métal, bois). Dim. L 50 m x 1 20 mm. Réf. 682 576 30 **35.00€** le rouleau

**MASTIC**

Fortement adhésif et élastique. Haute performance. Sans solvant. Assure l'étanchéité à l'air des pare-vapeur ou des membranes avec les parties maçonnées (sols, murs...). Pose sur cordon de Siga-Primur humide ou sur cordon sec. Rendement 6 à 8 m de cordon. Cartouche de 310 ml. Réf. 682 576 44 **11.95€** la cartouche

**CEILLET PASSELEC**

Adhésif puissant. Assure une parfaite étanchéité à l'air en permettant le passage des gaines électriques à travers les membranes d'étanchéité. Sa structure souple s'adapte aux différents diamètres de gaines. Lot de 10. Réf. 673 803 06 **9.50€**

Comprendre

L'AMÉNAGEMENT OPTIMAL DES COMBLES

Aménager les combles permet de gagner facilement des mètres carrés à vivre, sans travaux trop lourds. L'espace disponible peut aisément être transformé en chambre d'amis, en bureau, en salle de bains supplémentaire ou en pièce de jeux pour les enfants... Les moindres recoins peuvent devenir utiles et augmenter la surface habitable de la maison.

LUMIÈRE

Pour éclairer la pièce et profiter de la lumière naturelle, la fenêtre de toit est tout indiquée. Elle s'intègre partout et facilement même sur les toitures plates. Pensez à l'équiper de vitrage à isolation renforcée pour un confort optimal hiver comme été.


ACCESSIBILITÉ

Pensez aux trappes de visite pour accéder aisément aux vides techniques des plafonds ou aux gaines techniques. Ces trappes existent en de nombreux formats et se mettent en œuvre facilement avec des ouvertures et fermetures très simples.


**RETROUVEZ
LES FENÊTRES DE TOIT
P. 372**

Comprendre

LES AVANTAGES DES ISOLANTS MINCES



Avec deux couches
d'isolant traditionnel



Avec un isolant mince
et un isolant traditionnel

Les isolants minces thermoréfecteurs assurent un confort thermique été comme hiver, leur pouvoir isolant étant basé sur la réflexion de la chaleur et non sur la conduction (principe d'isolant classique).

Vendus en rouleaux, ils sont légers, faciles à manipuler, à découper (ciseaux ou cutter) et à poser (par agrafage). Souples, ces isolants

s'adaptent à tous les supports en épousant leurs formes.

L'association d'isolant traditionnel et d'isolant mince est idéale en termes de performances thermiques et de gain de place. Particulièrement adaptée en rénovation, elle permet de conserver l'isolation existante, d'éliminer les ponts thermiques et de gagner en volume habitable.

ISOLANT MINCE

ULTRAPERFORMANT

Une performance thermique équivalant à 210 mm de laine minérale. $\lambda = 0,04$.

ACTIS

TRISO SUPER I2

Thermoréfecteur. Composé de 19 couches assemblées par système de collage breveté: 2 films extérieurs avec grille de renfort, 6 films thermoréfecteurs intermédiaires, 3 ouates synthétiques, 8 mousses isolantes synthétiques. Pour sols, murs et toitures.

Résistant et durable, hydrophobe, non toxique et non irritant. Répond aux exigences de la RT 2012. Permet de réaliser isolation et étanchéité en une seule opération. 100 % étanche. Dim. L 10x1 1,6 m. Ép. 35 mm.

R = 5,25*

Réf. 689 071 46 **16.90€** le m²
270.40€ le rouleau



EN COMPLÉMENT



ADHESIF

Assure le jointoiement des lés d'isolants minces thermoréfecteurs. Dim. L 25m x l 100 mm. Réf. 673 832 46 **12.95€**

COMPLÉMENTS D'ISOLANT



ISOLANT MINCE A BULLES

Thermoréfecteur. Composé de 3 couches: 2 films PET 12 microns, 1 film neutre 100 microns. Pour murs et combles. Anallergique. Dim. L 12,5x1 1,2 m, soit 15 m². Réf. 668 919 23 **3.35€** le m²
50.25€ le rouleau



ISOLANT MINCE 7 COUCHES

Thermoréfecteur. 7 couches: 4 films thermoréfecteurs dont 2 armés 100 g/m², 2 ouates flamme retardante 80 g/m² et 1 mousse isolante synthétique. Pour sols, murs et combles. Résistant, durable, hydrophobe, non toxique, non irritant. Facile à découper et à poser. Efficace été comme hiver. Dim. L 9,81x1 1,53 m, soit 15 m². Réf. 678 623 82 **3.35€** le m²
59.25€ le rouleau



AXTON

ISOLANT MINCE 17 COUCHES

Thermoréfecteur. Composé de 17 couches: 7 films thermoréfecteurs, 2 films armés 100 g/m², 2 ouates flamme retardante 80 g/m², 6 mousses isolantes synthétiques. Pour sols, murs et toitures. Résistant, durable, hydrophobe, non toxique, non irritant. Efficace été et hiver. Dim. L 9,81x1 1,53 m, soit 15 m². Réf. 668 919 16 **6.95€** le m²
104.25€ le rouleau



ISOLANT MINCE PRO R

Thermoréfecteur. 15 couches: 2 films armés métallisés 130 g/m², 2 matelas de ouate polyester 80 g/m² (retardateur de flamme), 5 mousses polyéthylène 0,8 mm, 6 films polyester métallisé 12μ. Excellente résistance mécanique. Non irritant, peu encombrant, facile à poser. Efficace été comme hiver. Pare-vapeur avec Sd > 100 m (NF-EN 13984). Dim. L 9,81x1 1,53 m. Ép. 25 mm. **R = 3,6**. Certifié norme ISO 9869. Réf. 689 384 01 **11.95€** le m²
179.25€ le rouleau

+ QUALITÉ PROFESSIONNELLE.
100 % ÉTANCHE
À L'AIR ET À L'EAU

Comprendre L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS

ACCESSIBLES

UN PROJET COMPLET EN DEUX COUCHES A JOINTS CROISÉS

A Déroulez la première couche de laine minérale à même le plancher ou entre les solives existantes (IBR 40 kraft, Ursa MRK 21, Roulrock kraft ou Pure One 40 RP, pare-vapeur côté sol).

B Posez la seconde couche (IBR 40 nu, Ursa 20 nu ou Pure One 40 RN nu) à joints croisés ou en pose à joints décalés sur la précédente, ou entre de nouvelles solives posées perpendiculairement pour porter le plancher. Laissez 2 à 3 cm entre l'isolant et le surplancher pour éviter la condensation.

PERFORMANCE DE LA LAINE MINÉRALE EN ROULEAU

Isolation 1 couche

Acoustique ▲▲▲ Thermique ▲▲▲

Isolation 2 couches

Acoustique ▲▲▲▲ Thermique ▲▲▲▲

PEU ACCESSIBLES


L'ISOLATION PAR ÉPANDAGE

Cette technique permet d'isoler les zones non accessibles, pour que l'isolation soit parfaitement continue et supprime les ponts thermiques. La valeur de la résistance thermique (R) dépend de l'épaisseur d'isolant. Certains isolants ne peuvent être épandus qu'à la main. D'autres peuvent être soufflés mécaniquement à l'aide d'une machine à souffler. En présence d'un isolant traditionnel, on peut compléter l'isolation en épandant par dessus.

PERFORMANCE DE LA LAINE MINÉRALE EN VRAC

Acoustique ▲▲▲ Thermique ▲▲▲

Cas de combles pas ou peu accessibles



Cas de combles accessibles

1 Le surplancher

Il est utile pour marcher ou stocker des affaires. Perforez régulièrement les panneaux d'aggloméré puis clouez-les sur les nouvelles solives.

2 La continuité de l'isolant


Posez l'isolant le plus près possible de la toiture, même si l'accès est difficile, sans boucher la lame d'air.

3 Les câbles électriques


Pour des questions de sécurité incendie et d'accessibilité, les câbles doivent être placés au-dessus de l'isolant.

4 La trappe d'accès

Isolez autour et sur la trappe d'accès. Soignez les contours pour réduire au minimum les ponts thermiques.



Les solutions possibles



1 Plafond existant (béton, maçonné ou en bois en bon état), étanche à l'air et capable de résister aux surcharges apportées.

2 Isolant en vrac posé par épandage manuel ou soufflage.

3 Isolant en vrac associé à une couche d'isolant déroulée. Cela limite le risque de déplacement de l'isolant en présence de courants d'air. Autre possibilité : ajouter un liant à l'isolant en vrac pour former une croûte superficielle.

4 2 couches d'isolant croisées. Le premier isolant correspond à la hauteur des solives. La seconde couche est sans pare-vapeur.

5 2 couches d'isolant croisées. La première ne correspond pas à la hauteur des solives.

La seconde (sans pare-vapeur) doit éviter au maximum d'enfermer des poches d'air entre les deux isolants.

6 Faux plafond isolant sur ossature métallique.

— Pare-vapeur.

● L'évaluation Leroy Merlin ▲ faible ▲ moyen ▲▲ bon ▲▲▲ très bon ▲▲▲▲ excellent.

ISOLATION

ISOLANTS POUR COMBLES PERDUS ACCESSIBLES



POUR SUIVRE
LA RT 2012,
LEROY MERLIN VOUS
CONSEILLE R+8

LAINE MINÉRALE AVEC KRAFT 1^{RE} COUCHE



ROULEAU DE LAINE DE VERRE IBR 40 KRAFT G3 OU MRK 40 OU COMBLES 0,40 KRAFT

Revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft.
Autodéroulant à l'ouverture de l'emballage.
Isolation thermique et acoustique des combles
perdus ou aménagés.

Teneur réduite en formaldéhyde. $\lambda = 0,04$.


Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 2,6x1 1,2 m. Ép. 300 mm. **R = 7,5**.

Réf. 690 728 92 **10.85€** le m² 33.85€ le rouleau

Existe* en différentes dimensions et épaisseurs.

ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE THERMIQUE
100	2,5
200	5
240	6
260	6,5
300	7,5
320	8



ROULEAU DE LAINE DE ROCHE ROULROCK KRAFT

Revêtu d'un pare-vapeur kraft sur une face.
Contribue au confort thermique d'hiver et d'été,
et à l'isolation acoustique renforcée des combles
perdus et des combles aménagés.
Densité 26 kg/m³. $\lambda = 0,039$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 2,4x1 1,2 m. Ép. 200 mm. **R = 5,1**.

Réf. 683 673 90 **8.65€** le m² 24.91€ le rouleau

Existe aussi* en dim. L 5x1 1,2 m. Ép. 100 mm
(R = 2,35).

ISOLATION OPTIMALE

R = 8, en épaisseur 300 mm.



ROULEAU DE LAINE DE VERRE MRK38

Autodéroulant à l'ouverture de l'emballage.
Isolation thermique et acoustique. Revêtu
sur une face d'un pare-vapeur kraft quadrillé
10x10 cm facilitant les découpes. $\lambda = 0,038$.

Facile à mettre en œuvre avec un excellent
confort de pose.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 2,7x1 1,2 m. Ép. 300 mm. **R = 8**.

Réf. 693 147 56 **11.45€** le m² 37.10€ le rouleau



LE M²
10.95€

MAISON PLUS ÉCONOME
LIANTS SANS FORMALDÉHYDE



ROULEAU DE LAINE DE VERRE PURE ONE 40 RP

Revêtu d'un voile protecteur sur trois faces
et d'un pare-vapeur kraft quadrillé facilitant
les découpes. Grand confort de pose grâce
au voile de protection. Isolation thermique
et acoustique des combles perdus
et aménageables. $\lambda = 0,04$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 3x1 1,2 m. Ép. 260 mm. **R = 6,5**.

Réf. 678 665 05 39.42€ le rouleau

Existe aussi* en dim. L 8,5x1 1,2 m. Ép. 100 mm

(R = 2,5), dim. L 4,5x1 1,2 m. Ép. 200 mm

(R = 5), dim. L 3,25x1 1,2 m. Ép. 240 mm (R = 6).

LAINE MINÉRALE NUE 2^E COUCHE



ROULEAU DE LAINE DE VERRE IBR 40 NU G3 OU 20 NU GEO

Autodéroulant à l'ouverture de l'emballage. Isolation
thermique et acoustique. Idéal pour recouvrir un isolant
existant en combles perdus. Convient pour la couche
supérieure de la solution en deux couches. Teneur
réduite en formaldéhyde. Euroclasse A1 (incombustible).
 $\lambda = 0,04$. Dim. L 8x1 1,2 m. Ép. 100 mm. **R = 2,5**.

Réf. 672 656 04 **3.75€** le m² 36.00€ le rouleau

+ LIANT SANS
FORMALDÉHYDE,
IDÉAL EN
COMPLÉMENT
D'ISOLATION



ROULEAU DE LAINE DE VERRE 40 RN NU

Nu. Isolation thermique et acoustique
des combles perdus, en simple ou double couche.
Confort de pose. Non irritant. $\lambda = 0,04$.

Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 8x1 1,2 m. Ép. 100 mm. **R = 2,5**.

Réf. 682 729 74 **3.95€** le m² 37.92€ le rouleau

EN COMPLÉMENT



COUTEAU POUR ISOLANT

En acier inoxydable. Lame double tranchant.

L 28 cm. Réf. 685 662 11 **11.20€**

Le bon usage des isolants **A** Écran sous-toiture **B** Pour 1^{re} couche **C** Pour 2^e couche **D** Membrane climatique ou pare-vapeur. Voir p.307.

*1. Voir prix en magasin. *2. Voir conditions en magasin.

ÉPANDAGE MANUEL

NOS PRIX ENGAGÉS

LE M² POUR R=5

11.20€

MAISON PLUS RESPECTUEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT
ISOLANT PRODUIT À PARTIR
DE JOURNAUX RECYCLÉS.

AXTON

OUATE DE CELLULOSE

Contribue au confort thermique hiver et été. Isolation par épandage manuel ou mécanique des rampants, murs et sols en caisson. Traitée au sel de bore contre les insectes et les rongeurs. Déphasage 5-6 heures. Avis technique européen 10/0384. Euroclasse C-s2-d0. $\lambda = 0,042$. Sac de 12 kg. Réf. 683 984 14 **15.90€** le sac 1.33€ le kg



ROCKWOOL

LAINE DE ROCHE FLOCON 008

Contribue au confort thermique hiver et été. Isolation thermique et acoustique renforcée. Modulable en fonction des performances thermiques souhaitées. Euroclasse A1 (incombustible). Densité 60 kg/m³. R = 5 (ép. 190 mm). Sac de 25 kg. Réf. 652 992 83 **39.50€** le sac 1.58€ le kg



AXTON

VERMICULITE

Roche naturelle exfoliée. Isolation thermique et acoustique par épandage en voie sèche sur planchers d'étage entre chevrons. Permet par mélange de réaliser en voie humide des chapes allégées. Euroclasse A1 (incombustible). $\lambda = 0,068$. Densité 100 kg/m³. Sac de 12 kg. Réf. 687 947 54 **17.20€** le sac 1.43€ le kg



EP. (MM)	R	M ² /SAC	KG/M ²
250	3,6	0,4	20

EP. (MM)	R	M ² /SAC	KG/M ²
210	5	1,42	8,4
252	6	1,18	10,1
294	7	1,01	11,8

EP. (MM)	R	M ² /SAC	KG/M ²
190	5	2,2	11,4
200	5,5	2,1	12
220	6	1,9	13,2

DÉBUTANT



ESTIMATION
2 A 3 HEURES

Réaliser

L'ÉPANDAGE PAR SOUFFLAGE MÉCANIQUE

ÉPAISSEUR VARIABLE

L'épaisseur de l'isolant en vrac dépend du coefficient de résistance thermique (R) que l'on souhaite obtenir. Pour isoler correctement des combles perdus, le R doit au minimum être de 5 W/m².K. Selon la nature de l'isolant, il sera atteint avec 190 mm de laine de roche en flocon, 210 mm d'ouate de cellulose ou 225 mm de laine de roche nodulée.



1. PRÉPAREZ LES COMBLES

Posez des piges graduées pour repérer l'épaisseur d'isolant à souffler. Fixez des étiquettes au-dessus des boîtiers électriques et de l'écran de protection de la trappe.



2. PRÉPAREZ L'ASPIRATION

Les sacs restent à l'extérieur. Découpez-les sur les repères et versez l'isolant dans un panier. Déployez le tuyau flexible jusqu'aux combles et démarrez.



3. SOUFFLEZ L'ISOLANT

Répartissez-le uniformément en vous aidant des piges graduées. Veillez à bien atteindre les recoins. Agrafez la fiche de contrôle du chantier pour une bonne traçabilité.



LAINE DE ROCHE À SOUFFLER ROCKAIR

Laine de roche nodulée à souffler mécaniquement. Isolation thermoacoustique des combles perdus, modulable en fonction des performances thermiques souhaitées. Mise en œuvre possible même dans les endroits difficiles d'accès. Euroclasse A1 (incombustible). Densité 25 kg/m³. Sac de 20 kg. Réf. 673 776 25 **9.36€** le m² pour R = 5 39.00€ le sac. Rendement selon l'épaisseur choisie.



EP. (MM)	R	M ² /SAC	KG/M ²
225	5	4,17	4,8
250	5,5	3,77	5,3
360	8	2,6	7,7
450	10	2	10



LOUEZ UNE MACHINE À SOUFFLER
ROCKAIR[®]2. UNE MISE EN ŒUVRE
POSSIBLE MÊME DANS LES
ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS

DES ISOLANTS POUR TOUTE LA MAISON




BANDE CALORIQUE

Film thermoréflécteur.
Évite la perte de chaleur ou de fraîcheur et élimine la condensation. À enrouler en spirale autour du tuyau.
Dim. L 25x1 0,15 m. Ép. 6 mm.
Réf. 668 922 24 **19.95€** la bande




KIT D'ISOLATION PORTE DE GARAGE

Comprend 2 films polyester métallisé, 1 mousse polyéthylène 25 kg/m³ ainsi que 1 rouleau d'adhésif aluminium et 1 rouleau d'adhésif double face.
Hydrophobe, non toxique, non irritant, sain.
Dim. L 10x1 0,6 m. Ép. 5 mm.
Réf. 668 919 93 **24.95€** le kit



ROCKWOOL PANNEAU LAINE DE ROCHE FIREROCK

Rigide et revêtu d'un pare-vapeur en aluminium réfléchissant. Isolation thermique renforcée du foyer et de la hotte de cheminée.
Euroclasse A1. Dim. L 1x1 0,6 m. Ép. 40 mm. **R = 1.**
Réf. 683 990 23 **25.95€** le m²
15.57€ le panneau
Existe aussi* en ép. 30 mm.



ROCKWOOL PANNEAU LAINE DE ROCHE FIREPLACE

Rigide et revêtu d'un pare-vapeur en aluminium réfléchissant. Isolation thermique des hottes de cheminée.
Euroclasse A1. Dim. L 1x1 0,6 m. Ép. 30 mm. **R = 0,79.**
Réf. 686 249 90 **11.95€** le m²
7.17€ le panneau
Existe aussi* en ép. 40 mm.

+ IDÉAL POUR RAMPANTS DE TOITURES ET LOCAUX NON CHAUFFÉS (GARAGE, BUANDERIE...).



ROCKWOOL ROULEAU LAINE DE ROCHE TOITROCK KRAFT i13

Revêtu d'un pare-vapeur en papier kraft sur une face avec des languettes pour agrafage. Isolation thermique et acoustique renforcée des rampants de toiture des locaux non chauffés (garage, buanderie) par agrafage entre chevrons. $\lambda = 0,04$. Dim. L 7x1 0,45 m. Ép. 70 mm. **R = 1,75.** Réf. 184 681 **4.65€** le m² 14.65€ le rouleau
Existe aussi* en largeur 0,35 ou 0,6 m.

POUR CLOISONS SUR OSSATURE

LAINE MINÉRALE



PANNEAUX LAINE DE VERRE

Roulé nu et revêtu sur une face d'un voile polyester non tissé. Autodéroulant. Pour cloisons distributives et séparatives. Euroclasse A2 s1-d0. Teneur réduite en formaldéhyde.

PAR CONFORT ET 34 R

Lot de 2 panneaux roulés. Dim. L 10x1 0,6 m. Ép. 70 mm.

Réf. 673 804 04 **3,45€** le m² 41,40€ les 2 panneaux

Existe aussi* en dim. L 16,2x1 0,6 m. Ép. 45 mm et L 15,6x1 0,6 m. Ép. 45 mm.



PANNEAU LAINE DE ROCHE ALPHAROCK

Rigide nu. Isolation acoustique et thermique des cloisons distributives et séparatives.

Euroclasse A1. $\lambda = 0,035$. Densité 70 kg/m³.

Dim. L 1,35x1 0,6 m. Ép. 40 mm.

Réf. 684 405 75 **9,25€** le m² 7,49€ le panneau



PANNEAU FIBRES DE BOIS

Panneau semi-rigide de fibres de bois recyclé issu de forêts gérées durablement. Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et régulateur d'humidité. Contribue à préserver la qualité de l'air intérieur. Euroclasse E. $\lambda = 0,038$. Densité 50 kg/m³. Dim. L 1,2x1 0,60 m. Ép. 40 mm. **R = 1,57**.

Réf. 693 855 12 **6,25€** le m² 4,50€ le panneau

LAINE VÉGÉTALE

LES FIBRES NATURELLES

Elles régulent l'ambiance phonique, thermique et hygrométrique. Et résistent naturellement aux insectes et aux nuisibles.



PANNEAU DE LAINE DE CHANVRE ET DE LIN

Semi-rigide nu. Isolant élaboré par procédé mécanique sur la zone de production du chanvre et du lin. Excellente tenue mécanique, effet ressort. Aspect naturel et non allergène.

Confort de pose et mise en œuvre optimale. Isolation thermique et acoustique des cloisons distributives.

Euroclasse E. $\lambda = 0,041$.

Densité 30 kg/m³. Dim. L 1,25x1 0,6 m.

Ép. 45 mm. Réf. 678 088 11 **6,95€** le m²

5,21€ le panneau



ENVIE D'UNE PIÈCE
ENTIÈREMENT INSONORISÉE ?
POUR TOUT COMPRENDRE
SUR LE CLOISONNEMENT
ACOUSTIQUE,
VOIR P. 326

POUR CLOISONS LÉGÈRES EN RÉNOVATION



ROULEAU VERTICALM

En mousse de polyuréthane aggloméré sur une base en matériaux viscoélastiques. Isolation acoustique mince des cloisons légères. Amélioration de 3 dB(A) sur cloison alvéolaire. Découpe facile, pose par simple collage (colle Monaflex), comme du papier peint. Dim. L 7,6x1 0,5 m. Ép. 5 mm. 3,9 kg/m².

Réf. 665 518 14 **15,75€** le m² 59,85€ le rouleau



DALLES MATSON

En matériaux viscoélastiques, sous-face de granulés de liège. Isolation mince. Amélioration de 5 dB(A) sur chaque carreau de plâtre de 7 cm. Découpe facile, pose par simple collage (colle Monaflex). Pour briques minces, carreaux de plâtre, portes, tôles. Accepte tout type de recouvrement sans solvants: tapisserie, peinture, faïence... Dim. L 0,5x1 0,5 m. Ép. 7 mm. 11,8 kg/m². Lot de 4 dalles.

Réf. 665 776 65 **26,50€** le m² 26,50€ les 4 dalles



KIT D'ISOLATION ACOUSTIQUE ISOFIX

Pour mur. Composé de mousse polyuréthane aggloméré de densité 60 kg/m³ et de supports en bois réalisés en MDF (ép. 6 mm) contrecollés avec une mousse polyuréthane alvéolaire aggloméré de densité 140 kg/m³, destinés à la fixation de plaques de plâtre ou de lambris. Simplicité de pose. $\lambda = 0,041$. **R = 0,85**.

Réf. 675 811 43 **18,90€** le m² 47,25€ le panneau

CLOISONNEMENT

Comprendre LE MONTAGE D'ÉLÉMENTS PAR COLLAGE

	BRIQUE CREUSE	PARPAING CREUX	CARREAU DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE
DENSITÉ M ² /ÉPAISSEUR	38,4 kg/50 mm	130 kg/50 mm	50 kg/50 mm	30 kg/70 mm
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE	▲ 33 dB(A)	△	▲▲ 38 dB(A)	▲ de 34 à 36 dB(A)
RÉSISTANCE THERMIQUE	△ 0,10 m ² .K/W	△	▲▲ 0,29 m ² .K/W	▲▲▲ 0,17 m ² .K/W
CLASSEMENT AU FEU	Incombustible	Incombustible	Incombustible	Incombustible
RÉSISTANCE À L'EAU	▲▲▲▲	▲▲	Selon traitement	▲▲▲
BUDGET	€€	€	€€	€€

IDÉAL POUR DES PETITES SURFACES

Assemblées au mortier ou à la colle, ces cloisons sont assez faciles à monter mais exigent des finitions soignées. Attention au poids du complexe : le plancher doit en supporter la charge. Le passage des canalisations ou des fils électriques nécessite la création d'une saignée.

Résistance au feu

Les matériaux des cloisons peuvent être incombustibles. Ils sont alors classés Euroclasse A1 (incombustibles) ou A2 (combustibles non inflammables) ou traités en conséquence (c'est le cas, par exemple, des plaques de plâtre ignifugées).

Résistance aux charges

Il existe des fixations pour tous les types de cloisons, que les charges soient légères ou lourdes. Fixer des charges lourdes sur des plaques de cellulose, de plâtre ou de ciment, peut nécessiter des renforts (bois ou métal).

Résistance à l'humidité

Pour le cloisonnement d'une cuisine ou d'une salle de bains, choisissez un matériau hydrofuge. Certains le sont naturellement : brique creuse, brique de verre, béton cellulaire... D'autres sont traités en conséquence.

l'outil simul'construction sur leroymerlin.fr

rubrique Idées et Conseils/simulateurs et outils

Toutes
Vos Envies
de savoir
avant
de décider



CONSTRUISEZ VOTRE PROJET EN LIGNE

Depuis votre salon

Commencez votre projet chez vous, sauvegardez-le, et finalisez-le en magasin, grâce à l'aide d'un conseiller de vente.

Concevez

Cloison, isolation, gros œuvre... donnez forme à vos envies grâce à notre outil de simulation.

Chiffrez

Optimisez vos dépenses en faisant les bons choix parmi nos solutions. Établissez votre liste de courses dans le magasin de votre choix. Puis venez échanger avec un conseiller, à partir de votre projet imprimé, pour parfaire sa réalisation.

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent vie!

BÉTON CELLULAIRE

LE PLUS PERFORMANT

- Pour une cuisine ou une salle de bains
- Pour une chaufferie
- Pour une cloison courbe
- Pour une pièce technique

Aux qualités du carreau de plâtre, il ajoute une grande résistance mécanique et un excellent comportement au feu. Matériau d'isolation répartie (il régule les variations de température) à très grande inertie thermique. Permet des cloisons sans ponts thermiques (l'épaisseur fait la performance) et sans... isolant !



1^{ERS}
MOS
PRIX

CARREAU DE BÉTON CELLULAIRE

Pour la réalisation de cloisons intérieures. Bords droits.
Dim. L 62,5xH 25 cm. Ép. 7 cm.
Réf. 683 986 03 **2.05€**
Existe aussi* en ép. 10 cm.



AXTON

CARREAU DE BÉTON CELLULAIRE

Pour la réalisation de cloisons intérieures dans les locaux secs ou humides. Bords latéraux emboîtables.
Dim. L 60xH 60 cm. Ép. 7 cm.
Réf. 687 585 22 **5.35€**
Existe aussi* en ép. 5 et 10 cm.



SIPOREX

CARREAU DE BÉTON CELLULAIRE GRAND FORMAT

Pour la réalisation de cloisons intérieures. 2 bords emboîtables.
Dim. L 62,5xH 50 cm. Ép. 10 cm.
Réf. 683 985 61 **6.85€**
Existe aussi* en ép. 5 et 10 cm.

EN COMPLÈMENT LES SACS DE MORTIER, COLLE, ENDUIT



EN POUDRE
PRÉDOSEE,
QUALITÉ PRO.
USAGE
INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR



MORTIER-COLLE BÉTON CELLULAIRE

Utilisation : 3 h. 5 kg/m² pour des blocs de 20 cm ; 1,5 kg/m² pour des carreaux de 10 cm. Sac de 25 kg.
Réf. 622 279 21 **13.45€** 0.54€ le kg



COLLE PRÉOCOL +

Sac de 25 kg.
Réf. 113 586 2 **14.95€**
0.60€ le kg
Existe aussi* en 5 kg.



ENDUIT DE LISSAGE

Pour la finition des murs en béton cellulaire.
Sac de 20 kg.
Réf. 571 898 74 **28.95€**
1.40€ le kg



COLLE EN PÂTE

Prête à l'emploi.
Seau de 15 kg.
Réf. 665 821 73 **25.95€**
1.73€ le kg
Existe aussi* en 5 kg.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT MONTER
UNE CLOISON
EN BÉTON CELLULAIRE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

CONFIRMÉ



ESTIMATION
1 JOURNÉE
BLOC-PORTE
INCLUS

UN BON DÉPART

Sur plancher béton, la pose du premier rang s'effectue par collage direct. En revanche, si le sol est carrelé ou parqueté, il faut fixer d'abord un profil plastique en U, ou bien une semelle en bois.



1. DÉLIMITEZ L'EMPRISE AU SOL
soigneusement, par deux traits parallèles. Prolongez-les aux murs (départ et arrivée) et au plafond. Encollez le sol et posez le premier carreau de niveau à 5 mm du mur.



2. POURSUIVEZ L'ÉLEVATION
à joints décalés d'un rang sur l'autre. N'oubliez pas d'encoller aussi les tranches des carreaux. Tous les 3 rangs, ancrez au mur (équerre ou feuillard cloué).



3. RECOUPEZ LES CARREAUX
du dernier rang selon l'espace à combler, moins 5 mm. Au-dessus d'un bloc-porte, vous devez les encocher. Comblez le jeu périphérique à l'aide de mousse polyuréthane.

Réaliser

LE MONTAGE D'UNE CLOISON EN BÉTON CELLULAIRE

CLOISONNEMENT MONTAGE PAR COLLAGE

BRIQUES CREUSES

LE PLUS LÉGER

- Pour une cuisine ou une salle de bains
- Pour une pièce technique

Matériau léger doté d'une bonne résistance mécanique. Régule bien l'humidité, est insensible aux dégâts des eaux. Isolant acoustique correct. Incombustible.



POUR MONTAGE

Dim. Ép. 5x1 20xH 40 cm.
Réf. 670 636 54 **Prix de vente local** ★1
Existe aussi en ★2 ép. 5x1 25xH 40 cm,
ép. 7x1 20xH 40 cm, ép. 7,5x1 20xH 40 cm,
ép. 8x1 20xH 40 cm, ép. 10x1 20xH 50 cm,
ép. 10x1 38,5xH 25 cm.



POUR DOUBLAGE EN CONTRE-CLOISON

Dim. Ép. 3,5x1 20xH 40 cm.
Réf. 670 636 33
Prix de vente local ★1
Existe aussi en ★2 ép. 4x1 25xH 40 cm.

CONCEVEZ ET CALCULEZ



VOTRE PROJET

AVEC
SIMUL'CONSTRUCTION
sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PARPAINGS

LE PLUS ÉCONOMIQUE

- Pour un sous-sol, un garage ou une cave

Matériau économique, à grande résistance mécanique. C'est un bon régulateur d'humidité et il est incombustible, mais il est lourd et isole mal. Éviter l'utilisation en étage.



CREUX

Dim. Ép. 5x1 20xH 40 cm.
Réf. 114 16 02 **Prix de vente local** ★1
Existe aussi en ★2 ép. 4,5x1 20xH 40 cm,
ép. 4,5x1 20xH 50 cm, ép. 5x1 19xH 50 cm,
ép. 5x1 20xH 50 cm, ép. 7x1 20xH 50 cm,
ép. 7,5x1 12xH 50 cm, ép. 7,5x1 20xH 50 cm
et ép. 10x1 20xH 50 cm.



PLEINS

Dim. Ép. 5x1 20xH 50 cm.
Réf. 113 04 30
Prix de vente local ★1
Existe aussi en ★2 ép. 10x1 20xH 50 cm.

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

EN COMPLÉMENT SACS DE PLÂTRE

ECONOMIQUE
ET POLYVALENT



PLÂTRE FIN NATUREL

Pour enduisage et scellement.
Début de prise 45 min env.
Sac de 25 kg.
Réf. 687 790 32 **6.95€** 0.46€ le kg



PLÂTRE POLYVALENT

Pour reboucher, enduire, briqueuer, sceller. Début de prise 50 min env.
Sac de 25 kg.
Réf. 657 108 55 **11.95€** 0.48€ le kg

PRISE
RAPIDE



PLÂTRE EXPRESS

Pour travaux de rebouchage et de scellement. Début de prise 15 min env.
Sac de 25 kg.
Réf. 657 108 62 **11.95€** 0.48€ le kg

PRISE
RAPIDE



PLÂTRE LUTÈCE BLEU

Pour enduire et briqueuer.
Temps de prise court.
Sac de 40 kg.
Réf. 657 478 50 **12.95€** 0.32€ le kg

ENDUISAGE ET BRIQUETAGE


Une mise en œuvre simple pour enduire et monter des cloisons.
Excellente finition.



PLÂTRE FIN

Consommation : 7,5 kg/cm
d'épaisseur. Sac de 40 kg.
13.95€ 0.35€ le kg
Targa
23 min. Réf. 687 724 66
Plafer 901
40 min. Réf. 687 726 34
Varal
18 min. Réf. 688 088 80

RENFORCER LES CLOISONS



1 BANDE RÉSILIENTE

En liège. Désolidarise la cloison du plafond. Améliore l'isolation acoustique. L 1,2 mxl 70 mm.
Ép. 10 mm. Réf. 644 608 02 **1.25€**

2 CORNIÈRE MÉTALLIQUE

Protège et renforce les angles des cloisons de carreaux de plâtre.
L 2,50 m. Réf. 669 023 11 **2.95€**

3 RAIL U PLASTIQUE


Évite les remontées d'humidité dans les carreaux non hydrofuges. L 3 mxl 10 mm.
Réf. 658 525 91 **4.35€**
Existe aussi ★2 en largeur 5 et 7 cm.

CARREAUX DE PLÂTRE

LE PLUS ISOLANT

- Pour une cuisine ou une salle de bains
- Pour une pièce technique

Bon isolant thermoacoustique, facile à manipuler même pour les surfaces petites et complexes, il est multiusage et peut être carrelé. Les surfaces obtenues sont planes et lisses. Incombustible, il existe en version hydrofuge ou alvéolée (nettement plus léger).



PLEINS

En rez-de-chaussée ou en étage sur dalle béton.
Dim. L 66x1 50 cm. Ép. 7 cm. Poids 68 kg/m².

Prix de vente local *1

Existe aussi *2 en carreaux creux et hydrofuges creux.

ÉPAISSEUR	UTILISATION	POIDS AU M ² (EN KG)	
		CREUX	PLEIN
5 CM	Contre cloison	–	51
7 CM	Cloison	54	72
10 CM	Cloison	78	104

EN COMPLÉMENT SACS DE COLLE ET DE COLLE-ENDUIT



COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE

Pour le montage de cloisons en intérieur. Temps d'utilisation 1h30, prise 4 h, séchage 24 h.
Sac de 25 kg.
Réf. 651 831 60 **9.95€** 0.40€ le kg



COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE

Qualité professionnelle. Pour le montage de cloisons en intérieur, le rebouchage et le lissage. Utilisation: 1h30, prise: 3 à 4 h, séchage 24 h. Norme NF EN 12860. Sac de 25 kg.
Réf. 638 404 13 **13.55€** 0.54€ le kg
Existe aussi *2 en sac de 8 kg.



COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE
Usage intérieur: carreaux et plaques de plâtre, béton cellulaire, polystyrène, laine de verre. S'utilise aussi pour reboucher les fissures, jointoyer les plaques de plâtre, et comme enduit de lissage sur toutes surfaces. Sac de 25 kg.
Réf. 638 401 12 **24.95€** 1.01€ le kg
Existe aussi *2 en sac de 5 kg.



COLLE-ENDUIT HYDRO
Pour cloisons en carreaux de plâtre hydro (en intérieur), travaux de jointure, rebouchage et lissage. Prise: 2 à 3 h, séchage: 6 h (complet 24 h). Consommation: 1 kg/m² (carreaux); 350 g/m² (plaques). Norme NF EN 12860. Sac de 25 kg.
Réf. 665 313 04 **35.00€** 1.40€ le kg
Existe aussi *2 en sac de 8 kg.

CONFIRME



ESTIMATION
1 JOURNÉE
BLOC-PORTE
INCLUS

Réaliser

LE MONTAGE D'UNE CLOISON EN CARREAUX DE PLÂTRE



1. TRACEZ L'EMPRISE de la cloison sur ses quatre côtés. Si vous avez prévu un bloc-porte, placez-le en premier, en le contreventant. Sur du carrelage, fixez un profilé en U à chaque bout et collez au plafond une bande résiliente.



2. EFFECTUEZ LE MONTAGE avec un mortier-colle adapté aux carreaux choisis: standard (blancs) ou hydrofuges (verts). Procédez rang par rang, à joints décalés, en commençant de part et d'autre du bloc-porte pour finir par les murs.



3. RECOUPEZ LES CARREAUX du dernier rang en retranchant les 2 mm d'épaisseur de la bande résiliente. Pour des joints parfaits, noyez une bande en papier renforcé (pliable en L) dans un mélange mortier-colle et plâtre.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT MONTER
UN MUR EN CARREAUX
DE PLÂTRE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

CONFIRMÉ



ESTIMATION
1 JOURNÉE
SANS LES JOINTS

Réaliser

UNE CLOISON SÈCHE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE




LES ATOUTS

Les ossatures métalliques ont l'avantage d'intégrer dans leur structure une isolation thermique ou acoustique et d'autoriser le passage des gaines électriques.

Ainsi, elles permettent de poser facilement :

- des plaques de plâtre,
- des plaques de gypse cellulosique,
- des plaques de ciment.




1. TRACEZ LES AXES DE POSE des profils périphériques à l'aide d'un cordeau à poudre. Commencez par le tracé de sol, puis remontez sur le mur pour finir au plafond. Il faut que la lisse haute soit parfaitement à la verticale de la lisse basse.



2. LA RÉALISATION D'UNE CLOISON ACOUSTIQUE nécessite de désolidariser l'ossature de ses parois d'appui. Posez deux bandes de sol en mousse autocollante sous la lisse basse. Pour le mur et le plafond, utilisez des bandes en fibre ou en liège.



3. FIXEZ LES LISSES par vissage direct (parquet massif) ou avec des chevilles à frapper (support maçonné). Coupez les montants à la hauteur sol-plafond, moins 1,5 cm, et emboîtez-les dans les lisses en respectant un entraxe de 60 cm.



4. VÉRIFIEZ L'APLOMB DES MONTANTS et assemblez-les aux lisses à l'aide d'une pince à sertir. Découpez les plaques de plâtre à la distance sol-plafond moins 1 cm. Placez-les sur des cales avant de les fixer avec des vis autoforeuses, tous les 30 cm.



5. INSÉREZ LES PANNEAUX ISOLANTS entre les éléments d'ossature, une fois la première face entièrement habillée. Pour assurer leur maintien en compression, ils doivent être découpés 1 cm plus grand que la hauteur sol-plafond.



6. FIXEZ LE SECOND PAREMENT en prenant soin de le visser en quinconce par rapport à la première face. Il ne vous reste plus qu'à réaliser les joints (voir page de droite) et, après séchage et ponçage, à appliquer la finition de votre choix.

DÉCOUPEZ LES PLAQUES



Entaillez le carton de la plaque avec un cutter et une règle. Appuyez fort sur le cutter en maintenant bien la règle pour un tracé droit.



Cassez la plaque d'un coup sec en la pliant vers le bas après l'avoir placée en porte-à-faux par rapport à la surface de travail.



Ou, pour les découpes spéciales, sciez la plaque à la scie égoïne de façon ferme et régulière, selon votre tracé.

LISTE DES COURSES



Montants et rails 48/35
Lot de 10.
Réf. 684 668 46
24.90€

+



Bande Tramiband
50 ml.
Réf. 684 542 46
8.35€

+



Laine Par Confort Isover
45 mm.
Réf. 673 803 90
1.98€ le m² 37.07€ le rouleau

+



Cale-plaque
à levier.
Réf. 664 789 51
31.20€

DÉBUTANT



ESTIMATION
20 MIN

Réaliser

LA POSE D'UNE CORNIÈRE MICROPROFIL

**POSE RAPIDE
ET FINITION
PARFAITE**

MICROPROFIL

Cornière métallique perforée. Pour réaliser facilement l'enduisage des angles de cloisons en plaques de plâtre. Se pose avant l'enduisage. Dim. L 2,5 mxl 32 mm. Réf. 687 825 04 **3,90€**



1. COUPEZ LE MICROPROFIL A LA DIMENSION VOULUE, c'est-à-dire en fonction de la hauteur sol-plafond ou de la hauteur de votre cloison en plaques de plâtre.



2. FIXEZ LE MICROPROFIL EN L'AGRAFANT avec des agrafes inox sur l'angle formé par les plaques de plâtre, après l'avoir calé au plafond ou sur le haut de la cloison.



3. ENDUISEZ LE MICROPROFIL en partant de l'intérieur de la plaque vers l'arête. Le Microprofil sert de règle, ce qui permet un lissage parfait. Laissez sécher. Appliquez la seconde couche de finition.

DÉBUTANT



ESTIMATION
2 JOURS
SÈCHAGE DE LA
1^{RE} PASSE INCLUS

Réaliser

LE TRAITEMENT PARFAIT DES JOINTS

DES RACCORDS INVISIBLES

En neuf comme en rénovation, pour obtenir de belles cloisons, il faut travailler soigneusement les raccords des plaques de plâtre pour les rendre invisibles.



1. BEURREZ SOIGNEUSEMENT L'ENDUIT de rebouchage, de haut en bas, sur la totalité de la jonction des deux plaques à l'aide d'un couteau à enduire. Cette première couche couvre les deux tiers des vis de fixation.




2. POSEZ LA BANDE A JOINT SUR L'ENDUIT FRAIS face marquée sur enduit et dans l'axe de la jonction des plaques. Serrez la bande dans l'enduit à l'aide de la spatule pour en ôter l'excédent. Laissez sécher.



3. RÉALISEZ UNE SECONDE PASSE D'ENDUIT plus large de 2 à 5 cm que la précédente, à l'aide d'un platoir, en prenant soin d'éviter les surépaisseurs : bien lissée, elle assurera la continuité et la planéité de la cloison.


LES BORDS AMINCIS: UNE POSE RAPIDE, DURABLE ET PROPRE

- Les bords amincis permettent de noyer une bande armée dans l'enduit à joint et d'éviter ainsi les risques de fissures.
- Pour les réalisations impliquant des joints transversaux, tels les plafonds suspendus, les plaques à quatre bords amincis assurent des raccords impeccables et une parfaite planéité de surface après jointoiement.



Pour les cloisons

La pose des plaques est rapide et limite les chutes. La première couche d'enduit garnit le creux formé par les bords amincis des plaques fixées entre elles.



Pour les plafonds

À quatre bords amincis, les plaques sont rapides à poser et produisent peu de déchets. Il suffit de les disposer bord à bord et de les visser sur leur ossature.

- Plancher d'étage
- Suspente
- Fourrure
- Cornière
- Plaque de bordure recoupée
- Enduit à joint
- Bande armée
- Plaque 4 bords amincis




**RETROUVEZ LES
BANDES, FIXATIONS
ET ENDUITS
P. 330**

CLOISONNEMENT MONTAGE PAR COLLAGE

PRÊT À CARRELER SPÉCIAL PIÈCES HUMIDES

Panneaux en mousse de polystyrène enduite d'un mortier et armée de fibre de verre. Montage au mur, au sol ou en angle. Norme M1, non inflammable.




PANNEAUX MINCES

Pose en couche mince et doublage de mur.
Dim. L 1,25x1 0,6 m. Ép. 4 mm.
Réf. 663 582 22 **16.90€**
Existe aussi* en ép. 6 mm.



PANNEAUX ÉPAIS

Pour construction d'ouvrages, réalisations décoratives et isolation.
Dim. L 2,5x1 0,6 m.
Ép. 30 mm. Réf. 668 089 66 **49.90€**
Existe aussi* en ép. 50 mm et 80 mm.



PANNEAUX AVEC RAINURES

Pour habillage et construction d'ouvrages courbes. Idéal pour tablier d'angle de baignoire.
Dim. L 2,5x1 0,6 m. Ép. 30 mm.
Réf. 663 582 64 **89.00€**
Existe aussi* en ép. 80 mm.



BANDE ADHÉSIVE*

L 10 m.
Réf. 663 590 06 **9.50€**



COLLE D'APPLICATION*

Sac de 5 kg.
Réf. 659 345 05 **9.90€**



COLLE DE MONTAGE*


Réf. 678 950 44 **17.50€**



TRAPPES

POUR ACCÉDER FACILEMENT PARTOUT


Indispensables pour rejoindre les combles, atteindre un espace technique ou créer une zone de rangement, elles se posent à l'horizontale comme à la verticale.



+ PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE INTÉGRÉE


TRAPPE DE VISITE HYDROFUGE

En aluminium et plaque de plâtre hydrofuge. Pour murs et plafonds. Ouverture et fermeture faciles. Montage rapide. Dim. L 60x1 60 cm.
Réf. 677 122 60 **74.90€**
Existe aussi* en 30x30 cm, 40x40 et 50x50 cm.



TRAPPE DE VISITE

Pour murs et plafonds. Fixations intégrées. Revêtement blanc laqué. Ouverture et fermeture faciles. Dim. L 30x1 30 cm. Répond aux exigences de la RT 2012.
Réf. 678 358 45 **29.90€**
Existe aussi* en 40x40, 50x50 et 60x60 cm.



+ JOINT D'ÉTANCHEITÉ A L'AIR

TRAPPE DE VISITE ISOLÉE

Étanche à l'air. Permet l'accès aux combles.
Dim. L 59,5x1 59,5 cm.
Réf. 686 891 66 **89.90€**

Comprendre QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?

PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE

Elle existe en différentes versions hydrofuges :

- H1 (5 % d'absorption d'humidité, recommandé pour les pièces humides).
- H2 (pour les pièces peu humides).

	PLAQUE DE PLÂTRE	PLAQUE DE CELLULOSE ET GYPSE	PLAQUE DE CIMENT	BRIQUE DE VERRE
				
	Polyvalente Matériau léger, d'une grande souplesse d'utilisation, aux bonnes qualités thermiques et mécaniques. Combinée à un isolant, elle affiche de très bonnes performances acoustiques.	Renforcée (Fermacell) Hydrofuge, incombustible, elle offre une grande résistance aux chocs et à la charge et de très bonnes qualités d'isolation phonique.	Étanche Très résistante aux chocs, elle est aussi parfaitement hydrofuge et ignifugée.	Esthétique Isolant thermique et acoustique performant. Idéal pour créer une séparation en préservant la luminosité.
ÉPAISSEUR	72 mm	71,5 mm	71,5 mm	80 mm
POIDS/M²	20 kg	30 kg	32 kg	112 kg
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE	▲ Sans isolation 33 dB(A) ▲▲▲ Avec isolation 40 dB(A)	▲▲▲ Sans isolation 40 dB(A) ▲▲▲ Avec isolation 45 dB(A)	▲	▲▲ 37 dB(A) à ▲▲▲ 42 dB(A)
RÉSISTANCE THERMIQUE	▲▲▲▲ 1,1 m².K/W	▲▲▲▲ Avec isolation	▲	▲▲ 0,33 m².K/W
CLASSEMENT AU FEU	Faiblement combustible	Incombustible	Incombustible	Résistance 15 min
RÉSISTANCE À L'EAU	Selon traitement	▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲
BUDGET	€€	€€€	€€€	€€€

● Les évaluations Leroy Merlin : △ faible ▲ moyen ▲▲ bon ▲▲▲ très bon ▲▲▲▲ excellent / € : économique. €€ : moyennement coûteux. €€€ : coûteux.


RAILS ET MONTANTS POUR MONTAGE À SEC

Ce système permet de couvrir de grandes surfaces et des hauteurs sous plafond importantes (panneaux grands formats jusqu'à 1,2x3 m). L'ossature métallique permet d'intégrer des isolants, thermiques ou acoustiques, et autorise le passage des gaines électriques. Les montants sont à associer aux rails de même largeur, pour la réalisation de l'ossature verticale de cloison, de contre-cloisons d'habillage et de plafonds horizontaux ou rampants.



DÉSIGNATION	MONTANT 48/35	MONTANT 48/35	MONTANT 48/35	MONTANT 70/40	MONTANT 70/40	MONTANT 100/40	MONTANT 100/40
LARGEUR (MM)	48	48	48	70	70	100	100
CÔTÉ DU U (MM)	35	35	35	40	40	40	40
LONGUEUR (M)	2,49	2,59	2,99	2,49	2,99	2,49	2,99
PRIX	PRIX DE VENTE LOCAL*						

DÉSIGNATION	RAIL 48	RAIL 70	RAIL 100
LARGEUR (MM)	48	70	100
LONGUEUR (M)	3	3	3
PRIX	PRIX DE VENTE LOCAL*		



RETROUVEZ
TOUS LES MODÈLES
DE PLAQUES
P. 324

l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.

* Le prix de vente est local car nos fabricants se situent dans tous les cas à moins de 150 km du magasin.

DES PLAQUES POUR TOUTES LES DESTINATIONS

Polyvalente et économique, la plaque de plâtre s'adapte à tous les usages. Elle offre une large gamme d'options et de nombreux niveaux de performances et d'épaisseurs. Associée à un isolant, elle se révèle d'autant plus efficace.

SPECIAL PIÈCES HUMIDES

LA SALLE DE BAINS

Plaques à âme et parements hydrofugés de niveau H1 (reprise d'eau inférieure à 5 % en poids après 2 heures). Conforme au DTU 25.41.


+ IDÉALE EN PAROI DE DOUCHE



knauf

PLAQUE AQUAPANEL

À base de ciment et de fibre de verre. Pour cloison et doublage. Ne gonfle pas, ne ramollit pas, ne se désagrége pas et ne s'effrite pas. Résiste aux moisissures. Pose facile avec vis autoperceuses à tête spéciale. Dim. L 1,2x1 0,9 m. Ép. 12,5 mm. Réf. 653 327 22 **21.25€** le m² 22.95€ la plaque



PLAQUE HYDROFUGE

À bords amincis (BA) nécessitant une pose avec bande à joint ou calicot. Conforme au DTU 25.41. Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 13 mm. Réf. 653 173 85 **6.10€** le m² 18.30€ la plaque **Existe aussi*** en 2 m, 2,6 m, 2,8 m et 3 m. **Existe aussi*** en qualité H2.CE.

GYPSOTECH **PROFESSEUR**

knauf

NF

ANTIFEU

LA CUISINE

Ce type de plaque ralentit la propagation du feu en cas d'incendie.



PLAQUE DE PLÂTRE FEU MI

Pour murs et plafonds. Ignifugée (résistance au feu): traitement renforcé par l'incorporation de vermiculite et de fibre de verre. Plaque à bords amincis (BA) nécessitant une pose avec bande à joint ou calicot. Réaction au feu A2-s1-d0. Conforme à la norme NF EN 52 et au DTU 25.41. Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 12-13 mm. Réf. 653 172 80 **8.65€** le m² 25.95€ la plaque

GYPSOTECH **PROFESSEUR**


knauf

NF

HAUTE DURETÉ

LA POLYVALENTE

Ce type de plaque affiche de bonnes qualités thermiques, et peut donc s'adapter à de nombreux besoins de cloisonnement.



fermacell



MAISON PLUS SAIN

PLAQUES HAUTE DURETÉ

À base de fibres de cellulose et de gypse. Solidité à l'arrachement des clous. Incombustible, classement au feu A2. Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 12,5 mm.

À bords droits

Réf. 612 230 36 **7.98€** le m² 23.95€ la plaque

À bords amincis

Réf. 688 035 11 **8.63€** le m² 25.90€ la plaque

MONTAGE À SEC SUR OSSATURE MÉTALLIQUE

PLAQUES DE PLÂTRE BAI3

Pour murs et plafonds. Plaques à bords amincis (BA) nécessitant une pose avec bande à joint ou calicot.
Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 13 mm.

POLYVALENTES

+ UN ENTRAXE ADAPTE
AUX PANNEAUX D'ISOLATION

+ UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE




Conforme
au DTU

KNAUF

GYPSTECH CASSA

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ



1^{ERS}
NOS
PRIX

ENTRAXE OSSATURE 40

Pour pose de l'ossature tous les 40 cm.
Réf. 664 780 83 **2.08€** le m² 6.25€ la plaque

NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

ENTRAXE OSSATURE 60

Pour pose de l'ossature tous les 60 cm.
Réf. 634 000 15 **2.42€** le m² 7.25€ la plaque

ENTRAXE OSSATURE 60

Réf. 685 875 54 **2.75€** le m² 8.25€ la plaque
Existe aussi* en 2,6 m, 2,8 m et 3 m.

SPÉCIAL PETITS ESPACES

LES COMBLES

Petite hauteur ou petite largeur pour un transport et un accès facilités : ces plaques de plâtre sont idéales pour réaliser des cloisons dans des endroits difficiles d'accès (combles, cages d'escalier).

KNAUF


PLAQUES DE PLÂTRE

① BA13 1/2 format

À bords amincis (BA) nécessitant une pose avec bande à joint ou calicot. Dim. L 2,5x1 0,6 m. Ép. 13 mm.
Réf. 653 840 60 **3.90€** le m² 5.85€ la plaque
Existe aussi* en version hydro.
Réf. 653 840 74

② BRA13 TOP 2000

À bords arrondis (BRA) pour joints sans bande. Dim. L 1,25x1 0,9 m. Ép. 13 mm.
Réf. 684 059 32 **6.18€** le m² 6.95€ la plaque
Existe aussi* en version hydro.
Réf. 655 968 74



ANTIBRUIT

LA CHAMBRE

2,5 m

Murs

Indice d'affaiblissement acoustique : 4 à 7 dB selon le montage.

KNAUF

PLAQUE DIAMANT PHONIK

Bonnes qualités d'isolation phonique. Très haute dureté : résistance exceptionnelle aux impacts et à l'arrachement. Plaque à bords amincis (BA) nécessitant une pose avec bande à joint ou calicot. Classement au feu M1. Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 13 mm.
Réf. 671 611 43 **19.95€** la plaque



NOS PRIX
ENGAGÉS

Le m²
6.65€

MAISON PLUS SAIN
DIVISE LES NUISANCES SONORES
PAR QUATRE

FINITIONS FACILES

2,5 m

Plafonds

4 bords amincis pour une réalisation plus facile des joints.



NOS PRIX
ENGAGÉS

Le m²
6.65€

MAISON PLUS SAIN
ABSORBE LES MAUVAISES
ODEURS ET PLUS DE 70 %
DES COV GRÂCE À LA ZÉOLITE

KNAUF

PLAQUE CLEANEO

À base de zéolite : diminue de 30 à 40 % la concentration de formaldéhyde (solvants). Pour plafonds et cloisons. Plaque à 4 bords amincis. Certifié CSTB. Classement au feu M1. Dim. L 2,5x1 1,2 m. Ép. 13 mm.
Réf. 682 577 14 **19.95€** la plaque

Comprendre LE CLOISONNEMENT ACOUSTIQUE

LA TRANSMISSION DU BRUIT

LES BRUITS AÉRIENS

Intérieurs ou extérieurs, ces bruits ont comme source des émetteurs tels que radio, chaîne hi-fi, téléviseur, voire une simple conversation, mais aussi la circulation routière, le trafic aérien...

LES BRUITS SOLIDIENS


Dans une maison, ils sont causés par la chute d'objets ou l'impact des talons au sol. Mais aussi par les bruits d'équipements : lave-linge, chaudière, ventilation, climatisation, chasse d'eau ou ascenseur, dans un logement collectif.

TOUTES LES PAROIS PARTICIPENT

- Par la paroi séparative (mur, plancher/plafond ou cloison), la transmission est directe.
- Par les autres parois, les transmissions sont indirectes ou latérales.

LA OÙ L'AIR PASSE, LE BRUIT PASSE

Le bruit se transmet aussi de façon parasite par les équipements non « étanches » (absence de joints aux fenêtres, jonctions entre ouvrages, fissures dans les murs...) et par les défauts localisés (boîtiers électriques).



Les bruits

- 1 Aériens extérieurs
- 2 Aériens intérieurs
- 3 De chocs (solidiens)
- 4 D'équipements (solidiens)

LES SEUILS DE TOLÉRANCE



De 10 à 40 dB

Bruits légers : campagne, appartement calme...




De 40 à 60 dB

Bruits gênants : bureau, conversation...



De 60 à 80 dB

Bruits fatigants : rue très animée, téléviseur...



De 80 à 100 dB

Bruits dangereux : passage d'un train, musique forte...



De 100 à 130 dB


Seuil de la douleur : marteau-piqueur, moteur à réaction...

Les risques pour la santé liés au bruit sont indéniables. Le premier effet porte bien entendu sur l'audition. Un bruit brutal ou une exposition prolongée à un environnement sonore trop élevé (au-delà de 85 dB) peuvent provoquer une altération


temporaire ou définitive de l'ouïe. Mais le bruit a aussi d'autres effets indirects sur la santé. Il augmente la fatigue, les risques d'hypertension artérielle, les troubles digestifs, la nervosité et le stress. Enfin, il perturbe le sommeil et diminue l'attention.

Ce qu'entend l'oreille

L'intensité d'un bruit se mesure sur une échelle de 0 à 130 décibels (dB). Ils ne s'additionnent pas. Pour avoir l'impression d'entendre deux fois moins de bruit, il faut réduire la pression de 10 dB.



DEUX PRINCIPES SIMPLES POUR SE PRÉMUNIR DU BRUIT



Masse surfacique
600 kg/m² Ép. 260 mm*1

PLUS LE MATÉRIAU EST LOURD, PLUS IL EST ISOLANT

C'est le principe de la loi des masses, particulièrement effectif pour les bruits aériens.

LE SYSTÈME MASSE-RESSORT-MASSE EST PLUS PERFORMANT ET PLUS LÉGER

Il consiste à utiliser des parois doubles (par exemple deux plaques de plâtre) prenant en sandwich air et matériau absorbant amortisseur (laine minérale).

L'indice R_A est meilleur avec une paroi double, laquelle est à la fois moins épaisse et 10 fois plus légère que la paroi béton !

PREMIÈRES SOLUTIONS

Contre les bruits des équipements intérieurs

Pensez à installer :

- des dalles antivibrations sous l'électroménager
- des plots souples sous les appuis de baignoire
- une suspension pour les groupes d'extraction des VMC
- des sorties d'air silencieuses
- des colliers antivibratiles
- des manchons d'isolation et un coffrage par ossature pour les canalisations.

Pour les impacts

L'idéal : toujours les traiter à la source.

Première étape : moquette feutrée et revêtement de sol. Les solutions pour un réel confort :

- la pose de plaques isolantes,
- un sol flottant désolidarisé des murs et du plancher. Si aucune solution n'est possible à l'étage, il faut poser un faux plafond isolé.



LES PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES MATÉRIEAUX LES PLUS COURANTS

Exemples d'affaiblissements acoustiques standardisés pondérés aux bruits aériens obtenus avec les matériaux classiques de la construction*2.

CLOISONS	
ALVÉOLAIRES	
	Ép. 50 mm $R_A = 24 \text{ DB}$

CARREAUX DE PLÂTRE	
CREUX	 Ép. 70 mm Ép. 100 mm $R_A = 32 \text{ DB}$
PLEINS	 Ép. 70 mm Ép. 100 mm $R_A = 34 \text{ DB}$

BRIQUES CREUSES	
	Ép. 200 mm + enduit $R_A = 42 \text{ DB}$
	Ép. 100 mm + enduit $R_A = 29 \text{ DB}$

PARPAINGS	
CREUX	 Ép. 200 mm + enduit $R_A = 52 \text{ DB}$
PLEINS	 Ép. 160 mm + enduit $R_A = 57 \text{ DB}$


LE SYSTÈME À OSSATURE, UNE SOLUTION EFFICACE

CONTRE LES BRUITS AÉRIENS

Pour une véritable efficacité, attention à bien assurer l'étanchéité du système (voir p. 330). Désolidarisé du mur et du sol (le principe est le même pour un plafond), le système à ossature non seulement affaiblit notablement les transmissions aériennes, mais il limite également les transmissions indirectes.

POUR DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS

Entre deux pièces, entre deux logements, entre locaux mitoyens ou superposés... L'ossature est un système tout terrain. Dès lors, de l'épaisseur de l'isolant et de la qualité de la plaque dépendra un meilleur affaiblissement acoustique.








- 1 Gaine électrique
- 2 Plaque de plâtre
- 3 Ossature métallique
- 4 Panneau ou rouleau d'isolant
- 5 Bande de désolidarisation

L'INDICE R_A EXPRIME LA PROTECTION APPORTÉE PAR LES VITRAGES CONTRE UN BRUIT DE TRAFIC ROUTIER.

CLOISON SUR OSSATURE ET CONFORT ACOUSTIQUE



 $R_A = 39 \text{ DB}$ 	 $R_A = 43 \text{ DB}$ 	 $R_A = 46 \text{ DB}$ 	 $R_A = 49 \text{ DB}$ 	 $R_A = 54 \text{ DB}$ 
STANDARD 72/48 1 ossature avec 1 plaque type BA13 NF de chaque côté et 1 couche d'isolant. Ép. totale 72 mm.	CLASSIQUE 72/48 1 ossature avec 1 plaque type Diamant Phonik de chaque côté et 1 couche d'isolant. Ép. totale 72 mm.	BONNE 98/48 1 ossature avec 4 plaques type BA13 de chaque côté et 1 couche d'isolant. Ép. totale 98 mm.	BONNE 95/70 1 ossature avec 1 plaque type Fermacell de chaque côté et 1 couche d'isolant. Ép. totale 95 mm.	TRÈS BONNE 98/48 1 ossature avec 2 plaques type Diamant Phonik posées en quinconce de chaque côté et 1 couche d'isolant. Ép. totale 98 mm.
Ép. du rail 48 mm Ép. de l'isolant 45 mm Ép. des plaques 2x13 mm	Ép. du rail 48 mm Ép. de l'isolant 45 mm Ép. des plaques 2x13 mm	Ép. du rail 48 mm Ép. de l'isolant 40 mm Ép. des plaques 4x13 mm	Ép. du rail 70 mm Ép. de l'isolant 70 mm Ép. des plaques 2x13 mm	Ép. du rail 48 mm Ép. de l'isolant 45 mm Ép. des plaques 4x13 mm

Comprendre LE PRINCIPE DU FAUX-PLAFOND

UN PLAFOND DÉSOLIDARISÉ

IDENTIFIER LA STRUCTURE PORTEUSE

Isoler, cacher des canalisations ou un plafond endommagé... Le faux plafond remplit toutes ces fonctions. Non solidaire du plancher porteur, sa structure d'accroche peut être une poutre métallique, un hourdis en béton, en polystyrène, bois ou plastique, un lattis en bois, une dalle en béton... En rénovation, contrôlez l'état de la structure porteuse avant d'y suspendre le faux plafond.

BIEN CHOISIR LES SUSPENTES



L'armature métallique du faux plafond est composée de **suspentes** fixées à la structure d'accroche et qui, elles-mêmes, retiennent les **fourrures** (des rails) sur lesquelles on visse des plaques de plâtre. Rails et plaques sont toujours identiques. Le choix du type de suspente dépend de la nature du plancher d'étage (bois, acier, hourdis, dalle...). Sachez qu'un support irrégulier n'est plus un problème grâce aux suspentes réglables en hauteur.

AMÉLIORER L'ISOLATION

Entre le plafond d'origine et le faux plafond, un vide permet de faire circuler des réseaux électriques, d'encaster des spots... et, surtout, de glisser un isolant. Une solution efficace pour lutter contre les fuites thermiques et les bruits de voisinage.

A QUELLE HAUTEUR ?

La hauteur de votre futur plafond est déterminée par celle de la suspente choisie. Il faut ajouter à celle-ci l'épaisseur de la plaque de plâtre pour connaître la hauteur des fourrures.



Moins de bruit

Étant désolidarisé du plancher porteur de l'étage, le faux plafond est en soi un facteur limitant de transmission des vibrations.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER
UN FAUX PLAFOND



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

DÉBUTANT



ESTIMATION
3 A 4 JOURS

Réaliser

LA POSE D'UN FAUX PLAFOND



1. INSTALLEZ les suspentes en les espaçant de 60 cm maximum sur la longueur des solives et de 120 cm entre solives. Clippez les fourrures sur les suspentes.



2. PROFITEZ DE L'ESPACE LIBRE offert par le faux plafond pour y loger un isolant thermique ou phonique en rouleau. Il sera maintenu par les fourrures.




3. POSEZ LES PLAQUES de plâtre avec un lève-plaque au besoin. Ménagez un espace de 5 mm entre le mur et la première rangée de plaques, puis fixez par vissage.



4. APPLIQUEZ L'ENDUIT entre les bords amincis, posez une bande de calicot et maroufflez pour faire adhérer. Renforcez aussi d'un calicot le joint périphérique.

SUSPENTES



1 SUSPENSION RAPIDE RÉGLABLE


Pour la réalisation de plafond suspendu ou rampant sur support irrégulier. À associer à une tige à œillet. Boîte de 50. Réf. 686 891 52 **37.95€**

Tige à œillet pour suspension

L 1000 mm. Boîte de 50.

Réf. 678 752 83 **32.95€**

Existe aussi* pour suspension 125 mm, 250 mm et 500 mm.




2 SUSPENTE COURTE

Pour la fixation de fourrures métalliques de type F 47 à une structure en bois. L 90 mm. Boîte de 100.

Réf. 677 123 65 **38.95€**


Existe aussi* en L 180 mm et 240 mm (boîte de 100), L 300 mm et 400 mm (boîte de 50), L 480 mm sécable (boîte de 25).



3 SUSPENTE ARTICULÉE 3D

Pour la fixation verticale d'une tige filetée. Pour tous les supports inclinés grâce à ses 3 trous filetés de Ø 6 mm et aux 2 trous de fixation de Ø 4 mm. Boîte de 50. Réf. 677 123 86 **37.95€**


Existe aussi* à l'unité.



4 DEMI-COLLIER

Pour la fixation d'une tige filetée. Utilisable sur tous les supports horizontaux et verticaux. Boîte de 100. Réf. 677 123 23 **22.95€**

Existe aussi* à l'unité.




5 CAVALIER PIVOT

Pour la fixation de l'ossature métallique à une tige filetée de Ø 6 mm. Boîte de 100.

Réf. 677 123 30 **32.95€**


Existe aussi* à l'unité et par boîte de 20.



6 SUSPENTE POUR HOURDIS

Système de fixation pour plancher: suspente plafond pour poutrelle précontrainte avec hourdis polystyrène, bois ou plastique. Boîte de 50.

Réf. 683 452 56 **99.00€**




7 SUSPENTE HOURDIS LONGUE 72

Pour la fixation de l'ossature métallique entre deux corps creux type hourdis béton. Boîte de 100.

Réf. 677 123 44 **51.95€**

Existe aussi* à l'unité.

FOURRURES




8 FOURRURE F 47

Pour supporter les plaques de plâtre BA en plafond. À associer aux différentes suspentes selon la structure porteuse. L 3 m.

Réf. 656 345 76 **2.35€**

Existe aussi* en L 5,30 m.




9 RACCORD DE FOURRURE

S'adapte sur les fourrures métalliques de type F 47. Boîte de 50.

Réf. 677 124 35 **15.95€**

Existe aussi* à l'unité.




10 CORNIÈRE PLAFOND

Pour lier la périphérie des pièces et les fourrures de plafond, ou maintenir des fourrures au sol et au plafond (doublement de mur).

Dim. L 3 m x H 34 x l 24 mm.

Réf. 656 363 54 **4.95€**

FIXATIONS




11 CLIP DE FIXATION

Pour assurer la fixation d'une tige filetée Ø 6 mm sur poutre métal.

À utiliser avec la suspente pivot et une tige filetée Ø 6 mm. Boîte de 100.

Réf. 669 027 52 **160.00€**

Existe aussi* à l'unité.



12 TIGE FILETÉE

Pour suspendre le plafond à une attache M6, à une cheville. L 1 m, Ø 6 mm.

La pièce. Réf. 669 019 96 **0.65€**

Manchon Pour relier entre elles 2 tiges filetées. Ø 6 mm. Boîte de 100.

Réf. 678 752 83 **32.95€**




13 PITON FEMELLE RÉHABILITATION

Se fixe dans le bois et s'associe à une tige filetée de Ø 6 mm et à un cavalier pivot. Boîte de 100.

Réf. 678 752 76 **41.95€**

Existe aussi* à l'unité.



14 PITON MALE RÉHABILITATION

Pour la fixation dans une structure bois avec un cavalier pivot. Boîte de 100.

Réf. 678 752 62 **30.95€**

Existe aussi* à l'unité.



15 CHEVILLES EN LAITON

Éléments de fixation pour matériaux pleins. S'adaptent à la tige filetée Ø 6 mm. Boîte de 100.

Réf. 678 753 04 **15.95€**

CLOISONNEMENT FINITIONS POUR MONTAGE À SEC

BANDES ET RUBANS



BANDE PÉRIPHÉRIQUE DE SOL

En polyéthylène. Désolidarise la cloison de la chape pour éviter les fissures au niveau de la cloison. L 50 m.

Réf. 658 691 46 **23.90€**

Existe aussi* en L 25 m.



RUBAN ISOLANT ACOUSTIQUE AUTOCOLLANT

Pour sols, murs et plafonds. Désolidarise l'ossature métallique du support. Dim. L 30 mxl 45 mm. Ép. 3 mm. Réf. 677 123 16 **8.35€**



BANDE ARMÉE

Renfort d'angle de plaques de plâtre. Papier + renfort acier galvanisé. Pose avec colle-enduit.

Dim. 30 mxl 50 mm

Réf. 677 125 26 **14.95€**

Dim. L 12,5 mxl 50 mm

Réf. 677 125 12 **7.95€**



BANDE GRILLAGÉE

En fibre de verre. Pour le jointoiment de plaques de plâtre. Pose avec enduit. Dim. L 90 mxl 50 mm.

Réf. 677 124 91 **11.45€**

L 20 m Réf. 677 124 70 **4.25€**

L 45 m Réf. 677 124 84 **6.55€**

L 153 m Réf. 677 125 05 **15.95€**



BANDE À JOINT PAPIER

Pour la pose de plaques de plâtre cartonnées. Pose avec colle-enduit.

Dim. L 23 mxl 50 mm

Réf. 677 125 33 **1.95€**

Dim. L 150 mxl 50 mm

Réf. 677 125 40 **4.95€**

VIS ET FIXATIONS



CHEVILLES À FRAPPER

Pour la fixation des ossatures métalliques et des plaques. Pour sol dur et plein. L 40 mm. Ø 6 mm. Boîte de 200.

Réf. 677 123 02 **13.95€**

+ EN ACIER ZINGUE



VIS AUTOPERFORANTES

Pour la fixation des rails et des montants entre eux.

L 13 mm. Boîte de 500

Réf. 678 357 75 **8.35€**

L 9,5 mm. Boîte de 200

Réf. 678 358 24 **5.95€**

+ EN ACIER PHOSPHATE



VIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Pour la fixation des plaques BA13 sur ossature métallique.

L 25 mm. Boîte de 1000

Réf. 677 124 63 **6.95€**

L 55 mm. Boîte de 500

Réf. 678 358 10 **11.95€**

Existe aussi* en L 35, 45, 70 et 80 mm.

EN COMPLÉMENT

VIS ET ENDUITS **fermacell**



ENDUIT DE LISSAGE

Seau de 3,6 kg.

Réf. 665 671 44 **12.45€**

Existe aussi* en 12 kg.



VIS AUTOPERCEUSES

L 30, Ø 3,9 mm.

Boîte de 250.

Réf. 612 230 64 **7.45€**



ENDUIT POUR JOINT

Sac de 5 kg.

Réf. 612 230 43 **9.95€**



COLLE FIXATION

Cartouche de 430 g.

Réf. 612 230 50 **9.50€**

LA FINITION DES JOINTS

POSEZ UNE BANDE à joint papier ou autoadhésive sur les joints. Renforcez les angles avec de la bande armée et couvrez d'enduit de jointoiment. Lissez, bouchez les trous des têtes de vis, passez une couche de finition. Laissez sécher, poncez.



LA FIXATION DES CLOISONS

POUR FIXER LES PROFILS AUX MURS: des chevilles à frapper

Composées d'une cheville à collerette et d'une vis, ces chevilles s'enfoncent au marteau (après perçage) et permettent de fixer rapidement les profilés métalliques de cloisonnement dans des matériaux durs et pleins.

POUR RELIER LES PROFILÉS ENTRE EUX: des vis autoforeuses

La pointe de ces vis ressemble à celle d'un foret et leur corps est doté d'une gorge pour évacuer le matériau foré. Il n'y a plus aucun

besoin de perçage, de taraudage ou de pointage pour assembler entre eux les profilés métal sur métal, un simple tournevis suffit.

POUR FIXER LES PLAQUES DE CLOISONNEMENT AUX PROFILÉS: des vis pour plaques de plâtre

De couleur noire et très pointues, ces vis pour plaques traversent le plâtre pour entrer directement dans le métal des profilés d'ossature. Elles sont proposées en différentes longueurs (de 25 à 80 mm).

ENDUITS POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE USAGE INTÉRIEUR

■ EN POUDRE

**SÉCHAGE RAPIDE 2 À 4 H**

Qualité pro. Pour joints de plaques de plâtre à bords amincis. Utilisation : 2 h. Redoublement : 6 h. Idéal par temps froid et humide. Consommation moyenne : 350 g/m² de plaque. Norme EN NF 13963. Réf. 638 397 20 **19.30€** 0.77€ le kg



IDÉAL POUR GROS CHANTIERS ET PAR TEMPS CHAUD ET SEC

**SÉCHAGE 24 H**

Extrablanc. Qualité pro. Pour joints de plaques de plâtre à bords amincis. Durée d'emploi : 24 h. Finition à effet glacé. Redoublement : 24-48 h. Consommation : 350 g/m² de plaque. Norme EN NF 13963. Réf. 638 397 76 **19.95€** 0.80€ le kg

**ALLÉGÉ ULTRATECH**

En poudre. Qualité pro. Pour joints de plaques de plâtre à bords amincis. Ponçage plus facile. Séchage rapide : 2 à 4 h. Redoublement : 6 h. Consommation moyenne : 210 g/m² de plaque. Norme ENNF 13963. Réf. 677 921 23 **23.95€** 1.60€ le kg

■ EN PÂTE

1^{ERS} NOS PRIX

FACILE À APPLIQUER

**PRÊT À L'EMPLOI**

Pour joints de plaques de plâtre à bords amincis, avec bande à joint. Séchage : 24 à 48 h. Redoublement : 24 à 48 h. Consommation : 500 à 550 g/m² de plaque. Seau de 25 kg. Réf. 657 106 24 **19.95€** 0.80€ le kg

NOS MEILLEURS RAPPORTS QUALITÉ PRIX

AXTON

**FINITION EXTRALISSE**

Qualité pro. Pour joints de plaques de plâtre à bords amincis, avec bande à joint. Glisse et finition parfaites. Séchage : 24 à 48 h. Consommation : 500 g/m² de plaque. Norme EN NF 13963. Réf. 677 122 46 **23.95€** 0.96€ le kg

NOS PRIX HAUTE QUALITÉ

**ALLÉGÉ ULTRATECH**

Qualité pro. Pour joints de plaques de plâtre à bords amincis, avec bande à joint. Facilite le ponçage. Séchage : 24 h. Redoublement : 24 à 48 h. Consommation : 350 g/m² de plaque. Norme EN NF 13963. Réf. 672 045 15 **29.00€** 1.61€ le kg

ENDUITS POUR FINITIONS MULTIMATÉRIAUX USAGE INTÉRIEUR

PRÊT À L'EMPLOI

Produit allégé. Idéal pour la jonction entre les plaques et les poutres en bois.

**EXTRÊME LIGHT**

Séchage rapide pour lissage, rebouchage ou joints en intérieur ou en extérieur. Haute résistance. Seau de 1 l. Réf. 672 076 51 **8.95€** 8.95€ le l. Existe aussi* en seau de 5 l.

MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

**HYDRO ALLÉGÉ**

En pâte. En pièce humide, pour joints de plaques de plâtre à bords amincis (ou complexes de doublage), avec bande à joint. S'utilise aussi pour les travaux de lissage sur plaques ou carreaux de plâtre hydro. Séchage : 24 à 48 h. Redoublement possible après 24 à 48 h. Consommation moyenne : 350 g/m² de plaque. Norme EN NF 13963. Seau de 7 kg. Réf. 682 803 73 **22.95€** 3.28€ le kg

**LISSAGE FIN PRÊT À L'EMPLOI**

En pâte. Extrablanc. Qualité pro. Préparation des murs ou plafonds avant peinture. Très bonne finition, peu absorbante (réduit la consommation de peinture). Séchage : 12 h. Consommation : 250 à 400 g/m². Seau de 15 kg. Réf. 662 228 63 **20.90€** 1.42€ le kg

QUALITÉ PRO, IDÉAL POUR CHANTIER IMPORTANT

**DEGROSSISSAGE**

En poudre. Pour le rattrapage des défauts des murs ou des plafonds (béton bullé, béton brut, béton cellulaire...). Permet la pose de revêtements muraux. À compléter par un enduit de lissage pour une mise en peinture. Utilisation : 10 h. Séchage complet 18 à 24 h. Consommation moyenne : 1 kg/mm d'ép./m². Sac de 25 kg. Réf. 682 802 82 **32.95€** 1.34€ le kg

**LISSAGE FIN**

En poudre. Qualité pro. Préparation des murs ou des plafonds avant peinture. Parfaite adhérence. Utilisation : 10 h. Séchage complet : 3 à 6 h. Consommation moyenne : 250 à 400 g/m². Sac de 25 kg. Réf. 682 803 31 **29.95€** 1.22€ le kg

**FINITION EXTRAFINE**

En poudre. Qualité pro. Pour murs ou plafonds avant peinture. Permet une parfaite adhérence. Utilisation : 24 h. Séchage complet : 4 à 8 h. Consommation moyenne : 250 à 400 g/m². Sac de 25 kg. Réf. 638 405 04 **29.95€** 1.22€ le kg

DES COULEURS ÉCLATANTES GRÂCE À LA COLORATION PAR INJECTION



ESTHÉTIQUE ET LUMINEUSE

Performante au niveau de l'isolation thermique, du confort acoustique et de la sécurité, la brique de verre revient en force dans toutes les pièces de la maison. Idéale pour créer une séparation, jouer avec la lumière ou réinterpréter les volumes, elle n'a qu'une limite... votre imagination.



COLLECTION MAISON – JOINT 1 CM

La Collection Maison vous aide à coordonner les couleurs et les matières dans votre maison.

BRIQUES DE VERRE LISSES

L 19xH 19xép. 8 cm, en verre transparent. 8 coloris.

Bleu atoll n° 5 Réf. 686 341 81 **7.90€**

Rose shocking n° 3 Réf. 686 340 62 **7.90€**

Rouge rouge n° 3 Réf. 686 341 11 **7.90€**

Violet aubergine n° 1 Réf. 686 341 32 **7.90€**

Brun chocolat n° 3 Réf. 686 341 46 **7.90€**

Gris galet n° 3 Réf. 686 341 53 **7.90€**

Vert pistache n° 3 Réf. 686 341 60 **7.90€**

Orange orange n° 5 Réf. 686 341 74 **7.90€**



Bleu atoll n° 5



Rose shocking n° 3



Rouge rouge n° 3



Violet aubergine n° 1



Brun chocolat n° 3



Gris galet n° 3



Vert pistache n° 3



Orange orange n° 5

PLUS DE
130 BRIQUES
DE VERRE

en magasin et
sur leroymerlin.fr

VITRABLOCK - JOINT 1 CM



ONDULÉE

Pose en joint de 1 cm.
Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 635 593 91 **1.76€**

Bleu ciel

Réf. 668 921 26 **4.20€**

Vert amande

Réf. 671 666 24 **4.20€**

Bronze

Réf. 671 666 10 **4.20€**

Coloris



Bleu
ciel



Vert
amande



Bronze



DEMI-BRIQUE ONDULÉE

Dim. L 9xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 673 304 80 **3.95€**



ANGLE ONDULÉE 90°

Dim. L 19xH 13,2xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 651 645 61 **18.90€**



FINITION ONDULÉE

LINÉAIRE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 673 304 52 **16.50€**



FINITION ONDULÉE

COURBE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 673 304 31 **26.50€**



BULLÉE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 635 595 24 **2.00€**



MARINA

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 667 514 40 **4.95€**



LISSE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 635 595 73 **4.95€**



JANUS 2 FACES

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 667 513 91 **5.20€**

+ UNE FACE LISSE,
UNE FACE SATINÉE

PÉGAS - JOINT 2 MM

+ POUR PLUS DE LUMIÈRE
ET EN 4 FINITIONS



ONDULÉE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 653 018 73 **5.95€**

Bleu

Réf. 653 017 96 **9.40€**

Nordica

Réf. 653 058 21 **9.40€**

Lilas

Réf. 653 016 70 **9.40€**

Coloris



Bleu



Nordica



Lilas



DEMI-BRIQUE ONDULÉE

Dim. L 9xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 653 009 84 **5.90€**

Bleu

Réf. 667 515 52 **8.40€**



ANGLE ONDULÉ 90°

Dim. L 19xH 13xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 681 267 51 **36.90€**



FINITION ONDULÉE

LINÉAIRE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 653 023 00 **23.90€**

Bleu

Réf. 657 856 15 **32.90€**



FINITION ONDULÉE

COURBE

L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 653 025 03 **33.90€**

Bleu

Réf. 657 858 74 **35.90€**



ONDULÉE SATINÉE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 653 021 46 **11.90€**



LISSE SATINÉE

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 653 022 16 **11.90€**



ONDULÉE MÉTAL

Dim. L 19xH 19xép. 8 cm.

Neutre

Réf. 681 266 81 **9.95€**

■ MÉTALLISÉE

DÉCOUVREZ
COMMENT
BIEN CHOISIR
SES BRIQUES
DE VERRE

sur leroymerlin.fr

CLOISONNEMENT BRIQUES DE VERRE

PRÊT À MONTER

Six briques pré-assemblées,
pour un montage plus rapide
et plus facile.

**SANS TRAVAUX
DE MAÇONNERIE** +


PANNEAU 6 BRIQUES*

Peut être commandé sur mesure.
Dim. L 47 x H 67 x ép. 8 cm.

Largeur du joint 1 cm.

Réf. 639 309 30 **70.00€**

Existe aussi*2 en 12 et 15 briques.



CHASSIS OUVRANT D'AÉRATION*1

Vendu sans brique. Coloris blanc.

Pour 1 brique de L 19xH 19xép. 8 cm

Dim. L 21,5xH 21,5xép. 9 cm.

Réf. 651 646 45 **49.90€**

Pour 4 briques de L 19xH 19xép. 8 cm

Dim. L 42,5xH 42,5xép. 9 cm.

Réf. 651 646 52 **93.90€**

LE SYSTÈME BLOCK LOCK

Un système économique, rapide et facile.

Les briques de verre ne sont pas incluses dans le kit.



KIT STANDARD (profils + colle)

Pour 25 briques (paroi courbe)

Réf. 678 662 53 **124.00€**

Pour 30 briques (3 rangs de 10)

Réf. 657 863 36 **149.00€**

Pour 40 briques (4 rangs de 10)

Réf. 657 864 62 **179.00€**

Pour 50 briques (5 rangs de 10)

Réf. 657 868 40 **199.00€**

KIT PÉGAS (profils + colle)

Pour 25 briques (paroi courbe)

Réf. 686 386 75 **129.00€**

Pour 30 briques (3 rangs de 10)

Réf. 670 870 83 **159.00€**

Pour 40 briques (4 rangs de 10)

Réf. 670 871 11 **189.00€**

Pour 50 briques (5 rangs de 10)

Réf. 670 871 32 **209.00€**



1 PROFILÉ DE FINITION BLANC

Aluminium. L 3 m. Réf. 657 872 95 **44.90€**

Existe aussi*2 en alu brossé.

2 PROFILÉ DE DOUCHE BLANC

L 2,50 m. Réf. 667 648 03 **63.90€**

Existe aussi*2 en gris alu.

3 MORTIER-JOINT BLANC

5 kg. Réf. 635 624 71 **13.90€**

DÉBUTANT



ESTIMATION
1/2 JOURNÉE
SANS LES JOINTS
DE FINITION

Réaliser

UNE CLOISON EN BRIQUES DE VERRE AVEC LE SYSTÈME BLOCK LOCK

LE KIT

Chaque kit comprend
des profils PVC
prédécoupés
et les cartouches
de colle nécessaires
à la pose, et permet
de réaliser des parois
droites ou courbes,
avec des briques
Vitrablock, Collection
Maison (kit standard)
et Pégas (kit Pégas).



1. FIXEZ LES PROFILS de montage
en PVC prédécoupés au mur
ainsi qu'au sol avec des chevilles
à expansion et de la colle,
en vérifiant la planéité. Encollez-les
avant de poser la première brique.



2. POSEZ LA PREMIÈRE BRIQUE
puis appliquez le profil vertical
(après l'avoir encollé au préalable)
contre la brique. Répétez cette
deuxième opération sur toute
la rangée.



3. MONTEZ LE DEUXIÈME RANG
en glissant les briques entre
les profils encollés. Après avoir
posé le dernier rang, laissez
sécher 24 h, puis réalisez les joints
de finition (joint final : 4 mm).

CONFIRMÉ



ESTIMATION
2 JOURS

Réaliser

UNE CLOISON EN BRIQUES DE VERRE

LA POSE TRADITIONNELLE

Malgré sa solidité, la brique de verre ne peut être porteuse. Si vous comptez réaliser un mur de plus de 2,5 m², vous devez renforcer la structure grâce à l'implantation de tiges métalliques dans le mortier afin de compenser les variations de dilatation. Pour des briques de verre 19x19 cm et de 8 cm d'épaisseur, comptez 25 briques par mètre carré.



1. VÉRIFIEZ LE NIVEAU DU SOL et l'aplomb de votre mur. Placez et fixez le profil U. Installez le joint de dilatation avant de déposer le mortier d'assemblage. Ensuite, vous pouvez placer la première brique de verre.



2. METTEZ EN PLACE LES BRIQUES à l'aide des croisillons pour obtenir des joints réguliers de 1 cm pour les briques classiques (2 mm pour les briques Pégas). Pour 1 m² de paroi, il faut environ 36 croisillons.



3. INSTALLEZ UNE ARMATURE en acier verticalement et horizontalement entre chaque rangée de briques. Cela facilite le remplissage et la répartition du mortier dans les joints.



4. ENLEVEZ L'EXCÈS DE MORTIER sur les joints (avec une truelle langue-de-chat) avant qu'il n'ait durci, puis ménagez un joint creux qui recevra le mortier-joint de finition.



5. ÉTALEZ LE MORTIER-JOINT de finition à l'aide d'une taloche de carreleur, après avoir retiré les plaques externes des croisillons de montage. Lissez à l'éponge et nettoyez les résidus au chiffon sec.



6. MONTEZ LES CLOISONS droites ou courbes, en intérieur ou en extérieur. La pose traditionnelle demande un peu d'expérience, mais elle reste une solution économique.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
MONTER UNE CLOISON
EN BRIQUES DE VERRE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

LISTE DES COURSES



AXTON **knauf**
Mortier d'assemblage*2. Coloris blanc.
Sac de 25 kg. Réf. 674 407 93 **14.90€**
Mortier d'assemblage Coloris gris.
Sac de 15 kg. Réf. 655 782 33 **8.15€**
Mortier-joint Coloris blanc.
Sac de 5 kg. Réf. 635 624 71 **13.90€**



+



Croisillons de montage*2
Ép. 1 cm. Sac de 20 pièces
Réf. 656 447 82 **12.90€**
Ép. 2 mm. Sac de 20 pièces
Réf. 656 447 96 **13.20€**

+



Profil U*2 en aluminium.
Coloris laqué blanc.
L 2,50 m.
Réf. 656 448 03 **61.90€**

+



Joint de dilatation mousse*2
Dim. L 10 mxl 6 cm.
Réf. 656 447 61 **29.90€**

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Les ouvertures participent au bien-être dans la maison.
Elles protègent du froid, de la chaleur, du bruit et des effractions.
Elles font entrer ou filtrent la lumière naturelle.
Laissez-vous guider par les conseils de Leroy Merlin.

P. 338

FENÊTRES

Choix du matériau, choix du vitrage, choix du niveau d'isolation, choix de la pose...
Préparer et concrétiser son projet de fenêtre, en neuf comme en rénovation.

P. 360

OCCULTATIONS

Volets roulants, volets battants, persiennes, auvents... Revue de détail
et conseils de pose des différentes solutions de protection.

P. 372

FENÊTRES DE TOIT

Éclairer les combles: optimiser l'apport de lumière, choisir le niveau de protection
et le type d'ouverture, à rotation ou à projection, selon la pente du toit.

P. 380

PORTES D'ENTRÉE

Fermer la porte au froid, au bruit, aux intempéries et aux effractions: choisir et poser
sa porte d'entrée, en neuf ou en rénovation. Sécuriser son logement et ses biens.

P. 398

PORTES DE GARAGE

Avantages comparés des systèmes d'ouverture: à la française, sectionnelle,
coulissante, basculante, à enroulement.

P. 408

VÉRANDAS

Concevoir sa véranda: modèle, configuration, protections souhaitées
(contre le froid, le bruit, les effractions), esthétique (style, couleur)...



L'innovation au fil des pages...



Performante et personnalisable.
Ouvrant ép. 80 mm,
choix de coloris.
Fenêtre PVC _p.355



Vitrée, sécurisée, isolante et esthétique,
en aluminium.
Porte d'entrée Artens _p.383



Motorisée. Avec 2 télécommandes.
Isolée et pratique.
Porte de garage Artens _p.400

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Artens

Comprendre

COMMENT RELOOKER ET HARMONISER SA FAÇADE

UN HABILLAGE COMPLET POUR VOTRE MAISON

STYLE ET COLORIS : HARMONISEZ !

Les menuiseries extérieures constituent une des clés de l'esthétique de votre maison. Veillez à conserver une unité dans le choix des matériaux, des formes et des coloris. En bois et en aluminium, vous disposerez d'un plus grand choix de couleurs.

LA BONNE ORIENTATION

Les fenêtres doivent être placées en priorité sur les façades ouest et sud, afin de bénéficier d'un apport solaire maximum. Les baies coulissantes et les fenêtres en aluminium offrent une plus grande surface vitrée que celles en bois ou en PVC.

LE CONFORT D'ÉTÉ

Les équipements de chaque volet ainsi que leurs modes de commande permettent de répondre aux exigences en matière de confort d'été. Ils améliorent l'isolation du bâtiment tout en freinant les apports caloriques (fermeture des volets l'été).

RÉSERVEZ UNE PLACE DE CHOIX AUX BAIES VITRÉES

La RT 2012 (voir p. 32) oblige les constructions neuves à avoir une surface minimale de parois vitrées égale à 17 % de la surface habitable. En effet, en augmentant la taille d'une baie, on augmente son « ratio de clair de vitrage ». En fait, les pertes (de chaleur) par cette baie diminuent alors que les gains (la transmission d'énergie solaire) augmentent.

LES AUVENTS ET MARQUISES

Ils protègent la porte d'entrée du soleil et de la pluie.

- Auvent New York Artens, en aluminium laqué gris, plaque polycarbonate transparent, p. 390. Réf. 681 770 32

RETROUVEZ TOUS
LES AUVENTS
ET MARQUISES
P. 390 A 391

LES FENÊTRES ET LES BAIES COULISSANTES

Pour profiter des apports solaires en hiver, un maximum d'ouvertures seront tournées vers l'ouest et le sud.

- Baie coulissante Artens aluminium gris anthracite sur mesure. Équipée d'une poignée Secustik, p. 356.

RETROUVEZ TOUTES
LES FENÊTRES ET BAIES
COULISSANTES
P. 344 A 359

*Plus grand,
moins cher*

✓ En passant d'une fenêtre de 1,44 m² à une porte-fenêtre de 2,25 m², on augmente la surface de 56 % et on abaisse de 14 % le prix au m² de la paroi vitrée.

LES PORTES D'ENTRÉE

Point d'accueil des visiteurs, la porte d'entrée souligne le style et le parti pris architectural des lieux.

- Porte d'entrée Artens Léa en aluminium, p. 382. Réf. 682 044 23

RETROUVEZ
TOUTES LES PORTES
D'ENTRÉE
P. 380 A 389

LES FENÊTRES DE TOIT

Équipement indispensable pour éclairer des combles aménagés, la fenêtre de toit offre 40 % de lumière en plus par rapport à une lucarne verticale (de type chien-assis).

- Fenêtre de toit Artens à rotation, ouverture manuelle, bois. Existe en 3 dimensions, p. 375. Réf. 685 975 64

**RETROUVEZ TOUTES
LES FENÊTRES
DE TOIT
P. 372 À 379**

LES OCCULTATIONS

Volets et stores limitent le froid comme la chaleur. Pour être efficaces, ces protections mobiles doivent être placées en extérieur sur les façades les plus exposées.


- Volet roulant électrique Artens gris anthracite. Sur mesure, p. 364.

**RETROUVEZ TOUTES
LES OCCULTATIONS
P. 360 À 371**

LES POINTS CLÉS


LA PERFORMANCE THERMIQUE

Les portes et les fenêtres doivent être choisies avec soin quant à leurs capacités d'isolation thermique. Elles sont à présent classées selon leur niveau de performances pour vous guider dans votre choix. En construction neuve, la RT 2012 (voir p. 32) impose ses règles.



UNE MEILLEURE SÉCURITÉ

Qui dit ouvertures dit protection contre les effractions : neuf fois sur dix, les cambrioleurs passent par la porte d'entrée. Équipez-la d'une serrure à multiples points d'ancrage.



LES PORTES DE GARAGE

Le choix du type d'ouverture d'une porte de garage (sectionnelle, basculante, à enroulement...) est avant tout conditionné par l'emplacement de la pièce (sur cour, sur rue...).

- Porte de garage sectionnelle Artens gris anthracite. Accompagnée de 2 télécommandes, p. 400. Réf. 691 423 95

**RETROUVEZ
TOUTES
LES PORTES
DE GARAGE
P. 398 À 407**

**FENÊTRES ET BAIES, PORTES
D'ENTRÉE ET DE GARAGE...
TOUT PEUT ÊTRE COORDONNÉ !**

FENÊTRES

Comprendre

POURQUOI CHANGER SES FENÊTRES

La performance thermique classée de A+ à F.

Haute isolation

$Uw \leq 1,2 W/m^2.k$ A+

$Uw \leq 1,4 W/m^2.k$ A

$Uw \leq 1,6 W/m^2.k$ B

$Uw \leq 1,8 W/m^2.k$ C

$Uw \leq 2 W/m^2.k$ D

$Uw \leq 2,2 W/m^2.k$ E

$Uw > 2,2 W/m^2.k$ F

Basse isolation

Crédit d'impôt*
Proposé par l'Etat

15 % DES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES PASSENT PAR DES FENÊTRES NON ISOLANTES

La performance thermique est exprimée par la valeur Uw (« U » pour transmission thermique et « w » pour « windows », fenêtres). Plus le coefficient Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.

Classe C, c'est déjà bien

Le choix Leroy Merlin pour réduire sa facture énergétique.

Double vitrage 10-14-4 en centre-ville

Leroy Merlin a une solution pour tous les environnements sonores.


VIVRE AU CALME : UN IMPACT RÉEL SUR LA SANTÉ ET LE NIVEAU DE STRESS

La performance acoustique dépend aussi de la qualité du double vitrage. Pour réduire le bruit, le verre extérieur doit être nettement plus épais que le verre intérieur afin de rendre plus difficile la pénétration des ondes sonores. C'est le principe d'asymétrie.


VOUS HABITEZ...	BRUIT RESENTI	SOLUTION LEROY MERLIN	BRUIT RESENTI
Près d'un aéroport	 100 DB	Double vitrage acoustique aéroport 44-1-20-64-1	 60 DB
Près d'une autoroute ou d'une ligne ferroviaire	 80 DB	Double vitrage acoustique renforcé 44-1-14-10	 50 DB
En ville près d'un boulevard	 70 DB	Double vitrage acoustique renforcé 10-14-4	 40 DB
En ville près d'une rue passante	 60 DB	Double vitrage acoustique 6-18-4	 35 DB
À la campagne	 50 DB	Double vitrage standard 4-16-4	 35 DB

DISTINGUER LES TYPES DE FENÊTRES


LES OUVERTURES



Ouverture à la française
Articulée de côté. L'espace de débattement doit rester libre.



Ouverture à abattant
Basculante ou à soufflet. Nécessite peu de place pour son ouverture.



Ouverture oscillo-battante
Combinaison de l'ouverture à abattant et de l'ouverture à la française. Idéal pour ventiler en toute sécurité.

5 MINUTES : SI LES OUVERTURES RÉSISTENT LE CAMBRIOLEUR RENONCE RAPIDEMENT



Leroy Merlin a classé les fenêtres sur une échelle de sécurité allant de 1 à 10. Les fenêtres de 8 à 10 sont destinées aux zones à fort risque d'effraction. Elles sont équipées de points de fermeture métallique, ainsi que d'une poignée et d'un double vitrage retardateurs d'effraction.

En rdc, un niveau de sécurité de 7/10

La recommandation Leroy Merlin pour sécuriser son habitation.



Pour une pièce un peu sombre

La recommandation Leroy Merlin pour profiter de la lumière du jour.

L'ÉNERGIE SOLAIRE PASSIVE (BIOCLIMATISME) APORTE ÉCLAIRAGE ET CHALEUR

Plus la structure de la fenêtre est fine, plus la surface vitrée est importante. Les profilés les plus discrets sont en alu, suivis de ceux en bois, les plus épais étant ceux en PVC.

La quantité de lumière entrante classée en trois catégories


Surface vitrée importante



La catégorie **Excellente** regroupe les fenêtres aluminium. La rigidité du matériau autorise un maximum de surface vitrée et donc plus de lumière naturelle entrant dans l'habitation.

Surface vitrée faible

CONNAÎTRE LES ÉLÉMENTS DE SA FENÊTRE



1 Dormant

Cadre fixe scellé dans une paroi, destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de porte ou de fenêtre.

2 Paumelle

Ou gond ou fiche. Ferrure qui constitue le pivot de rotation de la fenêtre.

3 Double vitrage

Il renforce l'isolation thermique et/ou acoustique.

4 Parclose

Pièce de faible section servant à maintenir le vitrage dans les feuillures du châssis.

5 Traverses haute et basse

Présentes dans le cas des fenêtres.

6 Petit-bois

Synonyme de croisillon, terme utilisé plus particulièrement lorsqu'il est incorporé au vitrage.


7 Battement central

Avec ou sans moulure; plus il est fin, plus il laisse entrer de lumière.

8 Ouvrant

Ou vantail ou battant.

LES FORMES



Ouverture coulissante

Cette fenêtre ne nécessite aucune place pour son ouverture.



Anse de panier



Triangle



Œil-de-bœuf



Arc de cercle




Ensemble composé




Plein cintre


LES CROISILLONS



4 carreaux



6 carreaux



8 carreaux

Intégrés au double vitrage, ou rapportés et collés, ils apportent une touche classique ou moderne à la façade et donnent aux fenêtres un caractère unique.

Comprendre À CHAQUE PROJET SA FENÊTRE

LE CHOIX DU MATÉRIAU

	PVC	BOIS	ALUMINIUM	ALUMINIUM ET BOIS
Les avantages	La solution la plus économique et le meilleur rapport prix/isolation thermique.	- Pour l'esthétique naturelle. - Permet aussi de choisir et de changer facilement la couleur des fenêtres.	- S'harmonise avec toutes les constructions contemporaines. - Offre une large surface vitrée.	L'alliance réussie de l'esthétique chaleureuse du bois et de la longévité de l'aluminium. Tire le meilleur parti des deux matériaux.
Isolation thermique	▲▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
Résistance à l'effraction	▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲
Luminosité	▲▲▲	▲▲	▲▲▲▲	▲▲
Acoustique	▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲
Esthétique	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲
Prix	€€	€€€	€€€	€€€€

● L'évaluation Leroy Merlin ▲ faible ▲ moyen ▲▲ bon ▲▲▲ très bon ▲▲▲▲ excellent, € bon marché, €€ économique, €€€ important, €€€€ coûteux.

VOTRE PROJET SELON LE TYPE DE TRAVAUX

EN NEUF

POSE DES FENÊTRES
Pose en applique contre le mur, dans l'épaisseur de l'isolation.

LEROY MERLIN VOUS PROPOSE
Fenêtres standard ou fenêtres sur mesure, personnalisables si la dimension ne convient pas ou pour un choix de couleur spécifique. Voir p. 344
STANDARD SUR MESURE

COMMENT PRENDRE LES DIMENSIONS?
Vue extérieure

EN RÉNOVATION

CHANGEMENT DES FENÊTRES ET ISOLATION INTÉRIEURE DES MURS	CHANGEMENT DES FENÊTRES SEULES				
<table border="1"> <tr> <th>DORMANT EXISTANT NON SAIN</th><th>DORMANT EXISTANT SAIN</th></tr> <tr> <td>Dépose totale de l'ancienne fenêtre (ouvrant et dormant) puis pose en applique.</td><td>Pose en rénovation de la nouvelle fenêtre sur le dormant de l'ancienne.</td></tr> </table>	DORMANT EXISTANT NON SAIN	DORMANT EXISTANT SAIN	Dépose totale de l'ancienne fenêtre (ouvrant et dormant) puis pose en applique.	Pose en rénovation de la nouvelle fenêtre sur le dormant de l'ancienne.	
DORMANT EXISTANT NON SAIN	DORMANT EXISTANT SAIN				
Dépose totale de l'ancienne fenêtre (ouvrant et dormant) puis pose en applique.	Pose en rénovation de la nouvelle fenêtre sur le dormant de l'ancienne.				

LEROY MERLIN VOUS PROPOSE	
Fenêtres standard ou fenêtres sur mesure, personnalisables si la dimension ne convient pas ou pour un choix de couleur spécifique. Voir p. 344	Fenêtres sur mesure. Voir p. 354
STANDARD SUR MESURE	SUR MESURE

- ✓ Prenez les dimensions intérieures et extérieures de votre bâti.
- ✓ Vérifiez bien la qualité du dormant en essayant d'y enfoncer un tournevis.

COMMENT PRENDRE LES DIMENSIONS?

Diagramme illustrant la prise de mesures pour une fenêtre en rénovation, vue extérieure. Les dimensions indiquées sont :

- Largeur du tableau (en haut)
- Hauteur du tableau (à gauche)
- Hauteur du tableau (à droite)
- Largeur du tableau (en bas)

RETROUVEZ
**LA FICHE DE
PRISE DE COTES**
sur leroymerlin.fr

Vue extérieure

Diagramme illustrant la prise de mesures pour une fenêtre en rénovation, vue extérieure. Les dimensions indiquées sont :

- Hauteur de passage (à gauche)
- Hauteur de passage (à droite)
- Hauteur d'allège


Vue extérieure

Préparez votre visite!

- ✓ Prenez les dimensions intérieures et extérieures de votre bâti.
- ✓ Vérifiez bien la qualité du dormant en essayant d'y enfoncer un tournevis.


RETROUVEZ
LA FICHE DE
PRISE DE COTES
sur leroymerlin.fr

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE




LA POSE EN APPLIQUE Constructions depuis 1975

Les fenêtres sont posées contre le mur, à l'intérieur. Cette technique sera également utilisée lors d'une grosse rénovation, en même temps que l'isolation des murs par exemple. L'ancien bâti est alors enlevé.



LA POSE EN FEUILLURE Constructions entre 1975 et 1950


C'est la technique la plus utilisée lors de la réhabilitation de menuiseries existantes dans des maisons anciennes avec des murs épais. Dans ce cas, la fenêtre est encastrée. Plus grande que le tableau de la maçonnerie, elle vient se poser dans le fond de la feuillure. Cette pose optimise la surface vitrée.



LA POSE EN TUNNEL Constructions entre 1950 et 1920

La menuiserie est posée dans l'épaisseur du mur. Pose courante dans le cadre d'une rénovation sur un mur en pierre ou à colombage.

COMMENT RÉNOVER ?



SEULE LA RÉNOVATION DES FENÊTRES EST PRÉVUE ?


Posez sur l'ancien bâti. C'est la solution la plus simple. Idéale pour ne pas endommager la décoration intérieure. Le bâti (ou dormant) existant reste en place et le nouveau bloc fenêtre vient se fixer dessus. La préparation se limite à la dépose des anciens vantaux et au démontage des ferrures. Une bavette recouvrira le jet d'eau.

LA RÉHABILITATION EST PLUS GLOBALE ? Déposez l'ancien bâti et posez en applique.

C'est la solution incontournable si :

- vous réalisez des travaux importants dans un habitat ancien ;
- vous isolez la pièce par l'intérieur ;
- le dormant existant n'est pas sain.

DES VITRAGES ADAPTÉS




Contre le froid

24 mm = 4-16-4
28 mm = 4-20-4

DOUBLE VITRAGE STANDARD

- Épaisseur des verres : 4 mm.
- Épaisseur de la lame d'air : 16 ou 20 mm.

Plus l'épaisseur de la lame d'air est importante, meilleure est l'isolation thermique.




Contre les intrusions

Double vitrage

Sécurité des personnes : 44.2-16-4
Effraction retardée : SP90-14-4

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ

- Vitrage composé de deux ou plusieurs plaques de verre collées les unes aux autres et séparées par un film transparent, le polyvinyle butyral (PVB).



Contre le bruit

Double vitrage

Confort acoustique : 6-18-4
Confort acoustique + (boulevard) : 10-14-4
Confort acoustique ++ (autoroute) : 44.1-14-10
Confort acoustique +++ (aéroport) : 44.1-20-64.1

DOUBLE VITRAGE À ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE

- Vitrage composé de verres de différentes épaisseurs.
- En portant l'épaisseur de la vitre extérieure à 10 mm, on réduit de moitié le niveau sonore par rapport à un double vitrage standard.**

Standard ou sur mesure ?

Fenêtre standard

- ✓ L'avantage de la disponibilité.
- ✓ Plutôt destinée aux constructions neuves et à la réhabilitation de maisons relativement récentes.

Fenêtre sur mesure

- ✓ Personnalisable selon vos goûts.
- ✓ La solution pour améliorer le confort des maisons anciennes aux ouvertures hors normes.

■ Extérieur
■ Intérieur

PRINCIPES

Gaz argon : contenu dans la lame d'air entre les deux parois, il stoppe le froid et évite toute condensation.


Traitement faible émissivité : appliqué sur le vitrage, il empêche l'air froid de pénétrer.

Comprendre


LES FENÊTRES STANDARD

COMMENT CHOISIR LA BONNE DIMENSION SANS SE TROMPER


LES PRISES DE MESURE
SUR UNE FENÊTRE
PVC PRIMO ET ARTENS



La largeur du tableau



La hauteur du tableau




La hauteur avec coffre


HAUTEUR,
LARGEUR, PROFIL

- Les dimensions des modèles standard correspondent toujours à celles du trou (appelé «le tableau»).
- Les profils, formats et épaisseurs des bâtis se choisissent en fonction du type de pose. Il est important de le préciser lors de l'achat.


COMMENT ADAPTER SA FENÊTRE STANDARD AUX DIMENSIONS DU TABLEAU



S'adapter à la largeur
Avec un élargisseur (4 cm) de chaque côté de la fenêtre.



S'adapter à la hauteur
Avec un élargisseur placé en haut de la baie et une pièce d'appui (2 cm) en bas.



S'adapter à la profondeur
Avec une tapée d'isolation (ép. 100 à 160 mm) et une pièce d'appui.

PRIMO



STANDARD

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
ET ABATTANTS

Coloris blanc.

ISOLATION THERMIQUE

Classe A

Uw: 1,4

- Double vitrage 24 mm : 4-16-4, gaz argon, traitement faible émissivité, intercalaire isolant
- Ouvrant ép. 58 mm avec 3 chambres d'isolation
- Dormant ép. 58 mm avec 3 chambres d'isolation
- Renfort en acier (selon dimensions)

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

Classe 1

1 point de fermeture en composite

ESTHÉTIQUE

Classe A

- Poignée non centrée
- Parclose moulurée (classique)
- Soubassement rainuré (classique)

GARANTIES ET NORMES

Garantie 10 ans


Garantie 2 ans

ACOTHERM


CEKAL

NF

Motorisation

1^{ERS}
PRIXVENDU
EN LIGNE
leroymerlin.frCrédit
d'impôt*1
Proposé
par l'Etat

COMPLÉMENTS INDISPENSABLES



POIGNÉE
Blanc.
Réf. 657 702 71
4.20€

1 AILE DE RECouvreMENT CLIPS 3 M
l 15 mm.
Réf. 681 769 34 **4.50€**
Existe aussi*3 en l 35 mm.

2 CORNIÈRE BLANC 3 M
Ép. 2,5 mm. Dim. H 50xl 50 mm.
Réf. 670 757 01 **6.90€**
Existe aussi*3 en H 30xl 15 mm, H 35xl 35 mm, H 100xl 60 mm, et en sécable H 60xl 50 mm et H 100xl 100 mm.

3 PIÈCE D'APPUI
Doublage 100-160.
Long. 1,25 m.
Réf. 685 979 63 **13.00€**
Existe aussi*3 en long. 1,85 m.

4 ELARGISSEUR 40 MM
Long. 2,15 m.
Réf. 685 979 21
16.00€

5 TAPÉE
Long. 3 m.
Pour isolation 120 mm.
Réf. 668 672 90 **29.00€**
Existe aussi*3 pour 100, 140 et 160 mm.

FENÊTRES À LA FRANÇAISE*2

Hxl (cm)	H 45	H 60	H 75	H 95	H 105	H 115	H 125	H 135	H 145	H 155	H 165	H 175	H 185	H 195
1 VANTAIL														
l 40	56.00€	69.00€	63.00€	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
l 60	73.00€	67.00€	67.00€	71.00€	83.00€	84.00€	—	—	—	—	—	—	—	—
l 80	—	—	76.00€	84.00€	93.00€	99.00€	105.00€	118.00€	—	—	—	—	—	—
GRANITE														
l 40	60.00€	74.00€	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 VANTAUX														
l 80	—	—	139.00€	116.00€	110.00€	123.00€	123.00€	131.00€	148.00€	156.00€	155.00€	—	—	—
l 90	—	—	159.00€	—	119.00€	123.00€	135.00€	141.00€	146.00€	139.00€	149.00€	167.00€	182.00€	—
l 100	—	128.00€	101.00€	111.00€	115.00€	105.00€	129.00€	127.00€	148.00€	140.00€	156.00€	169.00€	182.00€	209.00€
l 110	—	—	—	—	—	—	—	—	154.00€	—	—	—	205.00€	—
l 120	—	—	113.00€	113.00€	116.00€	124.00€	129.00€	133.00€	154.00€	174.00€	—	199.00€	209.00€	205.00€
l 140	—	—	—	147.00€	—	159.00€	159.00€	163.00€	176.00€	—	—	—	—	—
3 VANTAUX														
l 80	—	—	—	—	—	—	—	251.00€	—	—	—	—	—	—

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR [LEROYMERLIN.FR](http://leroymerlin.fr)

PORTES-FENÊTRES*2

Hxl (cm)	H 205	H 215	H 225
1 VANTAIL			
l 80	241.00€	154.00€	—
l 90	—	201.00€	—
2 VANTAUX			
l 100	—	240.00€	—
l 120	241.00€	239.00€	325.00€
l 140	—	254.00€	372.00€
3 VANTAUX			
l 180	—	375.00€	—

VOLET ROULANT INTÈGRE

Hxl (cm)	H 75	H 95	H 105	H 115	H 125	H 135	H 215
2 VANTAUX							PORTES FENÊTRES
l 80	—	—	—	—	—	—	l 80 425.00€
l 100	290.00€	350.00€	355.00€	359.00€	365.00€	375.00€	l 100 —
l 120	335.00€	355.00€	359.00€	360.00€	365.00€	380.00€	l 120 495.00€
l 140	—	—	—	—	—	—	l 140 560.00€

VOLETS ROULANTS

Hxl (cm)	H 135	H 215
l 120	299.00€	325.00€

COULISSES

H (cm)	135	215
—	20.00€	35.00€

OSCILLO-BATTANTS*2

Hxl (cm)	H 75	H 95	H 115	H 125	H 135
1 VANTAIL					
l 60	74.00€	81.00€	—	—	—
l 80	110.00€	130.00€	—	—	—
2 VANTAUX					
l 100	—	—	126.00€	136.00€	147.00€
l 120	—	—	140.00€	150.00€	155.00€

ABATTANTS*2

lxH (cm)	l 40	l 60	l 80	l 100	l 120
1 VANTAIL					
H 45	—	72.00€	80.00€	82.00€	93.00€
H 60	—	—	106.00€	117.00€	127.00€

EN OPTION



somfy.

VOLET ROULANT INTÈGRÉ

Manœuvre avec motorisation électrique filaire Somfy. Tablier PVC. Coffre isolé avec du polystyrène et situé à l'intérieur de la pièce (hauteur 19 cm, profondeur 21 cm). Retombée de linteau 20 cm minimum. Épaisseur du dormant 100 cm.
Réf. 680 503 46 **299.00€**

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FRNOS PRIX
ENGAGÉSFenêtre 2 vantaux
115x100 cm

169.00€

MAISON PLUS ÉCONOME
AMÉLIORATION DE 10 %
DU COEFFICIENT THERMIQUEMAISON
PLUS
ÉCONOME


VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

Artens

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES
ET ABATTANTS

Coloris blanc.



ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Uw: 1,3



- ① Double vitrage 28 mm : 4-20-4, gaz argon, traitement faible émissivité
- ② Ouvrant ép. 70 mm avec 5 chambres d'isolation
- ③ Dormant ép. 58 mm avec 3 chambres d'isolation
- ④ Renfort en acier (selon dimensions)

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

Points de fermeture
métalliques

ESTHÉTIQUE




- A. Poignée centrée
- B. Parclose arrondie (moderne)
- C. Soubassement lisse plein (plus acoustique)

GARANTIE ET NORMES



+ LES PLUS

+ ENTREBAÎLLEUR
UTILISE POUR AÉRER
LA PIÈCE EN
TOUTE SÉCURITÉ+ AILE DE
RECROUVREMENT
INTÉRIEUR INTÉGRÉE.
UNE SOLUTION PLUS
ESTHÉTIQUE POUR
L'HABILLAGE!

FENÊTRES À LA FRANÇAISE*2

HxI (cm)	H 45	H 65	H 75	H 95	H 105	H 115	H 125	H 135	H 145	H 155	H 165	H 175	H 190	H 200
1 VANTAIL														
I 40	90.00€	99.00€	92.00€	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I 60	—	—	98.00€	116.00€	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I 80	—	—	—	—	—	150.00€	—	—	—	—	—	—	—	—
2 VANTAUX														
I 80	—	—	—	181.00€	—	189.00€	—	205.00€	—	—	—	—	—	—
I 90	—	—	—	—	189.00€	—	211.00€	210.00€	219.00€	227.00€	238.00€	249.00€	263.00€	—
I 100	—	198.00€	155.00€	185.00€	182.00€	169.00€	192.00€	213.00€	222.00€	241.00€	250.00€	258.00€	198.00€	222.00€
I 110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329.00€
I 120	—	—	198.00€	196.00€	198.00€	198.00€	214.00€	222.00€	172.00€	214.00€	—	270.00€	—	—
I 140	—	—	—	217.00€	—	224.00€	229.00€	246.00€	278.00€	—	—	—	—	—

OSCILLO-BATTANTS*2

HxI (cm)	H 75	H 95	H 115	H 125	H 135
1 VANTAIL					
I 60	206.00€	203.00€	—	—	—
I 80	206.00€	206.00€	—	—	—
2 VANTAUX					
I 100	—	—	296.00€	306.00€	296.00€

PORTES-FENÊTRES*2

HxI (cm)	H 215
1 VANTAIL	
I 80	289.00€
I 90	338.00€
—	—
2 VANTAUX	
I 100	380.00€
I 120	383.00€
I 140	404.00€

COMPLÉMENTS
INDISPENSABLESKIT POIGNÉE +
PATTE DE FIXATION
Blanc. Pour fenêtre.
Réf. 685 978 51 **8.90€**
Pour porte-fenêtre.
Réf. 685 665 75 **25.90€**PIÈCE D'APPUI
Doublage 100-160.
Long. 1,85 m.
Réf. 685 979 56
18.00€

CONFIRMÉ



ESTIMATION
1 HEURE 30

Réaliser

LA POSE D'UNE FENÊTRE EN NEUF



LES FINITIONS EXTÉRIEURES

Le béton cellulaire, comme les carreaux de plâtre, se recoupe aisément avec une scie égoïne à matériaux. Le port d'un masque à poussière est vivement recommandé pour ce type d'opération.



1. POSEZ LES ÉQUERRES

Après avoir dégondé les vantaux, vissez les équerres de fixation fournies sur la tranche du dormant. Elles se placent de part et d'autre au niveau des paumelles, ainsi qu'au milieu des montants du bâti.



2. ÉTANCHÉIFIEZ L'EMPLACEMENT

Dépoussiérez soigneusement et, si besoin, nettoyez les surfaces de pose. Collez un joint Compriband sur les appuis latéraux, supérieur et inférieur de la maçonnerie. En cas d'aspérités, complétez au mastic silicone.



3. POSITIONNEZ LE DORMANT

Placez le bâti en équilibrant son dépassement de chaque côté. Vérifiez le niveau, l'équerrage et l'aplomb. Si nécessaire, rectifiez la position à l'aide de cales en plastique puis maintenez le bâti avec des serre-joints.



4. FIXEZ LE DORMANT

Équipez votre perceuse ou votre perforateur d'un foret de diamètre adapté aux trous oblongs des équerres. Percez la maçonnerie à travers les perforations et fixez directement les équerres avec des chevilles à visser.



5. INSTALLEZ LES OUVRANTS

Regondez les vantaux et assurez-vous qu'ils se ferment correctement. Vérifiez aussi leur bon alignement et leur aplomb. N'hésitez pas à vous faire aider si la menuiserie est de grandes dimensions.



6. VERROUILLEZ LES PAUMELLES

Le verrouillage des paumelles s'effectue par vissage de vérins. Les articulations comportent également des vis de réglage. Ceci permet de corriger un éventuel défaut d'équerrage ou un jeu de fonctionnement.

ÉTANCHÉIFIEZ DE L'EXTÉRIEUR

Insérez un joint mousse à la jonction du tableau et du bâti. Renforcez l'étanchéité au mastic acrylique en partie haute et sur les côtés. Pour finir, posez les profils ou tapées d'habillage adaptés au modèle de votre fenêtre.

LISTE DES COURSES



Lot de 6 pattes de fixation.
Réf. 685 978 72
3.50€

+



Lot de 8 vis pour pose en applique sur parpaing creux.
Réf. 685 978 86
5.00€

+



Mastic silicone.
Réf. 687 706 74
5.90€

+



Joint d'étanchéité (8 ml).
Réf. 687 158 43
10.90€

+



Cales.
Réf. 647 214 33
3.90€

LES OUTILS

▪ Perforateur ▪ Visseuse ▪ Maillet ▪ Niveau ▪ Mètre

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER UNE FENÊTRE EN APPLIQUE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

FENÊTRES ALUMINIUM

PRIMO




+ IDÉAL PIÈCES
ANNEXES
(ATELIER,
CUISINE D'ÉTÉ,
LOCAL PISCINE...)

GARANTEE
2
ans

1^{ERS}
PRIX

STANDARD



BAIES COULISSANTES

ISOLATION THERMIQUE

Classe
E
Uw: 2,2

- ① Double vitrage
24 mm: 4-16-4, traitement
faible émissivité
- ② Pas de rupture de pont thermique

Dormant
ép. 85 mm

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



- 1 point de fermeture métallique
sur chaque vantail

ESTHÉTIQUE



- ③ Poignée cuvette sur le vantail droit
et le vantail gauche

DIMENSIONS

H 215xI 180 cm	285.00€	H 215xI 240 cm	289.00€
Remplacement porte de garage			
H 200xI 240 cm	295.00€		

ARTENS



GARANTEE
2
ans

NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

Artens

BAIES COULISSANTES

ISOLATION THERMIQUE

Classe
D
Uw: 2

- ① Double vitrage 24 mm:
4-16-4, film faible émissivité
- ② Double rupture de pont
thermique (ouvrant + dormant)

Dormant
ép. 85 mm

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



- 1 point de fermeture métallique
sur chaque vantail

ESTHÉTIQUE




- ③ Poignée cuvette sur le vantail droit
et le vantail gauche

DIMENSIONS

H 215xI 180 cm	409.00€	H 215xI 240 cm	439.00€
Remplacement porte de garage			
H 200xI 240 cm	439.00€		

PRENDRE LES BONNES DIMENSIONS



EN OPTION POUR LES MODÈLES PRIMO ET ARTENS



VOLETS ROULANTS À FIXER SUR LA BAIE COULISSANTE

Manœuvre électrique filaire avec interrupteur.
Tablier en aluminium. Coffre en PVC isolé
à l'intérieur avec du polystyrène.
Dim. du coffre H 18xP 10 cm.
Retombée du linteau 19 cm minimum.

VOLET POUR BAIE COULISSANTE

HxI (cm)	H 200	H 215
I 180	—	290.00€
I 240	324.00€	363.00€

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

LIVRAISON DIRECTE
CHEZ VOUS
SOUS 10 JOURS

LUMIÈRE ET CHALEUR NATURELLES

DORMANT
DÉJÀ MONTE
EN USINE
POUR UNE
MEILLEURE
ÉTANCHEITÉ

POIGNÉE DE TIRAGE
ÉQUIPÉE D'UNE
SERRURE INTÉRIEURE
ET EXTERIEURE

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ



Dormant
ép. 80 mm

Crédit
d'impôt*
Proposé
par l'État


STANDARD

EXCELLENCE

BAIES COULISSANTES

ISOLATION THERMIQUE

Classe
C
Uw: 1,7



- 1 Double vitrage 24 mm: 4-16-4, gaz argon, traitement faible émissivité
- 2 Double rupture de pont thermique (ouvrant + dormant)

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



2 points de fermeture métalliques sur chaque vantail

ESTHÉTIQUE



- 3 Poignée cuvette sur le vantail gauche et poignée de tirage sur le vantail droit

GARANTIE ET NORMES



DIMENSIONS

H 215xI 180 cm 825.00€

H 215xI 240 cm 885.00€

Remplacement porte de garage

H 200xI 240 cm 915.00€

EN OPTION

LE SYSTÈME 2 EN 1

VOLETS ROULANTS

FIXES SUR LA BAIE COULISSANTE

Mancœuvre électrique filaire Somfy avec interrupteur. Tablier en aluminium. Coffre PVC isolé à l'intérieur avec du polystyrène.
Dim. du coffre H 20xP 25 cm.
Retombée du linteau 23 cm.
Ép. du dormant 140 cm.

VOLET + BAIE COULISSANTE

DIMENSIONS

H 200xI 240 cm 1550.00€

H 215xI 240 cm 1750.00€

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.

FENÊTRES BOIS

STANDARD

PRIMO

BOIS RÉSINEUX
PROVENANCE EUROPE




PLUS DE
MODÈLES ET
DE DIMENSIONS
en magasin et sur leroymerlin.fr

Crédit
d'impôt*1
Proposé
par l'Etat

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr



Dormant
ép. 42 mm

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET ABATTANTS

ORIGINE DU BOIS

Résineux d'Europe. Traitement IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge)

ISOLATION THERMIQUE

Classe

B

Uw: 1,6

- 1 Double vitrage 24 mm, gaz argon, traitement faible émissivité
- 2 Ouvrant ép. 42 mm
- 3 Dormant ép. 42 mm

GARANTIE ET NORME



1ERS
PRIX

FENÊTRES*2 2 VANTAUX

HxI (cm)	H 60	H 95	H 105	H 115	H 125	H 135	H 145	H 155	H 165	H 175	H 195
I 80	—	—	115.00€	108.00€	113.00€	114.00€	128.00€	128.00€	—	—	—
I 90	—	117.00€	116.00€	112.00€	116.00€	116.00€	124.00€	129.00€	140.00€	148.00€	—
I 100	101.00€	102.00€	106.00€	110.00€	116.00€	122.00€	131.00€	136.00€	140.00€	153.00€	167.00€
I 120	152.00€	113.00€	118.00€	120.00€	126.00€	130.00€	148.00€	161.00€	148.00€	209.00€	239.00€
I 140	—	123.00€	—	138.00€	146.00€	156.00€	128.00€	224.00€	—	—	—

Existe aussi*3 en fenêtre 1 ou 3 vantaux, en châssis granité, en H 45, 75, 165, 185 cm et I 40, 60, 110, 180 cm, en porte-fenêtre 1 ou 3 vantaux, en I 80, 120, 180 cm, en abattant 1 vantail, en H 45 cm et I 40, 60, 80, 100, 120 cm, en œil-de-bœuf Ø 60 et 65x50 cm.

ŒIL-DE-BŒUF

Ø 50	249.00€
90x60	249.00€




PORTES-FENÊTRES*2 2 VANTAUX

HxI (cm)	H 205	H 215	H 225
I 100	204.00€	218.00€	—
I 140	—	241.00€	265.00€

ISOLSTAR

BOIS EXOTIQUE



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET ABATTANTS

ORIGINE DU BOIS

Tauari (bois exotique) du Brésil. Traité IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge) ou finition complète lasure ou peinture blanche

ISOLATION THERMIQUE

Classe

B

Uw: 1,5

- 1 Double vitrage 24 mm, gaz argon, traitement faible émissivité
- 2 Ouvrant ép. 42 mm
- 3 Dormant ép. 42 mm

GARANTIE ET NORMES



FENÊTRES*2 2 VANTAUX

HxI (cm)	H 60	H 95	H 105	H 115	H 125	H 135	H 145	H 155	H 165	H 175	H 195
I 80	—	240.00€	240.00€	230.00€	263.00€	280.00€	285.00€	292.00€	296.00€	—	—
I 90	—	—	243.00€	236.00€	239.00€	260.00€	260.00€	274.00€	301.00€	351.00€	439.00€
I 100	200.00€	246.00€	228.00€	189.00€	198.00€	216.00€	263.00€	288.00€	289.00€	338.00€	444.00€
I 120	234.00€	230.00€	238.00€	212.00€	219.00€	246.00€	316.00€	341.00€	351.00€	366.00€	463.00€
I 140	—	266.00€	—	297.00€	325.00€	332.00€	353.00€	371.00€	296.00€	—	—

PORTES-FENÊTRES*2 2 VANTAUX

HxI (cm)	H 205	H 215	H 225
I 100	448.00€	466.00€	486.00€
I 120	—	437.00€	537.00€
I 130	—	538.00€	—
I 140	506.00€	529.00€	574.00€

Existe aussi*3 en fenêtre 1 ou 3 vantaux, en châssis granité, en H 45, 75, 185 cm et I 40, 60, 110, 180 cm, en porte-fenêtre 1, 3 ou 4 vantaux, en I 80, 180, 210, 240 cm, et en abattant 1 vantail, en H 45 cm et I 40, 60, 80, 100, 120 cm.

GRILLES DE DÉFENSE



LEVANT

Dim. H 75xl 60 cm.
Réf. 662 574 36 **24.00€**



GALERNE

Dim. H 75xl 60 cm.
Réf. 662 321 45 **57.00€**



AQUILON

Dim. H 75xl 60 cm.
Réf. 662 380 46 **68.50€**



SOLEIL

Dim. H 75xl 60 cm.
Réf. 689 113 60 **99.00€**

QUERCY



Dim. H 75xl 60 cm.
Réf. 689 113 53
109.00€

PLUS DE
40
DIMENSIONS
STANDARD

en magasin et sur
leroymerlin.fr

BARRES D'APPUI

Selon la norme NF P 01-012, pour protéger toute personne d'une chute accidentelle, il faut équiper chaque fenêtre dont les parties basses se situent à moins de 0,90 m du sol (sauf en RDC) d'une barre d'appui fixée à 1 m du sol minimum.



KIT MODY

Barre d'appui tableau blanc. L 140 cm.
Réf. 687 568 91 **59.90€**

BARRES DE SÉCURITÉ



BARRE DE SÉCURITÉ VOLET

En acier zingué jaune. Carrés de 16 mm. Vendue seule. Peut être combinée avec des supports droits ou coudés avec ou sans contre-plaque.

Réf. 658 166 32 **4.60€**

LOT DE SUPPORTS EN VRAC

Réf. 658 241 50 **3.75€**



BARRE À VEROUS VOLETS 2 VANTAUX

En acier époxy noir. Reste fixée sur le volet. Réf. 672 816 55 **23.30€**



BARRE DE SÉCURITÉ VOLET À BOUTONS

En acier zingué noir. Système antisoulèvement. Verrouillage par simple rotation des boutons. Réf. 672 855 40 **29.30€**


ANTI-INTRUSION

+ PERMET D'AÉRER
EN TOUTE SÉCURITÉ



ENTREBÂILLEUR

Anti-intrusion avec verrouillage simple par bouton. Réf. 665 638 12 **25.90€**



KIT ANCY

Coloris noir.

1 2 départs muraux. Pose tableau.
Réf. 687 573 60 **19.90€**

2 2 départs muraux. Pose façade.
Réf. 687 573 74 **39.90€**

3 1 profil de 1,4 m recoupable.
Réf. 687 573 46 **49.90€**

4 2 décors latéraux.
Réf. 687 573 81 **49.90€**

5 1 décor central.
Réf. 687 573 95 **24.90€**

Existe aussi*3 en coloris blanc.



POIGNÉE À CLÉ

Blanc. Facile à installer, elle s'adapte sur toutes les fenêtres avec ouverture à la française. Pour se protéger des intrusions. Réf. 682 113 74 **14.95€**

Comprendre LES FENÊTRES SUR MESURE

LA BONNE CONFIGURATION DE POSE

SELON LA NATURE DES TRAVAUX

Rénovation totale
ou partielle, pose
simultanée d'isolant...

SELON L'ANCIENNETÉ DE L'HABITAT


La date de construction
détermine en général
un type de pose.



Les matériaux


Les fenêtres et portes-fenêtres sur mesure sont disponibles en aluminium, en bois ou en PVC.

DES DIMENSIONS MULTIPLES



DES MENUISERIES POUR TOUTES LES BAIES

Les largeurs réalisables vont de 50 cm à 6 m (pour les baies vitrées), avec des hauteurs possibles entre 50 cm et 2,5 m.



Testez!

Sondez le bâti existant, à l'aide d'un tournevis par exemple, afin de vérifier l'état du bois.

CONFIRME



ESTIMATION
2 A 3 HEURES

Réaliser

LA POSE SUR UN ANCIEN BÂTI EN BON ÉTAT

FAUT-IL GARDER L'ANCIEN BÂTI?

Si la menuiserie est saine, vous avez tout intérêt à conserver le bâti existant. La pose sera plus simple, plus rapide et vous évitera à la fois les contraintes d'un démontage (salissure...) et la détérioration de la décoration intérieure.



1. PRÉPAREZ LE BÂTI

Ôtez les vantaux, les paumelles et les parties de bois endommagées. Nettoyez les traces de joint. Sur support sain et sec, étanchez au silicone sur le pourtour du bâti et bouchiez les trous de rejet d'eau. Fixez un tasseau horizontal en partie basse pour assurer un appui stable.



2. POSEZ LE DORMANT

Ôtez les vantaux de la nouvelle fenêtre. Fixez le dormant avec des serre-joints. Vérifiez l'équerrage. Vissez au niveau des paumelles. Recalez le dormant en vissant ou dévissant les premières vis. Posez les vantaux et alignez-les en partie basse.



3. RÉALISEZ LES FINITIONS

Calfeutrez les interstices avec de la mousse. Clippez les baguettes d'habillage coupées à la longueur. Réalisez un joint au mastic en partie haute et sur les côtés. Remettez les cache-vis. Collez au silicone des baguettes de finition ou des moulures coupées à la longueur.

Pas de contrainte!

Les nombreuses possibilités offertes par les modèles sur mesure chez Leroy Merlin permettent à chacun de trouver exactement ce qui lui plaît, tout en respectant les contraintes de lotissement et d'urbanisme.

L'ISOLATION INDISPENSABLE

CONTRE LE FROID

Double vitrage avec gaz argon, traitement faible émissivité, etc. pour empêcher l'hiver d'entrer.

CONTRE LE BRUIT

Des épaisseurs de verre différentes, pour être sûr d'être au calme.

CONTRE LES INTRUSIONS

Points de fermeture métalliques, vitrages feuilletés, systèmes antidégondage : pour garantir plus de sérénité.

L'ESTHÉTIQUE QUI VOUS CONVIENT

TOUTES LES COULEURS

En bicoloration ou en monocoloration, et jusqu'à 40 coloris selon la matière et le modèle.

TOUS LES ACCESSOIRES

Une variété de poignées traditionnelles ou design.

TOUTES LES FORMES

Cintrées ou non, avec ou sans croisillons...

RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER UNE FENÊTRE EN RÉNOVATION



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils

CONFIRME



ESTIMATION
1 A 2 HEURES

POURQUOI ÔTER L'ANCIEN BÂTI?

Il n'est plus sain
Un bois fendu, dégradé...
n'offre pas un bon support.

Dans le cas d'une rénovation totale

Certains travaux, en particulier d'isolation, nécessitent une dépose complète des fenêtres.

Pour conserver une ouverture maximale

Poser sur l'ancien bâti est plus simple, mais réduit la surface de vitrage.

LE DÉMONTAGE D'UN ANCIEN BÂTI ENDOMMAGÉ



1. DÉPOSEZ L'ANCIEN BÂTI

Dégondez les vantaux, retirez les baguettes de finition, entaillez le joint d'étanchéité du bâti. Pour faciliter sa dépose, découpez-le en tronçons à la scie égoïne électrique. Retirez les morceaux avec un ciseau et une massette. Sectionnez les pattes de scellement et les vis qui dépassent.



2. PRÉPAREZ L'EMPLACEMENT

Prolongez l'appui maçonné par un tasseau de l'épaisseur du futur isolant. Sa longueur sera celle de la largeur hors tout du bâti. Centrez le tasseau maintenu par deux serre-joints. Fixez-le avec des chevilles traversantes, après perçage du bois puis de la maçonnerie.



3. ÉTANCHEZ LES SURFACES

Grattez les restes de joint et de colle. Dégondez les ouvrants de la nouvelle fenêtre, puis vissez les équerres de fixation fournies (2 ou 3) sur la traverse haute du bâti et l'extérieur des montants. Déposez enfin un cordon de mastic silicone sur les surfaces de pose du bâti.

Comprendre

LES QUALITÉS ISOLANTES DU PVC



L'épaisseur de la fenêtre

Plus le dormant et l'ouvrant sont épais, plus la fenêtre est isolante. Une fenêtre avec un ouvrant de 70 mm offre déjà un bon niveau d'isolation.

L'étanchéité à l'air

Deux joints d'étanchéité limitent le passage de l'air. Les points de fermeture métalliques renforcent l'étanchéité de ces joints.

Le nombre de chambres

Les ouvrants et les dormants sont composés de plusieurs chambres d'isolation. Plus il y a de chambres, plus la fenêtre est isolante. Un ouvrant composé de 5 chambres d'isolation est déjà un bon isolant.

Avantage!



Toutes les fenêtres PVC Leroy Merlin sont équipées d'un double joint d'étanchéité.

ARTENS


70 MM D'ÉPAISSEUR, POUR UNE BONNE ISOLATION

LIVRAISON
EN 4 À 6 SEMAINES



Crédit d'impôt*
Proposé par l'État

Artens




FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES ET FORMES SPÉCIALES

Options Volet roulant intégré, Oscillo-battant, petits-bois, vitrage acoustique, vitrage sécurité, triple vitrage

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Uw: 1,3



- ① Double vitrage 28 mm: 4-20-4, gaz argon, traitement faible émissivité et intercalaire isolant
- ② Ouvrant ép. 70 mm avec 5 chambres d'isolation
- ③ Dormant ép. 58 mm avec 3 chambres d'isolation
- ④ Renforts métalliques (selon dimensions, couleurs et vitrage)

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Points de fermeture composites



Poignée Secustik, retardateur d'effraction

ESTHÉTIQUE

Poignée centrée

PERSONNALISATION

Coloris modernes



Coloris classiques



Poignées centrées



GARANTIE ET NORMES






+ POINT
DE FERMETURE
MÉTALLIQUE

OSCILLO-BATTANT **+**
EN OPTION

LE CONFORT SUR MESURE, AVEC 80 MM D'ÉPAISSEUR

SUR MESURE



**Crédit
d'impôt**1**
Proposé
par l'Etat

EXCELLENCE



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES ET FORMES SPÉCIALES

Options Volet roulant intégré motorisé ou manuel. Oscillo-battant, petits-bois, vitrage acoustique, vitrage sécurité, triple vitrage

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A+
Uw: 1,2



- ❶ Double vitrage 28 mm: 4-20-4, gaz argon, traitement faible émissivité, intercalaire isolant ❷ Ouvrant ép. 80 mm avec 6 chambres d'isolation ❸ Dormant ép. 70 mm avec 5 chambres d'isolation ❹ Renforts isolants avec mousse haute densité

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



1 point de
fermeture
mécanique




Poignée
Secustik,
retardateur
d'effraction



Ventilation
sécurisée
de l'extérieur

PERSONNALISATION

Coloris modernes Simple face*2



Gris anthracite

Champagne

Taupe

Double face



Blanc

Gris anthracite veiné

Blanc veiné

Coloris classiques Simple ou double face



Chêne doré

Chêne-liège

Noyer

Poignées centrées



Blanc

Laiton

Inox

GARANTIE ET NORMES



5 ans offerts



**LIVRAISON
EN 4 A 6 SEMAINES**

Comprendre

LA LUMINOSITÉ DE L'ALUMINIUM



Rigidité du matériau
Finesse de la masse centrale
Les montants en aluminium permettent de fabriquer des baies vitrées de grandes à très grandes dimensions. Cela permet d'augmenter les apports solaires. Plus de lumière, moins de chauffage!

Les bienfaits de la technique de l'ouvrant caché
Elle favorise l'augmentation de l'apport de lumière naturelle dans une pièce. En masquant le cadre de l'ouvrant par le dormant, elle augmente la surface vitrée. Le gain peut atteindre jusqu'à 20 % par rapport à une fenêtre conçue en ouvrant traditionnel!

Surface obligatoire!

La totalité des vitrages extérieurs d'une maison neuve doit représenter au minimum 1/6 de sa surface totale (soit environ 17 %).

ARTENS

Crédit d'impôt*
Proposé par l'État

RETROUVEZ LA GAMME ARTENS

en magasin et sur
leroymerlin.fr

PLUS DE LUMIÈRE DANS VOS PIÈCES

LIVRAISON
EN 5 A 7 SEMAINES



Artens

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES

Options Volet roulant intégré. Oscillo-battant, petits-bois, vitrage acoustique, vitrage sécurité, triple vitrage

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A
Uw: 1,4



- ① Double vitrage 24 mm: 4-16-4, gaz argon, traitement faible émissivité
- ② Technologie ouvrant caché (pour fenêtres)
- ③ Rupture de pont thermique sur l'ouvrant et sur le dormant et la chicane (pour baies coulissantes)

LUMINOSITÉ

Excellente

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



2 points
de fermeture
métalliques



Poignée Secustik,
retardateur
d'effraction

PERSONNALISATION

Coloris

Les coloris noir 200 sablé et gris 7016 satiné sont au même prix que le coloris blanc (en bicoloration uniquement).



Les coloris ci-dessous sont disponibles en bicoloration (blanc à l'intérieur, couleur à l'extérieur) et en monocoloration (couleur à l'intérieur et à l'extérieur).



GARANTIE ET NORMES



LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



SUR MESURE

EXCELLENCE


FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES ET FORMES SPÉCIALES

Options Volet roulant intégré. Oscillo-battant, petits-bois, vitrage acoustique, vitrage sécurité, triple vitrage

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Uw: 1,3



- 1 Double vitrage 24 mm: 4-16-4, gaz argon, traitement faible émissivité, intercalaire isolant
- 2 Technologie ouvrant caché (pour fenêtres)
- 3 Rupture de pont thermique sur l'ouvrant et sur le dormant et la chicane (pour baies coulissantes)

LUMINOSITÉ

Excellente

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



2 points
de fermeture
métalliques



Renforts métalliques
retardateurs d'effraction


PERSONNALISATION

Coloris

Les coloris noir 200 sablé et gris 7016 satiné sont au même prix que le coloris blanc (en bicoloration uniquement).



Les coloris ci-dessous sont disponibles en bicoloration (blanc à l'intérieur, couleur à l'extérieur) et en monocoloration (couleur à l'intérieur et à l'extérieur).



**Crédit
d'impôt***
Proposé
par l'État

GARANTIE ET NORMES

**GARANTIE
15
ans**



**LIVRAISON
EN 5 A 7 SEMAINES**

LE BOIS : LE CHOIX DE L'ESTHÉTIQUE ET DE LA PERSONNALISATION

SUR MESURE


Artens

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES ET FORMES SPÉCIALES

Options Volet roulant motorisé intégré. Oscillo-battant, petits-bois, vitrage acoustique, vitrage sécurité, triple vitrage

ISOLATION THERMIQUE

Classe
B
Uw: 1,6



- 1 Double vitrage 24 mm : 4-16-4, gaz argon, traitement faible émissivité
- 2 Ouvrant et dormant ép. 58 mm
- 3 Double joint d'étanchéité sur ouvrant et dormant

LUMINOSITÉ

II Bonne


RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Points de fermeture métalliques



Poignée Secustik, retardateur d'effraction



PERSONNALISATION

3 essences au choix : bois exotique, chêne ou mélèze
3 types de finitions : traité naturellement IFH, lasuré ou peint
Coloris



GARANTIE ET NORMES



Crédit d'impôt*
Proposé par l'État

CHOISISSEZ

L'essence du bois

- Bois exotique : chaleureux, il est aussi très résistant.
- Chêne : matériau noble, c'est le choix du cachet.
- Mélèze : à l'aspect naturel clair, il reçoit tous les types de finitions.

Les finitions

- Traitement IFH : une protection insecticide, fongicide et hydrofuge pour une meilleure conservation du bois.
- Lasure : une protection contre les effets du temps, tout en préservant l'aspect du bois.
- Peinture : 11 coloris, pour changer facilement au gré de vos envies.

CIMÉAL

LA CHALEUR DU BOIS, LA RIGIDITÉ DE L'ALU

LIVRAISON
EN 4 À 6 SEMAINES



SUR MESURE



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES

BAIES COULISSANTES ET FORMES SPÉCIALES

Options Volet roulant motorisé intégré. Oscillo-battant, petits-bois, vitrage acoustique, vitrage sécurité, triple vitrage

ISOLATION THERMIQUE

Classe
B

Uw: 1,5

- 1 Double vitrage (ouverture à la française) 24 mm, gaz argon, traitement faible émissivité
- 2 Dormant et ouvrant en bois, un isolant naturel

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



2 points de fermeture métalliques

PERSONNALISATION

Coloris

Bois à l'intérieur. Pour une esthétique moderne ou classique.



Aluminium à l'extérieur



GARANTIE ET NORMES



+ LES PLUS



Aluminium à l'extérieur



Poignée Secustik



Bois à l'intérieur

EN COMPLÈMENT INDISPENSABLES POUR L'ISOLATION



AXTON
MOUSSE EXPANSIVE
Isole et rebouche.
500 ml.
< 1% d'isocyanate.
Réf. 690 898 04 **8.90€**
17.80€ le l



Rubson
MOUSSE EXPANSIVE ISOLE
Isolation portes et fenêtres en int. et ext. Reste souple et flexible. 500 ml.
Isolation phonique 63 dB.
< 1% d'isocyanate.
Réf. 691 173 63 **13.50€**
27.00€ le l



Rubson
MOUSSE EXPANSIVE POUR PISTOLET
500 ml.
Réf. 689 044 23 **13.50€**
27.00€ le l



SOUDAL
MASTIC
Inodore. Cartouche de 310 ml. Blanc.
Réf. 687 706 74 **5.90€**
Existe aussi*2 en transparent.



AXTON
JOINT D'ISOLATION UNIVERSEL
Joint thermoplastique, adhésif. Transparent. Espace à calfeutrer 1 à 7 mm. 5,50 ML.
Réf. 690 867 52 **7.90€**
1.44€ le l
Existe aussi*2 en marron, noir, transparent et en 10 m.



FOND DE JOINT ROND
Assure l'étanchéité entre menuiserie et maçonnerie.
Ø 16 mm. L 5 m.
Réf. 687 158 64 **6.90€**
le rouleau
1.15€ le m Existe aussi*2 en Ø 10 mm.

ACCESSOIRE

LOT 6 PATTES DE FIXATION
Long. 100x160 mm.
Réf. 685 978 72
3.50€



RETROUVEZ LES LASURES P. 268

OCCULTATIONS

Comprendre LES VOILETS ROULANTS



PROTECTION RENFORCÉE ET CONFORT D'UTILISATION

Parfaits lorsqu'il n'y a pas de dégagement, les volets roulants s'adaptent à tous les types d'ouvertures et styles d'architecture. La pose des volets roulants peut être traditionnelle, dans un coffre de volet existant, mais peut aussi être réalisée en rénovation, grâce à un coffre de volet extérieur. Les volets roulants sont faciles à manipuler, soit manuellement (par sangle, par treuil ou par tirage direct), soit électriquement.

Dans ce cas, une commande filaire peut commander un seul volet; une commande radio (éventuellement programmable) peut en piloter un, plusieurs ou tous à la fois.

CONTRE LA LUMIÈRE

Grâce à leurs lames ajourées, les volets roulants offrent la possibilité d'une occultation totale ou partielle.

Classe C, c'est déjà bien

Le choix Leroy Merlin pour réduire sa facture énergétique.

CONTRE LES VARIATIONS THERMIQUES

Classe
A+

Le volet roulant améliore le confort thermique en été comme en hiver. En hiver, un volet roulant fermé fait

gagner jusqu'à 4 °C à l'intérieur d'une pièce. Ce qui peut représenter jusqu'à 20 % d'économie d'énergie. En été, le volet roulant peut abaisser

la température intérieure de 6 °C par rapport à l'extérieur (un rafraîchissement possible jusqu'à 70 % par rapport à une fenêtre sans volet).

CONTRE LES EFFRACTIONS




Les volets roulants retardent l'accès à la fenêtre: ils se révèlent dissuasifs face aux effractions et sont fortement recommandés par les assurances.

Un niveau de sécurité de 7/10

La recommandation Leroy Merlin pour sécuriser son habitation.

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE POSE

Installation sur une fenêtre existante



Pose en façade



Pose sous linteau avec enroulement extérieur



Pose sous linteau avec enroulement intérieur

Remplacement d'un volet roulant



Intégré dans un coffre menuisé, à l'intérieur de la pièce.



Logé dans un coffre tunnel, intégré à la maçonnerie.

LES AUTRES PROTECTIONS DES BAIES ET DES FENÊTRES



STORES EXTÉRIEURS

Très résistants, ils renforcent le degré d'isolation thermique des fenêtres. En saison chaude, certains modèles permettent de rejeter jusqu'à 94 % de chaleur solaire, tout en préservant le confort visuel.



AUVENTS

Qu'ils soient en bois ou en alu, les auvents protègent de la pluie et de la neige (voir p. 390).



PROTECTIONS SOLAIRES


En toile microperforée, les stores posés à la verticale évitent à la vitre de créer un effet de serre. Ils supportent aisément d'être installés en extérieur (voir p. 371).

Comprendre LES VOLETS BATTANTS

CACHET ET SÉCURITÉ

Les volets battants, très esthétiques, confèrent à votre maison le charme d'autrefois et donnent du cachet à la façade. Ils forment une protection efficace contre le bruit, la chaleur et le froid. Les volets battants persiennés sont appréciés dans les régions chaudes. Ils filtrent l'air et la lumière et permettent ainsi de conserver une certaine fraîcheur dans la maison.

POUR PLUS DE RÉSISTANCE



Tiges métalliques
Pour renforcer sa solidité, le volet est équipé de tiges métalliques logées dans son tablier.



Emboîture
Pour protéger le volet de la pluie en partie haute, il suffit d'installer le tasseau fourni avec le volet.

3 ESTHÉTIQUES AU CHOIX



Barres



Barres et écharpe



Penture et contre-penture

DES MATÉRIAUX TOUT TERRAIN

Les volets battants sont déclinés en trois matériaux principaux.

LE BOIS

Chaleureux et authentique, ce matériau révèle toutes ses qualités dans ses teintes naturelles. Les volets sont proposés en sapin du Nord ou en essences exotiques. Les premiers requièrent un traitement de protection à renouveler régulièrement. Les volets en bois sont disponibles en version standard et sur mesure.

L'ALUMINIUM


Léger, très résistant aux intempéries et inaltérable, c'est le matériau sans entretien par excellence. Ces volets sur mesure se déclinent en de nombreux coloris.

LE PVC

Imputrescible, bon isolant thermique, ce matériau résiste également bien aux chocs. Ces volets offrent des teintes plus limitées (blanc, tons bois...) mais se prêtent à toutes les configurations (standard ou sur mesure).


Une pose facile

En construction neuve, il suffit de sceller à la maçonnerie les gonds sur lesquels les volets s'articulent. En rénovation, on conserve les gonds existants s'ils sont en bon état. Si les gonds ou la maçonnerie sont abîmés, il est possible d'utiliser des bâtis de rénovation.




FILMS ANTICHALEUR

Ceux dotés d'un film réfléchissant argent renvoient jusqu'à 79 % de l'énergie tout en maintenant la vision sur l'extérieur (voir p. 445).



1. POSEZ UNE CALE sur l'appui de fenêtre et installez-y le volet. Vérifiez bien que le jeu entre le volet et la maçonnerie est identique partout. Repérez à partir des



2. PERCEZ AUX ENDROITS REPÉRÉS


avec un foret à béton (Ø 2 mm de plus que celui de la tige filetée des gonds). Injectez au pistolet la résine de scellement chimique dans les trous.

Insérez les tiges filetées avec une légère rotation. Emboîtez les pentures une fois les gonds bien scellés.

PRIMO



1^{ERS}
PRIX



MANŒUVRE MANUELLE SANGLE

Lames PVC

CARACTERISTIQUES

Pose En rénovation avec coffre extérieur

- ❶ Coffre aluminium pan coupé
Dim. 14x14 cm (pour H 120/155 cm)
Dim. 16,5x16,5 cm (pour H 220 cm)
- ❷ Lame finale en aluminium

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



GARANTIE



Lames PVC

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr


DIMENSIONS*2

SYSTÈME	TIRAGE DIRECT	A SANGLE	
		120 CM	150 CM
LARGEUR			
H 120 cm	—	59.00€	—
H 155 cm	—	88.00€	107.00€
H 220 cm	135.00€	99.54€	—

ARTENS

+ ARRÊT AUTOMATIQUE
SUR OBSTACLE

Crédit
d'impôt*3
Proposé
par l'État



Artens

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE (interrupteur fourni)

Lames PVC

CARACTERISTIQUES

Pose En rénovation avec coffre extérieur

- ❶ Coffre aluminium pan coupé
Dim. 14x14 cm (pour H 120/155 cm)
Dim. 16,5x16,5 cm (pour H 220 cm)
- ❷ Lame finale en aluminium

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système antirelevage
retardateur d'effraction

GARANTIES



Lames PVC



Système
antirelevage

DIMENSIONS*2

SYSTÈME	INTERRUPTEUR À IMPULSION	
	120 CM	150 CM
LARGEUR		
H 120 cm	202.00€	—
H 155 cm	229.00€	251.00€
H 220 cm	255.00€	330.00€

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

OPTER POUR LA MOTORISATION EN RÉNOVATION

SYSTÈME
ANTIRELEVAGE
RETARDATEUR
D'EFFRACTION



STANDARD

EXCELLENCE

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
(interrupteur fourni) Lames Aluminium

CARACTÉRISTIQUES

Pose En rénovation avec
coffre extérieur

- ① Coffre aluminium pan coupé
Dim. 14x14 cm (pour H 120/155 cm)
Dim. 16,5x16,5 cm (pour H 220 cm)
- ② Lame finale en aluminium

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Lame
haute
densité



Système antirelevage
retardateur d'effraction

GARANTIES ET NORME



Lames alu



Système
antirelevage



FABRICATION
FRANÇAISE

LIVRAISON DIRECTE
CHEZ VOUS
8 SEMAINES

DIMENSIONS*2

SYSTÈME LARGEUR	INTERRUPTEUR À IMPULSION			
	120 CM	150 CM	200 CM	215 CM
H 120 cm	261.00€	—	—	—
H 155 cm	296.00€	307.00€	—	—
H 220 cm	342.00€	348.00€	379.00€	—
H 240 cm	—	—	—	446.00€

EXISTE EN
**ALUMINIUM
RECOUPABLE AVEC
MOTORISATION RADIO**

en magasin et sur leroymerlin.fr

ARRET
AUTOMATIQUE
SUR OBSTACLE

PRIMO



1^{ERS}
PRIX

KIT VOLET ROULANT

ISOLATION THERMIQUE

Classe **C** A+ Lames aluminium standard
B Lames PVC standard
C
D
E
F

ΔR: 0,15

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



ESTHÉTIQUE

Coffre

Pan coupé (existe uniquement en blanc alu et PVC)

MANŒUVRES

Électrique filaire

somfy.

Manuelle



Tirage direct

GARANTIES ET NORMES



Sur les pièces Sur le moteur

ARTENS



Artens

KIT VOLET ROULANT

ISOLATION THERMIQUE

Classe **B** A+ Lames aluminium standard
B Lames PVC standard
C
D
E
F

ΔR: 0,18

Coffre

Joint thermique sur coffre et lame finale

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système antirelevage retardateur d'effraction

ESTHÉTIQUE

Coffre

Pan coupé, 1/4 rond


PERSONNALISATION

Coloris

Aluminium



PVC



MANŒUVRES

Électrique filaire ou radio

somfy.

Manuelle



Tirage direct

GARANTIES ET NORMES



Sur les pièces Sur le moteur

EN COMPLÉMENT



ISOFLEX 30

Plaque en polystyrène expansé, strié et flexible. Installation très facile. Dim. d'une plaque L 100xH 3xI 80 cm.

Réf. 683 953 55 **39.90€**

AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSE

+ MOTEUR SOMFY
RÉGLAGE AUTOMATIQUE:
PLUS DE RÉGLAGE
DES FINS DE COURSE,
LE MOTEUR SE RÉGLE
AUTOMATIQUEMENT




EXCELLENCE

KIT VOLET ROULANT

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A+
ΔR: 0,24



Lames aluminium standard
Lames PVC standard

Coffre

Joint thermique
sur coffre et lame finale

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Lame haute
densité



Système
antirelevage
retardateur
d'effraction

ESTHÉTIQUE

Coffre
Pan coupé, 1/4 rond, 1/2 rond

PERSONNALISATION

Coloris
Aluminium



PVC



MANŒUVRES

Électrique
filaire ou radio
somfy.

Manuelle



Sangle



Treuil



Tirage
direct

SUR MESURE

Crédit
d'impôt*2
Proposé
par l'État

GARANTIES ET NORME

GARANTIE
2
ans

GARANTIE
5
ans



Sur les pièces Sur le moteur

EN COMPLÈMENT

Des télécommandes pour
commander tout ou partie des volets.



TELIS 1*3



TELIS 4*3

Comprendre COMMENT MOTORISER DES VOILETS ROULANTS

VOS VOILETS SONT-ILS MOTORISABLES ?

La motorisation des volets est possible dès lors qu'ils s'enroulent autour d'un axe. Vos volets doivent être en bon état, s'ouvrir et se fermer normalement, sans forcer. Il est important par ailleurs de vérifier qu'une arrivée électrique est présente à proximité du caisson de chaque volet.

À étudier Le système choisi (moteur ou axe motorisé, solution filaire ou sans fil) doit tenir compte du poids, de la surface et du matériau du volet ainsi que de la configuration du coffre existant – intégré ou indépendant de la fenêtre –. Toutes ces données sont précisées par les fabricants.


MOTORISATION FILAIRE

Fini la sangle ou la manivelle ! Il s'agit d'équiper le volet roulant d'un moteur (ou d'un axe motorisé) dans le but de le manoeuvrer à l'aide d'un simple interrupteur mural, qui généralement prévoit trois positions : montée, descente, arrêt. Il faut donc prévoir le passage d'un câble entre le moteur et le point de commande, et poser le point de commande en apparent ou en saillie.

 **On ne peut pas commander plusieurs volets à la fois en motorisation filaire.**

MOTORISATION SANS FIL

Cette solution est idéale en rénovation car il n'y a pas de câble à tirer entre le moteur et le point de commande (interrupteur ou télécommande). Autre avantage : il est possible, avec une télécommande à plusieurs canaux, de centraliser le pilotage des volets. Il est aussi possible de programmer leur ouverture et leur fermeture, pour préserver la chaleur ou la fraîcheur selon la saison, ou simuler une présence pendant vos congés, par exemple.



CONFIRMÉ



ESTIMATION
2 HEURES

Réaliser

LA MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION SANS FIL



1. MONTEZ LES ADAPTEURS sur le moteur.



2. INTRODUISEZ LE MOTEUR dans le tube en le fixant avec le support fourni.



3. CONNECTEZ LE MOTEUR à l'alimentation électrique puis réglez les fins de course avec la télécommande.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT MOTORISER
DES VOILETS ROULANTS



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

MOTORISATION FILAIRE



TUBE OCTOGONAL À DÉCOUPER QUI REÇOIT LE MOTEUR

Longueur 2 m

Ø 40 mm. Réf. 668 363 43 **25.90€**

Ø 60 mm. Réf. 632 719 22 **25.90€**

Longueur 3 m

Ø 60 mm. Réf. 632 719 36 **32.00€**



MOTEUR VOILET ROULANT FILAIRE 15 NM

Moteur filaire mécanique sans tube pour automatiser un volet roulant ou un store avec fin de course mécanique. Pour volet roulant jusqu'à 28 kg, d'une surface de 5 m² max. (en alu ou PVC) ou de 2,8 m² max. (en bois), ou pour stores à 2 bras avec avéçée de 1,50 m max. Ø 45 mm. Couple 15 Nm. Réglages mécaniques des fins de course. Force de traction 25 kg. Livré avec adaptateur de type octogonal pour tube de 60 mm + clé pour réglage et support moteur fin de course mécanique. Réf. 649 286 96 **79.00€** Existe aussi* en 30 Nm Réf. 649 288 15 et en 45 Nm Réf. 649 288 36

somfy.



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

MOTORISATION POUR VOILET ROULANT FILAIRE MS 100

Pour volet roulant d'une surface de 3,4 m² max. (en alu ou PVC) ou 2 m² max. (bois). S'adapte à toutes les largeurs de volet jusqu'à 2,4 m grâce à son tube télescopique. Puissance/couple 10 Nm. Silencieux et rapide à poser grâce au réglage simplifié. S'adapte aussi bien sur un volet neuf que sur un volet installé depuis plusieurs années. Grâce au tube déjà équipé du moteur intégré, l'encombrement du volet motorisé reste le même. Kit complet et prêt à fonctionner, livré avec 1 interrupteur. Réf. 661 148 95 **199.00€**

MOTORISATION SANS FIL



PILOTABLE PAR
SMARTPHONE




MOTORISATION DE VOILET ROULANT 10 NM Ø 40 MM DI-O

Pour volet roulant d'une surface de 3 m² max. (en alu ou PVC) ou 1,5 m² max. (bois). Couple 10 Nm. Moteur tubulaire Ø 35 mm. Adaptateur Ø 40 mm. Distance de transmission 50 m en champ libre. Comprend : 1 motorisation de volet roulant 10 Nm Ø 40 mm, 1 module récepteur sans fil pour volet roulant, 1 télécommande 1 canal + visserie. Possibilité de régler la butée. Compatible avec le système d'alarme Evology : peut être ouvert ou fermé à distance avec un smartphone ou une tablette. Fonction programmation. Réf. 692 007 82 **99.00€** Existe aussi* en Ø 60, 10 Nm (Réf. 692 007 96), 20 Nm (Réf. 692 008 10) et 50 Nm (Réf. 692 008 03).



somfy.



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

KIT COMPLET VOILET ROULANT RMS 1000

Pour volet roulant d'une surface de 3,4 m² max. (en alu ou PVC) ou 2 m² max. (bois). S'adapte à toutes les largeurs de volet jusqu'à 2,4 m grâce à son tube télescopique. Puissance/couple 10 Nm. Système radio intégré qui permet le pilotage du volet par télécommande. Invisible, silencieux et simple à poser grâce au réglage par télécommande. Kit complet et prêt à fonctionner, livré avec 1 télécommande 1 canal. Réf. 661 155 25 **229.00€** Existe aussi* en 30 Nm (Réf. 661 155 60) pour un volet roulant en bois de 4,3 m² et en alu ou PVC de 6,5 m².



LE LOGO MAISON
CONNECTÉE SIGNALISE TOUS
LES ACCESSOIRES SANS FIL
COMPATIBLES AVEC
L'EVOLGY EASY BOX
P. 505



l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.

EN COMPLÉMENT LES COMMANDES

PILOTER SANS FIL



COMMANDE VOILET ROULANT RADIO DI-O

Comprend une télécommande 2 touches pour piloter un volet roulant unique ou un groupe de volets roulants, et un module à installer dans une boîte de dérivation ou un caisson. Portée 50 m en champ libre. Compatible avec l'ensemble des produits DI-O. Pile incluse. S'installe sur tout type de volets. Réf. 683 166 75 **259.00€**



TÉLÉCOMMANDE POUR COMMANDE VOILET ROULANT RADIO DI-O

Télécommande 2 touches pour commande volet unique ou groupe de volets. Installation simple et rapide par apprentissage automatique. Portée 50 m en champ libre. Compatible avec l'ensemble des produits DI-O. Pile bouton incluse. Réf. 683 166 54 **12.90€**

CENTRALISER



TÉLÉCOMMANDE 5 CANAUX POUR CENTRALISATION

Centralisation et commande radio pour piloter jusqu'à 5 groupes de volets. Réf. 661 753 82 **89.00€** Existe aussi* en télécommande 1 canal (pour 1 groupe de volets).

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

CENTRALISER ET PROGRAMMER



HORLOGE COMMANDE CENTRALISÉE PROGRAMMABLE RTS SANS FIL

Commande murale pour programmer les mouvements d'une motorisation ou d'un groupe de motorisation de volets roulants RTS. Programmation journalière. Fonction répétition quotidienne d'ouverture et de fermeture. Point de commande indépendant intégré. Commande radio. S'installe sans câblage électrique. Réf. 669 342 10 **129.00€**

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

L'ESTHÉTIQUE ET LA CHALEUR DU BOIS

BOIS

ISOLATION THERMIQUE

Classe	A+	A	B	C	D	E	F
A							

ΔR: 0,21

RETROUVEZ LES BONNS
OUTILS POUR PEINDRE
LES VOILETS
P. 116

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



ESTHÉTIQUE

Équipement Espagnolette ronde rustique, réglable, à poser sur un double volet.

Finitions Pentures queue-de-carpe. Quincaillerie noire protégée par cataphorèse (100 fois plus résistante qu'une peinture antirouille). Barres et écharpes à poser. Gonds à sceller. Recoupable de 10 cm en partie haute et en partie basse.

STANDARD

SAPIN

H	75 CM	95 CM	105 CM	115 CM	125 CM	135 CM	165 CM	175 CM	215 CM
1 VANTAIL									
160	38.10€	41.40€	72.00€	—	—	—	—	—	—
180	—	69.00€	—	—	—	—	—	—	93.00€
2 VANTAUX									
180	—	—	—	79.00€	—	89.00€	—	—	—
190	—	—	—	89.00€	—	72.00€	—	—	—
1100	—	61.00€	—	69.00€	74.00€	79.00€	92.00€	114.00€	118.00€
1120	—	70.00€	—	77.00€	82.50€	89.50€	—	—	135.00€
1140	—	—	—	98.00€	—	103.00€	—	—	156.00€

VOLET EN KIT

À monter soi-même. Quincaillerie fournie. Ép. 27 mm. 1 vantail.

HxI	105 CM	135 CM	155 CM	205 CM	235 CM
53,5 cm	40.80€	46.50€	44.30€	58.50€	68.50€

BOIS



VOLETS BATTANTS

ISOLATION THERMIQUE

Classe	A	Isolation naturelle du bois Épaisseur minimum 27 mm
ΔR: 0,21	A+ A B C D E F	

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

	Résistance naturelle du bois Ferrage acier
--	---

ESTHÉTIQUE

	Sapin traité IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge)		Bois exotique lasuré		Chêne peint
--	--	--	----------------------------	--	-------------

PVC



VOLETS BATTANTS

ISOLATION THERMIQUE

Classe	A	Âme isolante alvéolaire Épaisseur minimum 24 mm
ΔR: 0,21	A+ A B C D E F	

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

	Renforts métalliques (selon couleurs) Ferrage aluminium
--	--

ESTHÉTIQUE

Coloris 13 couleurs prédéfinies	Aspects Lisse Imitation bois
---	--

ALUMINIUM



VOLETS BATTANTS

ISOLATION THERMIQUE

Classe	A+	Âme haute isolation thermique ép. 25 mm Épaisseur totale 27 mm
ΔR: 0,28	A+ A B C D E F	

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

	Paroi aluminium 1 mm Ferrage aluminium
--	---

ESTHÉTIQUE

Coloris 20 couleurs prédéfinies	Aspects Lisse ou structuré
---	---

EN COMPLÈMENT LES FIXATIONS POUR LA RÉNOVATION



GOND À SCELLER
Réf. 544 361 16 **1.76€**



ARRÊT BERGÈRE
Réf. 672 918 26 **4.10€**



ARRÊT MARSEILLAIS
Réf. 622 346 20 **5.30€**



ÉQUERRE À ASSEMBLER
Réf. 622 341 65 **6.55€**



2 POIGNÉES ARRÊT VOLET
Réf. 672 768 32 **17.40€**
Existe aussi*2 accessoires spécialement
adaptés à la rénovation de vos volets.

OCCULTATIONS PERSIENNES

EXISTE EN
FER, ALU, PVC
en magasin et sur leroymerlin.fr



PERSIENNES BOIS

EQUIPEMENTS

Lames en pin des Landes ou d'Oregon assemblées par double tige rivetée. Condamnation par espagnolette en acier galvanisé. Adaptable sur baie, dim. max. I 300xH 260 cm. Ép. 14 mm. À peindre, à lasurer ou à vernir. **Existe aussi*** en acier et PVC.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION




SUR MESURE

MOUSTIQUAIRES **Artens**

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr




A ENROULEMENT VERTICAL POUR FENÊTRES

Toile en fibre de verre. Cadre alu. Recoupable. Installation facile sans vis. Système de ralentissement de la toile pendant l'ouverture. Pas de risque pour les doigts. Dim. I 80xH 160 cm.

Blanc Réf. 677 162 36 **39,00€**

Bronze Réf. 677 161 94 **39,00€**

Existe aussi* en I 100, I 130 et I 160.



COULISSANTE CADRE ALU POUR FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES

Toile en fibre de verre. 2 roues sur profil bas. Recoupable. Dim. I 120xH 100 cm.

Blanc Réf. 677 160 61 **129,00€**

Bronze Réf. 677 160 33 **129,00€**

Existe aussi* en I 150xH 170 et I 240xH 250 cm.



TOILE POUR FENÊTRES OU PORTES DE FORMES PARTICULIÈRES

Toile en polyester. Coloris blanc. Fixation Velcro. Recoupable. Dim. I 150 (2x75)xH 250 cm.

Réf. 677 161 03 **11,60€**

Existe aussi* en I 150xH 180 cm pour fenêtre et en coloris noir selon magasins.



A ENROULEMENT HORIZONTAL POUR PORTES-FENÊTRES

Toile en fibre de verre. Cadre alu. Recoupable. Installation facile sans vis. Dim. I 100xH 250 cm.

Blanc Réf. 677 161 52 **89,00€**

Bronze Réf. 677 161 45 **89,00€**



A BANDES VERTICALES POUR PORTES BATTANTES

Toile en polyester. Coloris noir. Recoupable. Dim. I 100xH 250 cm (4 bandes de I 30xH 250 cm).

Réf. 677 160 75 **19,90€**



AVEC CADRE ALU POUR PORTES BATTANTES

Toile en fibre de verre noire recoupable. Fermeture automatique. Dim. I 100xH 250 cm.

Blanc Réf. 677 160 96 **59,90€**

Bronze Réf. 677 160 82 **59,90€**

Comprendre

COMMENT RÉDUIRE LES SURCHAUFFES

Un traitement dès l'extérieur

Il s'agit de laisser entrer la lumière, tout en limitant les apports de chaleur. C'est le rôle des occultations. Elles contribuent également aux économies d'énergie. En réduisant les surchauffes, on limite l'usage de la climatisation. Les occultations sont plus efficaces posées à l'extérieur, et concentrées

sur les ouvertures les plus ensoleillées, notamment celles orientées à l'ouest et au sud.

Le store, un allié performant

Le store vertical à enroulement en toile microperforée protège la baie de l'effet de serre. Il absorbe les rayons solaires tout en laissant passer l'air. Résistante, la toile supporte les intempéries sans perdre ses couleurs.

Une exigence de la RT 2012

La RT 2012 impose l'usage de protections solaires mobiles (fermetures, stores à enroulement, stores vénitiens...) pour assurer le confort d'été.

BRISE-SOLEIL



GARANTIE
2
ans


BALORY

Structure en aluminium, coloris noir sablé. Accessoires de fixation non fournis, à choisir selon la nature du mur.

MODELE	lxH(cm)	RÉF.	
POUR FENÊTRE	140x75	686 703 36	229.00€
POUR BAIE	280x75	686 703 43	389.00€

STORE DE FENÊTRE

+ REJETTE 94 % DE CHALEUR SOLAIRE. PERMET DE VOIR SANS ÊTRE VU



SUR MESURE

STORE MOTORISÉ

Structure en aluminium. Toile microperforée, laisse circuler l'air. Encombrement réduit. Motorisé avec interrupteur. Dim. sur mesure : l de 60 cm à 3 m ; H de 1 m à 2,75 m*.

Coloris structure
Laqué blanc,
anthracite sablé



Coloris toile
Zinc, gris clair,
ivoire



STORES DE BALCON



GARANTIE
3
ans

PRIMO

Toile microperforée polypropylène. Sans coffre de protection. Fixation murale ou au plafond. Coloris bleu. Existe aussi* en coloris naturel.

lxH(cm)	RÉF.	
60x300	684 627 72	49.00€
90x300	684 627 65	69.00€

+ MEILLEURE TENUE DE LA TOILE DANS LE TEMPS. LE STORE EST PROTÉGÉ GRÂCE AU SEMI-COFFRE



GARANTIE
3
ans

Artens

Toile screen microperforée. Avec semi-coffre de protection. Fixation murale ou au plafond. Coloris blanc gris. Existe aussi* en coloris beige, zinc, gris clair, ivoire.

lxH(cm)	RÉF.	
60x300	684 627 51	69.00€
90x300	684 627 44	94.00€
150x300	684 627 30	144.00€

FENÊTRES DE TOIT

Comprendre

COMMENT ÉCLAIRER SES PIÈCES SOUS LES TOITS

LUMIÈRE ET PROTECTION

PLUS DE CONFORT


Sous les toits, les ouvertures sont plus exposées. Privilégiez des fenêtres qui vous protègent des effractions, du froid, de la chaleur et du bruit (la pluie tombe à angle droit et résonne plus). Pour plus de confort, posez des occultations à l'extérieur (plus isolantes thermiquement). Motorisées, c'est encore mieux: leur manœuvre est très facile.

⚠ Les fenêtres doivent intégrer une ventilation efficace, ce qui ne dispense pas d'un système de ventilation, obligatoire dès lors que les combles sont isolés (voir p. 540).


PLACE À LA LUMIÈRE DU JOUR

Pour un éclairage naturel confortable, prévoyez au minimum 12 % de la surface au sol de votre pièce en surface vitrée. En passant à 20 %, vous améliorez de manière considérable l'apport de lumière dans vos combles. Pour une meilleure diffusion de celle-ci, placez une fenêtre sur chaque pan du toit. Privilégiez plutôt l'installation de deux petites fenêtres au lieu d'une grande. Cela améliorera également l'aération de la pièce. Enfin, pensez à la vue extérieure et à l'harmonie avec vos autres surfaces vitrées.


L'APPORT DE LUMIÈRE



Jusqu'à 40 % de lumière en plus par rapport à une fenêtre verticale.




Comparatif dans 2 pièces de 6x6 m avec une même surface vitrée de 3,6 m² pour un toit à 45° (% d'apport lumineux).



Dimension idéale de la fenêtre à placer selon la pente du toit (de la plus faible à la plus forte).

LE TYPE D'OUVERTURE

OUVERTURE PAR ROTATION



Selon les modèles, la fenêtre s'ouvre vers l'intérieur en partie haute ou basse. Ce système crée un encombrement à l'intérieur de la pièce. Il convient aux pentes entre 15° et 90°.

OUVERTURE PAR PROJECTION



La fenêtre s'ouvre vers l'extérieur par projection (poignée basse) et par rotation (barre d'ouverture en partie haute). Ce système ne crée aucun encombrement à l'intérieur de la pièce.

Il convient aux pentes faibles, de 15° à 55°.


Important : grâce à la poignée installée en partie basse, la fenêtre peut être placée plus haut dans la toiture. Ainsi, vous bénéficierez de plus de luminosité !

20 %, C'EST IDÉALEMENT LA SURFACE VITRÉE À PRÉVOIR PAR RAPPORT À LA TAILLE DE VOTRE PIÈCE.

Réaliser

LA POSE D'UNE FENÊTRE DE TOIT

LES CONTRAINTES



- La création d'ouvertures de toit nécessite une déclaration préalable en mairie. Des distances de vue droite et/ou oblique (schéma) sont imposées par la loi.
- L'allège fixe doit être de 0,90 m. Si elle est inférieure, installez un garde-corps.



1. POSITIONNEZ LE DORMANT

Passez le châssis par la trémie et faites reposer ses pattes de fixation sur les éléments du chevêtre ou sur les liteaux. Après avoir réglé la position et l'équerrage, vissez partiellement les pattes.



2. ARTICULEZ L'OUVRANT

L'ouvrant tenu à deux mains, sa poignée orientée vers le bas du côté extérieur, passez-le d'abord en biais par l'ouverture. Puis redressez-le de façon à engager ses pivots dans les charnières du châssis.



3. RÉALISEZ LES FINITIONS

Une fois les pivots ajustés, retirez l'ouvrant afin de dégager le passage pour les raccordements extérieurs: pose de la bavette basse d'étanchéité, des couloirs latéraux, de la gouttière supérieure...

COMPARER POUR MIEUX CHOISIR


Le facteur solaire G

G exprime en % la quantité d'énergie solaire que laisse passer un vitrage, et donc sa contribution au réchauffement de la pièce. Plus il est petit, plus les apports solaires sont faibles et le vitrage isolant.

1^{ERS}
NOS
PRIX


Voir ci-dessous.

Fenêtre de toit à rotation en bois.
Ouverture manuelle. 78xH 98 cm*.
Réf. 685 715 80 **119.00€**

PLUS DE
LUMIERE.
4 REGLAGES DE
LA VENTILATION
NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITE
PRIX


Voir p. 375.

Fenêtre de toit à rotation en bois.
Ouverture manuelle. Vitrage confort plus.
178xH 98 cm*. Réf. 685 975 71 **199.00€**

Artens
NOS PRIX
HAUTE
QUALITE

VELUX

Voir p. 376.

Fenêtre de toit à rotation en bois.
Ouverture manuelle. Vitrage tout confort.
178xH 98 cm*. Réf. 693 934 92 **464.05€**

PERFORMANCES

Vitrages

PRIMO

4-16-4 + gaz isolant argon

Gaz argon

Oui

Sécurité

Non

Isolation du froid

▲▲▲▲▲ 1,5 Uw

Isolation de la chaleur

Non

Entretien facile

Non

ARTENS

4-14-33.1 (fenêtre bois) + gaz isolant argon

Oui

Oui, vitrage feuilleté

▲▲▲▲▲ 1,4 Uw

Oui, G = 0,30

(70% de la chaleur stoppée, en été)

Oui, traitement autonettoyant

VELUX

4-16-4

Oui

Oui, vitrage feuilleté

▲▲▲▲▲ 1,2 Uw

Oui, G = 0,23

(77 % de la chaleur arrêtée)

Oui, traitement autonettoyant

VENDU EN LIGNE

PRIMO

leroymerlin.fr

A ROTATION


VITRAGE
GARANTI À VIE
CONTRE LA
GRÊLE
1^{ERS}
NOS
PRIX
GARANTEE
10
ans
Crédit
d'impôt*2
 Proposé
 par l'Etat

OUVERTURE MANUELLE BOIS

ISOLATION THERMIQUE

Classe

B

Uw: 1,5

CARACTÉRISTIQUES

Pentes d'installation admises: 15-90°

① Pin sylvestre premier choix, lamellé-collé, imprégné sous vide

② Vitrage Primo 4-16-4, gaz argon, vitrage extérieur trempé, couche faible

émissivité ③ Poignée standard avec micro-ouverture ④ Dormant 7 cm

DIM. l x H (cm)

55x78

78x98

RÉF.

688 222 92

685 715 80

99.00€**119.00€**

RACCORDS PRIMO



POUR TUILLES ONDULÉES (TH)

Pour forts reliefs. Bavette inférieure longue et large: permet la jonction jusqu'à 90 mm de hauteur d'onde. Pose débordante.

DIM. l x H (cm)

55x78

78x98

RÉF

664 621 51

664 621 65

39.00€**45.00€**

POUR ARDOISES ET TOITURES PLATES (TL)

Pose semi-encastree.

DIM. l x H (cm)

55x78

78x98

RÉF

664 621 23

664 621 30

37.00€**39.00€**

● L'évaluation Leroy Merlin De ▲ faible à ▲▲▲▲▲ excellent. Isolation thermique, de A à F, voir p. 340.

*1. Source déclaration conformité à la norme européenne EN-1435-1 2006 + A1 2010. *2. Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.



UNE QUALITÉ DE BOIS SUPÉRIEURE

La qualité du bois est sans nœuds pour une esthétique optimisée. 2 matières: bois et PVC, idéal dans une salle de bains.

UNE SURFACE VITRÉE PLUS GRANDE

L'entrée d'air est placée dans la partie supérieure du dormant et non pas dans l'ouvrant. La fenêtre offre ainsi plus de lumière naturelle avec 6% de surface vitrée en plus.



UNE POIGNÉE À PORTÉE DE MAIN

Plus la fenêtre est installée haut, plus l'apport de la lumière est important. Sur les modèles à rotation aussi, la poignée de la fenêtre est en partie basse: elle est ainsi facile à manœuvrer.

UN VITRAGE PERFORMANT

Vitrage confort plus (bois): 4-14-33.1 = 14 mm de gaz argon et 4 mm de vitrage intérieur feuilleté (33.1).

Extérieur trempé, avec une couche de protection solaire, couche Easyclean (autonettoyant).

Vitrage thermo-isolant (PVC): 4-16-4. Vitrage thermique faible émissivité, extérieur trempé, gaz argon.




UNE VENTILATION A 4 RÉGLAGES

Grille de ventilation haute réglable, 2 crans sur la poignée et la targette pour renouveler l'air.

UN NETTOYAGE FACILITÉ

Retournement complet de l'ouvrant pour nettoyer la face extérieure de la vitre. Couche Easyclean (autonettoyant) sur le verre.



UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

Les angles en plastique (ci-dessus) offrent une meilleure résistance à l'humidité. Les angles intérieurs (les plus exposés) sont protégés par un joint acrylique. Les parties bois extérieures sont lasurées.

L'IMPORTANCE DES RACCORDS

Des profilés indispensables pour faire la jonction entre la fenêtre et la toiture.



1 ARDOISES (EL) ET COUVERTURES PLATES
ELV: pose semi-encastrée (-3 cm) pour pente > 15°.

ELJ: pose encastrée (-6 cm) niveau J pour pente > 35°.



2 TUILES ONDULÉES (EH)
Petites ou fortes ondulations. Bavette intérieure longue et large: jonction avec la couverture

jusqu'à 90 mm de hauteur.
EHV: standard ou semi-encastrée.



3 TUILES PLATES (EGV)
Pour pente > 25°. Pose semi-encastrée niveau V.

DIM. lxH (cm)	1 POSE SEMI-ENCASTRÉE	1 POSE ENCASTRÉE	2 POSE STANDARD OU SEMI-ENCASTRÉE	3 POSE SEMI-ENCASTRÉE
55x78	635 776 26 39.00€	631 775 83 59.00€	572 123 65 47.00€	654 967 32 57.00€
78x98	635 777 24 45.00€	631 780 94 65.00€	572 123 93 52.00€	654 967 53 63.00€
114x118	635 777 80 52.00€	631 781 43 73.00€	572 124 21 69.00€	654 967 60 71.00€

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

EN COMPLÉMENT VOLET ROULANT



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

A MANŒUVRE ÉLECTRIQUE

Profilés aluminium recouverts de polyester, montés côté extérieur.

DIM. lxH (cm)	RÉF.	
55x78	669 188 73	279.00€
78x98	669 188 80	299.00€
114x118	669 189 50	359.00€

A ROTATION



NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

OUVERTURE MANUELLE BOIS

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Uw: 1,4

CARACTÉRISTIQUES

- ① Pin sylvestre premier choix, lamellé-collé, imprégné sous vide. Protection IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge)
- ② Vitrage confort plus (voir page de gauche)
- ③ Grille de ventilation réglable V10
- ④ Poignée métallique
- ⑤ Joint périphérique pour une meilleure isolation
- ⑥ Dormant 9 cm

DIM. l x H (cm)	RÉF.	
55x78	685 975 85	169.00€
78x98	685 975 71	199.00€
114x118	685 975 64	279.00€



NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

OUVERTURE MANUELLE PVC

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Uw: 1,4

CARACTÉRISTIQUES

Pentes d'installation admises: 15-90°

- ① PVC blanc extrudé, armature en acier. Résistance renforcée antieffraction
- ② Vitrage thermo-isolant
- ③ Grille de ventilation réglable V35
- ④ Poignée blanche élégante avec micro-ouverture

DIM. l x H (cm)	RÉF.	
55x78	685 975 50	209.00€
78x98	685 975 43	249.00€



A ROTATION ET PROJECTION



NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

OUVERTURE MANUELLE BOIS

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Uw: 1,4

CARACTÉRISTIQUES

Pentes d'installation admises: 15-55°

- ① Pin sylvestre premier choix, lamellé-collé, imprégné sous vide. Protection IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge)
- ② Vitrage confort plus (voir page de gauche)
- ③ Grille de ventilation réglable V40P
- ④ Poignée métallique
- ⑤ Dormant 9 cm

DIM. l x H (cm)	RÉF.	
78x98	685 975 01	349.00€
114x118	685 974 94	439.00€



● L'évaluation Leroy Merlin Isolation thermique, de **A** à **F**, voir p. 340.

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.

VOTRE PROJET DE FENÊTRE DE TOIT EN 4 ÉTAPES*2

NOUVELLE GÉNÉRATION

Plus d'isolation 20 %*3 de déperditions d'énergie en moins l'hiver grâce au système Velux Thermo Technology™.

Plus de confort Une forme plus ergonomique pour la barre de manœuvre.

Plus de lumière Jusqu'à 10 % de luminosité en plus*4 grâce à une surface vitrée plus importante.

1 - JE CHOISIS LA SOLUTION D'OUVERTURE

**A ROTATION**

Ouverture manuelle. Permet de placer du mobilier sous la fenêtre.

**A PROJECTION**

Ouverture manuelle pour profiter d'une vue dégagée sur l'extérieur.

**A ROTATION «INTELLIGENTE»**

Modèle Integra®. Ouverture motorisée silencieuse. Commande à écran tactile. Simple à utiliser. Scénarios programmables (ouverture, fermeture, ventilation...). Fermeture auto en cas d'averse.

2 - JE PRÉCISE LE TYPE DE VITRAGE

STANDARD

Classe
A

Isolation thermique en hiver.

Uw: 1,3

CONFORT

Classe
A+

Isolation thermique en hiver. Isolation renforcée en été (77 % de chaleur arrêtée en été). Vitrage feuilleté de sécurité.

Uw: 1,2

TOUT CONFORT

Classe
A+

Silence par temps de pluie. Isolation thermique en hiver. Isolation renforcée en été (77 % de chaleur arrêtée en été). Isolation acoustique renforcée. Entretien facile (traitement «Clair & Net»). Vitrage feuilleté de sécurité.

Uw: 1,2

3 - JE DÉTERMINE LA TAILLE

9 TAILLES

Dimensions hors tout LxH (cm).

CK 02 55x78	CK 04 55x98	MK 04 78x98	MK 06 78x118	MK 03 78x140
SK 06 114x118	SK 08 114x140	UK 04 134x98	UK 08 134x140	

4 - JE SÉLECTIONNE LE STYLE DE FINITION

**FINITION BOIS MASSIF**

Idéal pour les pièces à vivre (séjour, salon, chambre...).

**FINITION BLANCHE**

Idéal pour les pièces humides (salle de bains, W.-C...).

A ROTATION


AVEC AXE SURÉLEVÉ

SPÉCIAL GRANDES DIMENSIONS



RACCORDS GRANDES DIMENSIONS*5

DIM. l x H (cm)	RÉF. ELV		RÉF. ELJ	
78x140	685 974 24	69.00€	685 973 61	99.00€
78x160	685 974 10	99.00€	685 973 54	129.00€
94x160	685 974 03	109.00€	685 973 40	139.00€
DIM. l x H (cm)	RÉF. EHV		RÉF. EGV	
78x140	685 974 52	69.00€	685 973 96	99.00€
78x160	685 974 45	99.00€	685 973 82	129.00€
94x160	685 974 31	109.00€	685 973 75	139.00€



APPORT DE LUMIÈRE
MAXIMUM +

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

FENÊTRE XXL BOIS

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A


Uw: 1,4

CARACTÉRISTIQUES

Pentes d'installation admises: 20-65°

- 1 Pin sylvestre premier choix, lamellé-collé, imprégné sous vide et lasuré
- 2 Vitrage 24 mm, gaz argon, feuilleté avec couche d'isolation hiver et été
- 3 Grille de ventilation réglable V40P 4 Poignée avec micro-ouverture

SECURITE



Axe de rotation surélevé:



En position ouverte, l'accès au bord de la fenêtre est plus facile. Cette fenêtre à rotation offre, ainsi, le confort d'une fenêtre à projection.

DIM. l x H (cm)	RÉF.	
78x140	685 974 80	529.00€
78x160	685 974 73	599.00€
94x160	685 974 66	649.00€

TRIPLE VITRAGE



RETROUVEZ
LES RACCORDS ET
LES VOILETS ROULANTS
P. 374



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

TRIPLE VITRAGE BOIS

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A+

Uw: 0,94

CARACTÉRISTIQUES

Pentes d'installation admises: 15-90°

- 1 Pin sylvestre premier choix, lamellé-collé, imprégné sous vide et lasuré, 2 couches de vernis acrylique haute résistance aux intempéries et aux UV
- 2 Triple vitrage thermo-isolant: 2 chambres avec 3 vitres trempées, assemblées par 2 intercalaires TGI. Gaz krypton entre les vitres
- 3 Grille de ventilation réglable V40P 4 Poignée avec micro-ouverture

DIM. l x H (cm)	RÉF. ELV*5	
78x98	685 975 22	479.00€
114x118	685 975 15	649.00€



VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

LE CHOIX DU CONFORT VISUEL

PEUT S'ARRÊTER SUR TOUTE
LA HAUTEUR POUR RÉGLER
L'APPORT DE LUMIÈRE

+ CACHE-LUMIÈRE ALUMINIUM.
AMÉLIORE L'OCCULTATION

+ CADRE ALUMINIUM FIN

NOU
VEAU

STORE OCCULTANT

CARACTÉRISTIQUES

S'adapte sur les fenêtres Velux®.
Garantie 5 ans. Coloris noir noir n° 0.
Existe aussi* pour les fenêtres Artens et Fakro .

PERSONNALISATION

Coloris



Blanc-blanc
n° 0



Blanc
ivoire n° 5



Brun taupe
n° 3



Bleu



Brun
chocolat n° 1



Gris galet




I x H (cm)

REF.

55x78	Réf. 691 065 06	34.90€
78x98	Réf. 691 064 15	44.90€
78x118	Réf. 691 064 22	53.90€
114x118	Réf. 691 062 75	63.90€
134x98	Réf. 691 062 96	69.90€


Comprendre

LE RÔLE DU STORE



STORE EXTÉRIEUR

Il protège efficacement votre pièce de la chaleur des rayons solaires et en réduit l'échauffement.



STORE INTÉRIEUR

Il vous aide à maîtriser l'entrée de lumière dans une pièce ou à y créer l'obscurité parfaite.

SE PROTÉGER DE LA CHALEUR



STORE EXTÉRIEUR PARE-SOLEIL

Toile microperforée : stoppe 80 % des rayons solaires tout en laissant passer la lumière. Installation facile de l'intérieur de la pièce. S'adapte sur les fenêtres Velux®. Dim. l 55xH 98 cm. Coloris noir. Réf. 683 431 42 **34.90€**

Existe aussi* en d'autres dim.

SE PROTÉGER DE LA LUMIÈRE



STORE OCCULTANT DKL

Coloris beige. Existe aussi* en bleu.

lxH (cm)	RÉF.	
55x78	614 509 21	74.15€
78x98	614 509 56	88.50€

+ PROTÈGE DE LA CHALEUR, DU BRUIT ET DE LA LUMIÈRE. OUVERTURE TOTALE DE LA FENÊTRE VOLET FERMÉ



STORE OCCULTANT DUO DFD M04

Pour fenêtre de toit Velux®. Store occultant bleu marine + store plissé blanc «2 en 1» prémontés, pour occulter et tamiser la pièce. Se manœuvrent ensemble ou séparément. Dim. l 78xH 98 cm.

Existe aussi* en dim. 55x78, 55x98, 78x118, 78x140, 114x118, 114x140, 134x98 et 134x140 cm.

COLORIS	RÉF.	
Bleu	655 661 02	111.23€
Beige	674 256 52	111.23€

FACILITER L'OUVERTURE



CANNE TÉLESCOPIQUE

Permet d'ouvrir et de fermer les fenêtres de toit et les stores occultants non motorisés et difficiles d'accès.

Réf. 683 431 21 **24.90€**

S'ÉQUIPER TROIS EN UN

+ ALIMENTATION SOLAIRE



VOLET ROULANT SOLAIRE ARTENS POUR FENÊTRE VELUX

Volet roulant à énergie solaire. Idéal en rénovation, pas de branchement électrique. S'adapte aux fenêtres Velux®. Ouverture avec télécommande (fournie). Ouverture totale de la fenêtre volet fermé. Protège de la chaleur, de la lumière et du bruit. Dim. l 78xH 98 cm. Garanties : pièces 5 ans; moteur 3 ans; batterie 2 ans. Réf. 691 447 96 **449.00€** Existe aussi* en dim. l 114xH 118 cm.



+ ALIMENTATION SOLAIRE : INSTALLATION FACILE ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



VOLET ROULANT SOLAIRE

En aluminium. Pour se protéger de la chaleur, de la lumière et du bruit. Idéal en rénovation: pas de branchement électrique à prévoir. Dim. l 55xH 78 cm. Coloris gris. Garantie 2 ans. Réf. 684 743 15 **629.10€** Existe aussi* en 11 dimensions.



PORTES D'ENTRÉE

Comprendre POURQUOI CHANGER SA PORTE

PROFITER DES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Sélectionnez le matériau de votre porte d'entrée en fonction de vos priorités. **Le bois** offre une esthétique inégalable mais il demande un entretien régulier pour conserver son aspect naturel face aux intempéries.

Le PVC résiste très bien en climat marin et se distingue en plus par ses hautes qualités d'isolation thermique.

L'aluminium, inaltérable, s'harmonise à toutes les régions et offre une excellente sécurité face aux effractions.

MATÉRIAUX	BOIS	PVC	ALUMINIUM
ISOLATION THERMIQUE	▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲
ISOLATION PHONIQUE	▲▲	▲▲	▲▲▲
SÉCURITÉ	▲▲	▲▲	▲▲▲
INTEMPÉRIES	▲	▲▲	▲▲▲▲
ENTRETIEN	△	▲▲▲	▲▲▲▲

*Pour améliorer
l'isolation thermique*

CAR 10 % DES CALORIES S'ÉCHAPPENT PAR UNE PORTE NON ISOLANTE


Les performances thermiques des portes d'entrée sont classées de «A» à «F», en s'appuyant sur le coefficient Ud («U» pour isolation et «d» pour «door» porte). Plus le coefficient Ud est faible, plus la porte est isolante.

Haute isolation

Ud ≤ 1,4 W/m².K	A
Ud ≤ 1,6 W/m².K	B
Ud ≤ 1,8 W/m².K	C
Ud ≤ 2 W/m².K	D
Ud ≤ 2,2 W/m².K	E
Ud > 2,2 W/m².K	F

**Crédit
d'impôt***
Proposé
par l'État

Basse isolation



- 1 Isolation
- 2 Plaque de plâtre
- 3 Tapée d'isolation
- 4 Bâti
- 5 Porte
- 6 Seuil


DE MEILLEURES PERFORMANCES

Lors de la pose en applique, pour augmenter la performance thermique sur le dormant de la porte, prévoyez des tapées d'isolation, elles sont disponibles en largeurs de 100 à 160 mm.

*Pour faire entrer
la lumière*

CAR LES COULOIRS ET LES ENTRÉES SONT SOUVENT TROP SOMBRES

En neuf comme en rénovation, vous pouvez accroître la luminosité de votre entrée avec un modèle de porte sur mesure doté d'impôtes et/ou de tierces. Au-dessus de votre porte, pleine ou vitrée, les impostes s'adaptent à la hauteur de votre entrée. Les parties tierces, entièrement vitrées, encadrent la porte.



EXPERT
T T T
ESTIMATION
1 HEURE 30

Réaliser

LA POSE D'UNE PORTE EN APPLIQUE AVEC ISOLANT

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT INSTALLER
UNE PORTE D'ENTRÉE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



1. VÉRIFIEZ LES DIMENSIONS DE L'OUVERTURE (hauteur et largeur). Contrôlez l'horizontalité sous linteau, la verticalité des ébrasements et l'aplomb du mur côté intérieur. Dépoussiérez et nettoyez soigneusement les surfaces d'appui.



2. ASSUREZ L'ÉTANCHEITÉ entre le bâti et la maçonnerie, en collant du joint précomprimé sur le pourtour de l'ouverture et sur le sol. Au niveau du seuil de la porte, faites remonter le joint de 8 à 10 cm sur les côtés du tableau.



3. POSEZ LES ÉQUERRES DE FIXATION qui sont livrées avec le bloc-porte. Elles se vissent à l'aide d'une clé à pipe ou à œillet sur la tranche du dormant. Il en faut quatre de chaque côté, à hauteur des paumelles, et deux sur la traverse supérieure.



4. SOULEVEZ LA PORTE, à deux personnes, sans dégonder l'ouvrant, et présentez-la à son emplacement. Ce type de menuiserie isolante en aluminium pèse environ 50 kg. Assurez-vous que le dormant s'applique complètement sur le joint d'étanchéité.



5. CONTRÔLEZ LE NIVEAU ET L'APLOMB du bloc-porte. Si besoin, utilisez des cales en plastique pour corriger la position. Percez le mur au travers des équerres et fixez ces dernières avec des chevilles traversantes à expansion.



6. VÉRIFIEZ QUE VOTRE PORTE s'ouvre et se ferme correctement. Le cas échéant, agissez sur les vis de réglage des paumelles pour rectifier la hauteur ou le niveau. Déposez enfin un cordon de mastic silicone sur le pourtour extérieur.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES


Des tapées d'isolation (voir p. de gauche) seront clippées dans des rainures situées sur le pourtour du dormant, avant d'être fixées sur le mur. Des profilés de finition sont également prévus en guise de couvre-joint, après la pose du doublage isolant.

La prise de mesures

POSE EN NEUF


ou après avoir enlevé l'ancien bâti

Hauteur




- 1 Tableau extérieur
- 2 Hauteur totale intérieure
- 3 Tableau extérieur

Largeur et profondeur




- 4 Totale intérieure
- 5 Profondeur de feuillure
- 6 Épaisseur totale de l'isolant

Types de pose




POSE EN RÉNOVATION

en gardant l'ancien bâti



- 7 Hauteur de passage sur sol fini
- 8 Hauteur en fond de feuillure

Largeur et profondeur



- 9 De passage
- 10 En fond de feuillure
- 11 Profondeur de feuillure
- 12 Épaisseur de l'ancien bâti

PORTES D'ENTRÉE CONTEMPORAINES ALUMINIUM



MAISON
PLUS
ÉCONOME

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

PRIMO

NOUVEAU

STANDARD

NOS PRIX ENGAGÉS

Porte d'entrée alu
215x90 cm

549.00€

MAISON PLUS ÉCONOME
1^{RE} PORTE ALU DONNANT DROIT
AU CRÉDIT D'IMPÔT

Classe
C
Ud: 1,8

KEZIA
Triple vitrage sablé.
Ép. 36 mm.
Réf. 691 073 95
549.00€


Crédit d'impôt*
Proposé par l'État

1^{ERS} NOS PRIX

NOUVEAU

Classe
C
Ud: 1,7

PÉPITA
Insert alunox.
Réf. 691 073 74 **549.00€**



Dormant Accessoires

Dimensions H 215xI 90 cm
Coloris Blanc brillant RAL 9016
Modèles vitrés Triple vitrage sablé.
Ép. 36 mm
Équipements Serrure 4 points,
poignée alu brossée fournie

Avec rupture de pont thermique
① Dormant ép. 45 mm
② Ouvrant ép. 36 mm
③ Seuil aluminium adapté aux
personnes à mobilité réduite

ARTENS

STANDARD | SUR MESURE

Classe
C
Ud: 1,8

GÉOMÉTRIC 1
Noir sablé.
Réf. 685 665 54
890.00€
Blanc.
Réf. 677 246 22
890.00€

Classe C Ud: 1,8 GÉOMÉTRIC 2 Réf. 677 246 15 890.00€ Existe aussi en 215x100 cm*2	Classe C Ud: 1,8 CLARA Réf. 682 044 44 890.00€	Classe C Ud: 1,8 LAURA Réf. 686 744 66 890.00€
Classe B Ud: 1,6 LÉA Réf. 682 044 23 890.00€	Classe C Ud: 1,8 NOVA 3 Réf. 686 744 45 990.00€	Classe B Ud: 1,6 BARBARA*3

II COLORIS POSSIBLES



Dormant Accessoires

Dimensions H 215xI 90 cm
Coloris Blanc
Modèles vitrés Double vitrage sablé
avec gaz isolant argon. Ép. 22 mm
ou 30 mm selon modèle
Équipements Poignée en inox,
serrure 6 points. Option poignée
bâton de maréchal

Avec rupture de pont thermique
① Dormant ép. 63 mm
② Ouvrant ép. 68 mm
③ Seuil aluminium adapté aux
personnes à mobilité réduite



● L'évaluation Leroy Merlin Isolation thermique, de A à F, voir p. 380.

382 *1. Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales et de l'appréciation de votre centre des impôts. *2. Voir prix en magasin.
*3. Renseignements et prix en magasin pour le sur mesure.

VOTRE PORTE VITRÉE SÉCURISÉE

NOU
VEAU

6 POINTS
DE FERMETURE

INSERT ALUNOX
INCRUSTÉ DANS LE VERRE

VITRAGE EP. 38 MM AVEC
PERFORMANCE THERMIQUE
ET HAUTE SÉCURITÉ.
RETARDE L'EFFRACTION

SEUIL ADAPTÉ AUX
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE POUR UN ACCÈS
ENCORE PLUS SIMPLE

STANDARD | SUR MESURE

LES MODÈLES VITRÉS Artens



Classe
C

Ud: 1,8
JULIA
Réf. 691 072 62
1190.00€




Classe
C

Ud: 1,8
LALY
Réf. 691 073 53
1190.00€



Classe
C

Ud: 1,8
CELIA
Réf. 691 072 90
1190.00€



Avec rupture de pont thermique

- ① Dormant ép. 63 mm
- ② Ouvrant ép. 68 mm
- ③ Seuil aluminium adapté aux personnes à mobilité réduite

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

27

DESIGN, MODERNITÉ ET CHOIX MULTIPLES



EXCELLENCE

COLLECTION LES EXCLUSIVES

Dimensions Sur mesure

Coloris 11 coloris possibles

Modèles vitrés Triple vitrage ép. 68 mm, avec retardateur d'effraction

Équipements Serrure 6 points système antidégondage, poignée bâton de maréchal et poignée en inox brossé au choix. Impostes, parties tierces

Avec rupture de pont thermique

① Dormant ép. 63 mm

② Ouvrant ép. 75 mm

③ Seuil aluminium adapté aux personnes à mobilité réduite

Crédit
d'impôt*1

Proposé
par l'État



UNE SÉLECTION PARMi 15 MODÈLES II COLORIS POSSIBLES

SUR MESURE



Classe
B

Ud: 1,6

MAEVA*2
Gris 9006.



Classe
B

Ud: 1,6

ATLANTA*2
Blanc.



Classe
B

Ud: 1,6

ELENA*2
Blanc.



Classe
B

Ud: 1,6

BRAGA*2
Anthracite
7016.



Classe
B

Ud: 1,6

ENORA*2
Noir.



Classe
B

Ud: 1,6

FARO*2
Noir 200.

○ L'évaluation Leroy Merlin Isolation thermique, de A à F, voir p. 380.

*1. Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.

*2. Renseignements et prix en magasin pour le sur mesure.



MAISON
PLUS
ÉCONOME

SUR MESURE

PORTES D'ENTRÉE CONTEMPORAINES ALUMINIUM

EXCELLENCE ALUMINIUM

• ISOLATION

Parmi les meilleures performances thermiques.

• ESTHÉTIQUE

Une palette de choix, des plus classiques aux plus modernes.

• SÉCURITÉ RENFORCÉE

Des serrures jusqu'à 6 points de fermeture.

■ COLLECTION LES AVANT-GARDE



Classe
A

Ud: 1,1

NODUS*2
Bleu canon.

UNE SÉLECTION PARMi 27 MODÈLES



Classe
A

Ud: 1,1

INDIS*2
Bleu canon.



Classe
A

Ud: 1,4

SYRIA*2
Gris 7016.



Classe
B

Ud: 1,6

NAORA*2
Bleu canon.




Classe
C


Ud: 1,7

LUNIX*2
Rouge 3004.

Porte pleine



Porte vitrée



16 COLORIS POSSIBLES



Équipements Retardateur d'effraction, serrure 6 points automatique: à la fermeture de la porte les 6 points s'enclenchent automatiquement
Option Poignées bâton de maréchal et en inox brossé suivant modèle

Avec rupture de pont thermique

- 1 Ouvrant ép. 72 mm
- 2 Triple vitrage ép. 48,4 mm, avec retardateur d'effraction
- 3 Dormant ép. 63 mm
- 4 Seuil alu adapté aux personnes à mobilité réduite



MAISON
PLUS
ÉCONOME

CLASSIQUES ALUMINIUM

EXCELLENCE



Classe
A

Ud: 1

NERONDES*2
Gris 7016.



Classe
A

Ud: 1,2

LYON*2
Gris 7016.



Classe
A

Ud: 1,1

BERNE*2
Bronze 390.



Classe
B

Ud: 1,5

TURIN*2
Bleu 4003.

17 COLORIS POSSIBLES



Modèles vitrés Vitrage feuilleté retardateur d'effraction
Équipement Serrure 5 points: à la fermeture de la porte, les 5 points s'enclenchent automatiquement
Option Poignée en inox brossé

- 1 Dormant ép. 58 mm
- 2 Ouvrant ép. 70 mm
- 3 Seuil aluminium adapté aux personnes à mobilité réduite

PORTES D'ENTRÉE ACIER

PRIMO CLASSIQUE



Classe
B

Ud: 1,6

EMILIA*2

Double vitrage
avec retardateur
d'effraction.
Réf. 659 976 66

379.00€

**1ERS
PRIX**



Classe
A

Ud: 12

ÉLÉGANCE*2

Triple vitrage
ép. 24 mm.
Réf. 631 987 65


329.00€

STANDARD | SUR MESURE



Retrouvez
les éclairages
extérieurs
pour votre porte
d'entrée dans
le grand guide
Jardin & Terrasse.

**Crédit
d'impôt***3
Proposé
par l'État



Dimensions H 215xI 90 cm

Coloris Prépeint blanc

Modèles vitrés Double ou triple vitrage

Équipement Serrure 4 points
automatique: à la fermeture
de la porte, les 4 points
s'enclenchent automatiquement.
Acier traité anticorrosion

- 1 Dormant bois
ép. 45 mm
- 2 Panneau en acier
avec âme isolante
- 3 Ouvrant ép. 44 mm
- 4 Seuil aluminium
adapté aux personnes
à mobilité réduite

PVC

PRIMO CLASSIQUE



Classe
B

Ud: 1,5

ÉLÉGANCE*2

H 215xI 80 cm.
Réf. 682 709 86

249.00€

H 215xI 90 cm.
Réf. 682 709 44

259.00€

**1ERS
PRIX**

PRIMO CONTEMPORAINE



Classe
B

Ud: 1,5

MANHATTAN*2

H 215xI 90 cm.
Réf. 682 705 73

299.00€

Existe aussi en
H 215xI 80 cm*4


**1ERS
PRIX**

STANDARD

**la livraison ou
la location de véhicule**

Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.



**GARANTEE
10 ans**

NF

Coloris Blanc

Modèles vitrés Double vitrage,
ép. 20 mm (classique), ép. 20,2 mm
(contemporaine) avec retardateur
d'effraction

Équipement Serrure 5 points

- 1 Dormant ép. 58 mm
- 2 Panneau ép. 24 mm
- 3 Ouvrant ép. 58 mm
- 4 Seuil thermique en
PVC renforcé adapté
aux personnes à
mobilité réduite

● L'évaluation Leroy Merlin Isolation thermique, de **A** à **F**, voir p. 380.

386 *1. Renseignements et prix en magasin pour le sur mesure. *2. Poignée non fournie. *3. Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. *4. Voir prix en magasin.

ARTENS CLASSIQUE



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

Classe
B

Ud: 1,6

MARSALA*1-2
Réf. 682 710 56
499.00€

ARTENS CONTEMPORAINE



Classe
B

Ud: 1,6

BROADWAY*1-2
Réf. 682 706 92
590.00€

MODÈLES ARTENS CLASSIQUE



Classe
B

Ud: 1,6

GRANADA*1-2
Réf. 682 710 42
499.00€



Classe
C

Ud: 1,7

ORSENNES*1-2



Classe
B

Ud: 1,6

SAINT-MARCEL*1-2
Pleine ou
vitrée.

MODÈLES ARTENS CONTEMPORAINE



Classe
C

Ud: 1,7

BROOKLYN*1-2
Réf. 682 707 13
590.00€



Classe
C

Ud: 1,7

SOHO*1-2
Réf. 682 707 62
590.00€



Dimension H 215xI 90 cm

Coloris Blanc

Modèles vitrés Double vitrage ép. 20 mm, avec retardateur d'effraction

Équipements Serrure 5 points, paumelles réglables avec bague anti-usure

① Dormant ép. 58 mm

② Panneau ép. 24 mm

③ Ouvrant ép. 70 mm

④ Seuil PVC renforcé adapté aux personnes à mobilité réduite avec rupture de pont thermique

EXCELLENCE CONTEMPORAINE



Classe
A

Ud: 1,2

GREENWICH*1

SUR MESURE



Classe
A

Ud: 1,4

HARLEM*1



Classe
B

Ud: 1,6

SOHO*1



Classe
A

Ud: 1,4


BROADWAY*1



Classe
A

Ud: 1,2

HUDSON*1



Coloris Blanc

Modèles vitrés Double vitrage satiné, ép. 20 mm, avec retardateur d'effraction

Équipements Serrure 5 points automatique: à la fermeture, les 5 points s'enclenchent automatiquement. 3 paumelles à réglage tridimensionnel

① Dormant ép. 70 mm

② Panneau ép. 32 mm

③ Ouvrant ép. 70 mm

④ Seuil aluminium anodisé renforcé, adapté aux personnes à mobilité réduite assurant une rupture de pont thermique de 17 mm



PORTES D'ENTRÉE CONTEMPORAINES BOIS

**Crédit
d'impôt***
Proposé
par l'Etat

PRIMO



STANDARD

Classe

C

Ud: 1,8

LUCIE**

Réf. 664 043 66

499.00€


la pose et l'installation à domicile

1^{er} réseau de France avec
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

GARANTIE
10
ans

Dimensions H 215xI 90 cm
Bois Exotique méranti. Traité IFH
(insecticide, fongicide et hydrofuge).
2 couches de pré finition lasure
Équipement Serrure 6 points



- 1 Dormant ép. 46 mm
- 2 Panneau isolant ép. 46 mm
- 3 Ouvrant ép. 46 mm
- 4 Seuil aluminium adapté aux personnes à mobilité réduite

ARTENS



STANDARD

Classe

A

Ud: 1

SÉNART**

Réf. 681 860 13

789.00€



Classe

A

Ud: 1,2

EVRY

Réf. 681 859 92

990.00€



Classe

A

Ud: 1,3

ARCACHON

Réf. 681 860 34

990.00€

Artens

GARANTIE
10
ans

FSC
FSC®-C023512

Dimensions H 215xI 90 cm
Bois Exotique méranti. Traité IFH
(insecticide, fongicide et hydrofuge).
2 couches de pré finition peinture blanche
Équipements Double vitrage givré, ép. 24 mm,
retardateur d'effraction, gaz isolant argon.
Serrure 6 points automatique



- 1 Dormant ép. 46 mm
- 2 Ouvrant ép. 51 mm
- 3 Panneau isolant ép. 40 mm
- 4 Seuil aluminium adapté aux personnes à mobilité réduite

EXCELLENCE



STANDARD SUR MESURE

Classe

A

Ud: 1,2

MARDORE**

Avec inserts métallisés face

extérieure.

Modèle prépeint

présenté. Gris

anthracite 7016.

Réf. 682 510 71

990.00€



Classe

A

Ud: 1,2

MABLY**

Porte gravée.

Réf. 682 510 50

890.00€



Classe

A

Ud: 1,4

EGUILLES**

Gris fer.



Classe

A

Ud: 1,4

JARNY**


Bleu de Prusse.

EXISTE EN 12 COLORIS

GARANTIE
10
ans

FSC
FSC®-C022918

Dimensions H 215xI 90 cm
Bois Exotique clair. Traité IFH
(insecticide, fongicide et hydrofuge)
Équipement Serrure 4 points
automatique



- 1 Dormant ép. 45 mm
- 2 Ouvrant ép. 48 mm
- 3 Joint d'étanchéité périphérique sur l'ouvrant
- 4 Seuil aluminium adapté aux personnes à mobilité réduite

● L'évaluation Leroy Merlin Isolation thermique, de A à F, voir p. 380.

*1. Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. *2. Poignée non fournie.

*3. Modèle présenté en bleu orageux n°2 du nuancier Collection Maison, vendu non peint. *4. Renseignements et prix en magasin pour le sur mesure.

*5. Modèles Mably et Mardore prépeints, avec 2 couches de pré finition peinture blanche. *6. Modèle présenté en rouge velours n°2 du nuancier collection Maison, vendu non peint.

PRIMO

STANDARD



Classe
F

Ud: 2,4

SANDRINE

Bois exotique.
Double vitrage
granité, ép. 20 mm.
Grille en fer forgé.
Moultures saillantes.
Réf. 664 043 45

389.00€

1^{ERS}
PRIX



Classe
F

Ud: 2,8

SOLEIL

Bois exotique
méraliti, traité IFH.
Panneaux non
isolés. Serrure
3 points à relevage.
Seuil alu. Vitrage
granité 4 mm.
Réf. 666 523 62

169.00€



Classe
F

Ud: 2,8

FITOU

Bois exotique.
Double vitrage
granité,
ép. 16 mm.
Réf. 642 992 56

279.00€



Classe
F

Ud: 2,4


MARSALA

Chêne. Double vitrage
granité, ép. 20,76 mm,
avec retardateur
d'effraction. Croisillons
aspect laiton.
Châssis ouvrant.
Réf. 650 652 80

929.00€

Dimensions H 215xI 90 cm
Bois Exotique méraliti ou chêne,
traité IFH (insecticide, fongicide
et hydrofuge)
Coloris 2 couches de préfinition lasure
Équipement Serrure 6 points

1 Dormant ép. 46 mm
2 Ouvrant ép. 58 mm
(39 mm modèle Soleil)
3 Seuil aluminium adapté
aux personnes à mobilité
réduite



ARTENS

STANDARD



Classe
A

Ud: 1,4

CHEVERNY*6

Bois exotique,
avec 2 couches de
préfinition lasure.
Réf. 681 859 71

1090.00€



Classe
C

Ud: 1,8

AURILLAC

Bois exotique.
Vitrage retardateur
d'effraction.
Petits-bois.
Châssis ouvrant.
Réf. 681 859 36

1090.00€



Classe
C

Ud: 1,8

MILLAU

Chêne. Grille
en fer forgé.
Châssis ouvrant.
Réf. 681 858 94

1390.00€



Classe
C

Ud: 1,8

VANNES

Chêne. Grille
en fer forgé.
Châssis ouvrant.
Réf. 681 858 73

1390.00€



Dimensions H 215xI 90 cm
Bois Exotique méraliti ou chêne, traité
IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge)
Coloris 2 couches de préfinition lasure
Équipements Double vitrage givré,
gaz isolant argon. Serrure 6 points

1 Panneau isolant 40 mm
2 Dormant ép. 46 mm
3 Ouvrant ép. 46 mm
4 Seuil aluminium adapté aux personnes
à mobilité réduite



EXCELLENCE

SUR MESURE



Classe
A

Ud: 1,1

PROPRIANO*2,4

UNE SÉLECTION PARMi 8 MODÈLES



Classe
A

Ud: 1,1

ANTIBES*2,4

Bois exotique.



Classe
B

Ud: 1,5

AUTRANS*2,4

Bois exotique.
Vitrage
ép. 24 mm.
Petits-bois en
plomb.



Classe
A

Ud: 1,1

MONS*2,4

Chêne.



Bois Exotique clair et chêne, traité IFH
(insecticide, fongicide et hydrofuge)
Coloris 9 teintes au choix
Équipement Serrure 4 points
automatique

1 Dormant ép. 55 mm
2 Ouvrant ép. 58 mm
3 Seuil aluminium adapté
aux personnes à mobilité réduite



RÉSINE ET ALUMINIUM



1^{ERS}
PRIX

MEXICO

Structure en résine, coloris noir. Plaque en polycarbonate alvéolaire. Fourni avec fixations murales. Dim. structure L 1,2xH 0,21xP 0,70 m. Réf. 691 430 53 **49.00€**



Artens

ATLANTA ALU

Structure en résine, coloris aluminium. Plaque en polycarbonate transparent ép. 3 mm. Fourni avec fixations murales. Dim. structure L 1,2xH 0,42xP 0,92 m. Réf. 681 770 25 **99.00€**
Existe aussi* en structure coloris noir.



LARUS

Structure en aluminium laqué blanc. Plaque en polycarbonate alvéolaire transparent. Gouttière à l'avant. Fourni avec fixations murales. Dim. structure L 1,2xH 0,27xP 0,87 m. Réf. 672 046 20 **120.00€**



Artens

NEW YORK

Structure en aluminium laqué gris. Plaque en polycarbonate transparent. Fourni avec fixations murales. Dim. structure L 1,4xH 0,13xP 1 m. Réf. 681 770 32 **149.00€**

l'assistance
téléphonique


Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.

3 STRUCTURES DIFFÉRENTES, 3 VERRES AU CHOIX

1. CHOISISSEZ LA COULEUR DU VERRE

Plaque en verre feuilleté, ép. 11,76 mm
(3 feuilles de verre superposées).



2. CHOISISSEZ LA STRUCTURE



PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR



VEGAS

Structure en inox. Fourni avec fixation murales. Dim. L 1,4xH 1,14xP 0,9 m.
Structure Réf. 681 901 50 **150.00€**
Verre givré Réf. 681 904 93 **149.00€**



CHICAGO

Structure en aluminium. Dim. L 1,4xH 0,18xP 0,9 m.
Structure Réf. 686 703 01 **200.00€**
Verre gris Réf. 681 905 00 **149.00€**



Y

Structure en aluminium, coloris noir sablé. Dim. L 1,4xH 0,45xP 0,9 m.
Structure Réf. 686 703 22 **230.00€**
Verre noir sablé Réf. 681 905 35 **149.00€**

BOIS



1^{ERS}
NOS
PRIX

AUVENT BOIS

Structure en sapin. Dim. L 1,40xH 0,80 m.
Réf. 628 963 65 **44.90€** Existe aussi* en 7 autres
modèles en sapin traité extérieur et chêne.

ACIER

SIMPLE ET ÉLÉGANT



Artens

MEMPHIS

Structure en acier laqué noir.
Plaque en polycarbonate transparent.
Dim. L 1,40xH 0,42xP 0,80 m.
Réf. 691 430 81 **139.00€**

**NOU
VEAU**



VILLARS EVENTAIL

Dim. l 1,50xP 1 m. Réf. 644 932 75 **299.00€**
Dim. l 1,80xP 1,20 m. Réf. 631 986 60 **379.00€**
Existe aussi* en sur mesure.

CONFIRME



ESTIMATION
1 HEURE 30

Réaliser

LA POSE D'UNE MARQUISE OU D'UN AUVENT



1. FIXEZ LES TASSEaux

Repérez le milieu du tasseau et reportez la mesure pour centrer l'auvent. Marquez les points de fixation. Laissez au minimum 5 cm entre le tasseau et le bord de la porte pour éviter tout éclatement au perçage. Percez et chevillez chaque repère. Vissez solidement.



2. FIXEZ LES POTENCES

À l'aplomb des encoches, repérez les points de fixation des potences. Percez, chevillez, placez les potences. Insérez les vis à la main puis serrez à la clé à pipe. Placez le joint d'étanchéité sur le dessus des potences pour éviter les infiltrations par les côtés. Placez les cache-vis.



3. MONTEZ LA COUVERTURE

Pour fixer la couverture, il faut être deux. Passez le tube rond dans les anneaux de la potence, il servira de support. Retirez la protection, puis glissez la couverture dans la rainure du tasseau de fixation (commencez par les coins). Attachez les tringles des potences sur le tube avant.

FIXATION FACILE

Pour fixer votre auvent, vous pouvez utiliser un kit de scellement chimique.



**TOUS LES KITS POUR
SCELLEMENT CHIMIQUE**
P. 158

BOÎTES AUX LETTRES

GARANTIE
9
ans



ESSENTIEL

1 porte. En tôle galvanisée. Coloris ivoire.
Réf. 680 284 71 **35.60€**
Existe aussi* en 2 portes et en demi-boîte.
Coloris blanc et vert.

GARANTIE
12
ans



TENDANCE

1 porte. En tôle galvanisée. Coloris vert.
Réf. 662 077 85 **54.00€**
Existe aussi* en 2 portes et en demi-boîte.
Coloris blanc, gris, noir, bleu et bordeaux.

GARANTIE
15
ans



SOLEA

2 portes. En tôle galvanisée. Coloris blanc.
Réf. 671 277 32 **84.00€**
Existe aussi* en 1 porte et en demi-boîte. Coloris
pierre, gris agate, vert, rouille, gris anthracite et ocre.

PORTES D'ENTRÉE PORTES DE SERVICE

VENDU EN LIGNE : ★1

leroymerlin.fr

BOIS

+ A LASURER
OU À PEINDRE



SAPIN
Dormant ép. 65 mm.
Ouvrant ép. 27 mm.
Dim. H 205xI 80 cm.
Réf. 687 384 60
59.90€
Existe aussi★2
en 205x70
et en 205x90 cm.



SAPIN CLASSE III
Spécial extérieur.
Dim. H 205xI 80 cm.
Réf. 687 385 02
99.00€
Existe aussi★2
en 205x90 cm.



BIGORRE
En bois exotique.
Dim. H 200xI 80 cm.
Réf. 666 523 34
219.00€
Existe aussi★2
en 200x90 cm.

+ A LASURER
OU À PEINDRE



BÉARN
Dim. H 200xI 80 cm.
Réf. 666 520 54
219.00€
Existe aussi★2
en 200x90 cm.

PVC



Dormant ép. 58 mm. Ouvrant ép. 58 mm. Dim. H 200xI 80 cm. Serrure 5 points.
Seuil PVC avec renfort adapté aux personnes à mobilité réduite. Coloris blanc.

PLEINE
Réf. 675 625 93
179.00€
Existe aussi★2
en 200x90 cm
et en 215x90 cm.



I/2 VITRÉE
Réf. 675 626 84
219.00€
Existe aussi★2
en 200x90 cm.



I/3 VITRÉE
Réf. 675 627 61
209.00€



VITRÉE
Réf. 672 708 74
339.00€

ACIER

+ IDÉAL POUR
LA CAVE



ÉCO
Serrure 1 point.
Dormant ép. 40 mm.
Ouvrant ép. 37 mm.
Dim. H 200xI 80 cm.
Réf. 659 990 80 **75.00€**
Existe aussi★2 en H 190 cm.



GALVANISÉ
Serrure 1 point. Assemblage
sans soudure. Pas de risque de
corrosion. Dormant ép. 70 mm.
Ouvrant ép. 37 mm.
Dim. H 200xI 80 cm.
Réf. 635 720 12 **89.90€**
Dim. H 200xI 90 cm.
Réf. 642 969 81 **109.00€**



GALVANISÉ SECURIT
Serrure 5 points
antidégonflage. Double paroi
isolée. Assemblage sans
soudure. Pas de risque de
corrosion. Dormant ép. 74 mm.
Ouvrant ép. 37 mm.
Dim. H 200xI 90 cm.
Réf. 678 185 06 **199.00€**


ACIER POUR CAVE OU CHAUFFERIE



STABICAVE
Dormant ép. 50 mm. Ouvrant
ép. 40 mm. Serrure 1 point.
Poignée encastrée.
Résistant à l'effraction: tôle
ép. 15/10 avec 3 raidisseurs
transversaux. Anticorrosion
traitement par cataphorèse.
Résistance de 500 h en
brouillard salin, aux détergents
et aux produits chimiques.
Oûies d'aération intégrées
en haut et en bas de porte.
Réversible gauche/droite.
Réf. 686 041 72 **220.00€**

SE POSE SUR
HUISSERIE
EXISTANTE,
MÉTALLIQUE
OU EN BOIS

+ IMPOSTE
EN TOLE



+ PAREMENTS
ÉLARGIS
DE CHAQUE
CÔTÉ

Sol

+ CAMOUFLE
TUYAUX ET
IRREGULARITÉS

Dimensions tableau Hauteur de 193,8 à 211,7 cm.
Largeur de 88,5 à 90,5 cm. Hors tout
H 212,7xI 98,3 cm. Largeur passage 80,3 cm.
Existe aussi★2 en largeur passage 90 cm.

STANDARD | SUR MESURE


POUR CHANGER L'EXTÉRIEUR OU LE VANTAIL



+ CHANGEZ OU RÉNOVEZ
SANS CHANGER DE PORTE



+ IDÉAL POUR RÉNOVER
UN VANTAIL ABÎMÉ



CITY

Dimensions Ouvrant ép. 64 mm; dormant (voir dim. ci-dessous). Poids 98 kg.
Finitions Extérieur: peuplier à peindre ou à lasurer. Intérieur: acier laqué blanc. En sur mesure: 10 coloris mélaminé*2 pour face intérieure ou extérieure. **Équipements** Serrure certifiée A2P* 3 points (antifractions: 1^{er} niveau de sécurité 5 min, niveau 3, normes européennes). En option, en sur mesure, serrure 2 cylindres A2P** 2 points. Cadre et précadre en acier. Affaiblissement acoustique (Ra) 41 dB. Seuil pour personnes à mobilité réduite (H 20 mm). Judas, entrebâilleur et pions antidégondage.

EN NEUF


Équipements Coupe-feu et pare-flammes 15 min. **Dimensions** Pour passage l 90 cm: tableau H 207x l 98 cm; hors tout H 208,9x l 102 cm. Dormant ép. 110 mm.
Réf. poussant droit 90 cm 686 041 44 **889.00€** Existe aussi*2 en poussant gauche.

EN RÉNOVATION


Pour remplacer des portes de 80 ou 90 cm de largeur. **Équipements** Coupe-feu et pare-flammes 30 min. **Dimensions** Pour passage l 78,4 cm: hors tout H 209,9x l 90,4 cm. Pour passage l 88,4 cm: hors tout H 204,4x l 100,4 cm. Dormant ép. 82 mm. Réf. poussant droit 80 cm 686 041 23 **889.00€**
Réf. poussant droit 90 cm 686 041 02 **889.00€** Existe aussi*2 en poussant gauche.

COLORIS

Intérieur / Extérieur



Finitions huisserie



+ BLOC PORTE INTÉGRÉ = UNE SERRURE
ET UN BLOC PORTE CERTIFIÉS.
POSÉS CHEZ VOUS, SUR MESURE

LIVRÉ ET
POSÉ*3
CHEZ
VOUS

pour
2 995€



DIAMANT 2

Équipements Serrure certifiée A2P* 4 points d'ancrage. Verrouillage en un tour de clé. Clé réversible et cylindre débrayable. Judas, entrebâilleur. Barre de seuil. Isolation par laine de roche et joint périphérique.
Dimensions H 240x l 100 cm maximum, 190x70 cm minimum.
Finitions Habillage en mélaminé ép. 8 mm. Réf. 665 922 95

8 coloris standard + 6 en option



SUR MESURE



+ HABILLEZ VOTRE
PORTE DIAMANT2
DANS UN STYLE
PAVILLONNAIRE

QUATRE FORFAITS

Pour une intégration idéale de votre porte dans son environnement, choisissez la combinaison de parements, de moulures, de lisses et de coloris qui vous convient.

- 1 panneau bois, coloris hors standard. Réf. 675 178 00 **345.00€**
- 2 panneaux bois, coloris hors standard. Réf. 675 178 21 **620.00€**
- Moulure. Réf. 675 177 86 **359.00€**
- Moulure hauteur porte 212,5 cm. Réf. 675 177 93 **390.00€**

Modèles




12 coloris en option



PORTES D'ENTRÉE

SERRURES MULTIPOINTS



	1 ^{ER} NIVEAU DE SECURITE	BON NIVEAU DE SECURITE				HAUT NIVEAU DE SECURITE	
MODELES	 ECO	  2 TRIMAX A ENCASTRE*1	 3 ASTRAL	  4 ASTRAL	  5 MULTIBLINDE RADIAL NT+	  6 SECURIBLINDE CARENÉE	
DIM. DE LA PORTE (HXEP.)	2,50 mx90 mm, axe à 90 mm	2,04 mx40 à 45 mm, axe à 50 mm	2,40 mx40 à 45 mm, axe à 50 mm	2,40 mx40 à 45 mm, axe à 50 mm	2,16 mx40 à 45 mm, axe à 45 mm	2,50 mx41 à 45 mm, axe à 60 mm	
COLORIS	Bronze	–	Blanc et or	Blanc et or	Blanc et gris	Gris anthracite	
NBRE DE GOUPILLES	6	6	10	10	11	32	
ANTICROCHETAGE	–	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
ANTIPIRÇAGE	–	Oui	–	Oui	Oui	Oui	
ANTISCIAGE	–	Oui	–	Oui	Oui	Oui	
ANTICOPIAGE	–	Oui	–	–	Oui	Oui	
ANTIENFONCEMENT	–	Oui	–	–	Oui	–	
ANTIARRACHEMENT	–	Oui	–	–	–	Oui	
AVANTAGES	–	Réversible. Serrure 5 points.	–	–	–	Cylindre radial NT+, 6 points de condamnation latéraux. Entrebâilleur intégré.	
GARANTIE	–	–	5 ans	10 ans	10 ans	10 ans	
REF.	653 208 43 94.90€	654 240 23 100.00€	616 985 81 209.00€	625 101 75 266.00€	631 801 73 414.00€	669 177 46 632.00€	

Comprendre

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

La serrure multipoint peut actionner de 3 à 5 points de fermeture (parfois plus) avec une seule clé.

LE LABEL A2P

 Ce label (Assurance Prévention Protection) évalue la résistance aux effractions des dispositifs de sécurité. Il n'est pas obligatoire, mais peut être exigé par certaines compagnies d'assurances. Gravé sur le pêne central, les clés et le cylindre des serrures et des verrous, il est assorti de une, deux ou trois étoiles selon le temps minimum de résistance aux effractions: premier niveau (5 min), bon niveau (10 min) et haut niveau (15 min).

DEUX TYPES DE SERRURES


MULTIPOINTS

- 1 Avec tringlerie apparente à 3 points de fermeture.
- 2 À bandeau, équipée d'un habillage métallique plus esthétique, plus facile à poser. Ce type de porte dispose de 5 à 7 points de fermeture.




L'ESTHÉTIQUE EN PLUS

La serrure carénée: pas de vis apparentes et un aspect élégant.

Le modèle encastré: placée dans l'épaisseur de la porte, la poignée est maintenue par des plaques décoratives de tous styles.





	1 ^{ER} NIVEAU DE SÉCURITÉ		BON NIVEAU DE SÉCURITÉ		HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ		
							
MODÈLES	1 CYLINDRE	2 5G	3 6G	4 ASTRAL 10G	5 MISTRAL S	6 AXI'HOME	7 RADIAL NL+
NOMBRE DE CLÉS	3	4	4	4	4	4	4
							
ANTICROCHETAGE	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ANTIPERCAGE	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ANTIARRACHEMENT	—	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui
ANTICOPIAGE	—	—	—	—	Oui	Oui	Oui
GARANTIE	—	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans
RÉF.*2	622 301 05 3.15€	677 669 65 14.20€	676 598 65 31.70€	635 809 65 46.60€	673 598 73 118.00€	677 809 16 144.00€	637 259 84 160.00€
D'AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES*3							

Comprendre


LE BON CYLINDRE, C'EST AUSSI UNE QUESTION DE CONFORT

Le cylindre est choisi en fonction du nombre d'entrées de clé et du niveau de sécurité recherché : anticrochetage, antipercage, antiarrachement et anticopiage. Leroy Merlin vous propose des services taillés sur mesure pour faciliter votre quotidien*3.


Quatre types de verrouillage




Demi-cylindre à une entrée de clé, idéal pour les portes de garage.



Cylindre classique à deux entrées de clé.



Cylindre débrayable. Ouvrir de l'extérieur est possible même avec une clé engagée. Plus de confort!



Cylindre débrayable avec bouton pour verrouillage intérieur. Déconseillé pour les portes vitrées.


Le système «clé identique»

Équipez toutes vos portes de cylindres s'ouvrant avec une même clé.



Les clés organigrammes

Définissez des passes avec accès restreints à certaines portes.



La reproduction de clé

Confiez-nous la reproduction sécurisée de votre clé brevetée chez le fabricant d'origine. Pour cela, munissez-vous du numéro gravé sur la clé, ainsi que de la carte de propriété pour les clés brevetées.



Changer de cylindre

Le remplacement

Je relève les mesures avec l'épaisseur des plaques de poignée. Puis je mesure le cylindre sur le gabarit.

Le démontage



Je retire la vis du cylindre.



J'aligne le panneton en tournant la clé de 30°.



Je retire le cylindre.

Le montage



J'aligne le panneton en tournant la clé de 30°.



J'insère le cylindre.



Je positionne la vis du cylindre et la recoupe si nécessaire.

RETROUVEZ
TOUTE
LA DOCUMENTATION
TECHNIQUE
en magasin

PORTES D'ENTRÉE VERROUS

1^{ER} NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE
10
ans



BOÎTIER DE VERROU SEUL NIVEL

Permet le choix d'un cylindre adapté à la dimension et au niveau de sécurité souhaités. Possibilité de clé unique.

Réf. 673 070 30 **30.00€**



VERROU NIVEL BOUTON

3 clés plates crantées. Pour porte en bois de 35 à 40 mm d'épaisseur. Coffre en acier.

Réf. 673 069 11 **30.20€**



DOUBLE CYLINDRE NIVEL

3 clés plates crantées. Pour porte en bois vitrée de 35 à 40 mm d'épaisseur. Coffre en acier.

Réf. 673 069 81 **39.70€**

BON NIVEAU DE SÉCURITÉ

GARANTIE
10
ans



VERROU UNIVERSEL

4 clés plates réversibles. Anticrochetage, antiarrachement. Pour porte de 45 mm d'épaisseur. S'adapte au percement d'un verrou préexistant.

Réf. 673 043 00 **50.00€**

Existe aussi* en or et en argent.



VERROU FORCEL BOUTON

4 clés plates réversibles. Pour porte en bois de 35 à 40 mm d'épaisseur. Carte de reproduction de clé.

Réf. 673 070 44 **54.00€**

RENFORT



PLAQUE DE RENFORT

Pour verrou Nivel à cylindre. Ø 23 mm. Renforce la protection à l'antiarrachement.

Réf. 673 070 93 **10.45€**

EN COMPLÉMENT POUR LES PORTES D'ENTRÉE

Pour renforcer la sécurité de vos portes et mieux vous protéger des agressions, utilisez les accessoires de type poignées blindées, renforts de paumelle et cornières antipince. Le ferme-porte, quant à lui, permettra d'assurer la fermeture des portes qui doivent l'être sous contrôle. Il est recommandé pour les portes coupe-feu ou les portes situées entre les pièces à vivre et les pièces non chauffées.



GARANTIE
2
ans
Eco BRICARD
POMPE AU HUILE VERMOREL

FERME-PORTE HYDRAULIQUE

Idéal portes de service ou de communication. Pour portes de 25 à 45 kg. Tout sens d'ouverture. Maintient une porte fermée entre les pièces non chauffées (type garage) et les pièces à vivre. Confort d'utilisation grâce à sa double vitesse de réglage. Coloris argent.

Réf. 658 400 12 **39.70€**



CORNIÈRE ANTIPINCE

Empêche un pied-de-biche de passer.

Réf. 672 826 35 **80.50€**

+ POSE FACILE SUR
PORTE EXISTANTE



LOT DE 4 RENFORTS DE PAUMELLE

Système antidégondage. En acier zingué gris.

Réf. 672 82 474 **11.35€**



Eco BRICARD
POMPE AU HUILE VERMOREL

ENSEMBLE POIGNÉE BLINDÉE MANHATTAN

Pour portes d'entrée et palières. À béquille. Protège le cylindre de tout type d'agression. Finition argent.

Réf. 668 721 62 **92.00€**



Vachette
ASSA ABLOY

ENSEMBLE POIGNÉE BLINDÉE FLORENCE

À béquille. Finition argentée. Protège le cylindre de tout type d'agression.

Réf. 660 478 84 **101.00€**

Existe aussi* en finition champagne et à aileron.



A EMMURER A CLÉ STARK KONIKA

Résistance à l'arrachement, à l'enfoncement et au sciage. Ép. de la porte 10 mm. Dim. ext. L 31xH 21xP 15 cm. Réf. 691 778 85 **109.00€**
Existe aussi* en différents volumes et en fermeture à code.



A FIXER A CODE STARK GARANT

Résistance à l'arrachement et à l'enfoncement. Ép. du corps 3 mm, ép. de la porte 8 mm. Dim. extérieures L 28xH 18xP 20 cm. Réf. 665 605 50 **150.00€**



A FIXER A CODE ANTIFEU

Parfaitement adapté aux documents A4, ce coffre-fort combine un bon niveau de résistance à l'effraction tout en protégeant vos documents contre le feu. Dim. extérieures L 45xH 32xP 43cm. Réf. 692 264 51 **189.00€**



A FIXER A CODE BRICARD

Résistance à l'arrachement, à l'enfoncement et au sciage. Ép. du corps et de la porte 10 mm. Dim. extérieures L 36xH 24xP 30 cm. Réf. 617 409 80 **372.00€** **Existe aussi*** en différents volumes et également en fermeture à clé.

Comprendre

LES TYPES DE COFFRES-FORTS

Le choix se fera d'abord entre les modes de pose. La fermeture pourra être à clé, à combinaison ou à code électronique.

A POSER Le coffre-fort se fixe par chevillage et vissage au travers de trous percés en usine dans le fond et la base du modèle. On peut le fixer sur un mur (de préférence porteur) à l'aide de chevilles métalliques à expansion ou de chevilles chimiques; ou aussi le fixer dans un meuble lui-même ancré au mur (pas d'ép. min. nécessaire).

A ENCASTRER Ce modèle est encore plus sûr. Le coffre-fort se loge dans une cavité pratiquée dans un mur. Il est posé sur une semelle maçonnée qui lui sert d'assise. Ensuite, il est ancré avec des chevilles métalliques à expansion puis scellé.

⚠ Le mur choisi doit être à la fois solide et plus épais que la profondeur extérieure de la caisse (compter 20 à 30 cm de maçonnerie pour un coffre-fort d'une profondeur de 15 à 20 cm environ).

JUDAS

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR



la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

MIEUX VOIR POUR SAVOIR

Pour voir clairement et en toute sécurité qui se trouve derrière la porte, le judas vidéo est la solution idéale. Sa pose est facile et rapide. Il remplace facilement votre ancien judas et s'adapte à des portes d'une épaisseur de 35 à 80 mm.

CHACQUE PRESSION FAIT
APPARAÎTRE L'IMAGE SUR L'ÉCRAN
PENDANT UNE DURÉE DE 7 SEC



JUDAS VIDÉO

Dimensions
L 117xH 66xÉp. 14,8 mm.
Réf. 693 330 05 **89.90€**
Sur commande en magasin*.
Équipements Caméra 0,3 méga pixels avec un angle de vision de 150°. Écran vidéo LCD intérieur 2,8". Livré avec support de fixation et visserie.
Alimentation 2 piles AAA (non fournies) d'une capacité de 5000 utilisations, avec indicateur de batterie.
Finitions ABS argent.

PORTES DE GARAGE

Comprendre LES SYSTÈMES D'OUVERTURE

	SECTIONNELLE	ENROULABLE	BASCULANTE	COULISSANTE	BATTANTE	À LA FRANÇAISE
<i>Avantages</i>	▪ Gain de place ▪ Très bonne isolation thermique ▪ Motorisation de série	▪ Gain de place optimal ▪ Pose très facile ▪ Motorisation de série	▪ Petit prix ▪ Apporte une solution portillon économique	▪ Idéale en rénovation ▪ Apporte une solution portillon économique	▪ Volume intérieur préservé	▪ Idéale en rénovation
MATÉRIAU PAROI	Acier	Aluminium	Acier	Aluminium, bois ou PVC	Aluminium, bois ou PVC	Aluminium, bois ou PVC
ENCOMBREMENT INTÉRIEUR	Plafond. Attention aux obstacles au plafond	Encombrement de la retombée de linteau 30 cm (haut. caisson)	Plafond	Latéral	Pas d'encombrement	Plafond et latéral
DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR	Pas de débordement	Pas de débordement	Débordement sur rue (sauf modèle non débordant)	Pas de débordement	Débordement sur rue	Pas de débordement
ISOLATION THERMIQUE	Haute isolation Ép. 20 à 42 mm Joints étanches	Isolation moyenne Ép. 20 mm	Faible isolation	Aluminium: isolation moyenne PVC et bois: faible isolation	Faible isolation	Faible isolation
SÉCURITÉ A L'EFFRACTION						
MOTORISATION	Systématique	Systématique	Motorisable	Motorisable en sur mesure	Motorisable	Motorisable

CHANGER SA PORTE DE GARAGE

POUR GAGNER DE LA PLACE

Si vous n'êtes pas en bordure de rue et que vous souhaitez plus de place libre dans votre garage, remplacez votre porte coulissante (qui empiète sur un côté du mur) par une porte sectionnelle. Sinon, optez pour une porte enroulable, qui n'exige qu'un espace minimum de 250 mm au dessus du linteau.


POUR MOTORISER L'OUVERTURE

Vous souhaitez remplacer votre vieille porte basculante par un modèle aisément motorisable? Choisissez une porte sectionnelle ou enroulable, elles sont systématiquement proposées en version automatique.

POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Échangez votre porte en bois contre un modèle en acier, vous gagnerez en résistance à l'effraction.

Bien prendre ses mesures



- 1 Hauteur tableau (baie)
- 2 Largeur tableau (baie)
- 3 Retombée linteau
- 4 Écoinçon gauche

- 5 Écoinçon droit
- 6 Refoulement gauche
- 7 Refoulement droit
- 8 Profondeur libre (plafond)

⚠ Selon le modèle de porte que vous choisissez...

À la française : elle est inadaptée dans le cas de sols en pente.

Sectionnelle : le plafond devra être dégagé de tout obstacle.

Coulissante : elle nécessite une retombée de linteau d'au moins 13 cm. Attention aux obstacles (porte, fenêtre...) côté refoulement.

À enroulement : selon le modèle de porte choisi, il faudra une retombée de linteau de 25 à 30 cm pour la pose du coffre.

Basculante débordante : elle est interdite en bordure de trottoir ou de voie publique.



Réaliser

L'INSTALLATION D'UNE PORTE SECTIONNELLE

GAIN DE PLACE

Ce type de porte (sectionnelle) n'a pas de débord extérieur. C'est donc un choix idéal pour les garages peu profonds, à faible dégagement ou qui sont situés en bordure de trottoir.



1. FAITES UNE MARQUE

à 1 m du sol de part et d'autre de l'ouverture. En cas de défaut d'horizontalité, il faudra caler le cadre de la porte du côté qui penche.



2. ASSEMBLEZ LE CADRE AU SOL

Ce modèle de porte nécessite d'assembler d'abord le cadre. Pour régler l'équerrage, utilisez, en guise de traverse basse, la barre entretoise qui est destinée à rigidifier les rails de guidage horizontaux. Vous l'ôtez une fois le cadre fixé au mur.



3. PRÉSENTEZ LE CADRE

contre le mur et maintenez-le d'aplomb à l'aide de serre-joints. Après le perçage direct du mur aux endroits indiqués, fixez les deux montants et la traverse supérieure avec les accessoires prévus à cet effet.



4. BOULONNEZ LES RAILS

horizontaux en haut des montants. Reliez-les par la barre entretoise en vérifiant le parallélisme, le niveau et l'équerrage d'ensemble. Des équerres réglables permettent de les fixer aux murs latéraux et au plafond.



5. INSTALLEZ LE GUIDAGE

La porte se manœuvre par un système de câbles et de poulies. Deux ressorts, un de chaque côté, assurent la tension. Commencez par fixer les poulies et les pièces de guidage des câbles aux endroits indiqués dans la notice du fabricant.



6. INSTALLEZ ET RÉGLEZ LES RESSORTS

Procédez au montage des panneaux de la porte en partant du bas. N'oubliez pas à chaque fois d'insérer les joints en caoutchouc et les roulettes de guidage.



7. POSEZ LA MOTORISATION

Fixez l'attache murale sur la retombée du linteau. Assemblez le rail moteur dessus et fixez-le à la barre entretoise à l'aide des équerres. Accrochez le chariot en vissant sa patte en haut de la porte. Branchez le moteur, puis effectuez les réglages.

LISTE DES COURSES



Serre-joint
Réf. 633 515 96
2.00€



Jeu de clés mixtes
Réf. 614 146 40
2.49€



Niveau d'angle Postrite
Réf. 674 487 52
8.00€



Goujons à expansion
Réf. 673 356 74
21.15€



Perceuse sans fil
Réf. 657 508 46
139.95€

TRAVAILLEZ A DEUX

- Il est conseillé d'effectuer le montage à deux personnes.
- Lisez attentivement la notice et assurez-vous de disposer des outils nécessaires à l'installation.
- Pour travailler efficacement, veillez à dégager l'espace intérieur et l'accès au local.

PORTES DE GARAGE
MOTORISÉES SECTIONNELLES

PRIMO



1^{ERS}
PRIX

GARANTIE
2
ans

ARTENS



NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX


GARANTIE
5
ans

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr



MAISON
PLUS FACILE
À VIVRE



ISOLATION THERMIQUE

Classe **D**
① Isolation en mousse polyuréthane, ép. de 14 à 20 mm
② Paroi intérieure en vinyle
Ud: 1,9 ③ Paroi extérieure en acier

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système sécurité antirelevage

ESTHÉTIQUE

Motif



Cassette

Aspect



Veiné

Coloris

Blanc de série

ÉQUIPEMENTS



Motorisation Push and Pull 600, lumière intégrée

2 TÉLÉCOMMANDES INCLUSES

DIM. STANDARD


H 200xI 240 cm

A CASSETTES BLANC

Réf. 672 121 31

499.00€

Artens



ISOLATION THERMIQUE

Classe **C**
① Isolation en mousse polyuréthane, ép. de 20 à 42 mm
② Paroi intérieure en acier
Ud: 1,8 ③ Paroi extérieure en acier

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système sécurité antirelevage

ESTHÉTIQUE

Motifs



Cassette

Rainure M



Rainure M

Aspect



Veiné

Coloris*



ÉQUIPEMENTS



Moteur Litronic 500

2 TÉLÉCOMMANDES INCLUSES

EN OPTION

Digicode
Bouton poussoir
Télécommande allume-cigare

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

H 200xI 300 cm

A CASSETTES BLANC

Réf. 691 423 04 649.00€

Réf. 691 423 95 999.00€

A CASSETTES CHÊNE DORÉ

Réf. 691 423 74 890.00€

–

A RAINURES BLANC

Réf. 691 423 53 649.00€

Réf. 691 424 02 999.00€

A RAINURES GRIS TITANE

Réf. 691 423 60 890.00€

–

● L'évaluation Leroy Merlin Isolation thermique, de A à F, voir p. 380.

400 *1. Le coloris gris titane n'est pas disponible en sur mesure. *2. Uniquement pour les portes en dimensions standard.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

LIVRAISON DIRECTE
CHEZ VOUS
SOUS 10 JOURS*2

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

PORTES DE GARAGE MOTORISÉES SECTIONNELLES

EXCELLENCE



NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ

GARANTIE
5
ans

HÖRMANN




GARANTIE
8
ans

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Ud: 1,4

- 1 Isolation en mousse polyuréthane, ép. 40 mm
- 2 Paroi intérieure en acier
- 3 Paroi extérieure en acier



RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système
sécurité
antirelevage



Retardateur
d'effraction

ESTHÉTIQUE

Motifs



Cassette



Rainure double



Rainure M



Rainure L

Aspects



Veiné



Lisse

Coloris



EQUIPEMENTS



Moteur LM 50

**+ 2 TELECOMMANDES
INCLUSES**

EN OPTION

Moteur Somfy (sur mesure)
Digicode
Bouton poussoir

LIVRAISON
INCLUDE

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

A CASSETES BLANC

Réf. 691 388 74

990.00€

A CASSETES CHÊNE DORÉ

Réf. 691 389 02

990.00€

A RAINURES BLANC

Réf. 691 389 16

990.00€

A RAINURES GRIS

Réf. 691 389 23


990.00€

ISOLATION THERMIQUE

Classe
A

Ud: 1,3

- 1 Isolation en mousse polyuréthane, ép. 42 mm
- 2 Paroi intérieure en acier
- 3 Paroi extérieure en acier



RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système
sécurité
antirelevage



Verrouillage
automatique

LIVRAISON
INCLUDE

ESTHÉTIQUE

Motifs



Cassette



Rainure S



Rainure M



Rainure L

Aspects




Veiné



Lisse

Coloris

12 couleurs prédéfinies
et plus de 150 couleurs RAL



EQUIPEMENTS



Moteur Promatic 600
silencieux

**+ 2 TELECOMMANDES
INCLUSES**

EN OPTION

Moteur Supramatic + 2 télécommandes
Télécommande 5 fonctions. Digicode.
Télécommande allume-cigare
Lecteur digital
Porte-clés

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

A CASSETES BLANC

Réf. 691 425 91

1590.00€

A RAINURES BLANC

Réf. 691 425 63

1590.00€

A RAINURES GRIS

Réf. 691 425 84

1590.00€


PORTES DE GARAGE
MOTRISÉES À ENROULEMENT



MAISON
PLUS FACILE
À VIVRE

PRIMO

STANDARD



RÉSISTANCE

Lame aluminium
① Hauteur 56 mm
② Épaisseur 13 mm
Coffre PVC
③ Hauteur 25 cm

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système
sécurité
antirelevage

COLORIS

Blanc

EQUIPEMENTS

Motorisation + 2 télécommandes

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

BLANC

Réf. 655 653 60

529.00€



le financement

Vous avez un projet ?
Nous avons la solution !

Sous réserve d'acceptation par les établissements prêteurs.
Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit
être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.


ARTENS

+ BARRE PALPEUSE
POUR ARRÊT
SUR OBSTACLE

STANDARD | SUR MESURE



Artens



RÉSISTANCE

Lame aluminium
① Hauteur 56 mm
② Épaisseur 13 mm
Coffre aluminium
③ Hauteur 25 cm

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système
sécurité
antirelevage



Coulisse
renforcée

COLORIS



EQUIPEMENTS

Motorisation
+ 2 télécommandes

EN OPTION

Digicode
Commande extérieure à clé
préréglée noire

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

BLANC

Réf. 669 641 42

990.00€

GRIS 7016

Réf. 691 520 41

1090.00€

LIVRAISON DIRECTE
CHEZ VOUS
SOUS 10 JOURS*

VENDU EN LIGNE
leroymerlin.fr

PORTES DE GARAGE MOTRISÉES À ENROULEMENT

EXCELLENCE




STANDARD | SUR MESURE

RÉSISTANCE

Lame aluminium
① Hauteur 77 mm
② Épaisseur 19 mm

Coffre aluminium
③ Hauteur 30 cm



RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système
sécurité
antirelevage



Coulisse
renforcée



Lame
renforcée

COLORIS



EQUIPEMENTS

Motorisation Somfy
+ 2 télécommandes

EN OPTION

Digicode
Commande extérieure à clé
Bouton poussoir sans fil

LIVRAISON
INCLUSE

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

BLANC

Réf. 691 389 30

1490.00€

GRIS

Réf. 691 389 51

1490.00€

+ PAS DE BARRE PALPEUSE. LE MOTEUR
DÉTECTE LES OBSTACLES. PLUS SÛR
DANS LE TEMPS. POSE TRÈS FACILE

HÖRMANN ROLLMATIC




STANDARD | SUR MESURE



RÉSISTANCE

Lame aluminium
① Hauteur 75 mm
② Épaisseur 20 mm

Coffre aluminium
③ Hauteur 30 cm



EQUIPEMENTS

Motorisation Hörmann,
1 télécommande
Commande par impulsion
avec éclairage intégré, mini-émetteur
Ouverture de la porte en 20 secondes

EN OPTION

Digicode
Télécommande porte-clés
Télécommande allume-cigare
Lecteur digital
Alarme anti-intrusion

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Système
sécurité
antirelevage



Coulisse
renforcée



Lame
renforcée

COLORIS



LIVRAISON
INCLUSE

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

BLANC

Réf. 691 424 86

2190.00€

NOIR

Réf. 691 425 56

2190.00€

★ Uniquement pour les portes en dimensions standard.

PORTES DE GARAGE BASCULANTES



PRIMO



STANDARD

GARANTIE
2 ans

Modèle avec portillon

1^{ERS}
NOS
PRIX

Porte en acier simple paroi, extérieur laqué blanc.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 1 point
de fermeture

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

Débordantes	Sans portillon	Réf. 691 426 05	158.00€
	Avec portillon gauche	Réf. 405 082 3	629.00€
	Avec portillon droit	Réf. 405 081 6	629.00€
Non débordantes	Sans portillon	Réf. 639 361 94	379.00€

COULISSANTES



PRIMO



STANDARD

GARANTIE
2 ans

Modèle bois
avec hublot

1^{ERS}
NOS
PRIX

Porte en PVC blanc ou sapin brut, avec ou sans hublot.
Installation réversible pour un portillon à droite ou à gauche.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 1 point
de fermeture

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

PVC BLANC AVEC HUBLOTS	Réf. 639 349 13	269.00€
PVC BLANC SANS HUBLOT	Réf. 639 349 90	249.00€
SAPIN AVEC HUBLOTS	Réf. 666 508 92	229.00€
SAPIN SANS HUBLOT	Réf. 666 510 46	229.00€

ARTENS



STANDARD | SUR MESURE

GARANTIE
5 ans

HÖRMANN



SUR MESURE

GARANTIE
8 ans

+ LARGEUR
D'OUVERTURE
PRÉREGLABLE

Artens

Porte en PVC ép. 24 mm renforcé, en aluminium ép. 28 mm
isolé ou pin d'Oregon. Existe aussi*1 en sur mesure.

Options Portillon à droite ou à gauche, hublots.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 3 points
de fermeture

ESTHÉTIQUE

Coloris

8 couleurs prédéfinies pour l'aluminium, 2 couleurs prédéfinies pour le PVC

DIM. STANDARD	H 200xI 240 cm	
PVC BLANC	Réf. 691 428 50	499.00€
ALUMINIUM BLANC	Réf. 691 429 20	1449.00€

VENDU
EN LIGNE

leroymerlin.fr

LIVRAISON INCLUSE
EN VERSION ALU BLANC



Porte motorisée en acier isolé 40 mm. Étanchéité optimale grâce au joint
périphérique. Verrouillage sécurisé par crochets de sécurité latéraux.

Options Digicode, bouton poussoir, télécommande allume-cigare.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 3 points
de fermeture

ESTHÉTIQUE

Motifs



Aspects*2



Coloris

9 couleurs prédéfinies
et plus de 150 couleurs
RAL



PORTES DE GARAGE BATTANTES

PRIMO



STANDARD



1^{ERS}
NOS
PRIX

Porte à rainures verticales. Deux battants. Sapin brut traité IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge) à vernir ou à peindre. Fournie avec pentures, verrous et gonds.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 1 point
de fermeture

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

SAPIN

Réf. 669 116 84

215.00€

ARTENS



STANDARD | SUR MESURE



Artens

VENDU
EN LIGNE

leroymerlin.fr

Porte en PVC ép. 28 mm renforcé, en aluminium ép. 28 mm isolé, ou en bois (exotique ou sapin). **Existe aussi*** en sur mesure.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 3 points
de fermeture

ESTHÉTIQUE

Coloris

8 couleurs prédéfinies pour l'aluminium, 6 couleurs prédéfinies pour le PVC

LIVRAISON INCLUSE
EN VERSION ALU BLANC

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

PVC BLANC

Réf. 691 427 80

749.00€

ALUMINIUM BLANC

Réf. 691 428 22

1429.00€



À LA FRANÇAISE

PRIMO



STANDARD



1^{ERS}
NOS
PRIX



Modèle bois
avec hublot

Porte en PVC blanc ou sapin brut, avec ou sans hublot.
Portillon tirant à gauche vue intérieur.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 1 point
de fermeture

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

PVC BLANC AVEC HUBLOTS

Réf. 691 427 31

289.00€

PVC BLANC SANS HUBLOT

Réf. 691 427 24

269.00€

SAPIN AVEC HUBLOTS

Réf. 691 427 10

279.00€

SAPIN SANS HUBLOT

Réf. 691 427 03

259.00€

ARTENS



STANDARD | SUR MESURE



Artens

VENDU
EN LIGNE

leroymerlin.fr

Porte en PVC ép. 24 mm renforcé, en aluminium ép. 27 mm isolé ou en pin d'Oregon. **Existe aussi*** en sur mesure. **Option** Hublots.

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION



Sécurité 3 points
de fermeture

ESTHÉTIQUE

Coloris

8 couleurs prédéfinies pour l'aluminium, 2 couleurs prédéfinies pour le PVC.

LIVRAISON INCLUSE
EN VERSION ALU BLANC

DIM. STANDARD

H 200xI 240 cm

PVC BLANC

Réf. 691 427 45

699.00€

ALUMINIUM BLANC MAT

Réf. 691 427 66

1549.00€

Comprendre LA MOTORISATION DES PORTES DE GARAGE

UNE AUTOMATISATION SIMPLE

GAGNER EN CONFORT

Motoriser une porte de garage est un gage de confort : ouverture rapide et sans effort par télécommande, fonctionnement silencieux, éclairage automatique...

MA PORTE EST-ELLE MOTORISABLE?


Les portes basculantes (débordantes ou semi-débordantes) peuvent aisément être motorisées par un entraînement à chaîne

qui assure le levage par traction sous l'effet d'un chariot qui se déplace le long d'un rail. Mais la porte ne doit pas dépasser 2,20 m de hauteur ni excéder un certain poids. Pour les portes basculantes plus hautes et plus lourdes, et pour les portes sectionnelles, préférez une motorisation par courroie (vis sans fin), tout aussi simple à installer. Les portes à enroulement sont quant à elles vendues motorisées.

Les portes battantes ne sont pas toutes motorisables.



DES VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Vérifiez que votre porte de garage coulisse correctement. Veillez à ce que la hauteur sous linteau soit suffisante pour permettre l'installation d'une motorisation. Prévoyez une arrivée électrique 230 V à proximité du moteur de la porte.



ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE

Comme une chaîne de vélo ou de moto, il s'agit d'un ensemble de maillons métalliques reliés entre eux par des axes. Ce système est destiné aux portes dont la surface n'excède pas 8 m² et d'un poids de 60 kg maximum.



ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Comme pour les courroies de moteur, il s'agit d'un ruban en élastomère et fibre, plus adapté aux fortes charges. Ce dispositif est plus puissant, il convient aux portes d'une surface allant jusqu'à 10 m² et d'un poids de 80 kg maximum.

CONFIRME



ESTIMATION
2 A 3 HEURES

Réaliser

LE MONTAGE DU MOTEUR



1. ASSEMBLEZ LE RAIL

et positionnez la tête suivant vos préférences.



2. FIXEZ LE RAIL AU MUR

et le moteur au plafond, puis vissez la patte sur la porte.



3. SÉLECTIONNEZ VOS PRÉFÉRENCES

pour le fonctionnement: le système se règle automatiquement.

L'alimentation solaire : sans travaux



Simplifiez vos travaux en installant un kit solaire pour alimenter la motorisation de votre porte de garage ou de votre portail coulissant (schéma). Pas de tranchée à prévoir ni de raccordement au tableau électrique. Il suffit de relier les câbles électriques de l'installation à la batterie du panneau solaire photovoltaïque. En bonus, vous faites des économies d'électricité grâce à l'énergie solaire.

ENTRAÎNEMENTS À CHAÎNE



CHAMBERLAIN ML 510 BASIC

Pour portes basculantes et sectionnelles. I 3,50xH 2,15 max. Force de traction régulière de 50 kg. Comprend 1 éclairage led 1 W et 2 télécommandes 2 canaux code tournant de 100 m de portée en champ libre. Chaîne robuste avec chariot. Rails en acier. Réglage des fins de course électronique. Démarrage et arrêt progressif. Réf. 688 092 72 **139.00€**



GDK 3000*1

Pour portes basculantes débordantes (H 2,36 m max.) ou sectionnelles (H 2,20 m max.) et de I 2,5 m max. Force de traction de 50 kg. Reconnaissance automatique des autres automatismes de la marque. Vitesse d'ouverture rapide de 15 secondes. Comprend 1 éclairage puissant de 40 W et 2 télécommandes longue portée de 200 m. Réf. 660 662 66 **209.00€**



GDK 4000*1

Pour portes basculantes débordantes (H 3,15 m max.) ou sectionnelles (H 3 m max.) de 10 m² max. Installation simple grâce à l'autoapprentissage, qui adapte la force, la vitesse et les plages de ralentissement aux caractéristiques de la porte. Détection automatique d'obstacle. Chargeur de batterie intégré (batterie de secours en option). 2 télécommandes 2 touches. Réf. 660 662 80 **349.00€**

ENTRAÎNEMENTS PAR COURROIE



CHAMBERLAIN ML 750

Pour portes lourdes, jusqu'à 70 kg, et de I 5xH 2,40 m max. Rallongement jusqu'à 3,40 m de haut avec accessoires 810EML en option*2. Fonctionnement silencieux et sans maintenance avec éclairage automatique et inverseur de sécurité. Comprend 1 contrôle électronique de la force de démarrage/arrêt lent, 1 éclairage 21 W, 1 bouton-poussoir lumineux, 2 mini-télécommandes radio de 100 m de portée en champ libre. Fabrication allemande. Réf. 655 788 21 **279.00€**



GDI N

Kit pour portes basculantes à ressort ou à contrepoids et sectionnelles (I 4,20xH 2,80 m max.) jusqu'à 10 m². Force de traction 60 kg. 2 vitesses. Fermeture automatique, ouverture partielle, temps de pause et sensibilité aux obstacles réglable. Installation facile. Autodiagnostic des pannes. Silencieux (courroie). Sans entretien. Comprend 2 télécommandes préprogrammées et éclairage automatique 21 W. Réf. 648 970 00 **249.00€**

ALIMENTATION SOLAIRE



KIT SOLAIRE POUR MOTORISATIONS SOMFY

Composition : panneau solaire + bloc batterie + accessoires de fixation. Motorisations compatibles : SGA, SGS, Freevia, GDK et Evolia. Autonomie avec 10 cycles par jour: 45 jours. Réf. 671 686 75 **499.00€**

RÉCEPTEURS

RADIO ÉCLAIRAGE



RADIO RC2-RTS

Réf. 661 992 24 **115.90€**

UNIVERSEL



RADIO RTS

Réf. 660 582 44 **81.90€**

EN COMPLÉMENT LES TÉLÉCOMMANDES MULTICANAU

Les télécommandes multicanaux permettent de piloter plusieurs automatismes de la même marque: portail, porte de garage, éclairage, store, voire alarme selon les modèles.



BIDIRECTIONNELLE AVEC LES COMMANDES DE LA CENTRALE D'ALARME

moovo

MATX8

8 touches : 4 pour le système d'alarme et 4 pour la commande des automatismes ou récepteurs lumière Mhouse. Portée 100 m en espace libre et en l'absence de perturbations; environ 20 m à l'intérieur de bâtiments. Garantie 5 ans. Réf. 683 106 06 **89.00€**



somfy

RTS MULTIAPPLICATION

Pour commander jusqu'à 2 motorisations et 1 alarme de la marque Somfy. Verrouillage et déverrouillage par code. Voyant lumineux de mise en/hors service de l'alarme. Indicateur de batterie faible. Réf. 660 200 24 **69.90€**

*1. Reconnaissance automatique des autres automatismes de la marque. *2. Renseignements et prix en magasin. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VOTRE PROJET DE VÉRANDA EN 3 ÉTAPES



LA VÉRANDA EST ASSEMBLÉE EN
USINE POUR SUBIR UN CONTRÔLE
PARFAIT PUIS DÉMONTÉE POUR ÊTRE
LIVRÉE DIRECTEMENT CHEZ VOUS

DÉCOUVREZ
**COMMENT BIEN
CHOISIR SA VÉRANDA**

sur leroymerlin.fr

● LEROY MERLIN VOUS ACCOMPAGNE

La conception d'une veranda commence par les fondations. Et passe par la ventilation et l'isolation, le choix d'une toiture et d'un revêtement de sol... Pour bien choisir, retrouvez tous les matériaux et conseils nécessaires chez Leroy Merlin.

AVANT

- Une étude personnalisée et un devis gratuit.
- Des entreprises partenaires qui valident les dimensions.
- La possibilité d'un financement adapté (voir p. 575).
- Une livraison directement chez vous.

PENDANT

Leroy Merlin peut prendre en charge la pose, et tout ou partie du chantier. À vous de choisir!

- Fondations et dalle
- Muret(s)
- Pose de la veranda
- Revêtement de sol
- Chauffage et électricité...

1 - JE SÉLECTIONNE UN DES 7 MODÈLES ET JE VÉRIFIE L'EMPLACEMENT



ARCACHON
44 dimensions.



BÉNODET
43 dimensions.



BRÉTIGNOLLES
33 dimensions.



BIARRITZ
44 dimensions.



LE TOUQUET
38 dimensions.




CABOURG
7 dimensions
et 108 variantes.
Réf. 678 592 81




ANTIBES
7 dimensions
et 108 variantes.
Réf. 678 592 53


3 situations possibles



La véranda est
juste adossée au
mur de la façade.




Elle peut aussi être
adossée à la façade
et à un mur.




Elle peut être
adossée et incluse
entre deux murs.

2 configurations




Avec (ou sans)
muret.




Avec (ou sans)
soubassement.

3 - JE DÉTERMINE LE NIVEAU DE PERFORMANCE


Pour le vitrage



Standard
24 mm = 4-16-4



Thermique
24 mm = 4-16-4



Thermique et sécurité
44.2-12-4

Pour la toiture



Polycarbonate
Opale 32 mm



Panneau isolant
phonique et thermique
▪ Extérieur blanc
▪ Aspect tuiles
▪ Aspect ardoise

2 - JE CHOISIS LE STYLE ET LA COULEUR



Quelle corniche?

- Classique
- Contemporaine



Quel décor de vitrage?

- Petit-bois cintré alu
- Cintre en bande sablée
- Cintre en sablage



Blanc
RAL 9010



Beige
RAL 9015



Vert
RAL 6005



Rouge
RAL 3004



Gris
RAL 7016



Gris sablé
SP 004



Noir sablé
SP 005

LES ÉLÉMENTS DE LA VÉRANDA LEROY MERLIN

LE VITRAGE

Il assure, avec la toiture, l'isolation thermique de l'ouvrage.


- Il peut être standard : un double vitrage (4-16-4) avec une lame d'air de 16 mm.
 - Pour une meilleure isolation, choisissez le double vitrage thermique.
 - Alliez thermique et sécurité, avec le modèle traité contre les ultraviolets (44.2-12-4 FE + argon traité anti-UV).
- Et en l'absence de muret à hauteur d'homme, choisissez plutôt un vitrage de sécurité pour éviter les accidents.

LA VENTILATION

Indispensable pour une pièce saine.

LA TOITURE

Un rôle fondamental dans l'isolation thermique et acoustique de la véranda.



LA STRUCTURE

Elle est en aluminium thermolaqué, avec rupture de pont thermique.

LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

• Les fondations et la dalle

Une dalle existante doit avoir des fondations rigides, bien ancrées dans le sol et capables de supporter le poids de la véranda. En général, une terrasse existante ne convient pas. Attention aux mouvements de terrain possibles (tassements différentiels).

• Les revêtements de sol

Parquet, carrelage... vous pouvez harmoniser le sol de votre véranda avec celui de la pièce attenante.

• Le chauffage

Une extension de l'existant, si votre chaudière est assez puissante ou une installation complémentaire ? Retrouvez nos solutions de chauffage p.530.

FINITIONS & MENUISERIES INTÉRIEURES

Utiliser des peintures et des bois respectueux de l'environnement,
faciliter la circulation dans la maison,
sécuriser votre escalier... Leroy Merlin vous aide à inventer
une maison plus agréable et plus fonctionnelle.

P.412

FINITIONS INTÉRIEURES

Diagnostiquer, réparer, étancher, enduire et peindre les murs et les plafonds.
Ragréer, protéger, rénover et décorer les sols.

P.434

MENUISERIES INTÉRIEURES

Aménager et décorer son logement: le choix des tasseaux, moulures, tablettes,
panneaux, plinthes et du verre. Le bois et le verre à la découpe.

P.446

PORTES INTÉRIEURES

Choisir et poser ses portes: battantes ou coulissantes,
version applique ou à galandage.

P.454

ESCALIERS

Définir son projet d'escalier: classique, gain de place ou utilitaire.
Sécuriser ses déplacements avec une balustrade et une main courante.



L'innovation au fil des pages...



Colorant hautement couvrant pour toutes les peintures. Facile à utiliser.
Luxens _p.427



Léger et résistant. 100 % peuplier. 7 épaisseurs. Finition simple. 250x122 cm.
Panneau _p.440



Pleine ou vitrée. 4 ou 5 panneaux à changer à votre gré.
Porte battante Artens _p.448

FINITIONS INTÉRIEURES

Comprendre L'ÉTAT DES MURS ET LEUR RÉPARATION

Les problèmes à traiter

DES SUPPORTS FARINEUX?



1. RINCER

Utilisez une grosse éponge et de l'eau claire. Essorez bien votre éponge pour ne pas imbiber le mur. Répétez l'opération. Laissez sécher.



2. APPLIQUER UN FIXATEUR

Appliquez le produit au pinceau brosse. Le fixateur va durcir le fond si le mur est farineux et très poreux. Vérifiez bien le temps de séchage sur la notice.

DES FISSURES INSTABLES?



1. CREUSER

Utilisez un grattoir triangulaire. Creusez la fissure. Taillez en forme de V si cette fissure est fine, en queue-d'aronde si elle est large. Dépoussiérez, puis rebouchez.



2. POSER UN CALICOT

Avec un couteau à enduire, appliquez une fine couche d'enduit. Posez un calicot plus large que la fissure. Recouvrez largement de deux couches d'enduit.

Attention!

Lorsque la maison est isolée, mais présente des traces de moisissures et de condensation, ce n'est pas l'isolation qui est en cause, mais assurément l'absence d'une ventilation efficace!

DE L'HUMIDITÉ?

INFILTRATIONS OU CONDENSATION?

Pour identifier la nature des traces d'humidité, fixez hermétiquement avec des adhésifs sur les 4 côtés) une feuille d'aluminium ou de plastique sur le mur. Après quelques jours, observez les traces. Si l'humidité est sur la face visible, il s'agit de condensation. Si l'humidité est sur la face en contact avec le mur, il s'agit d'infiltrations.

TRAITER LA SOURCE DE L'HUMIDITÉ

- Brossez puis lavez à l'eau de Javel.
- Renouvelez l'opération 20 min après.
- Rincez, laissez sécher.
- Appliquez un fixateur.

D'AUTRES DÉGÂTS ?

DES ÉCAILLES?

Grattez, brossez, rebouchez et lissez.

DES SALISSURES?

Lessivez avec un détergent doux ou une lessive de bricolage, séchez. Utilisez une sous-couche.

DES MICROFISSURES?

Poncez, brossez, dépoussiérez.

DES TRACES DE ROUILLE?

Isolez la rouille avec un destructeur de rouille et préparez le support.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



**REFAIRE
SES MURS**
(éd. Massin)
Réf. 690 387 46
15.90€


L'INDISPENSABLE SOUS-COUCHE

Pour appliquer une sous-couche sur un enduit, celui-ci doit être sec et dépoussiéré. La sous-couche doit être adaptée à la nature du support: elle peut être fongicide, antihumidité, antirouille. Respectez bien le temps de séchage.



**RETROUVEZ TOUTES
LES SOUS-COUCHE**

P. 414



SURFACES TRÈS BRILLANTES

Lessivez. Utilisez une grosse éponge et du détergent doux. Frottez le mur de bas en haut et rincez trois fois à l'eau claire. Puis poncez et dépoussiérez pour redonner de la porosité au support, afin que la nouvelle peinture puisse adhérer. Appliquez une sous-couche d'accrochage.

PAPIER PEINT

Décollez le papier peint. Utilisez un rouleau à pointes (hérissse), une décolleuse ou un produit de décollage avec une éponge ou un chiffon. Retirez le papier avec une spatule. Ôtez les restes de colle. Appliquez une sous-couche spécifique.

SUR UNE PEINTURE ANCIENNE

Lessivez, rincez, laissez sécher, poncez. Enduisez, laissez sécher, poncez, dépoussiérez et appliquez une sous-couche spécifique.

SUR CARRELAGE OU VERRE

Lessivez, rincez, laissez sécher. Appliquez une peinture pour carrelage ou une sous-couche d'accrochage.

SUR DE LA TOILE DE VERRE, DU CRÉPI, ETC.

Dépoussiérez, étalez l'enduit grossièrement à la lisseuse, enlevez l'excédent en tenant la spatule à plat sur le mur, poncez lorsque l'enduit est sec.

SUR UN SUPPORT BRUT

Rebouchez, lissez, laissez sécher, poncez, dépoussiérez. Appliquez une sous-couche universelle pour réguler la porosité du support.

L'ÉTANCHÉITÉ DES MURS ET DES SOLS

Pour pièce au-dessus du niveau du sol
Forme un film imperméable et protecteur sur les murs humides. S'applique avant la mise en peinture ou la pose de tapisserie. 100 % invisible.



Rubson Contenance 2,5 litres Rendement 7 m²

TRAITEMENT ANTISALPÊTRE 2 EN 1

Antihumidité + durcisseur mur sans solvant. Pour murs intérieurs. Bouchon refermable. Sans odeur. Réf. 629 290 62 **44.90€** 17.96€ le l

Pour murs très humides
Pour la préparation des supports humides et difficiles.

dip Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

SOUS-COUCHE ANTIHUMIDITÉ

Blanc mat. Prêt à l'emploi. Peut supporter la finition et l'aspect de votre choix. Réf. 691 056 52 **47.90€** 19.16€ le l



À placer sous le carrelage

Forme un film de protection qui empêche la pénétration d'eau sous le carrelage dans les pièces soumises à l'écoulement de l'eau (cuisine, salle de bains, W.-C.).



dip Contenance 0,75 litre Rendement 1 m²

BARRIÈRE SOUS CARRELAGE

S'applique sur tout support avant la pose du carrelage. Réf. 668 280 55 **19.90€** 26.53€ le l

Pour tout support neuf ou ancien
Adhère sur support humide.



LUXENS Contenance 2,5 litres Rendement 25 m² < 7 g/l

PEINTURE ANTIHUMIDITÉ

Blanc. Ne cloque pas, masque les taches. Aspect satin. Réf. 690 863 60 **42.90€** 17.16€ le l
Existe aussi* en ivoire, gris, vert anis, taupe, en 0,75 l et en 1 l.

Pour cuisine et salle de bains
Prévient les problèmes d'humidité.



dip Contenance 2,5 litres Rendement 10 m²

PEINTURE ANTICONDENSATION

Blanc. Évite la formation de condensation. Réf. 667 816 80 **49.90€** 19.96€ le l

EN MAGASIN LEROY MERLIN

IDENTIFIEZ VOS PRODUITS



- Murs intérieurs, cave et garage
- Portes et fenêtres
- Murs extérieurs
- Toiture
- Sols extérieurs

Pour cave
Tout pour traiter les sous-sols.



KIT BARRIÈRE ANTIHUMIDITÉ

5 l de fluide d'injection, 1 flexible, 1 pompe à pression, 8 chevilles, 1 buse d'injection, 1 mèche et 1 paire de gants. Mode d'emploi. Kit de 5 l
Réf. 664 537 93 **82.50€** 16.50€ le l
Recharge 5 l
Réf. 618 289 63 **40.80€** 8.16€ le l

Pour cave et sous-sol
Contre les infiltrations et les inondations. Forme un écran total qui traite et décore les surfaces.

dip Contenance 2,5 litres

PEINTURE CAVE ET SOUS-SOL

Blanc. Facile à poser, résiste à la pression de l'eau jusqu'à 5 bars. Idéal pour les murs enterrés. Réf. 684 745 81 **49.90€** 19.96€ le l



Pour cave, pièce à vivre, cuisine...
En prévention pour toute la maison.



dip Contenance 2,5 litres Rendement 12,5 m²

PEINTURE ANTI-MOISISSURE

Blanc satiné, lissable. Réf. 691 048 61 **59.90€** 23.96€ le l
Existe aussi* en 0,75 l.

Comprendre COMMENT RÉUSSIR SES ENDUITS

REBOUCHER, LISSER OU RÉNOVER

DES PRODUITS SPÉCIFIQUES

Les enduits de rebouchage sont destinés au colmatage de fissures sur de multiples supports. Ils s'appliquent sur des fissures et des trous allant jusqu'à 2 cm de profondeur. Les enduits de lissage sont utilisés en finition pour combler et aplanir les imperfections des murs jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Ils sont indispensables avant mise en peinture pour obtenir une surface plane et sans rayures.

Les enduits garnissants sont préconisés en rénovation pour égaliser les surfaces murales à fort relief (toile de verre, enduits décoratifs ou crépis). Ils permettent de lisser en épaisseur (jusqu'à 5 mm). D'autres enduits dits « spécifiques » viennent compléter la gamme des usages possibles en rénovation, en tenant compte de supports spéciaux tels que le bois, le carrelage ou les plaques de plâtre...

Plâtrer ou enduire ?



Le plâtre est utilisé pour reboucher des saignées importantes sur les murs en plâtre. La rapidité avec laquelle il sèche le rend compliqué à travailler. L'enduit permet de réaliser facilement rebouchages et lissages sur de petits travaux.

La prise de l'enduit



- Humidifiez légèrement les bords de la fissure à l'éponge ou au pinceau.
- Sur un support en plâtre farineux, appliquez une couche de durcisseur (au pinceau).
- Si un enduit ne tient pas sur un plafond en béton, appliquez une sous-couche de peinture acrylique sur le béton. Terminez le travail avec un enduit de rebouchage puis de lissage.

Le rôle du calicot



Outre le raccordement des plaques de plâtre, le calicot sert à ponter des fissures importantes pour éviter qu'elles s'ouvrent à nouveau. Il se pose après une première étape de garnissage et de lissage à l'enduit, et avant l'application d'une nouvelle couche de rebouchage.

RÉALISER




DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT REBOUCHER
UNE FISSURE SUR
UN MUR EN PLÂTRE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



RETROUVEZ
LE TRAITEMENT
DES MURS
EXTÉRIEURS
P. 258

LES ENDUITS : FAIRE LE BON CHOIX POUR BIEN TRAVAILLER

EN POUDRE, EN PÂTE, AU ROULEAU ?

Les enduits existent en poudre, à diluer avec de l'eau, ou en pâte, prêts à l'emploi. Économique, l'enduit en poudre s'utilise sur de grandes surfaces pour reboucher des fissures ou des saignées profondes. Son dosage est toutefois contrôlable



en fonction de la quantité de produit diluée dans l'eau. L'enduit en pâte est à privilégier pour les petits travaux et a l'avantage d'éviter les erreurs de préparation. Enfin, si le travail de l'enduit se fait généralement au couteau, certains produits se passent au rouleau, avant le lissage avec une raclette.

Avantages : gain de temps, facilité d'application avec un mélange sans grumeaux, et ponçage limité.



LES OUTILS INDISPENSABLES POUR L'ENDUISAGE

- Le grattoir triangulaire
- Le pinceau à recharger
- Le rouleau
- L'auge
- Le couteau de peintre
- Les couteaux à enduire
- La cale à poncer
- La brosse à chiendent
- L'éponge
- Les feuilles abrasives

FINITIONS INTÉRIEURES ENDUITS DE REBOUCHAGE

EN POUDRE, A PRÉPARER

				
		SANS RETRAIT NI FISSURATION	EXCELLENTE ADHÉRENCE	EXPRESS : SEC EN 3 HEURES
CONTENANCE	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
PRODUIT	ENDUIT DE REBOUCHAGE	ENDUIT DE REBOUCHAGE	ENDUIT DE REBOUCHAGE EXTRA'REBOUCH	ENDUIT DE REBOUCHAGE
CARACTÉRISTIQUES	Formule économique pour trous et fissures.	Ponçage facile, résiste au perçage. Pour trous et fissures jusqu'à 2 cm.	Se peint sans ponçage. Séchage rapide (45 min entre 2 couches). Trous, fissures toutes tailles.	Trous, fissures et angles cassés toutes tailles.
REF.	666 648 71 4.95€	685 669 04 9.50€	659 865 50 16.70€	686 131 25 26.90€
EXISTE AUSSI*	0.99€ le kg en 15 kg	1.90€ le kg en 1 et 15 kg	3.34€ le kg en 1, 15 et 25 kg	5.38€ le kg en 1 kg

EN PÂTE, PRÊTS À L'EMPLOI

				
		PRÊT À L'EMPLOI, SANS RETRAIT	PRÊT À L'EMPLOI, EXCELLENTE ADHÉRENCE	SECHE EN 1 HEURE
CONTENANCE	4 kg	4 kg	4 kg	1 litre
PRODUIT	ENDUIT DE REBOUCHAGE	ENDUIT DE REBOUCHAGE	ENDUIT DE REBOUCHAGE	ENDUIT DE REBOUCHAGE
CARACTÉRISTIQUES	Formule économique pour reboucher trous et fissures sur tous supports.	Facile à utiliser, ni retrait ni fissuration. Ponçage facile, résiste au perçage. Trous et fissures jusqu'à 1 cm.	Trous et fissures de petites tailles, jusqu'à 1 cm d'épaisseur. Application rapide. Facile à poncer.	Aussi efficace qu'une poudre. Grande dureté.
REF.	666 660 33 6.90€	685 669 46 12.95€	659 866 83 18.60€	686 131 04 15.50€
EXISTE AUSSI*	1.73€ le kg	3.24€ le kg en 330 g et 1,5 et 10 kg	4.65€ le kg en 330 g et 1,25 kg	15.50€ le l

		
CONTENANCE	800 ml	3 litres
PRODUIT	ENDUIT DE REBOUCHAGE MAGIC'REBOUCH	ENDUIT DE REBOUCHAGE FINITION LISSE
CARACTÉRISTIQUES	Pâte ultralégère. Une couche suffit, retouche invisible, spatule incluse.	Ultraléger. Séchage et recouvrement rapides. Toutes fissures jusqu'à 2 cm.
REF.	686 133 14 14.95€	685 673 03 17.40€
EXISTE AUSSI*	18.69€ le l	5.80€ le l en 250 ml et 1 l

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

EN COMPLÉMENT CALICOTS AUTOADHÉSIFS

	AXTON CALICOT FIBRE DE VERRE Pour raccorder des panneaux de plâtre. Stabilise les fissures vivantes. 10 mx5 cm. Réf. 667 793 56 3.95€ Existe aussi* en 50 mx4,8 cm.		TOUPRET CALICOT FIBRE DE VERRE Traitement des fissures intérieures et extérieures. Pose facile. 5 mx5 cm. Réf. 659 858 71 8.30€ Existe aussi* en 20 mx8 cm.
--	---	---	---

EN COMPLÉMENT POUR LE RÉAGRÉAGE

Vendus dans la cour des matériaux.

	RAGRÉAGE MURAL GRIS Pour redresser les murs, réparer les trous... avant enduit de finition et peinture. 25 kg. Réf. 622 271 30 15.50€ 0.62€ le kg		MORTIER DE RAGRÉAGE MURAL FIBRE HP ÉVITE LA MICROFISSURATION Mortier de ragréage mural. 25 kg. Réf. 673 175 65 36.30€ 1.45€ le kg
---	--	---	---

EN POUDRE, A PRÉPARER

EN PÂTE, PRÊTS A L'EMPLOI

					
PRODUIT	Contenance 15 kg AXTON ENDUIT GARNISSANT	Contenance 15 kg TOUPRET ENDUIT EXTREM'RENOV	Contenance 8 kg AXTON ENDUIT GARNISSANT	Contenance 10 kg AXTON ENDUIT DE GARNISSAGE AU ROULEAU	Contenance 15 kg TOUPRET ENDUIT GARNISSANT
CARACTÉRISTIQUES	Rattrape, dégrossit et égalise les surfaces jusqu'à 5 mm.	Tous travaux : rebouche, colle, garnit, lisse.	Prêt à l'emploi. Rattrape, dégrossit et égalise les surfaces jusqu'à 5 mm.	Prêt à l'emploi. Idéal pour recouvrir une ancienne toile de verre, un crépi, un mur irrégulier.	Prêt à l'emploi. Pour aplanir les surfaces irrégulières. Très facile à appliquer.
REF.	685 669 81 23.50€ 1.57€ le kg	686 129 64 41.50€ 2.77€ le kg	685 669 95 16.20€ 2.03€ le kg	685 670 93 30.50€ 3.05€ le kg	656 896 10 37.50€ 2.50€ le kg
EXISTE AUSSI*	en 5 kg	en 5 kg	en 15 kg	—	—

SPÉCIFIQUES

				
PRODUIT	Contenance 1 kg TOUPRET ENDUIT POUDRE RÉPAR' BOIS	Contenance 1 kg TOUPRET ENDUIT POUDRE RÉPAR' FAÇADE	Contenance 5 kg ENDUIT SPÉCIAL ANCIENS FONDS	Contenance 5 kg ENDUIT POUR PLAQUE DE PLÂTRE
CARACTÉRISTIQUES	Ultrasolide. Réparation facile. Toutes tailles. Excellente adhérence. Marron.	Multifonction. Toutes tailles. Compatible toutes peintures et crépis. Excellente adhérence. Blanc.	Idéal sur carrelage, toile de verre, anciens crépis... Économique : application sans primaire d'accrochage.	Qualité professionnelle. Idéal temps froid et humide.
REF.	686 136 50 17.20€ 17.20€ le kg	686 132 02 7.25€ 7.25€ le kg	678 412 63 25.40€ 5.08€ le kg	686 882 70 13.30€ 2.66€ le kg

MASTICS ET PISTOLETS

1^{ERS}
NOS
PRIX

MASTIC ACRYLIQUE

Colmate les fissures, calfeutre les joints de menuiserie, dans un mur sans mouvements ni vibrations. S'applique sur tous les matériaux. Blanc. 280 ml. Réf. 681 665 81 **1.70€** 5.48€ le l



NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX

AXTON

MASTIC ACRYLIQUE MURS ET FENÊTRES

Rebouche les fissures murales et crée des joints entre maçonnerie et menuiserie en intérieur et extérieur. Excellente adhérence. Peut être peint. Blanc. 310 ml. Réf. 681 665 11 **4.50€** 14.52€ le l



NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ

Rubson

MASTIC ACRYLIQUE EXCEL PRO

Collage des fissures murales, joints entre maçonnerie et menuiserie. Résiste aux intempéries. Blanc. 310 ml. Réf. 681 651 60 **8.25€** 26.61€ le l



PISTOLET CARTOUCHES

Berceau métal. Pour usage occasionnel. Réf. 613 361 63 **2.20€**



PISTOLET PRO MÉTAL BLACK

Pistolet en métal pour mastic. Haute résistance. Réf. 676 790 52 **7.95€**



SUPER PISTOLET MASTIC

En matériau léger, facile à utiliser. Résiste à l'usure. Fonction antigouttes. Poignée repliable. Réf. 621 773 60 **13.20€**



LE REBOUCHAGE DES MURS FISSURÉS



LES BONNES CONDITIONS POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT

• **Travaillez à la lumière ambiante** (lampes, plafonniers, appliques...) pour corriger les défauts apparents.

• **Utilisez toujours des outils humidifiés.**

Avec un calicot, appliquez l'enduit 20 cm de chaque côté afin d'éviter une surépaisseur.

• **Ne mélangez pas** à nouveau la pâte dès lors qu'elle commence à durcir.

• **Pour reboucher de gros trous,** garnissez bien les cavités jusqu'au fond et égalisez la surface. Plusieurs couches peuvent être nécessaires.

• **Aplanissez** un support

à très fort relief avec un enduit garnissant, en procédant par petites zones de 1 m². Une application en deux couches est recommandée en attendant le séchage complet. Certains enduits garnissants peuvent être appliqués au rouleau et à la raclette, ce qui permet

d'éliminer la phase de ponçage.

• Si, après l'application et le séchage de la sous-couche, des défauts apparaissent, **utilisez de nouveau l'enduit de lissage localement sur quelques défauts,** puis appliquez une nouvelle sous-couche sur l'enduit.

LES DIFFÉRENTS GESTES



GRATTER, ENDUIRE,
PONCER...
RETROUVEZ LES
BONS OUTILS
P. 117

Creuser



1. Utilisez un grattoir triangulaire.
2. Creusez en forme de V si la fissure est fine, en queue-d'aronde si elle est large.

Brosser



1. Utilisez une brosse rigide.
2. Prenez garde à ne pas abîmer le support.

Dépoussiérer



1. Utilisez une brosse plate ou une balayette.
2. Puis frottez doucement avec un chiffon légèrement humide.



Retrouvez tout ce qu'il faut pour habiller vos murs dans le grand guide **Aménagement & Décoration.**

Reboucher



1. Utilisez un large couteau à enduire.
2. Appliquez l'enduit sur une surface plus grande que la cavité. Retirez l'excédent, de bas en haut.
3. Laissez sécher. Renouvelez l'opération si besoin.

Poncer



1. Utilisez du papier de verre et une cale à poncer si nécessaire.

Lisser



1. Appliquez l'enduit de lissage sur 1 à 2 mm, de haut en bas.
2. Lissez avec un large couteau à enduire. Ponçez à nouveau si nécessaire.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



LE GUIDE DES TRAVAUX DE DÉCORATION
(éd. Massin)
Réf. 689 597 30
25.90€

EN POUDRE, À PRÉPARER

				
	Contenance 5 kg	Contenance 5 kg		Contenance 5 kg
PRODUIT	ENDUIT DE LISSAGE	AXTON ENDUIT DE LISSAGE		TOUTPRET ENDUIT DE LISSAGE EXTRA'LISS
CARACTÉRISTIQUES	Finition des murs et des plafonds.	Toutes surfaces. Facile à poncer. Supprime les imperfections et les rayures jusqu'à 2 mm.		Facile à préparer, à appliquer, à poncer. Sublime la peinture. Pour les fissures jusqu'à 2 mm.
RÉF.	666 660 82	685 671 21		659 869 91
EXISTE AUSSI*	4.90€ 0.98€ le kg en 15 kg	8.80€ 1.76€ le kg en 1 et 15 kg		16.60€ 3.32€ le kg en 1, 15 kg et 25 kg

EN PÂTE, PRÊTS À L'EMPLOI

				
	Contenance 7 kg	Contenance 4 kg		Contenance 4 kg
PRODUIT	ENDUIT DE LISSAGE	AXTON ENDUIT DE LISSAGE		TOUTPRET ENDUIT DE LISSAGE
CARACTÉRISTIQUES	Petites surfaces. Finitions des murs et des plafonds.	Petites surfaces. Facile à poncer. Supprime les imperfections et les rayures jusqu'à 2 mm.		Finitions. Facile à appliquer et à poncer.
RÉF.	666 661 24	685 672 12		659 871 73
EXISTE AUSSI*	5.80€ 0.83€ le kg en 15 kg	9.20€ 2.30€ le kg en 330 g, 1,5 et 15 kg		14.45€ 3.61€ le kg en 330 g et 7 kg

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT LISSER
UN MUR



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

POSE AU ROULEAU

				
	Contenance 7 kg	Contenance 5 kg	Contenance 4 kg	Contenance 8 kg
PRODUIT	TOUTPRET ENDUIT DE LISSAGE	SEMIN ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ CUISINE ET SALLE DE BAINS	AXTON ENDUIT DE LISSAGE	TOUTPRET KIT ENDUIT MAGIC'LISS
CARACTÉRISTIQUES	Spécial pièces humides. Gros défauts et finitions. Idéal en épaisseur ou en fine couche.	Haute résistance à l'humidité. Application facile.	Prêt à l'emploi. Toutes surfaces. Ponçage réduit.	Prêt à l'emploi. Facile et rapide à utiliser. Raclette et rouleau inclus.
RÉF.	686 130 76	686 095 13	685 672 33	679 846 44
EXISTE AUSSI*	36.30€ 5.19€ le kg en 4 kg	30.80€ 6.16€ le kg en 1 kg	10.20€ 2.55€ le kg en 8 et 15 kg	34.90€ 4.36€ le kg —

SIMPLES ET PERFORMANTS AXTON



PLÂTRE EXTRAFIN
5 kg.
Réf. 685 674 22
4.10€ 0.82€ le kg
Existe aussi*
en 1,5, 15 et 25 kg.



MORTIER PRISE RAPIDE
5 kg. Intérieur et extérieur.
Prise et montée en résistance rapides.
Réf. 666 580 53 4.20€
0.84€ le kg
Existe aussi*
en 1,5, 15 et 25 kg.



ENDUIT COLLE UNIVERSEL
5 kg.
Réf. 685 673 31 6.70€
1.34€ le kg
Existe aussi* en 25 kg.



ENDUIT DE RÉPARATION
5 kg.
Réf. 685 675 41 12.20€
2.44€ le kg
Existe aussi* en 1,5 kg.

FINITIONS INTÉRIEURES

PAPIERS À PEINDRE

SURFACES A MOTIFS

ASPECT TALOCHE 						
	PRODUIT	STRUCTURE À PEINDRE	PAPIER À PEINDRE 5 FOIS PLUS RÉSISTANT	TOILE DE VERRE MAILLE	PAPIER À PEINDRE CRÉPI WALL DOCTOR	VOILE DE VERRE PLANIT PIGMENT
	ROULEAU	1 1,06xL 25 m	1 0,52xL 10,05 m	1 1xL 12,5 m	1 1xL 10,05 m	1 1xL 15 m
	POINTS FORTS	Facile à poser, économique, grande largeur. Couvre les défauts d'aspect du mur. Masque les imperfections. Pose facile : support intissé.	Idéal pour les pièces à fort passage. Peut être peint avec une peinture acrylique. Résiste aux éraflures et aux petits chocs.	Véritable armature pour les murs. Couvre les défauts du mur. Facile à entretenir.	Masque imperfections, défauts et fissures. Couvre les anciens résidus de papier. Peut être peint avec une peinture acrylique. Pose facile : support intissé.	Aspect lisse. Préencollé. Prépeint : une seule couche de peinture suffit. Renforce les murs contre les microfissures. Pose facile, résistance aux chocs, respirant, lessivable.
	RÉF.	687 261 82 28.90€ le m ² 1.09€	677 451 74 11.90€ le m ² 2.28€	677 831 35 29.90€ le m ² 2.39€	687 260 84 28.90€ le m ² 2.88€	685 205 64 52.90€ le m ² 3.53€
EXISTE AUSSI*	en différents modèles					

SUPPORTS A NEUF

ÉCOLOGIQUE

FABRIQUE À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES										
PRODUIT	VOILE DE RENFORT		ÉCO	PRO	EXTREME	DÉCORLIN				
ROULEAU	1 1xL 15 m		1 1xL 20 m	1 1xL 15 m	1 1xL 10 m	1 1xL 15 m				
POINTS FORTS	Aspect lisse. Facile à poser, ne se casse pas au repositionnement. Consolide le mur et résiste aux fissures. Non irritant.		Aspect lisse. Recouvre fissures et défauts d'aspect des supports. Rénove les murs et les plafonds.	Aspect lisse. Prépare les supports avant mise en peinture ou pose de papier peint. Renforce les murs et les plafonds contre les fissures et les microfissures. Couvre les défauts d'aspect.	Rend les surfaces lisses, planes et résistantes par simple encollage. Aplanit les reliefs. Résiste fortement aux mouvements de fissuration. Facilite la préparation des supports (ni dépose ni enduit ou ponçage...).	Aspect lisse. Prépare les supports avant mise en peinture, pose de papier peint ou d'enduit. Renforce les murs et les plafonds contre les fissures et les microfissures. Couvre les défauts d'aspect.				
RÉF.	644 573 02	26.90€	678 599 53	39.90€	650 740 51	47.90€	678 688 43	68.90€	689 440 22	44.90€
	le m ²	1.79€	le m ²	2.00€	le m ²	3.19€	le m ²	6.89€	le m ²	2.99€
GRAMMAGE	50 g/m ²		140 g/m ²		150 g/m ²		300 g/m ²		150 g/m ²	

EN COMPLÉMENT POUR LA POSE ET LA DÉPOSE

COLLE TOUS REVÊTEMENTS SPÉCIALE PLAFONDS Grand pouvoir collant. Idéal revêtements lourds. Efficace même sur fonds bloqués. 5 kg. Réf. 678 114 50 29.90€ 5.98€ le kg	COLLE SPÉCIALE REVÊTEMENTS LISSES DE RÉNOVATION Idéal pour revêtements muraux minces. Redonne un aspect lisse aux murs. Prêt à l'emploi. 5 kg. Réf. 678 147 61 17.90€ 3.58€ le kg	DÉCOLLEUR TOILE DE VERRE Facile à utiliser: avec indicateur coloré pour visualiser les surfaces traitées. Enduit de lissage inutile. 5 kg. Réf. 674 273 74 29.90€ 5.98€ le kg



RETROUVEZ
LES TABLES
A TAPISSER
P. 118



Comprendre DES PEINTURES DE PLUS EN PLUS SAINES

DES QUALITÉS QUI ÉVOLUENT AUSSI

INNOVANTE : L'ALKYDE ÉMULSION

Propriétés : nouvelle génération de peinture, à base de résines innovantes. Précisément, il s'agit d'une peinture à l'eau contenant une résine utilisée généralement pour les peintures à l'huile.

Atouts : cette peinture dite « mixte » allie les qualités couvrantes des peintures glycéro aux avantages des peintures acryliques. Elle est réputée moins toxique que les phases solvantées (peinture à l'huile), et dégage peu, voire aucune odeur. Cette nouvelle génération de peinture est sèche au toucher en moins d'une heure. Elle est résistante aux chocs, durable et est particulièrement indiquée pour les finitions laquées en raison de son excellent rendu.

À savoir : avec cette peinture, les outils se nettoient à l'eau.

CLASSIQUE : L'ACRYLIQUE

Propriétés : à base de résine synthétique en suspension dans l'eau. D'où l'appellation

d'émulsion ou de peinture à l'eau.

Atout : peu ou pas de solvants. Sans odeur. Aussi performante, sinon plus, que la glycéro.

À savoir : nettoyage des outils à l'eau. Peinture conseillée plutôt pour les supports neufs ou en bon état.

LA FIN DE LA GLYCÉRO

 **Les normes européennes** entraînent la disparition des peintures glycéro, qui contiennent trop de solvants, nuisibles à l'environnement. Les professionnels du secteur proposent désormais des produits plus sains, comme les peintures alkydes.



RETROUVEZ EN MAGASIN
LE CAHIER D'INSPIRATION
POUR INTÉRIEUR
ET
LE NUANCIER
DES COULEURS
DE MA MAISON



**LE CENTRE
COULEURS
LEROY MERLIN**

Une gamme de 6 000 coloris.
Faites votre choix !

Du sur-mesure.

Venez avec un échantillon, papier peint, tissu, bois peint, etc. Votre conseiller couleur le scanner et le colorimètre déterminera le mélange.

Volumes et finitions.

Nous vous proposons, au choix, des pots de 0,5 à 10 l, en finition mate, satinée ou brillante, pour les murs, le bois ou le fer, l'intérieur ou l'extérieur.

Fabrication immédiate.

Rendez-vous en magasin pour passer votre commande: elle sera effectuée sur-le-champ !

Normes et labels : quelques nouveautés

L'ÉCOLABEL

C'est un label européen dont l'objectif est d'aider les consommateurs à reconnaître les produits de haute qualité, plus respectueux de l'environnement. Les peintures possédant ce label émettent moins de polluants et garantissent un air intérieur plus sain.

L'ÉTIQUETAGE SANITAIRE

Les travaux du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) ont débouché sur le vote d'une loi de programmation qui prévoit « l'étiquetage des émissions et le contenu en polluants volatils des produits de construction et de décoration ».

L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL LEROY MERLIN


Pour vous aider à choisir des produits en fonction de leur faible impact sur l'environnement, Leroy Merlin met en place un affichage spécifique qui évalue les produits (isolants, peintures...) tout au long de leur cycle de vie selon plusieurs critères : consommation en eau, pollution de l'air, pollution de l'eau, effet de serre, épuisement des ressources. Le niveau de performance environnementale est indiqué de A (impact faible) à D (impact élevé).

COMPRENDRE L'ÉTIQUETTE

Les composés organiques volatils (COV) sont des substances chimiques libérées dans l'atmosphère. L'étiquette COV sur le produit permet de connaître son taux de rejet et de savoir s'il est respectueux de l'environnement.



L'ÉTIQUETTE COV
SUR LE PRODUIT
PERMET DE
SAVOIR S'IL EST
RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT.



NF ENVIRONNEMENT

Cet Écolabel français est le signe national officiel reconnu par les pouvoirs publics, qui signale la qualité écologique des produits. Certifié par l'Afnor, il garantit la qualité d'usage du produit et l'effet limité de son impact sur l'environnement.

FINITIONS INTÉRIEURES SOUS-COUCES



MAISON
PLUS
SAINE

*1

UNIVERSELLES



LUXENS	< 2 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	100 m ²

UNIVERSELLE

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Acrylique multisupport.
Sans odeur. Séchage rapide.
Excellent pouvoir couvrant.

RÉF.

671 452 11 **48.90€** 4.89€ le l

EXISTE AUSSI*2

en 1, 2,5 et 5 l



Ripolin	< 30 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	100 m ²

UNIVERSELLE XPRO3

89% d'origine naturelle.
Ultraopacifiante.
Formule triple action.

672 083 16 **69.90€** 6.99€ le l

en 2,5 et 5 l



Dulux	< 3 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	100 m ²

UNIVERSELLE ARCHITECTE

Haute performance.
Application facile.
Ultraopacifiante.

691 787 95 **69.90€** 6.99€ le l

en 2,5 et 5 l

95% D'ORIGINE
NATURELLE



LUXENS	< 5 g/l
Contenance	Rendement
2,5 litres	25 m ²

UNIVERSELLE ENVIE!

Multisupport. Sans odeur.
Séchage rapide. Excellent
pouvoir couvrant. Mat.

690 809 35 **29.90€** 11.96€ le l

en 1 l

POUR PLAQUES DE PLÂTRE



LUXENS	< 2 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	60 m ²

CHANTIER RAPIDE

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Pour intérieur, murs, plafond.
Facile d'application.
Sans odeur. Blanc.

RÉF.

651 082 11 **6.90€** 0.69€ le l

EXISTE AUSSI*2

—



	< 2 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	80 m ²

POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Acrylique. Avant peinture,
pour une parfaite adhérence
de la finition.

671 440 63 **19.90€** 1.99€ le l

—



LUXENS	< 2 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	100 m ²

POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Acrylique. Idéal avant peinture
ou papier peint. Excellent
pouvoir couvrant. Masque
les calicots. Séchage rapide.
Sans odeur.

671 447 14 **36.90€** 3.69€ le l

en 2,5 et 5 l



Dulux	< 1 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	100 m ²

PLÂTRE PROTECH

Uniformise et bloque
les fonds, assure une finition
parfaite. Idéal avant peinture
ou papier peint.

691 782 63 **54.90€** 5.49€ le l

en 5 l



Ripolin	10 g/l
Contenance	Rendement
10 litres	100 m ²

POUR PLAQUES DE PLÂTRE

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Acrylique. Nourrit et bloque
les fonds neufs. Idéal avant
encollage de revêtements
muraux. Blanc pur mat.

RÉF.

658 956 90 **53.90€** 5.39€ le l

EXISTE AUSSI*2

en 5 l

Comprendre

DES SOUS-COUCES POUR TOUS LES SUPPORTS

Elles sont nécessaires avant la peinture de finition, la pose de papier peint, et parfois l'enduisage. Elles facilitent l'accrochage, lissent les irrégularités, unifient la teinte et opacifient les surfaces. Elles s'appliquent sur support sec et sain. Leur choix dépend de la nature du support (béton, carrelage, pierre...) et de son état (murs peints ou tapissés, poudreux, tachés...).

SOUS-COUCES UNIVERSELLES

Parfaites pour tout support en bon état.

POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Masquent les délimitations des plaques et fixent leur surface poudreuse.

À appliquer avant peinture ou encollage de papier peint.

POUR FONDS DIFFICILES

Idéales en rénovation, quand les supports présentent une texture pulvérulente ou des imperfections.

POUR BOIS

Empêchent les remontées de tanin et de résine du bois, et évitent l'altération de la peinture.

POUR MÉTAUX

Favorisent l'accrochage de la peinture, et limitent la corrosion qui pourrait endommager la couche de finition.

FONDS DIFFICILES

LONGUE DURÉE,
SANS ODEUR



Dulux
Délaqueur
Contenance 0,5 litre Rendement 16 m²
< 75 g/l

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Ses particules actives créent les conditions d'accrochage entre l'ancienne peinture et la couche de rénovation. Sans poussière ni odeur.

RÉF. 622 532 26 **18.90€** 37.80€ le l

EXISTE AUSSI*2 -



Polyfilla
Fixateur de Fonds
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
750 g/l

FIXATEUR DE FONDS

Durcit les fonds poudreux avant application d'enduit, de peinture ou pose de revêtements muraux. Intérieur et extérieur.

602 474 46 **29.90€** 11.96€ le l

-



Contenance 1 litre Rendement 3-6 m²
UNIVERSELLE WASH & PERLE

Tous supports même difficiles en intérieur et extérieur.

672 083 44 **18.90€** 18.90€ le l

-

SUPPORTS POREUX,
LISSES, PVC, INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR



Universe
Absolu
Contenance 2,5 litres Rendement 20,5 m²
< 395 g/l

UNIVERSELLE ABSOLUE

Consolide tous les fonds salis, tachés, dégradés. Favorise l'accroche de la peinture.

692 300 14 **49.90€** 19.96€ le l

en 1 l

POUR BOIS



LUXENS
Bois Durs, Exotiques ou Résineux
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
< 5 g/l

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Pour tout type de bois. Favorise l'accroche de finition, laure, vernis. Incolore après séchage, évite les remontées de tanin et de résine.

RÉF. 690 808 02 **37.90€** 15.16€ le l

EXISTE AUSSI*2 en 0,5 l



LUXENS
Bois Int/Ext
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
< 2 g/l

BOIS INT/EXT

Favorise l'accroche de finition glycérophthalique ou acrylique. Excellent pouvoir couvrant. Évite les remontées de tanin et de résine.

690 807 81 **33.90€** 13.56€ le l

en 0,5 l



LUXENS
Anti-Rouille
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
25 g/l

ANTI-ROUILLE

Empêche l'apparition de la corrosion grâce à son anti-rouille puissant et à son film imperméable à l'humidité.

690 808 23 **32.90€** 13.16€ le l

en 0,5 l

POUR SUPPORT
LISSE



LUXENS
Carrelage et Stratifié
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
< 45 g/l

CARRELAGE ET STRATIFIÉ, ALU, GALVANISÉ, PVC, INT/EXT

Favorise l'accroche de la peinture de finition acrylique ou glycérophthalique. Haut pouvoir couvrant, excellente adhérence sur supports lisses.

671 471 50 **41.90€** 16.76€ le l

-

AUTRES APPLICATIONS



LUXENS
Sous-Couche Colorée Opacifiante
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
1 g/l

PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Idéal avant peinture de finition. Optimise l'opacité des teintes vives. Multisupport coloris rouge et rose. Séchage rapide, faible odeur.

RÉF. 686 008 40 **29.70€** 11.88€ le l

EXISTE AUSSI*2 en 0,5 l et en jaune



Dulux
Pro Tech Glycéro Protech
Contenance 10 litres Rendement 100 m²
< 350 g/l

GLYCÉRO PROTECH

Isole les fonds difficiles. Adhère sur tous les supports. Excellente opacité.

691 782 42 **99.90€** 9.99€ le l

en 1 et 5 l



LUXENS
Cuisines et Bains
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²
< 2 g/l

CUISINES ET BAINS

Favorise l'accroche des peintures de finition. Résiste à la condensation. Action antimoississure. Haut pouvoir couvrant.


690 808 86 **29.90€** 11.96€ le l

-

DÉCOUVREZ
**COMMENT
PRÉPARER
UN MUR AVANT
DE PEINDRE**


sur leroymerlin.fr

COMMENT BIEN PEINDRE MURS ET PLAFONDS




LES BORDS

Il faut d'abord dégager les angles et les bords du plafond à l'aide d'un pinceau à recharger (trempez 1/3 des poils dans le pot) ou d'une large brosse plate. N'hésitez pas à appliquer une bande large de 6 à 9 cm. Attendez que la couche sèche avant de passer le rouleau.



LE PLAFOND

Le plafond doit être peint avant les murs. Tirez toujours le rouleau dans le sens de la lumière pour la dernière couche. Les perches télescopiques permettent de travailler sans échelle, là aussi dans le sens de la lumière, mais il ne faut pas croiser.



LES MURS

Avant tout, il faut dégager les angles et recouvrir les plinthes. Pour passer le rouleau, l'important est de toujours commencer par le haut.

Étape 1
Déposer.



Étape 2
Croiser et égaliser.



LA RÈGLE D'OR : TOUJOURS TRAVAILLER DOS À LA LUMIÈRE ET LISSER DANS LE SENS DE CELLE-CI.

LES ASTUCES DES PROS

Passez vos pinceaux et vos rouleaux double face sur un adhésif. Idéal avant de les tremper la première fois dans la peinture. Faites de même pour un rouleau laqueur. L'adhésif retient les poils les plus fragiles ou les impuretés.

Peignez les surfaces en une seule fois. Cela évite les traces de reprise.
Utilisez le même rouleau lors du passage de la couche de finition : vous obtiendrez un rendu uniforme.
Pour recouvrir une peinture glycéro, il faut lessiver, rincer

trois fois à l'eau claire, puis poncer l'ancienne couche (satin, mate ou brillante) s'il y a du gras. Il existe des délaqueurs « ponceurs chimiques ». **Retirez l'adhésif de protection avant séchage,** sinon, passez un cutter entre la peinture et l'adhésif.




LE BON OUTIL POUR LE BON RENDU

Au pinceau Un mauvais pinceau perd vite ses poils et rend le travail fastidieux. Pour une surface importante, le choix se porte naturellement sur une brosse large, mais celle-ci est aussi plus fatigante à travailler.



Au rouleau Avec un rouleau, on peint trois fois plus vite qu'avec une brosse ou un pinceau. Peindre une surface plane au rouleau après avoir dégagé les angles au pinceau reste la solution la plus répandue.



Au pistolet Cette technique offre un gain de temps important et limite la consommation de peinture. Elle garantit un résultat impeccable sans traces de reprise, même pour un débutant. La buse du pistolet, réglable, permet d'obtenir des jets de formes différentes. L'investissement ne se justifie néanmoins que pour un chantier important.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT RÉALISER
UNE PEINTURE MURALE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT PEINDRE
UN PLAFOND



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



MAISON
PLUS
SAINE

FINITIONS INTÉRIEURES PEINTURES PLAFONDS

PLAFONDS PIÈCES HUMIDES

	 LUXENS Plafonds humides & bains	 Dulux PRO TECH Plafond pièces humides	 Ripolin Xpro3 Plafond BLANC PUR MAT	 Ripolin Cuisine & bains
PRODUIT	 Contenance Rendement 2,5 litres 25 m ² CUISINE ET BAINS	 Contenance Rendement 2,5 litres 30 m ² CUISINE ET BAINS PRO TECH	 Contenance Rendement 2,5 litres 25 m ² SPECIAL PIÈCES HUMIDES XPRO3	 Contenance Rendement 2,5 litres 25 m ² CUISINE ET BAINS
CARACTÉRISTIQUES	Blanc profond. Masque les légers défauts. Résultat sans traces. Résiste à l'humidité, lavable.	Blanc. Haute lessivabilité, sans traces, antitaches.	Blanc pur. 91 % d'origine naturelle. Triple action : résiste à l'humidité, 98 % d'opacité, antitaches.	Blanc. Lessivable.
ÉMISSIONS DANS L'AIR	A+	A+	C	—
RÉF. MAT	671 530 30 29.95€ 11.98€ le l	—	687 353 80 36.90€ 14.76€ le l	659 131 76 43.50€ 17.40€ le l
RÉF. SATIN	671 530 44 32.90€ 13.16€ le l	686 202 72 39.90€ 15.96€ le l	—	—

PLAFONDS SAINS

				
	 1 g/l	 < 2 g/l	 2 g/l	 1 g/l
PRODUIT	Contenance 2,5 litres	Contenance 2,5 litres	Contenance 2,5 litres	Contenance 2,5 litres
CARACTÉRISTIQUES	Rendement 25 m ²	Rendement 25 m ²	Rendement 25 m ²	Rendement 30 m ²
	PLAFONDS SAINS	SEJOUR ET CHAMBRES	SEJOUR ET CHAMBRES	XPRO3
	Blanc mat. Spécial chantier. Faible odeur.	Blanc profond. Ne goute pas, résultat sans traces, lavable.	Blancheur assurée, résultat sans traces, lavable. Rose à l'application et blanc au séchage.	Blanc pur. Triple action : résultat sans traces, 98 % d'opacité, pas de projections. Grille incluse.
ÉMISSIONS DANS L'AIR	A	A+	A+	A+
RÉF. MAT	671 524 00 15.90€ 6.36€ le l	685 736 24 27.90€ 11.16€ le l	685 722 73 28.40€ 11.36€ le l	686 179 13 34.90€ 13.96€ le l

6 EXCELLENT
5 HAUT
4 STANDARD +
3 STANDARD
2 MOYEN
1 FAIBLE

LE POUVOIR
COUVRANT
DES PEINTURES
P. 427

	  13 g/l		  11 g/l		  6 g/l 		  5 g/l	
	Contenance	Rendement	Contenance	Rendement	Contenance	Rendement	Contenance	Rendement
	2,5 litres	25 m ²	2,5 litres	25 m ²	2,5 litres	25 m ²	2,5 litres	30 m ²
PRODUIT	PRATIC XPRO3		REPÈRE PRO TECH		BLANC PERFECTION		FINITION PARFAITE ARCHITECTE	
CARACTÉRISTIQUES	Triple action : antiprojections, 98 % d'opacité, masque les irrégularités. Bleu à l'application et blanc pur au séchage.		Blanc garanti, résultat sans traces. Rose à l'application et blanc pur au séchage.		Blancheur extrême et durable. Reprise facile et invisible, système Antigoutte Perfect, grand confort d'application.		Blanc profond. Direct sur taches, sans lessivage, sans traces de reprise.	
ÉMISSIONS DANS L'AIR	C		A+		A		A+	
RÉF. MAT	655 171 16	38.90€ 15.56€ le l	650 524 21	38.90€ 15.56€ le l	672 047 25	45.90€ 18.36€ le l	686 202 30	46.90€ 18.76€ le l



PLAFONDS TACHÉS ET SALIS

PRODUIT

COULEUR

CARACTÉRISTIQUES

ÉMISSIONS DANS L'AIR

REF. MAT

REF. SATIN



LUXENS **1 g/l**
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

TACHES OU SALIS

Blanc profond

Masque tous types de taches. Résultat sans traces. Lavable.

A+

685 722 10 **31.90€** 12.76€ le l

—



Ripolin **1 g/l**
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

TACHES OU ANCIENS XPRO3

—

Triple action: 98 % d'opacité, sans lessivage, masque les taches. Très haut pouvoir couvrant. Grille offerte.

C

679 069 72 **39.90€** 15.96€ le l

—

STANDARD

Niveau 1

**1^{ERS}
PRIX**



< 1 g/l
Contenance 10 litres Rendement 90 m²

TOUS TRAVAUX

Blanc

Pour travaux courants.

A

660 662 73 **7.40€** 0.74€ le l

671 988 80 **19.90€** 1.99€ le l



Le Blanc **< 1 g/l**
Contenance 10 litres Rendement 110 m²

MURS ET PLAFONDS

Blanc

Pour travaux courants.

A+

671 878 34 **24.90€** 2.49€ le l

671 988 94 **39.90€** 3.99€ le l

Niveau 3



Ripolin **< 1 g/l**
Contenance 10 litres Rendement 100 m²

MURS ET PLAFONDS
SPECIAL GRANDS TRAVAUX

Blanc pur

Masque les imperfections. S'applique facilement. Ne jaunit pas.

A+

625 557 03 **59.90€** 5.99€ le l

672 078 82 **74.90€** 7.49€ le l

Niveau 5



LUXENS **< 1 g/l**
Contenance 10 litres Rendement 100 m²

SEJOUR ET CHAMBRES
MULTISUPPORT

Blanc profond

Multisupport. Ne jaunit pas. Grande opacité. Finition sans traces. Résistance aux taches.

A+

685 719 23 **59.90€** 5.99€ le l

686 180 32 **71.90€** 7.19€ le l

Niveau 3



Dulux **3 g/l**
Contenance 10 litres Rendement 120 m²

MURS ET PLAFONDS
PRO TECH

Blanc

Masque les imperfections. Chantier rapide. Application optimale.

A+

686 202 93 **62.90€** 6.29€ le l

686 203 35 **75.90€** 7.59€ le l

Niveau 5



Ripolin **1 g/l**
Contenance 10 litres Rendement 120 m²

MURS ET PLAFONDS
XPRO3

Blanc pur

Triple action: 98 % d'opacité, blancheur garantie 10 ans, antitaches. Résiste aux chocs. Lessivable.

A+

672 078 61 **84.90€** 8.49€ le l

672 079 03 **105.00€** 10.50€ le l

Niveau 6



Dulux **6 g/l**
Contenance 10 litres Rendement 120 m²

MURS ET PLAFONDS
ARCHITECTE EXCELLENCE

Blanc intense

Multisupport. Résistance renforcée au lessivage.

A+

671 821 85 **93.00€** 9.30€ le l

671 878 06 **109.00€** 10.90€ le l



Niveau 3

LUXENS **< 2 g/l**
Contenance 12 litres Rendement 120 m²

PEINTURE
CHAMBRES
ET SÉJOUR
34.90€

SÉJOUR ET CHAMBRES

Blanc profond. Facile à appliquer. Faible odeur. Ne jaunit pas. Émissions dans l'air intérieur A+. Réf. Mat 671 880 16 **34.90€** 2.90€ le l
Existe aussi*2 en satin.

HAUTE PERFORMANCE

	Niveau 5		Niveau 5		Niveau 5		Niveau 5	
PRODUIT	LUXENS < 1 g/l Contenance 10 litres Rendement 100 m² SEJOUR, CHAMBRES, CUISINE ET BAINS		33 < 30 g/l Contenance 4 litres Rendement 40 m² PEINTURE COVERACTIV'		33 < 7 g/l Contenance 10 litres Rendement 100 m² PROTECTACTIV'		Ripolin < 1 g/l Contenance 2,5 litres Rendement 25 m² SUPER CREME	
COULEUR	Blanc		Blanc		Blanc		Blanc	
CARACTÉRISTIQUES	Multisupport. Très haut pouvoir couvrant. Ne jaunit pas. Effet perlant. Finition sans traces. Résistance aux taches.		Barrière couvrante: bloque et isole durablement les taches qui réapparaissent. Produit 3 en 1: sans lessivage préalable, directeur sans sous-couche et finition parfaite. Texture crémeuse pour une application facile. Multisupport.		Bouclier antitaches: résistance extrême aux taches et aux chocs. Supporte très bien le lessivage. Blancheur éclatant et durable. Texture crémeuse pour application facile.		Formule crémeuse, grand confort d'application. Antigouttes. Grille offerte.	
ÉMISSIONS DANS L'AIR	A+		B		C		A+	
RÉF. MAT	671 989 71 77.90€ 7.79€ le l		686 151 62 97.90€ 24.48€ le l		686 151 34 97.90€ 9.79€ le l		686 177 03 36.90€ 14.76€ le l	
RÉF. SATIN	671 989 85 81.90€ 8.19€ le l		686 153 02 105.00€ 26.25€ le l		686 152 74 109.00€ 10.90€ le l		686 177 24 40.90€ 16.36€ le l	
EXISTE AUSSI*2	-		-		en brillant en 5 l		-	

	Niveau 5		Niveau 3		Niveau 3	
PRODUIT	Dulux < 1 g/l Contenance 2,5 litres Rendement 28 m² CRÈME DE PEINTURE		Ripolin 3 g/l Contenance 10 litres Rendement 100 m² FONDS DIFFICILES OU ANCIENS		Dulux 4 g/l Contenance 10 litres Rendement 110 m² PRO TECH	
COULEUR	Blanc		Blanc		Blanc	
CARACTÉRISTIQUES	Application facile. Acrylique. Formule crémeuse. Antigouttes. Fini impeccable.		Alkyde. Nettoyage des outils à l'eau. Application facile. Lessivable. Sans odeur.		Glycéro. Excellente adhérence. Sans traces de reprise.	
ÉMISSIONS DANS L'AIR	A+		-		C	
RÉF. MAT	650 856 71 36.90€ 14.76€ le l		672 077 56 64.90€ 6.49€ le l		687 388 80 82.90€ 8.29€ le l	
RÉF. SATIN	650 856 36 37.90€ 15.16€ le l		672 078 54 84.00€ 8.40€ le l		687 388 52 87.90€ 8.79€ le l	

UN GESTE ÉCOLOGIQUE

COV/litre

En choisissant des produits qui émettent peu de composés organiques volatils, vous contribuez à préserver l'environnement (voir p. 421). C'est un engagement de Leroy Merlin pour Inventer la maison de demain.

LE POUVOIR COUVRANT DES PEINTURES

Pour vous aider à mieux choisir, Leroy Merlin a mis en place une étiquette de pouvoir couvrant des peintures murs et plafonds selon une échelle qui varie de 1 à 6. Plus le niveau est élevé, plus la peinture est couvrante.

- 6 EXCELLENT
- 5 HAUT
- 4 STANDARD +
- 3 STANDARD
- 2 MOYEN
- 1 FAIBLE



HAUT POUVOIR COUVRANT

Colorant économique et astucieux pour toutes les peintures.



COLORANT HAUTE CONCENTRATION

Tube de 50 ml. Pour toutes peintures. Application facile. Pour teintes pastel à très soutenues. Coloris gris galet. Réf. 685 921 60 **8.90€**
Existe aussi*2 en différents coloris, et en 100 ml.



DOSAGE
GOUTTE
A GOUTTE



L'étiquetage sanitaire



Les produits de construction et de rénovation (revêtements de murs ou de sols, peintures, vernis) font l'objet d'un étiquetage sur leur niveau d'émissions de polluants volatils. Ce niveau est indiqué par une note allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les produits notés A+ améliorent la qualité de l'air que nous respirons.

10m² x Sol vinyle Artens
Reflex violine 1m²
Réf.68219725.....95€
Soit le m² 9,50€



2 pots x Peinture Envie 2,5L
Réf.68223414.....83,80€
Soit le pot 41,90€



Kit analyse de l'air
Réf.69391910.....39,90€



Humidificateur
H218 Zibro 35m²
Réf.69402683.....49,90€



Pour plus d'informations sur ce projet.



NOS PROJETS ENGAGÉS

268.60€



UNE CHAMBRE DE BÉBÉ PLUS SAIN ?

Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison plus saine, surtout quand il s'agit de la chambre de bébé. C'est parce que nous savons qu'il est important de choisir des matériaux naturels (peinture d'origine naturelle à 97 %) et des produits à faible teneur en composés organiques volatils (sol vinyle* et peinture notés A+) que nous avons conçu ce projet engagé. Ce projet engagé vous garantit donc des produits de qualité au meilleur prix pour une meilleure qualité de vie dans la maison.



Comprendre COMMENT RÉNOVER LES SOLS

PRÉPARER LA SURFACE

ENLEVER L'EXISTANT

Quel support ?

Idéalement, vous devez :

- décoller les anciens revêtements collés (moquette, sols souples, carrelage...),
- décaper les anciennes peintures, ou du moins éliminer les écailles.

Comment ?

- Les revêtements souples sont découpés en bandes afin d'être décollés avec un décapant pour colle, et les résidus sont éliminés.
- Pour décarreler, employez un perforateur burineur, ou un marteau et un burin de carreleur.



RAGRÉER UN SOL

Quel support ?

- Sur chape de ciment irrégulière, après avoir décarrelé ou déposé un parquet.
- Sur un carrelage existant, avant de le recouvrir d'un sol souple.

Comment ?

- Bouchez les fissures du ciment, réparez les carreaux cassés, ôtez les clous du parquet.
- Appliquez un primaire d'accrochage, puis enduisez avec un mortier de ragréage.

DÉCORER EN PEINTURE



Quel support ?

Vous pouvez peindre un sol en bois, en béton ou en carrelage, même dans un garage en sous-sol.

Comment ?

- Béton et carrelage seront décapés à l'acide chlorhydrique, ou avec un produit de préparation qui facilite leur dégraissage et leur dérochage.
- Les parquets en bois seront poncés.
- Choisissez une peinture adaptée à la porosité du support. Dans un garage, elle doit résister aux pneus chauds et aux taches tenaces.

VITRIFIER UN PARQUET



Où ? Dans les pièces à fort trafic, les sols en bois ne peuvent pas rester à l'état brut sous peine de s'altérer (aspect, résistance...).

Comment ?

- Après ponçage, appliquez un fond dur pour durcir les fibres.
- Laissez sécher puis égrenez.
- Appliquez le vitrificateur au spalter.
- Optez pour un produit adapté à l'usage de la pièce (antichocs, antirayures, inodore...).

DÉCORER AVEC UNE FINITION BÉTON



Où ? Les pièces à vivre se prêtent bien aux sols en béton teinté ou ciré, à la façon des lofts.

Comment ? Les ciments neufs doivent être bien secs et les anciens ciments détachés et rebouchés (si fissures). Sur un ancien carrelage :

- poncez les carreaux émaillés et dégraissez-les,
- si les joints sont fins, il vous faudra 3 couches de béton pour les faire disparaître,
- si les joints sont larges, ragréez le sol au préalable.

INTÉRIEURS



Contenance
25 kg

RAGRÉAGE INTÉRIEUR AUTOLISSANT P2

Lissage des sols béton neufs (base ciment), jusqu'à 8 mm d'ép. (en 2 passes). Uniquement pour la pose de sol souple et de parquet.

646 519 65 **10.65€** 0.43€ le kg



Contenance
25 kg

RAGRÉAGE INTÉRIEUR AUTOLISSANT

Ragréage jusqu'à 8 mm d'ép. sur sols neufs avant la pose de moquette ou de dalles plastique. Doit être recouvert. Prévoir un sac pour 6 m² en 3 mm d'ép.

622 270 04 **19.50€** 0.78€ le kg

+ DOIT ÊTRE RECOUVERT,
PRÉVOIR UN PRIMAIRE
D'ACCROCHAGE



Contenance
25 kg

AXTON RAGRÉAGE HAUTE PERFORMANCE

Usage intérieur. Ragréage sur sols neufs ou anciens avant la pose de carrelage, parquet, moquette. Pour ép. de 3 à 8 mm. Prévoir un sac pour 6 m² en 3 mm d'ép.

682 696 70 **24.30€** 0.97€ le kg

INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS



Contenance
25 kg

RAGRÉAGE SOL EXTÉRIEUR AUTOLISSANT

Pour extérieur, terrasses ou balcons. Ép. de 3 à 10 mm. Doit être recouvert.

682 696 84 **18.90€** 0.76€ le kg

+ FIBRÉ = PLUS RESISTANT



Contenance
25 kg

RAGRÉAGE SOL AUTOLISSANT FIBRÉ

Idéal pour sols anciens ou neufs jusqu'à 30 mm d'ép. Primaire d'accrochage à prévoir selon les supports. Classe P3.

668 761 73 **32.10€** 1.28€ le kg



Contenance
25 kg

RAGRÉAGE SOL EXTÉRIEUR

Lissage des sols de terrasses, balcons, garages avant carrelage ou peinture. Prise rapide.

622 270 11 **32.30€** 1.29€ le kg

RENFORT D'ADHÉRENCE

Particulièrement adapté pour le carrelage, la peinture, les dalles adhésives, le bois...



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SOL

5 l.
Réf. 622 271 51 **33.00€**
6.40€ le l

Existe aussi* en 1 l.



AXTON
PRÉPARATION SOL
2,5 l. Renforce l'adhérence de la peinture.
Réf. 681 959 81 **18.60€**
7.44€ le l

CONFIRME



ESTIMATION
2 HEURES

Réaliser

LE RAGRÉAGE D'UN SOL



1. REBOUCHEZ

Selon leur taille, comblez les fissures au mortier de réparation ou à l'enduit de rebouchage.



2. PRÉPAREZ

Sur un sol poreux, un primaire est nécessaire. Appliquez-le à la brosse à encoller.



3. ÉTALEZ

Préparez le mortier de ragréage (poudre + eau) et étalez-le sans attendre à la lisseuse.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT RAGRÉER
UN SOL



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

DÉCOUVREZ COMMENT VITRIFIER UN PARQUET sur leroymerlin.fr

FINITIONS INTÉRIEURES VITRIFICATION DE PARQUETS

+ IDÉAL POUR LES LIEUX
SOUJES À FORT TRAFIC



LUXENS 15 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

VITRIFICATEUR HAUTE PROTECTION

Pour séjour et chambres.
Coloris incolore mat. 4 teintes.

676 760 56 **39.70€** 15.90€ le l



LUXENS 60 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

VITRIFICATEUR TRAFFIC INTENSE

Toutes pièces et escaliers.
Résistance renforcée aux chocs,
aux rayures et aux taches. Adapté
aux cuisines et aux salles de bains.
4 teintes.

676 761 82 **43.90€** 17.60€ le l



Syntilor 15 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

VITRIFICATEUR ULTRA RÉSISTANT

Pour escalier, couloir et séjour.
Sur parquet neuf et ancien.
Sec en 2 heures. 4 teintes.

678 668 83 **68.00€** 27.20€ le l



33 5 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 30 m²

VITRIFICATEUR PUR-PROTECT

Résistance longue durée
aux chocs. Sans odeur gênante.
4 teintes.

649 544 00 **59.50€** 23.80€ le l

PEINTURE SOLS



33 40 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 30 m²

VITRIFICATEUR PASSAGES EXTRÊMES

Antichocs, antirayures. Protection
très longue durée. 4 teintes.

673 859 20 **64.50€** 25.80€ le l



Syntilor 50 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 30 m²

VITRIFICATEUR BIORETHANE

À base de composants actifs
naturels (eau, huile de soja,
huile de ricin). Sans odeur.
Sèche rapidement. 2 teintes.

677 434 80 **59.50€** 23.80€ le l



2 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

PEINTURE SOL

Pour intérieur et extérieur.
Protège les sols.

681 959 53 **13.90€** 5.56€ le l



LUXENS 90 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

PEINTURE SOL HAUTE RÉSISTANCE

Résiste aux chocs. Sèche
rapide. Facile à entretenir.

681 958 13 **39.90€** 15.96€ le l

Existe aussi* en 12 coloris



LUXENS 20 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

PEINTURE SOL INTENSE

Pour intérieur et extérieur. Résiste
aux chocs, passages répétés,
taches tenaces, pneus chauds.
Non glissant.

681 956 31 **49.00€** 19.60€ le l



33 22 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 35 m²

PEINTURE SOL DÉCO

Protection et décoration des sols
intérieurs. Excellente adhérence.
Résiste aux chocs et aux rayures.
Sans odeur.

673 856 05 **62.50€** 25.00€ le l

Existe aussi* en 13 coloris



Ripolin 95 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 25 m²

PEINTURE SOL XPRO3

Résiste au passage de pneus
chauds, aux taches tenaces.
Très haute tenue aux rayures
et aux chocs.

682 920 35 **64.50€** 25.80€ le l

Existe aussi* en 8 coloris



33 428 g/l
Contenance 2,5 litres Rendement 35 m²

PEINTURE SOL TRAFIC EXTRÊME

Protection renforcée contre
les agressions et les contraintes
des garages et des sous-sols.

653 436 63 **65.50€** 26.20€ le l

Existe aussi* en 13 coloris



La Collection Maison vous aide à coordonner les couleurs et les matières dans votre maison.

DÉBUTANT



Réaliser

UNE FINITION BÉTON SUR UN SOL INTÉRIEUR

DÉCORER EN BÉTON TEINTÉ



1. CRÉEZ VOTRE COULEUR

Versez le produit sur le sol et étalez-le avec une spatule.



2. APPLIQUEZ

le bouche-pores sur un béton sec, poncé et dépoussiéré.



3. POSEZ LA FINITION

en couches croisées, puis dans le même sens pour terminer.

ESTIMATION
3 JOURS

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



REFAIRE SES SOLS
(éd. Massin)
Réf. 690 386 06
15.90€

BÉTON TEINTÉ



SOUS-COUCHE ISOLANTE

Pour préparer les supports avant l'application du béton. Couvre environ 5 m².
Réf. 682 897 25
24.90€ 16.60€ le l



MORTIER BLANC À TEINTER

Se teinte à l'aide de pigments. Pour sols, murs et plans de travail, associé au produit de finition adapté. 10 kg. Couvre environ 5 m².
Réf. 682 897 11
75.90€ 7.59€ le kg



PIGMENT POUR LE BÉTON

Pour teinter le mortier blanc. 0,2 kg.
Réf. 682 896 20
14.10€ 70.50€ le kg
Existe aussi* en 12 coloris.



BOUCHE-PORES

Pour protéger les surfaces avant l'application de la finition. 75 cl. Couvre environ 5 m².
Réf. 682 895 64
21.50€ 28.67€ le l



FINITION HAUTE RÉSISTANCE

Pour murs, sols, plans de travail. Antichocs, antirayures. Protection très longue durée. 1 litre. Couvre environ 5 m².
Réf. 682 895 50 **42.90€** 42.90€ le l

DÉCORER EN BÉTON CIRÉ



1. PRÉPAREZ LA PEINTURE

en diluant le produit dans la quantité d'eau voulue.



2. APPLIQUEZ ET LISSEZ

sur chape existante. Deux passes sont nécessaires.



3. APPLIQUEZ LE DURCISSEUR

au rouleau, en finition. Laissez sécher 24 heures minimum.

ESTIMATION
3 JOURS

FACILE À UTILISER

La technique originale de béton ciré consiste à saupoudrer sur une dalle fraîchement coulée un mélange de quartz et de ciment. La surface est talochée mécaniquement et lissée à mesure de la prise. Après séchage, elle est protégée par une finition cirée, une émulsion acrylique, un vernis...

Les mortiers à teinter et les kits de finition sont conçus pour vous permettre d'obtenir facilement les mêmes effets. Ils s'appliquent sur divers supports (béton, bois, carrelage...) et pas seulement les sols. Vous pouvez les utiliser pour décorer les murs, les meubles, y compris les plans de cuisine et de salle de bains !

KIT POUR FINITION BÉTON CIRÉ

Enduit fin décoratif pour sols et plans de travail. Convient également en sol chauffant basse température.



EFFET BÉTON CIRÉ

Produit de finition à appliquer sur une chape existante. Contient un primaire d'accrochage, les doses de poudre et de colorant, ainsi que le vernis.

COLORIS	SURFACE	REF.		
IVOIRE	2,5 m ²	682 696 35	63.00€	25.20€ le m ²
	10 m ²	678 051 50	238.00€	23.80€ le m ²
GRIS GALET	2,5 m ²	682 696 56	63.00€	25.20€ le m ²
	10 m ²	678 051 22	238.00€	23.80€ le m ²
SMOKE	2,5 m ²	682 696 42	63.00€	25.20€ le m ²
	10 m ²	678 051 36	238.00€	23.80€ le m ²
NOIR	2,5 m ²	682 696 21	63.00€	25.20€ le m ²
	10 m ²	678 051 43	238.00€	23.80€ le m ²

Réaliser VITRIFIER UN PARQUET

ESTIMATION
2 JOURS
EN 2 COUCHES




1. APPLIQUEZ UN FOND DUR
avec un spalter, après avoir dégraissé ou déciré le sol, puis l'avoir poncé.



2. DÉGAGEZ LES BORDS
en appliquant le vitrificateur au pinceau le long des plinthes, tout autour de la pièce.



3. APPLIQUEZ LA PREMIÈRE COUCHE de vitrificateur en passe fine et homogène, dans le sens des fibres du bois.



4. ÉGRENEZ À L'ABRASIF DOUX ou à la laine d'acier double zéro. Aspirez puis passez une seconde couche, voire une troisième.

Réaliser PEINDRE UN SOL

ESTIMATION
2 HEURES
HORS PRÉPARATION

ESTIMATION
2 JOURS
AVEC PONÇAGE
+ TRAITEMENT
ACIDE



1. PONCEZ UN SOL TROP LISSE
pour le rendre un peu poreux et favoriser l'accroche de la peinture. Utilisez de l'acide chlorhydrique dilué, et rincez à grande eau.



2. PEIGNEZ LES ANGLES et les zones difficiles d'accès à l'aide d'un pinceau à rechampir sur tout le pourtour de la pièce.



3. TIREZ SUR LA PEINTURE et croisez bien les passes pour éviter les traces. Pour un parquet, passez jusqu'à 3 couches en égrenant entre chaque.



Découvrez encore plus d'idées pour vos sols dans le grand guide **Aménagement & Décoration**.

Comment recouvrir le sol existant sans gros travaux

SUR UN ANCIEN PARQUET N'IMPORTE QUEL SOL SOUPLE

Dans la mesure où votre parquet n'est pas trop abîmé (pas de trous, pas de lames disjointes...), vous pouvez le recouvrir d'un revêtement de sol souple, après y avoir posé une sous-couche isolante.

DU BOIS ENCORE

Si votre parquet n'est pas en bon état (surface trop irrégulière) et que vous ne souhaitez pas le ragréer, vous pouvez le revêtir d'un parquet contrecollé à pose flottante.

SUR UN SOL EN CIMENT LA DOUCEUR D'UN SOL SOUPLE

Sur un sol plan et sain, vous pouvez coller directement un vinyle en rouleau ou des dalles PVC autoadhésives. Les revêtements vinyle à envers textile autorisent une pose

sans colle et compensent les légères irrégularités du sol.

MOQUETTE OU FIBRES NATURELLES

Un sol en ciment peut être recouvert d'un sol souple en fibres naturelles ou d'une moquette. Selon son envers, cette dernière sera collée avec une colle spéciale moquette, maintenue par des bandes autoagrippantes (pour dossiers en feutre aiguilleté), ou placée en pose libre (moquette autoplombante).

LE LUXE DU PARQUET MASSIF

Sur une chape flottante ou rapportée, vous pouvez coller en plein des lames de parquet massif, directement au sol.

SUR UNE MOQUETTE RASE BOIS OU PVC, C'EST POSSIBLE

Si elle est en bon état, et après nettoyage,

vous pouvez couvrir votre moquette d'un parquet flottant ou d'un revêtement de sol souple en pose libre (dalles ou lames clippables en vinyle). La moquette fera alors office de sous-couche isolante. Attention, certains fournisseurs n'acceptent pas la moquette rase comme sous-couche.

SUR UN CARRELAGE POUR LE PLAISIR DU BOIS

Vous pouvez revêtir directement un ancien carrelage d'un stratifié ou d'un parquet contrecollé, installés en pose flottante.

DE NOUVEAUX CARREAUX

Sans enlever l'ancien carrelage, vous pouvez aussi le recouvrir de nouveaux carreaux en grès cérame pleine masse de fine épaisseur (de 4,5 à 4,8 mm). Ils peuvent être posés sous une porte ou une baie vitrée.

MENUISERIES INTÉRIEURES

Comprendre

LES USAGES DU BOIS DANS LA MAISON

MOULURES ET PLINTHES



LES MOULURES peuvent être lisses ou en relief. Elles servent à encadrer, souligner ou encore délimiter les éléments d'un mur.



LES PLINTHES se posent au pied d'un mur ou d'un revêtement mural. En bois MDF brut ou revêtu, mais aussi en inox, en aluminium ou en PVC, elles existent à bord droit, arrondi ou mouluré.

LA POSE DES PLINTHES

L'emboîtement




Bois




MDF

La plinthe réversible MDF brut




Côté arrondi



Côté droit

Pour chaque projet

Les moulures et les plinthes existent dans une telle variété de déclinaisons qu'elles s'adaptent à toutes les situations et tous les projets de décoration.



- 1 Corniche
- 2 Quart-de-rond
plafond ou d'angle
- 3 Chambranle porte

- 4 Nez de cloison
- 5 Champlat panneau
- 6 Champlat porte
- 7 Baguette d'angle

- 8 Alèse plan
- 9 Cimaise lambris
- 10 Parclose bois

TASSEaux, TABLETTES ET PANNEaux

Les tasseaux



SAPIN NOUEUX BRUT

D'excellent rapport qualité/prix, il sert essentiellement de support « caché » pour des projets de coffrage, de plan de travail ou de fixation murale de lambris ou de tissu...

SAPIN RABOTÉ

Avec des petits nœuds ou sans nœuds, il est particulièrement indiqué pour des projets esthétiques comme un dressing...

SAPIN LAMELLÉ-COLLÉ

Grande stabilité, haute résistance mécanique, excellente rectitude et très bonnes performances techniques. Idéal en agencement intérieur : structure de mezzanine, poutres-caissons, escaliers, plateaux, cloisons, façades de mobilier...

Les tablettes d'aménagement



BOIS MASSIF

Synonyme de qualité et de robustesse, il convient à toutes les réalisations, jusque dans les pièces d'eau, grâce à des essences exotiques particulièrement résistantes à l'humidité. Les gammes supérieures (Solid) ne demandent pas à être vernies ou peintes, et offrent en outre l'aspect d'un bois brut avec une belle qualité de surface.

MÉLAMINE

Composé de particules de bois fortement compressées et revêtues d'un papier imprégné d'une résine synthétique appelée mélamine, il imite de nombreux matériaux comme le bois ou le béton avec des finitions brossées, lisses, mates ou extrabrillantes. Les colles utilisées dans la composition des mélaminés garantissent désormais un faible taux de formaldéhyde.

Les panneaux de bois



CONTREPLAQUÉ

Superposition de couches de bois croisées. En version okoumé usage marine, le contreplaqué résiste particulièrement bien à la charge, à l'humidité ainsi qu'au pourrissement.

AGGLOMÉRÉ

Particules de bois collées entre elles. Produit économique dont l'aspect brut convient à un usage essentiellement utilitaire. Existe aussi en version mélaminée.

AGGLOMÉRÉ LISSE +

Mi-aggloméré, mi-fibres. Ses surfaces sont en fibres de bois lisses, et l'intérieur du panneau est en particules de bois collées entre elles. Il est plus facile à peindre que l'aggloméré.

FIBRES MDF

Fibres de bois compressées et collées avec une belle qualité de finition. Facile à peindre et à décorer, avec une excellente tenue des assemblages, le MDF est un matériau idéal à travailler.

LAMELLÉ OSB

Composé de couches de longues lamelles de bois collées entre elles, il possède des qualités mécaniques identiques à celles du bois massif.

EN FONCTION
DE VOS BESOINS
VOUS POUVEZ
ACHETER AU PANNEAU
OU À LA DÉCOUPE

VOTRE PROJET BOIS EN 3 ÉTAPES



1. CHOISISSEZ LE BOIS ADAPTÉ

Meubles, plan de travail, bibliothèque, décoration... À chacun de vos projets ses spécificités.

2. RENDEZ-VOUS À LA DÉCOUPE

L'atelier propose des découpes sur la majorité des gammes. Des conseillers, formés aux produits, effectuent les découpes en fonction de vos mesures.

3. DEMANDEZ UN DEVIS DÉTAILLÉ EXPRESS

Et passez votre commande.

POUR DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Tous nos bois sont issus de forêts gérées durablement, en fonction de règles définies. Le label FSC (Forest Stewardship Council) garantit que la préservation de la biodiversité, le renouvellement des ressources, ou encore la protection des droits des peuples autochtones sont bien pris en compte dans la gestion de ces forêts.

BRUTS, «A TOUT FAIRE»

+ UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX



SAPIN NOUEUX


Origine Scandinavie. L 2,40 m.



SECTION	REF.		SECTION	REF.	
Lot de 10			Lot de 4		
13x27mm	681 893 66	6.95€	38x38 mm	681 893 45	13.10€
Lot de 6			38x50 mm	681 893 31	19.50€
13x38 mm	635 458 74	7.90€	38x63 mm	681 892 82	29.90€
19x19 mm	681 893 52	6.90€	47x47 mm	681 893 24	34.90€
19x32 mm	642 832 05	9.90€	À l'unité		
25x25 mm	635 458 81	9.00€	63x75 mm	684 140 45	11.80€
25x38 mm	635 459 23	11.50€	75x75 mm	681 893 03	15.00€
32x32 mm	635 459 86	12.40€	100x100 mm	681 892 96	23.90€
32x50 mm	642 881 54	16.20€			

RABOTÉS, POUR FINITIONS

+ BRICOLAGE FACILE



MDF BRUT

L 2,44 m. Existe en 8 sections.

SECTION	REF.	
10x10 mm	690 127 55	0.50€
10x40 mm	690 178 86	2.00€
14x30 mm	690 179 00	2.00€
16x16 mm	690 127 76	1.10€
22x22 mm	690 127 90	2.00€
28x28 mm	690 128 04	3.25€



SAPIN PETITS NŒUDS

Origine Scandinavie. L 2,40 m. Existe en 23 sections.



SECTION	REF.	
18x18 mm	681 892 61	1.75€
21x27 mm	615 359 85	3.45€
27x27 mm	615 360 20	3.80€
34x34 mm	615 360 76	5.55€
44x44 mm	615 361 11	8.50€




SAPIN RABOTÉ SANS NŒUDS

Origine France. L 2,50 m. Existe en 31 sections.

SECTION	REF.	
9x9 mm	681 824 01	1.75€
17x17 mm	681 822 61	3.45€
21x28 mm	681 822 12	5.45€
27x27 mm	681 821 84	5.25€
47x47 mm	681 821 63	15.95€

RABOTÉS, POUR AGENCEMENT TECHNIQUE

+ IDEAL AMEUBLEMENT ET ESTHÉTIQUE



SAPIN BORDS RONDs

Origine Scandinavie. L 2,70 m. Existe en 5 sections.

SECTION	REF.	
27x27 mm	681 804 20	5.95€
45x45 mm	681 804 13	9.95€
45x69 mm	681 803 92	16.95€
57x57 mm	681 803 71	17.95€
80x80 mm	681 803 50	31.50€

GRANDE STABILITÉ

Le lamellé-collé a des performances techniques supérieures à celles du bois massif, car il possède une grande stabilité dimensionnelle et une haute résistance mécanique: il ne bouge pas.



+ TRÈS DROIT ET STABLE

SAPIN LAMELLÉ-COLLÉ

Origine France. L 2,70 m. Existe en 19 sections.

SECTION	REF.	
27x27 mm	681 803 36	6.25€
27x57 mm	681 803 15	12.45€
45x45 mm	681 802 45	16.95€
45x69 mm	681 802 24	22.75€
80x80 mm	681 801 75	45.90€

PLUS DE
70 ÉQUERRES POUR RÉALISER TOUS VOS ASSEMBLAGES

en magasin et sur leroymerlin.fr

EN COMPLÉMENT



LOT DE 6 ÉQUERRES GALVANISÉES

Dim. 50x50x35 mm. Ép. 25 mm.

Réf. 682 582 11 **4.70€**

PLUS DE
350 PRODUITS
(MOULURES, TASSEaux)
en magasin et sur leroymerlin.fr

MENUISERIES INTÉRIEURES
MOULURES

QUARTS-DE-ROND



**PLUS DROIT,
PLUS FACILE À TRAVAILLER**

MDF BRUT

L 2,50 m. Existe en 4 sections.

SECTION	RÉF.	
14x14 mm	681 785 02	1.95€
18x18 mm	681 784 95	3.55€




**SAPIN DES VOSGES,
NE VRILLE PAS**

SAPIN SANS NŒUDS

Origine France. L 2,50 m.

SECTION	RÉF.	
13x13 mm	634 639 46	2.05€
18x18 mm	681 827 72	3.75€



BLANC

L 2,40 m. Existe aussi*1-2 en 9 couleurs.

SECTION	RÉF.	
14x14 mm	642 834 22	3.75€
18x18 mm	635 297 81	5.25€

BAGUETTES D'ANGLE



MDF BRUT

L 2,50 m.


SECTION	RÉF.	
23x23 mm	681 781 73	3.95€
28x28 mm	681 781 66	4.85€



SAPIN SANS NŒUDS

Origine France. L 2,50 m. Existe en 9 sections.

SECTION	RÉF.	
21x21 mm	681 827 44	4.10€
28x28 mm	634 646 74	5.20€



DÉCOR BLANC

L 2,40 m. Existe aussi*1-2 en 9 couleurs.

SECTION	RÉF.	
20x20 mm	650 776 70	4.50€
27x27 mm	392 091	4.95€

CHAMPLATS



MDF BRUT

L 2,50 m. Existe en 9 sections.


SECTION	RÉF.	
4x18 mm	681 790 34	1.25€
4x28 mm	681 790 13	1.90€



SAPIN SANS NŒUDS

Origine France. L 2,50 m. Existe en 17 sections.

SECTION	RÉF.	
4x18 mm	635 187 21	1.75€
4x28 mm	634 636 66	2.05€



DÉCOR BLANC

L 2,40 m. Existe aussi*1-2 en 9 couleurs.

SECTION	RÉF.	
4x22 mm	610 235 71	3.50€
4x30 mm	610 236 20	4.50€

CHAMBRANLES



MDF BRUT

L 2,50 m. Existe en 6 sections.

SECTION	RÉF.	
9x28 mm	681 786 70	3.25€
9x38 mm	681 786 56	4.25€



SAPIN

Origine France. L 2,50 m. Existe en 10 sections.

SECTION	RÉF.	
9x28 mm	634 636 94	3.95€
9x38 mm	681 829 05	4.75€



DÉCOR BLANC

L 2,40 m. Existe aussi*2 en frêne blanc.

SECTION	RÉF.	
10x36 mm	611 143 61	6.15€

MENUISERIES INTÉRIEURES

TABLETTES D'AMÉNAGEMENT

BOIS MASSIF

BASIC

Les plus économiques



PIN NOUEUX

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
200x25 cm	—	
200x30 cm	685 784 40	7.49€
200x40 cm	685 784 54	9.49€
200x50 cm	685 784 61	11.49€
200x60 cm	685 784 75	13.49€
250x50 cm	692 134 73	14.90€



SAPIN NOUEUX RUSTIQUE*1

REF. (Ép. 18 mm)	
—	
677 169 64	8.90€
677 169 50	11.90€
677 169 43	14.50€
677 169 36	16.90€
—	



HÊTRE*2

REF. (Ép. 20 mm)	
689 452 54	15.50€
—	
689 452 61	25.95€
—	
—	
—	



CHÊNE LAMELLÉ-COLLÉ

REF. (Ép. 18 mm)	
677 170 13	17.89€
677 170 06	24.90€
677 169 92	31.50€
—	
—	
—	

SOLID

La qualité «ébénisterie», bords droits



PIN SANS NŒUDS

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
145x30 cm	676 453 61	9.95€
200x30 cm	—	
200x40 cm	—	
240x30 cm	676 453 40	19.95€
240x40 cm	676 453 33	24.95€
240x50 cm	676 453 26	29.95€
240x60 cm	676 453 12	34.95€



SAPIN PETITS NŒUDS

REF. (Ép. 18 mm)	
677 169 85	10.95€
—	
—	
649 429 41	22.95€
649 430 53	27.95€
649 430 74	32.95€
649 430 81	37.95€



BOULEAU

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
145x30 cm	677 364 52	17.95€
200x30 cm	—	
250x20 cm	677 169 22	24.95€
250x30 cm	677 169 15	31.95€
250x40 cm	—	
250x50 cm	677 169 01	49.95€
240x60 cm	—	



CHÊNE NOUEUX PLEINE LAME

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 20 mm)	
150x30 cm	664 503 00	24.95€
150x20 cm	681 807 84	19.95€
250x20 cm	613 898 11	29.95€
250x30 cm	613 900 70	49.95€
250x40 cm	—	
250x50 cm	663 959 45	79.95€
240x60 cm	—	

SOLID

Résistantes à l'humidité, bords droits, lamellé-collé



BAMBOU FUMÉ MAT

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
145x30 cm	676 452 63	21.95€
200x15 cm	—	
200x30 cm	—	
240x30 cm	666 748 53	40.00€
240x40 cm	666 749 23	50.00€
200x50 cm	666 749 51	65.00€



TECK

REF. (Ép. 18 mm)	
676 452 84	59.00€
676 452 91	39.00€
676 452 70	79.00€
—	
—	
—	

SOLID DÉCO

Acacia abouté, bords droits, lamellé-collé



TEINTÉ CIMENT

Finition patinée.
Dim. L 220xI 40 cm.

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
240x40 cm	681 387 42	49.90€



TEINTÉ CHOCOLAT VIEILLI

Finition patinée.
Dim. L 220xI 40 cm.

REF. (Ép. 18 mm)	
681 386 86	49.90€

STRONG

Spécial salle de bains, bar, établi, bords chanfreinés



PIN SANS NŒUDS

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 34 mm)	
200x50 cm	676 453 05	41.90€




CHÊNE LAMELLÉ-COLLÉ

REF. (Ép. 34 mm)	
677 168 52	85.00€



BAMBOU FUMÉ

REF. (Ép. 34 mm)	
676 452 42	99.90€




TECK

DIM. (LxI)	BOIS	REF. (Ép. 34 mm)	
200x50 cm	Chauffé	677 168 31	105.00€
200x50 cm	Massif	677 168 10	139.00€

DÉCORÉES


PRIMO

La plus économique



AÉRO

Des décors modernes



MÉLAMINE 2 CHANTS

Coloris blanc

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 16 mm)	
200x30 cm	665 884 10	4.90€
200x40 cm	665 884 31	5.60€
200x50 cm	665 884 45	6.90€
200x60 cm	665 884 52	8.60€
DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
250x30 cm	606 188 24	5.90€
250x40 cm	606 189 22	7.50€
250x50 cm	606 189 50	8.50€
250x60 cm	606 189 64	10.50€

CLASSIC

Dim. L 250xI 50 cm.

BOIS	REF. (Ép. 18 mm)	
Noyer	691 980 80	15.90€
Chêne naturel	691 979 54	15.90€
Chêne gris	691 982 34	15.90€
Chêne anthracite	692 095 04	15.90€

TRENDY

Dim. L 250xI 50 cm.

COLORIS	REF. (Ép. 18 mm)	
Rouge	691 979 61	15.90€
Urban	691 981 36	15.90€
Béton	676 746 14	15.90€
Gris ombré	686 338 45	15.90€


POUR LES FINITIONS
DE VOS TABLETTES RECOUPABLES,
RETROUVEZ LES BANDES DE
CHANT THERMOCOLLANTES
EN MAGASIN ET SUR LEROYMERLIN.FR



Retrouvez un vaste choix de tablettes dans le grand guide **Aménagement & Décoration**.

SPACÉO

Plusieurs dimensions,
2 épaisseurs pour
des projets complets



BLANC SUPÉRIEUR

Méla miné, «soft touch».

DIM. (LxI)	REF. (Ép. 18 mm)	
100x32 cm	691 861 24	7.50€
250x45 cm	691 860 05	19.90€
250x56 cm	691 861 10	23.90€
250x56 cm prépercée	691 860 40	28.90€
250x65 cm	691 860 54	26.90€
DIM. (LxI)	REF. (Ép. 28 mm)	
100x20 cm	691 859 42	7.50€
100x32 cm	691 860 12	9.90€
250x20 cm	691 859 21	14.90€
250x32 cm	691 860 26	19.90€
250x56 cm	691 859 91	32.90€

CHÊNE

Méla miné structuré.

REF. (Ép. 18 mm)	
691 982 55	8.50€
691 981 85	20.90€
692 096 30	24.90€
692 096 02	29.90€
692 096 16	27.90€
REF. (Ép. 28 mm)	
691 982 62	8.50€
691 979 96	10.90€
691 980 24	15.90€
691 981 71	20.90€
692 096 44	33.90€

MDF BRUT

REF. (Ép. 18 mm)	
691 980 10	5.50€
691 979 82	17.90€
691 980 66	21.90€
691 982 20	26.90€
691 980 45	24.90€
REF. (Ép. 28 mm)	
691 979 26	5.50€
691 981 22	8.50€
691 982 13	12.90€
691 982 41	17.90€
691 981 43	30.90€

LES BOIS MASSIFS ET LES BOIS DÉCORÉS

Les utilitaires

La gamme pin Basic, tout comme celle du méla miné Primo, offrent un résultat optimal à moindre coût pour tous les travaux usuels de menuiserie.

Pour l'aménagement

Les deux gammes Solid et Aéro, également qualitatives et élégantes, sont particulièrement

adaptées à la conception de placards et d'étagères pour toutes les pièces.

Pour la décoration

Spacéo, avec son aspect « déco », se prête à la réalisation d'éléments complets, qualitatifs et esthétiques, pour les projets de type sous-escaliers, dressings, ameublement...

les ateliers
de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

MENUISERIES INTÉRIEURES
PANNEAUX

CONTREPLAQUÉ*1

Superposition de couches
de bois croisées (plis)



BOIS EXOTIQUE ORDINAIRE
Usage intérieur. Face Red Canarium ou Pencil Cedar. Âme en bois dur rouge ordinaire.
Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

BOIS EXOTIQUE OKOUMÉ
Qualité supérieure, équivalant à celle du bois massif. Résistance à l'humidité et à la charge. Permet toute finition en intérieur ou extérieur semi-abrité. Face bois exotique okoumé, âme peuplier.
Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

BOIS EXOTIQUE OKOUMÉ
USAGE NAUTIQUE
Excellente résistance mécanique. Usage nautique ou extérieur plein air. 100% okoumé. Collage WBP renforcé classe 3.
Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

Table with 4 columns: EP., RÉF., Price, and another RÉF. column. It lists various wood veneer products and their prices.

TOUT PEUPLIER



USAGE INTÉRIEUR
Léger avec une bonne résistance à la charge. 100% peuplier.
Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

Table with 3 columns: EP., RÉF., and Price. It lists poplar wood veneer products and their prices.

AGGLOMÉRÉ*1

Particules de bois
collées sous pression



AGGLOMÉRÉ STANDARD
Brut, utilitaire. Usage intérieur.
Dim. 250x125 cm. Ép. en mm.

AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE
Brut, usage utilitaire. Compatible pièce humide. Dim. 250x125 cm. Ép. en mm.

AGGLOMÉRÉ LISSE +
Face en médium (MDF) et âme en particules de bois. Dim. 250x125 cm. Ép. en mm.

REVÊTEMENT MÉLAMINE
Coloris blanc givré.
Dim. 250x125 cm. Ép. en mm.
Existe aussi*3 en 4 décors bois, assortis aux tablettes d'aménagement; et en 5 couleurs*4, en ép. 18 mm.

Large table with 4 columns: EP., RÉF., Price, and another RÉF. column. It lists various agglomerated wood and melamine products and their prices.

FIBRES DE BOIS COMPRESSÉES

2,5 M, IDÉAL
SOLS ET PLAFONDS



MDF BRUT

Moins dense, mais plus léger.
Dim. en cm.

DIM. (LxIxEP)	REF.	
244x122x0,3	674 585 52	15.50€
250x122x0,6	691 305 23	19.90€
250x122x1	691 306 21	27.90€
250x122x1,5	691 305 02	34.90€
250x122x1,8	691 305 86	39.90€
250x122x2,2	691 305 65	49.90€
250x122x2,8	691 305 44	59.90€
244x122x3,5	691 243 84	69.90€



MDF HYDROFUGÉ

Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.
Existe aussi*3 en 15, 22 et 18 mm.

EP	REF.	
12	691 305 93	29.90€

UNE COUCHE DE
PEINTURE SUFFIT



MDF PRÊT À PEINDRE

Papier bouche-pores blanc.

DIM. (LxIxEP)	REF.	
250x122x1 cm	691 369 42	34.90€
250x122x1,5 cm	691 369 21	44.90€
250x122x1,8 cm	691 369 35	49.90€

COLORE DANS TOUTE
L'ÉPAISSEUR, HYDROFUGE



MDF COULEUR VALCHROMAT

Idéal pour des aménagements décoratifs.
Coloris gris anthracite.
Existe aussi*3 en d'autres dimensions et en coloris gris, rouge, brun taupe et violet.

DIM. (LxIxEP)	REF.	
250x125x1,8 cm	691 244 75	149.00€

LAMELLÉ OSB3*1



COLLE SANS
FORMALDÉHYDE



USAGE EXTÉRIEUR SEMI-ABRITÉ

Couches de longues lamelles de bois collées entre elles et orientées pour garantir une excellente résistance mécanique.

Dim. 250x125 cm. Ép. en mm.

EP.	REF.	
12	677 641 23	34.90€
15	677 641 51	42.90€
18	677 641 86	49.90€

PANNEAUX TECHNIQUES

BOIS CLAIR
FACILE À FINIR




MDF CINTRABLE

Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

EP	REF.	
7	691 764 85	59.90€

100% NATUREL



FIBRE DURE VALBONITE

Dim. 244x122 cm. Ép. en mm.

EP	REF.	
3,2	691 244 33	11.90€



MDF ALVÉOLAIRE

Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

EP	REF.	
3,8	691 238 73	59.00€



**CONTREPLAQUÉ IGNIFUGÉ
OKOUME**

Âme en peuplier. Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

EP	REF.	
9	691 243 91	109.00€
15	691 238 52	159.00€



CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT

Âme en bouleau. Dim. 250x125 cm. Ép. en mm.

EP	REF.	
9	691 243 42	79.00€
18	691 244 61	119.00€



CONTREPLAQUÉ PHONIQUE

Okoumé. Âme centrale en matière synthétique insonorisante. Dim. 250x122 cm. Ép. en mm.

EP	REF.	
12	691 238 10	199.00€

DALLES*5



COLLE SANS FORMALDÉHYDE



AGGLOMÉRÉ INTÉRIEUR

Avec rainures et languettes. Dim. 206x60 cm (1,24 m²). Ép. en mm.

EP	REF.	
18	683 302 06	Prix de vente local*6



LAMELLÉ INTÉRIEUR OSB1

Avec rainure et languette. Dim. 180x67,5 cm (1,22 m²). Ép. en mm.

EP	REF.	
14	683 984 84	Prix de vente local*6



**AGGLOMÉRÉ HYDROFUGÉ
POUR MILIEU HUMIDE**

Avec rainure languette. Dim. 206x60 cm (1,24 m²). 15 kg/m². Ép. en mm.

EP	REF.	
22	664 685 91	Prix de vente local*6

**RENDEZ-VOUS
À L'ATELIER
DÉCOUPE**

Demandez un devis détaillé express et passez votre commande. Des conseillers, spécialement formés aux produits, peuvent aussi réaliser des découpes en partant de vos gabarits personnels.

MENUISERIES INTÉRIEURES

PLINTHES

FINITION EN BOIS MASSIF

**COULEUR
HOMOGÈNE
FACILE À PEINDRE**

AYOUS (OBÈCHE)

Origine Cameroun. Raboté lisse.
Bord arrondi. Rainure languette en bout.
L 2,40 m.

SECTION	REF.	
9x47 mm	681 820 72	5.95€
9x68 mm	679 040 32	9.95€
9x95 mm	679 040 25	11.95€
12x68 mm	681 820 65	10.95€
12x140 mm	681 820 44	17.95€

SAPIN PETITS NŒUDS, LOT DE 5

Origine France ou Scandinavie.
Raboté lisse. Bord arrondi.
Rainure languette en bout. L 1,95 m.
Existe aussi* en bord droit.

SECTION	REF.	
8,5x63 mm	678 960 80	9.90€
8,5x92 mm	678 960 73	12.90€
8,5x105 mm	681 826 46	17.50€

**SAPIN
DES VOSGES,
NE VRILLE PAS**

SAPIN SANS NŒUDS

Origine France. Raboté lisse. Bord
arrondi. Rainure languette en bout.
L 2,45 m.

SECTION	REF.	
9x47 mm	681 825 90	4.95€
9x67 mm	681 825 83	6.95€
11,5x67 mm	681 825 62	8.95€
9x95 mm	681 825 76	9.95€
11,5x140 mm	681 825 41	15.95€

**FINITION MODERNE
ASSORTIE
AU LAMBRIS**

SAPIN BRUT DE SCIAGE OU BROSSÉ

Origine France. Bord droit.
Rainure languette en bout. L 2,40 m.

SECTION	REF.	
9x68 mm	681 876 02	9.95€
9x95 mm	681 875 95	15.95€
14 x 80 mm	686 758 66	18.95€

DÉCORATIVES

DÉCOR MÉLAMINÉ

**EXISTE EN BLANC, BÉTON,
HÊTRE BLANC ET FRÊNE BLANC**



LOT DE 5

Bord arrondi. Section 9x68 mm.
L 2 m.

Existe aussi* en 9x95 mm.

DÉCOR	REF.	
Chêne	681 881 13	11.50€



BLANC

Bord arrondi. L 2,20 m.

Existe aussi* en 10 sections,
de 10x35 mm à 16x150 mm.

SECTION	REF.	
10x70 mm	681 882 81	3.99€



COULEURS*2

Bord arrondi. 8 coloris Collection
Maison. Section 10x70 mm. L 2,20 m.
Existe en bord droit.

DÉCOR	REF.	
Blanc ivoire n°1	681 880 22	4.25€

ASTUCIEUSES

PLINTHE PVC

CACHE-FIL

Coloris chêne. Section
12x60 mm. L 250 cm.
Réf. 691 914 30 **5.95€**

Existe aussi* en
blanc, gris et chêne
blanc.

SURPLINTHE RÉNOVATION

Plaqué chêne. Section
20x92 mm. L 220 cm.
Réf. 678 756 40 **7.95€**
Existe aussi* en MDF.

À PERSONNALISER

MDF BRUT RÉVERSIBLE (BORDS ARRONDIS OU DROITS)

**LE LOT
DE 5
PLINTHES
6.50€**

Prix de la dim. 9x57 mm

Lot en L 2 m.

SECTION	REF.	
9x57 mm	691 053 93	6.50€
10x70 mm	687 666 42	8.99€
10x100 mm	687 666 63	11.99€



A L'UNITÉ

En L 2,2 m.

SECTION	REF.	
10x35 mm	687 666 84	1.99€
10x50 mm	687 666 91	2.85€
10x70 mm	687 667 12	2.99€
12x70 mm	687 667 26	3.99€
10x100 mm	687 667 54	4.25€



HYDROFUGE

Spécial pièces humides. L 2 m.

Existe aussi* en section de 10x100
et 14x80 mm.

SECTION	REF.	
10x70 mm	687 668 03	1.99€

MDF PRÉPEINT BLANC

1 COUCHE DE PEINTURE SUFFIT



LOT DE 5 PLINTHES

L 2 m. Bord arrondi.

Existe aussi* en 10x100 et 14x80
en L 2,66 m.

SECTION	REF.	
9x70 mm	684 663 00	9.50€

le service pose de Leroy Merlin

et l'installation
à domicile



Toutes Vos Envies de faire faire

Le 1^{er} réseau d'installateurs de France


Avec ses 4000 entreprises partenaires et plus de 100 000 chantiers réalisés tous les ans, le service Pose à domicile Leroy Merlin a de quoi convaincre même les meilleurs bricoleurs. Savoir confier ses travaux à l'un des 4000 pros qui les feront pour vous, c'est déjà savoir faire.

LEROYMERLIN
...et vos envies
prennent Vie!


Comprendre LES EMPLOIS DU VERRE MINÉRAL

A CHAQUE USAGE SON VERRE

Le verre minéral se transforme, selon l'usage que vous souhaitez en faire, pour offrir résistance, isolation et sécurité, et il reste inaltérable. Il peut aussi être traité (trempé, antireflets, vitrocéramique...).




**VITRAGES VERTICAUX POUR
FENÊTRES OU PORTES: ÉP. 4 MM**
Verre imprimé clair ou décoratif.
Existe en de nombreux modèles différents.




POUR CRÉDENCES: ÉP. 4 MM
Verre laqué en couleur.
Très esthétique, entretien facile.
Idéal pour les cuisines.



MIROIRS DÉCORATIFS: ÉP. 6 MM
Miroir clair ou teinté bronze.
Peut être associé à un film transparent qui retient les éclats en cas de bris.



**GARDE-CORPS D'ESCALIER,
CHAMBRE D'ENFANT,
PLANCHERS: ÉP. 11 MM**
Verre feuilleté 55-2.
En cas d'accident, un film transparent retient les éclats.



**PLATEAUX DE TABLE, VITRAGES
HORIZONTAUX: ÉP. 8 À 10 MM**
Verre trempé Securit.
Résistant avec bords finis, sans éclats coupants en cas de bris.



ENCADREMENTS: ÉP. 2 MM
Verre antireflets.
Réduit la réflexion de la lumière, respecte contrastes et couleurs.



**PARE-FEU POUR INSERTS ET
FOYERS DE CHEMINÉE: ÉP. 4 MM**
Verre vitrocéramique. Traité pour résister particulièrement aux hautes températures.

VERRE MINÉRAL

■ CLAIR



VERRE CLAIR
Ép. 2 mm.
Réf. 411 05 26
27.00€ le m²
Existe aussi*1
en ép. de 3 à 6 mm.



MIROIR CLAIR
Ép. 2 mm.
Réf. 510 216
50.40€ le m²
Existe aussi*1
en ép. de 3 à 5 mm.



**SATINOVO/
MATELUX**
Ép. 4 mm.
Réf. 628 259 66
103.00€ le m²



SÉCURITÉ*2
Feuilleté de sécurité:
ralentit l'effraction et retient les éclats.
Trempé de sécurité:
5 fois plus résistant qu'un verre classique.
Petits éclats non coupants en cas de bris.



ANTIREFLETS
Ép. 2 mm.
Réf. 411 05 33
58.90€ le m² découpé.



VITROCÉRAMIQUE
Ép. 4 mm.
Réf. 944 475
591.00€ le m² découpé.



**DOUBLE
VITRAGE*2**
Pour rénovation.
Ép. 24 mm.

■ DÉCORATIF



ARENA GRANITE
Ép. 4 mm.
Réf. 411 06 66
40.00€ le m²



LISTRAL 200
Ép. 4 mm.
Réf. 411 07 15
49.00€ le m²



SPOTLYTE
Ép. 4 mm.
Réf. 643 111 56
78.50€ le m²



ANTIQUE BULLE
Ép. 4 mm.
Réf. 601 873 51
79.90€ le m²



MASTERRAY
Ép. 4 mm.
Réf. 674 595 53
98.00€ le m²



DÉCOLAQUE*2
Existe en coloris taupe, framboise, chocobrun, bleu nuit, vert pistache, noir profond, prune, blanc alpin. Ép. 6 mm.

RENDEZ-VOUS À L'ATELIER DÉCOUPE

De multiples formes vous sont proposées : demandez un devis détaillé express et passez votre commande. Des conseillers, spécialement formés aux produits, peuvent aussi réaliser des découpes en partant de vos gabarits personnels.

LES FINITIONS À LA COUPE. Pour les verres standard et le miroir, plusieurs finitions sont possibles en coupe droite (carré et rectangle) : brute, en biseau ou en joint poli. Pour le verre trempé, seul le joint poli est réalisable. Pour une coupe droite, le verre est vendu au m².



Coupe brute



Joint poli



Biseau

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

LES FILMS ADHÉSIFS POUR VITRAGE

Les films pour vitrage s'appliquent sur toutes les surfaces vitrées pour modifier leurs caractéristiques, sans en altérer la transparence. Faciles à poser, ils remplissent deux rôles.

LES FILMS DE PROTECTION

Le film sécurité: en renforçant le verre, il prévient les accidents domestiques liés aux éclats de verre. Il retarde aussi les effractions par bris de glace.

Le film antichaleur: doté d'un réfléchissant argent, il renvoie jusqu'à 79 % de l'énergie tout en maintenant la vision sur l'extérieur. Le confort est ainsi assuré en été, le film repoussant une partie des UV. À la clé : 20 % d'économies possibles sur la climatisation.

Le film miroir sans tain: côté extérieur, cet écran réfléchissant agit comme un miroir en renvoyant l'image qui lui fait face et protège ainsi des regards indiscrets. il conserve néanmoins toute la transparence du verre.

LES FILMS D'OCCULTATION

Ils apportent une jolie touche de décoration et peuvent se superposer à des films de protection. Ils sont disponibles dans de nombreux coloris et avec des motifs divers.

LES DÉCORATIFS



DÉPOLI

Dim. 200x75 cm.
Réf. 661 063 76 **24.90€**



VÉNITIEN

Dim. 200x60 cm.
Réf. 682 745 70 **23.20€**



FILM BLEU AZUR

Dim. 75x200 cm.
Réf. 668 622 36 **22.60€**

LES TECHNIQUES



FILM SÉCURITÉ

Dim. 200x75 cm.
Réf. 661 063 90 **24.90€**



MIROIR SANS TAIN

Dim. 200x75 cm.
Réf. 661 064 04 **24.90€**



FILM ANTICHALEUR

Dim. 120x100 cm.
Réf. 628 999 42 **27.90€**
Dim. 200x75 cm.
Réf. 661 064 11 **24.90€**
Dim. 350x100 cm.
Réf. 631 746 64 **45.90€**

VERRE SYNTHÉTIQUE

POLYSTYRÈNE



PETG


Existe aussi*2
en 50x50 cm



OPALE



GOUTTE D'EAU



ALASKA

Existe aussi*2
en 200x100x0,5 cm



ÉCAILLE

Existe aussi*2
en 50x100x0,5 cm


DIM. (CM)	REF. (Ép. 2 mm)	
50x100	661 588 83	21.50€
100x100	661 589 04	39.50€
200x100	661 589 11	67.00€

REF. (Ép. 2,5 mm)	
109 11 32	15.00€
947 044	29.50€
109 12 02	57.00€

REF. (Ép. 2,5 mm)	
603 557 85	15.00€
603 558 20	29.00€
603 558 55	57.50€

REF. (Ép. 2,5 mm)	
642 601 40	15.00€
642 601 82	28.00€
642 602 24	54.50€

REF. (Ép. 2,5 mm)	
109 14 61*3	15.00€
109 14 75	29.00€
109 14 82	57.00€



LINÉA



LISSE CLAIR



MIROIR CLAIR



DÉPOLI VERT

DIM. (CM)	REF. (Ép. 2,5 mm)	
50x50	—	
50x100	682 743 46	17.10€
100x100	682 744 02	33.00€
200x100	682 743 81	65.00€

REF. (Ép. 2,5 mm)	
642 757 43	7.60€
600 322 80	15.00€
600 322 94	29.00€
600 323 01	56.50€

REF. (Ép. 2 mm)	
—	
661 568 53	24.00€
661 568 95	47.50€
661 587 64	95.00€

REF. (Ép. 3 mm)	
—	
661 587 71	48.00€
661 587 85	89.50€
—	

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

PORTES INTÉRIEURES

Comprendre

LES DEUX FAMILLES DE PORTES



La porte battante



- Elle est montée sur le bâti avec des charnières. En version pleine, la porte battante est idéale pour isoler phoniquement une pièce d'eau ou une cuisine.
- Cette installation s'adapte aussi bien au neuf qu'à la rénovation.

LA BONNE LARGEUR

La législation impose, pour les logements neufs ou ceux destinés à la vente ou à la location, une largeur de porte de 80 cm minimum, nécessaire au passage d'un fauteuil roulant. Chez vous, adaptez vos portes à vos besoins. Les largeurs 63 et 73 cm garantissent le passage d'une personne.

Les largeurs 83 et 93 cm autorisent le passage de meubles, de l'électroménager, d'un fauteuil roulant : elles sont plus pratiques au quotidien.

Sens d'ouverture




Poussant droit



Poussant gauche

Bâti + Porte



- 1 Dormant, bâti ou huisserie
- 2 Ouvrant ou porte seule
- 3 Parclose
- 4 Poignée ou béquille
- 5 Serrure encastrée
- 6 Verre
- 7 Traverse intermédiaire
- 8 Panneau ou soubassement
- 9 Fiche ou paumelle

La porte coulissante



Aucun débord

EN APPLIQUE


- Gain de place notable. Sans charnière, elle coulisse devant la cloison le long d'un rail fixé au-dessus de l'embrasure (voir p. 449).
- Pose facile sans maçonnerie.
- Pour le neuf ou pour la rénovation.




A GALANDAGE

- Gain de place important : 1 m² au sol. La porte est encastrée dans un caisson métallique installé dans la cloison (voir p. 450). Le châssis métallique nécessite la pose de plaques de plâtre.
- Pour le neuf ou pour la rénovation.
- À monter ou prémontée.


LES PORTES ALVÉOLAIRES: DES OPTIONS EN PLUS




STANDARD:
TOUS USAGES
Âme alvéolaire.
Cadre en sapin, structure nid d'abeilles en carton renforcé.



TUBULAIRE:
POLYVALENTE
Cadre en sapin et panneau d'aggloméré tubulaire. Isolation phonique et résistance renforcée de la porte.



ISOTHERMIQUE:
CONTRE LE FROID
Âme en polystyrène. Raidisseurs en bois (okoumé). Jusqu'à 37 % d'économies d'énergie par rapport à un bloc-porte standard.



ACOUSTIQUE:
CONTRE LE BRUIT
Âme en aggloméré (porte pleine, le matériau faisant barrage). Joint d'isolation sur huisserie. Réduit par deux le nombre de dB.

DEUX SOLUTIONS POUR LA PORTE ET SON BÂTI



LA PORTE A RECOUVREMENT
Elle recouvre le bâti.



LA PORTE A RIVE DROITE
Elle vient à l'aplomb du bâti.

ISOLATION PHONIQUE
 SUR L'HUISSERIE



1^{ERS}
 PRIX

ISOPLANE*3

Structure alvéolaire, revêtement fibres prépeintes. Huisserie 65x45 mm en sapin massif. Ép. 40 mm. Réf. 615 645 45

21.85€



CHAPEAU DE GENDARME*3

Structure alvéolaire, panneaux postformés prépeints. Huisserie 65x45 mm en sapin massif. Ép. 40 mm. Réf. 651 991 55

28.60€

Existe aussi*2 en traverse droite et en porte seule.



CHAMONIX

Sapin massif. À vernir ou à peindre. 3 panneaux. Porte à recouvrement. Huisserie 70x50 mm. Ép. 40 mm. Réf. 661 818 64

64.50€

Existe aussi*2 en vitrée.



PRAGUE

Bois aggloméré, avec placage paulownia. 2 panneaux. Huisserie 67x45 mm. Ép. 40 mm. Réf. 668 426 50

71.80€

Existe aussi*2 en vitrée.



ASTRO

Structure alvéolaire. Gravée à peindre. Huisserie 72x45 mm en sapin. Ép. 40 mm. Réf. 681 760 73

89.00€



BUCAREST

Porte brute. 4 panneaux. Huisserie 72x40 mm. Ép. 40 mm. Réf. 691 691 14

109.00€

Existe aussi*2 en 4 vitrages, en verre trempé givré posé en usine, et en l 83 cm.



AURILLAC

Chêne massif rustique lamellé. 3 panneaux. Porte à recouvrement. Huisserie 72x48 mm. Ép. 35 mm. Réf. 653 420 74

199.00€

Existe aussi*2 en vitrée.



Artens NOGENT

Chêne massif rustique brut. 4 panneaux. Porte à recouvrement. Huisserie 72x48 mm. Ép. 35 mm. Réf. 659 796 41

208.95€

Existe aussi*2 en vitrée.




Artens PESSAC

Chêne massif rustique. Vitrée. Huisserie 72x48 mm. Ép. 35 mm. Réf. 686 158 83

229.00€

VOTRE PROJET DE PORTE



DES DIMENSIONS VARIABLES

Les portes sont présentées ici en dimensions standard : 73 cm de largeur et 204 cm de hauteur. Selon les modèles, d'autres largeurs (63, 83 et 93 cm) sont également disponibles. La largeur de l'huissierie varie, elle, de 65 à 90 mm. Pour modifier la hauteur, il suffit de recouper le bâti.

RETROUVEZ
 LES OUTILS DE CALCUL
 ET DE CONCEPTION
 IDEES ET CONSEILS
 SUR LEROYMERLIN.FR

TOUS LES STYLES À TOUS LES PRIX

Classiques ou contemporaines, battantes ou coulissantes, en bois ou en verre, largement vitrées ou à imposte... Confort acoustique, thermique, coupe-feu (portes isoplans)... Les portes se plient à toutes les contraintes de votre projet et de votre budget.

EN COMPLÈMENT

Pour changer votre serrure en remplacement de la serrure initiale.



SERRURE À CONDAMNATION

Pour salle de bains ou W.-C. Pêne réversible. Axe 40 mm. Réf. 672 867 16

7.80€

SERRURE À CLE

Pour chambre. 2 clés fournies. Pêne réversible. Axe 40 mm. Réf. 672 866 81

8.20€



*1. Les portes battantes présentées sur cette page sont en dim. H 204x l 73 cm. Elles existent aussi en dim. H 204x l 83 cm. *2. Voir prix en magasin. *3. Existe aussi en l 63 cm.

BOIS OU VERRE, JOUEZ AVEC LES PANNEAUX



Artens

PARIS

Placage chêne. 5 panneaux pleins.

Huisserie 72x48 mm. Ép. 40 mm.

Réf. 681 588 11 **240.00€**

Existe aussi* en 4 ou 5 verres givrés
et en 4 panneaux pleins.



RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

**COMMENT POSER
UN BLOC-PORTE**



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



LATITUDE

Revêtement fibre
prépeinte structurée
(relief). Huisserie en
sapin massif 72x45 mm.

Réf. 692 146 56 **99.00€**

Existe aussi* en 183cm.



WOOD

Revêtement fibre
prépeinte veinée.
Huisserie en sapin
massif 72x45 mm.

Réf. 692 145 16 **99.00€**

Existe aussi* en 183cm.



LONDRES

Papier décor structuré.
Bâti vendu en colis
séparé.

Réf. 691 977 86 **79.00€**

Existe aussi* en 183 cm
et en chêne fumé 173
et 83 cm.



OSLO

Bois brut à vernir. Huis.
plaquée bois exotique
tomentosa 72x40 mm.

Réf. 668 428 32 **104.95€**

Existe aussi* en huis.
92x40 mm ; en porte
3 panneaux 173 cm huis.
72x40, 92x40 ; et 183 cm,
huis. 72x40 et 92x40.



HORIZON

Sapin massif. Huisserie
en sapin 72x40 mm.

Réf. 691 691 00 **149.00€**

Existe aussi* en 183cm.



LEGNA

Bois brut en pin plaqué
bois exotique de Chine
(paulownia). Huisserie
paulownia 72x45 mm.

Réf. 691 745 74 **149.00€**

Existe aussi* en 183cm.



NOVA

Plaquée hêtre.
Huisserie 72x48 mm.

Réf. 691 692 12 **149.00€**

Existe aussi* en porte
4 vitrages, verre trempé
givré et en 183, 93
et 146 (double) cm.



TORONTO*

Placage horizontal
chêne clair à vernir.
Huisserie 72x48 mm.

Réf. 681 595 53 **258.96€**

Existe aussi*
en 183cm.





MAISON
PLUS FACILE
À VIVRE


VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

PORTES INTÉRIEURES SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE*

Comprendre

LA PORTE QUI COULISSE DEVANT LE MUR



GAIN DE PLACE ET SOL LIBÈRE

Le mur est occupé, mais sa structure reste intacte. C'est la solution la mieux adaptée si l'on ne veut plus de porte battante, pas de travaux, et si des éléments électriques ou un conduit de cheminée traversent le mur.

ESTHÉTIQUE ET STABILITÉ

Les portes existent en version verre ou bois. Un cache-rail peut recouvrir le rail et un poteau habiller l'ouverture de la porte. En version déco, le rail reste apparent. Le guide au sol ne demande qu'une rainure basse dans la porte et assure confort et solidité.

Plus d'espace !

1m² de place au sol gagné par porte, et une pose très facile.

DE NOMBREUSES DIMENSIONS

Ce système s'adapte à la majorité des largeurs de portes: 63, 73, 83 et 93 cm et jusqu'à 90 kg.

UNE POSE SIMPLE, SANS MAÇONNERIE

La porte et son mécanisme sont très faciles à installer. Fixez le rail solidement, à l'horizontale. Glissez les roulettes dans le rail. Suspendez la porte aux roulettes grâce aux fixations fournies, la porte est prête à être utilisée !

POUR PORTES EN VERRE



BOLERO

Rail en aluminium avec roulettes apparentes, L 1,58 m. Pour porte l 83 cm max. Ép. 8 mm. Compatible avec les portes Vegas et Dallas. Réf. 681 975 63 **129.00€**

+ SYSTÈME DE FERMETURE ASSISTÉE INTÈGRE



TWISTAL 2

Rail en aluminium anodisé avec roulettes, L 1,66 m. Recoupable. Cache-rail en aluminium à clipper. Fixation et guide au sol**. Réglable en hauteur. Pour portes 50 kg, l 83 cm max. Ép. 8 mm max. Réf. 686 681 45 **159.00€**

+ SYSTÈME DE FERMETURE ASSISTÉE INTÈGRE



CONCEPT 2

Rail en aluminium L 1,66 m. Recoupable. Cache-rail en aluminium à clipper. Pour portes 35 kg max., l 83 cm max. Ép. 8 mm. Réf. 686 681 31 **199.00€**

POUR PORTES EN BOIS



SPRINT

Rail en acier galvanisé L 1,86 m. Guide invisible** et fixation. Pour portes 50 kg, l 93 cm max. Ép. 25 à 40 mm. Réf. 668 171 56 **49.90€**

+ SYSTÈME DE FERMETURE ASSISTÉE INTÈGRE



TURBO 2

Rail en aluminium avec roulettes, L 1,86 m. Pour portes 50 kg max., l 63 à 93 cm. Ép. 25 à 40 mm. Réf. 686 682 15 **69.00€**

+ RAIL INVISIBLE



SECRET 2

Rail en aluminium anodisé, complètement invisible, L 0,9 m. Pour portes 50 kg, H 2,24 minxl 0,93 m. Ép. 40 mm. Réf. 690 492 74 **129.00€**



JAZZ

Rail en aluminium L 1,93 m max. Cache-rail et poteau d'arrêt en MDF à peindre. Joint d'isolation acoustique. Pour portes 80 kg, l 93 cm max. Ép. 40 mm. Réf. 686 855 26 **99.00€**
Existe aussi en bois exotique brut.**



SWING 2

Rail en aluminium anodisé, réglable en hauteur avec roulettes, L 1,86 m. Cache-rail en aluminium anodisé à clipper. Plus silencieux. Pour portes en bois et aluminium de l 63 à 93 cm. Réf. 686 681 52 **129.00€**



BOLERO

Rail en aluminium avec roulettes apparentes, L 1,66 m. Coloris blanc. Pour portes 30 kg, l 63, 73 ou 83 cm. Ép. 40 mm. Réf. 686 681 94 **139.00€**
Existe aussi en coloris noir ou alu.**



TECHNO

Rail en inox L 1,8 m. Fixation. Guide au sol** et butées invisibles. Pour portes 50 kg, l 83 cm max. Ép. 40 mm. Réf. 677 385 80 **199.00€**



TECHNO

Rail en inox avec roulettes, L 1,8 m. Fixation et guide au sol**. Pour portes 50 kg max., l 83 cm max. Ép. 8 et 10 mm. Réf. 677 385 73 **219.00€**

+ KIT COMPLET POUR SÉPARATION DE PIÈCES



SLIDE TRIPLE

3 panneaux coulissants. Rail et cache-rail en aluminium, L 2,7 m. Fixation et guide au sol**. Adaptable aux cloisons Wall H 2,40xl 0,93 m ou portes 50 kg max. Ép. 40 mm. Réf. 686 681 66 **299.00€**
Existe aussi en 2 cloisons, L 1,80 m.**

Comprendre

LA PORTE QUI COULISSE DANS LE MUR



Porte simple

Un vantail coulissant à droite ou à gauche.

GAIN DE PLACE TOTAL

Le système intégré est complètement invisible une fois recouvert. Un meuble peut être posé devant la cloison. Le guide au sol fixé sous la porte est invisible : il offre confort et solidité.

POUR TOUTES LES DIMENSIONS DE PORTES

Ce système s'adapte à toutes les largeurs de portes : 63, 73, 83, 93, 126, 146 ou 186 cm.

UNE POSE SIMPLE : À MONTER OU PRÉMONTÉ

Deux options : le kit à monter avant de le fixer à l'armature de la cloison, ou le châssis prémonté à fixer directement à l'armature.

Ce système nécessite des travaux de plâtrerie puisqu'il est installé dans la cloison en plaque de plâtre. La cloison doit être libre de tout conduit ou passage de câble électrique.

RÉALISER




DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER UNE
PORTE À GALANDAGE




sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PLUS DE CONFIGURATIONS POUR TOUS LES PROJETS




Porte double

Deux vantaux à ouverture individuelle ou simultanée.




Porte double

Deux vantaux coulissant à gauche ou à droite.



Deux portes

Ouverture unilatérale avec un seul châssis.



Porte arrondie

En kit : la porte et l'habillage sont fournis.



1^{ERS}
PRIX

KIT GALANDAGE SIMPLE MDF À MONTER

Système coulissant : châssis en acier galvanisé. Rail en acier galvanisé. Pour portes coulissantes en bois à chant droit ép. 40 mm et 50 kg max. S'adapte aux cloisons de 72 mm. Butées pour le blocage de la porte en position ouverte ou fermée. Habillage de finition fourni en MDF à peindre, recoupable.

Réf. 686 764 82 **149.00€**

Existe aussi* en 183 cm.



GARANTEE
10
ans

Artsens

KIT GALANDAGE

Châssis métallique en acier galvanisé, traité anticorrosion. Rail en aluminium avec système de fermeture assistée intégré. Offre un gain d'espace maximum. Pour portes coulissantes intégrées de 73 cm. S'adapte aux cloisons ép. 95 et 100 mm.

Châssis à assembler Réf. 686 764 54 **219.00€**

Châssis prémonté Réf. 686 764 12 **269.00€**

Habillage galandage simple Réf. 686 763 84 **69.00€**

Habillage porte en verre Réf. 686 763 63 **89.00€**



GARANTEE
12
ans

ECLISSE

KIT GALANDAGE SIMPLE

Système Éclisse : châssis préassemblés en alu pour portes en bois, et porte en verre (Éclisse uniquement). Rail en alu avec système de fermeture assistée intégré. Offre un gain d'espace maximum. Pour portes coulissantes intégrées de 73 cm. S'adapte aux cloisons ép 95 et 100 mm. Existe aussi* pour portes de 63, 83 et 93 cm, possibilité porte double.

Châssis à assembler Réf. 686 774 62 **269.00€**

Châssis prémonté Réf. 686 774 06 **319.00€**

Habillage avec 5 couvre-joints Réf. 686 774 34 **79.00€**

LA PORTE GLISSE ET LES MURS RESTENT LIBRES



PORTE COULISSANTE BOIS

MEXICO

Porte en pin radiata, finition brute, vitrée.

Verre trempé givré, monté en usine.

Réf. 687 717 31 **89.00€**

Existe aussi* en largeur 83cm.

PORTES INTÉRIEURES PORTES COULISSANTES

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

BOIS



AVEN
Structure alvéolaire prépeinte gravée. Dim. 204x73 cm. Ép. 40 mm.
Réf. 681 762 20 **78.50€**



LILY*
Bois alvéolaire, laqué brun taupe n° 3. Dim. 224x93 cm. Ép. 40mm. **Existe aussi*** en laqué blanc, noir et gris.
Réf. 687 628 83 **99.00€**

+ LAQUÉE



BRUGES
Plaquée chêne. À vernir. Ép. 40 mm.
Réf. 681 536 80 **189.00€**
Existe aussi* en largeur 83 cm.



HELSINKI
Plaquée chêne. À vernir. Âme tubulaire. Ép. 40 mm.
Réf. 671 959 12 **199.00€**

la livraison ou la location de véhicule
Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.
Voir conditions en magasin.

VERRE ET BOIS



OSLO
Placage bois exotique. Dim. 204x73 cm. Ép. 40 mm.
Réf. 668 426 92 **95.00€**

+ A VITRER



ATELIER NOIR
Montants, traverses et panneaux en MDF enrobés papier coloris noir. Vitrage acrylique givré. Réf. 691 749 66 **129.00€**
Existe aussi* en blanc, rouille, et en l 83cm.



PARIS
Placage chêne. 5 verres givrés montés en usine. Ép. 40 mm.
Réf. 681 535 61 **159.00€**
Existe aussi* en 4 verres givrés.



ALASKA
Structure en aggro tubulaire. Finition laquée blanc mat. 4 rainures horizontales. Verre givré trempé, ép. 4 mm, monté en usine. Dim. 204x73 cm. Ép. 40 mm.
Réf. 676 395 23 **199.00€**



TOKYO
Plaquée frêne teinté wengé et verni en usine. Verre givré monté en usine. Dim. 204x73 cm. Ép. 40 mm.
Réf. 671 958 56 **235.06€**
Existe aussi* en l 63, 83, 93 cm.

+ VERRE GIVRÉ MONTE EN USINE

Artens

VERRE



ORLANDO
Dim. 203,5x73 cm. Ép. 8 mm.
Réf. 676 459 63 **99.00€**

+ VERRE GIVRÉ : LAISSE PASSER LA LUMIÈRE



MIAMI
Verre trempé givré. Décor 4 lignes transparentes. Ép. 8 mm.
Réf. 681 494 03 **99.00€**



HOUSTON
Verre givré. Ép. 8 mm.
Réf. 691 369 00 **99.00€**



DENVER
Verre feuilleté. Dim. 204x73 cm. Ép. 6 mm.
Réf. 681 547 44 **108.99€**

+ MIROIR RECTO VERSO



VEGAS
Verre feuilleté laqué noir. Dim. 204x73 cm. Ép. 8 mm.
Réf. 676 819 36 **178.97€**

DÉBUTANT



ESTIMATION
2 HEURES

Réaliser

LE REMPLACEMENT D'UNE PORTE BATTANTE PAR UNE PORTE COULISSANTE

Avant



Après



1. DÉGONDEZ LA PORTE BATTANTE

et remisez-la à la cave ou au grenier... Elle pourra toujours resservir. Ôtez les demi-paumelles fixées sur le montant de l'huissérie en grattant au besoin la peinture qui recouvre les têtes de vis pour faciliter le dévissage.



2. RECOUPEZ LES LATTES EN MDF du kit d'habillage

aux dimensions de l'huissérie. Vous pouvez les coller, les clouer ou les visser (en noyant les têtes des pointes ou des vis). Habillez d'abord la traverse du bâti, puis les montants.



3. MASQUEZ LES FIXATIONS

ainsi que les interstices éventuels à l'enduit de rebouchage. Poncez et dépoussiérez après séchage. Appliquez ensuite deux couches de la peinture de votre choix, en respectant les temps de séchage indiqués.



4. REPÉREZ L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS

du rail couissant, en tenant compte de la hauteur de la porte et du jeu nécessaire à son bon fonctionnement. Utilisez un niveau pour un alignement parfait. Insérez les deux chariots roulants de la porte.



5. SUSPENDEZ LA PORTE

en engageant ses pattes de fixation sur les boulons des chariots roulants. Serrez les écrous à l'aide d'une clé plate pour solidariser l'ensemble. Il suffit de visser ou de dévisser les boulons pour ajuster l'horizontalité ainsi que l'aplomb.



6. PROFITEZ D'UNE PORTE ESTHÉTIQUE,

gain de place et neuve, avec un bâti à votre goût. Rainurée à sa base, la porte glisse sur un galet de guidage fixé au sol. Son ouverture et sa fermeture sont stoppées par deux butées d'arrêt.

LISTE DES COURSES KIT D'HABILLAGE

Simple et esthétique, un bâti comme neuf. Le tout, en deux heures (hors temps de séchage).



Artens

Pour huissérie. En bois MDF hydrofuge. Largeur 7,5 cm. À personnaliser.



DEXTER

350 mm. Denture fine. Triple biseau. Poignée trimatière. Réf. 664 124 51 **10.90€**



DEXTER


Chrome vanadium 12x13 mm. Réf. 659 852 90 **2.85€**




Tournevis manche bois. Réf. 633 512 11 **0.99€**

ESCALIERS

..... Comprendre LA PRISE DE MESURES



Les cotes à connaître



- 1 Hauteur sol fini à sol fini
- 2 Longueur trémie
- 3 Largeur trémie
- 4 Recullement de départ
- 5 Recullement d'arrivée
- 6 Échappée
- 7 Giron

À NE PAS OUBLIER AVANT VOTRE ACHAT

LE CONFORT D'UN ESCALIER

Il dépend de la hauteur et la profondeur des marches, qui sont déterminées par la hauteur de l'escalier et par son encombrement au sol.

LES DIMENSIONS DE LA PIÈCE

Prévoir un dégagement de départ et d'arrivée de 70 à 80 cm au minimum. Le type d'escalier et l'échappée sont déterminés par la trémie.

LA HAUTEUR TOTALE

Celle-ci, qui impose le nombre de marches

et leur hauteur, est à relever de sol fini à sol fini (revêtement de sol inclus).

LA PROFONDEUR DES MARCHES


Elle dépend du recullement. La profondeur moyenne d'une marche d'escalier standard est comprise entre 18 et 20 cm.

LA LARGEUR

La largeur minimale d'un escalier standard est de 80 cm. Et les escaliers économiques en kit ont une largeur de 50 à 70 cm.


Comprendre LES DIFFÉRENTES FORMES D'ESCALIERS

Les volumes classiques




DROIT

Volée droite, avec ou sans contremarche. Confortable, facile à poser et économique.




1/4 TOURNANT BAS OU HAUT

Deux volées : la volée du bas ou du haut est tournante, celle qui finit l'escalier est droite. Implantation souple et bon confort à l'usage.



COLIMAÇON CARRÉ

Marches ancrées autour d'un axe. Emprise carrée au sol réduite. À placer contre un mur ou dans un angle de pièce.



2/4 TOURNANTS

Trois volées : les deux du bas tournantes, celle d'en haut droite. Confortable, intermédiaire entre le 1/4 tournant et l'hélicoïdal.

Les gains de place



ECHELLE DE MEUNIER

Volée droite presque verticale, sans contremarche. Solution économique, gain de place important.




ESCAMOTABLE COULISSANT

Conçu pour un accès occasionnel aux combles. En aluminium, poids réduit, simple à poser.



COLIMAÇON ROND

Marches ancrées autour d'un axe. Emprise circulaire au sol réduite. Peut être placé librement dans la pièce. Bien situer les paliers haut et bas.




ESCAMOTABLE PLIANT

Composé de deux ou trois vantaux articulés qui diminuent son encombrement. Supporte une charge de 150 kg. En bois et solidaire de la trappe.

LES MARCHES ET LE GIRON

Plus de marches = des marches moins hautes.



Un giron assez grand = un giron sur lequel le pas est assuré.



Éviter les erreurs

- ✓ Un giron très long : l'escalier prend trop de place dans la pièce.
- ✓ Une hauteur de marche trop importante : l'escalier devient raide (à réserver pour un usage occasionnel).

LES BALUSTRADES : UNE SÉCURITÉ INDISPENSABLE



La balustrade est l'un des principaux éléments structurants de votre escalier, de votre mezzanine ou de votre terrasse et participe à l'esthétique générale. Elle constitue une protection essentielle.

LES NORMES ET LES DISTANCES À RESPECTER

Rampes, garde-corps et mains courantes limitent les chutes

et les pertes d'équilibre. Leurs dimensions répondent à des normes précises. La norme française (NF P01-012) s'impose dès lors que la hauteur de chute dépasse 1 mètre.

DANS LA « ZONE DE SÉCURITÉ »

Cette zone (les 45 cm du bas) ne doit pas servir d'échelle aux enfants. Un remplissage plein est obligatoire pour les balustres

horizontales, ainsi qu'un écartement de 11 cm entre les balustres verticales et les tubes (les câbles sont interdits).

AU-DELA DE LA ZONE DE SÉCURITÉ

Les distances ne doivent pas dépasser 18 cm entre les éléments de l'habillage ; 1 m entre les poteaux ; et la main courante doit être à une hauteur minimale de 1 m.

VOTRE PROJET D'ESCALIER SUR MESURE EN 10 MINUTES EN MAGASIN

CLASSIQUE EN BOIS



CONTEMPORAIN




Escalier droit

Escalier 1/4 tournant

Escalier gain de place

Finitions



Vernis en usine ou bois brut



Avec ou sans contremarches



Garde-corps assorti

Finitions



Structure



Marches



Balustrade

Autres options: rampe à droite ou rampe à gauche, socle, recoupe possible, boules, etc.

DES DIMENSIONS
HORS NORMES?
NOUS FAISONS
VOTRE ESCALIER
SUR MESURE



NEW SAPIN

14 marches avec contre marche en sapin massif.
Dim. H 2,75x1 0,8 m. Adaptable en hauteur par recoupe de la 1^{re} marche jusqu'à 65 mm.

1/4 tournant droite Réf. 693 972 51 **359.00€**

1/4 tournant gauche Réf. 693 972 72 **359.00€**

Droit Réf. 693 972 44 **299.00€**

Existe aussi* sans contre marche 1/4 tournant droite, 1/4 tournant gauche, et droit.



ESCALIER 1/4 Tournant Forest

13 marches avec contremarches et structure en hêtre brut à vernir. Balustres tournées. Dim. H 2,75x1 0,82 m (hors poteau). Réf. 682 719 66 **659.00€**

Existe aussi* en version droite avec et sans contremarches.

la pose et l'installation à domicile

1^{er} réseau de France avec 4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

EN COMPLÉMENT

✚ SÉCURISEZ VOS ESCALIERS




VITRICATEUR GEL

Très longue durée. Texture gel antigoutte. Pour rampes, balustrades, contremarches. Couvre env. 30 m². Certifié non glissant NF P 90106. 2,5 l. Réf. 649 550 86 **82.00€** 32.80€ le l



Marches



Pin brut



Hêtre brut



Verre clair

Rambarde



KIT

Câbles alu
Réf. 664 224 26
600.00€

ESCALIER DROIT OU 1/4 TOURNANT* ESCA TWIN

13 marches et 1 marche palière, structure en métal laqué gris. Kit rambarde à ajouter (câbles + main courante pin, hêtre ou alu poli). Dim. H 2,75x1 0,85m. Recoupe possible en hauteur.

Marches pin brut Réf. 662 870 25 **990.00€**

Marches hêtre brut Réf. 664 223 63 **1150.00€**

Marches verre clair Réf. 664 223 84 **2290.00€**

Existe aussi* en H 3,15 m, et en norme accessibilité, plus large et moins pentu.



ESCALIER DROIT OU 1/4 TOURNANT* MONA

14 marches, poutre en aluminium. Montage en applique sur le mur. Kit rambarde à ajouter (tubes ou câbles + main courante hêtre ou alu). Dim. H 2,75x1 0,95 m (avec rampe). Éclairage led en option.

Marches hêtre Réf. 686 553 84 **1690.00€**

Marches verre opale Réf. 686 553 42 **3790.00€**

Existe aussi* en norme accessibilité, plus large et moins pentu.

Marches




Hêtre



Verre opale

Rambarde



KIT

Câbles alu
Réf. 686 552 65
650.00€



Marches



Chêne



Hêtre



Verre opale

Rambarde



KIT

Câbles alu
gris foncé.
Réf. 686 551 46
690.00€

ESCALIER DROIT LISA

13 marches, structure en aluminium. Montage en applique sur le mur. Kit rambarde à ajouter (tubes ou câbles + main courante hêtre brut, chêne brut ou alu gris foncé). Dim. H 2,75x1 0,95 m (avec rampe).

Marches chêne Réf. 686 552 30 **1890.00€**


Marches hêtre Réf. 686 552 51 **1690.00€**

Marches verre opale Réf. 686 552 16 **4490.00€**

Existe aussi* en norme accessibilité, plus large et moins pentu.



Marches



KIT LED

Réf. 692 066 76
499.00€

Rambarde



KIT

Rondo lisse
Réf. 692 066 83
399.00€

ESCALIER DROIT GOMERA

14 marches en MDF teinté noir. Rampe en aluminium. Hauteur sol à sol 2,75 m, un reculement de 2,87 m. Usage intérieur.

Droit Réf. 692 066 55 **2300.00€**

1/4 tournant à droite Réf. 692 066 41 **2600.00€**

1/4 tournant à gauche Réf. 692 067 04 **2600.00€**

ESCALIERS GAIN DE PLACE

+ RECLEMENT DE 1,44 M



ESCALIER PAS JAPONAIS ZEN

11 marches en bouleau. Escalier gain de place. Structure en métal laqué blanc. Modulable de 2,28 m à 2,82 m. Reculement de 1,45 m. Main courante en bouleau et lisses en inox. Usage intérieur. Réf. 691 757 43 **599.00€**



ESCALIER PAS JAPONAIS ESCADECA

11 marches en pin brut et poutre centrale en aluminium. Rambarde 3 poteaux en acier et 2 tubes et 1 main courante en pin brut. Trémie L 1,25x1 0,7 m. Dim. de H 2,40 à 2,83x1 0,60 m. Réf. 682 717 42 **649.00€**



ESCALIER COLIMAÇON NICE

En colimaçon rond. 13 marches en bouleau multiplis à vernir, structure en métal laqué. Rambarde à colonnettes fournie. Dim. de H 2,61 à 3,06 m, Ø 1,3 m. Réf. 674 236 85 **699.00€**

+ JUSQU'À 3,03M DE HAUTEUR
EN AJOUTANT UNE MARCHE



ESCALIER 1/4 TOURNANT LONG LINE

Marches en hêtre naturel ou foncé, structure en métal laqué chromé ou blanc. Rambarde colonnettes ou câbles. Dim. de H 2,25 à 3,03 m. Largeur 0,65 m Réf. 673 694 70 **1799.00€**
Largeur 0,75 m Réf. 673 693 93 **1849.00€**
Largeur 0,80 m Réf. 673 693 16 **2249.00€**
Largeur 0,90 m Réf. 673 692 32 **2299.00€**
Existe aussi* en droit et 2/4 tournants.

+ JUSQU'À 3,09M DE HAUTEUR
EN AJOUTANT UNE MARCHE



ESCALIER COLIMAÇON RING LINE

En colimaçon rond. Marches en hêtre naturel ou foncé, structure en métal laqué chromé ou blanc. Rambarde colonnettes et câbles. Dim. de H 2,71 à 3,09 m. Ø 1,18 m Réf. 673 653 12 **1949.00€**
Ø 1,28 m Réf. 673 678 04 **1949.00€**
Ø 1,38 m Réf. 673 677 62 **2099.00€**
Ø 1,48 m Réf. 673 677 20 **2199.00€**
Ø 1,58 m Réf. 673 676 85 **2299.00€**

EN COMPLÈMENT LA GAMME PIXIMA

STRUCTURE



Métal laqué blanc, ou métal laqué chromé.

MARCHES



Hêtre naturel ou hêtre foncé.

RAMBARDES



Câbles ou colonnettes.



ÉCHELLE DE MEUNIER CHAMONIX

12 marches en sapin ép. 28 mm. Rampe à lisses, fournie. Trémie L 2,11x1 0,63 m. Reculement 1,95 m. Dim. H 1,95x1 0,63 m. Recoupe possible en hauteur. Réf. 674 272 83 **59.00€**



ÉCHELLE ESCAMOTABLE SAPIN

12 marches en sapin. Canne fournie. Trémie L 1,20x0,60 m. Dim. (dépliée) H 2,92x1 0,6 m. 150 kg max.

Trappe non isolée Réf. 642 411 42 **65.00€**

Trappe isolée Réf. 642 271 14 **76.00€**



ÉCHELLE ESCAMOTABLE ALUMINIUM

2 pans. Trémie L 0,56x1 0,47 m. Dim. (dépliée) H 2,67x1 0,45 m. 150 kg max. Réf. 673 817 62 **75.00€**

Existe aussi* en 3 pans.



ÉCHELLE DE MEUNIER COGNAC

13 marches en sapin. Ép. 28 mm. Rampe à lisses fournie. Trémie L 2,11x1 0,68 m. Reculement 2,11 m. Dim. H 2,80x1 0,65 m. Recoupe possible en hauteur. Réf. 642 990 04 **77.50€**



ÉCHELLE MODULÓS

Échelle de meunier 13 marches en sapin. Trémie L 1,79x1 0,85 m. Reculement de 2,11 m. Dim. H 2,80x1 0,80 m. Recoupe possible en hauteur.

Largeur 0,80 m Réf. 616 249 41 **99.20€**

Largeur 0,90 m Réf. 616 249 55 **110.00€**

2 limons Réf. 614 604 62 **84.50€**

Rambarde à balustres Réf. 614 606 02 **35.00€**



ÉCHELLE PAS JAPONAIS

Échelle de meunier à pas décalés. 13 marches. Rampe fournie. Trémie L 1,59x1 0,64 m. Reculement 1,59 m. Dim. H 2,80x1 0,60 m. Recoupe possible en hauteur.

Sapin Réf. 624 167 81 **195.00€**

Hêtre Réf. 636 505 66 **325.00€**

BALUSTRADES GARDE-CORPS

EN KIT*



KIT BALUSTRADE DROITE ÉCO

En sapin.

Pack balustre Classic 2 m. Réf. 674 336 53 **64.50€**

Balustre droit Réf. 652 208 76 **2.54€**

Poteau Réf. 654 694 74 **13.10€**

Traverse 2 m, 45x25 mm. Réf. 630 720 02 **13.00€**



KIT BALUSTRADE GRAPHIT

Poteaux en sapin.

Remplissage tubes en acier gris anthracite.

5 tubes et 2 demi-poteaux Réf. 686 481 25 **75.00€**

Demi-poteau finition Graphit Réf. 686 481 32 **21.00€**

l'assistance
téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*No Azur : 0,028 €/min après un coût de connexion de 0,078€.



À COMPOSER*




KIT BALUSTRADE ROYAL

En sapin. Poteaux tournés.

Balustrade tournée 2 m. Balustres et traverses.

Réf. 639 092 30 **83.00€**

Poteau 1,20 m. Réf. 654 694 95 **23.00€**



OBAPI

Poteaux: ronds ou carrés, en aluminium.

Main courante: en aluminium poli, chêne, hêtre, ou ipé.

Remplissage : par câbles inox, tubes inox, ou verre acrylique.



QUADRO PRO


Poteaux: en aluminium poli, gris anthracite, ou noir et blanc.

Remplissage : verre, verre et câble, ou tubes et barreaux.

À partir de **360.00€**

MAINS COURANTES PRÊTES À POSER

Faciles à installer, les rampes sécurisent le cheminement le long des couloirs et des mezzanines ainsi que la montée et la descente des escaliers.



Kits rampe L 2 m, avec 2 supports.



PIN MASSIF BRUT

Réf. 654 512 74 **42.70€**



GRIS ALU

Réf. 654 512 11 **49.90€**



CHÊNE BRUT

Réf. 673 990 94 **87.50€**



INOX

Réf. 677 693 94 **84.00€**



ALU POLI

Réf. 668 533 32 **53.00€**



RÉTRO NOIR

Réf. 673 991 01 **97.50€**

POUR UN DEVIS
CHIFFRÉ
RENDEZ-VOUS
EN MAGASIN

CHOISISSEZ VOTRE BALUSTRADE EN 3 ÉTAPES



1. LE POTEAU ET LA FIXATION

Au sol



Rond



Carré

Murale



Ronde



Carrée

2. LE REMPLISSAGE



Câbles



Tubes



Plaque de verre

3. LA MAIN COURANTE ET LES FINITIONS



Alu



Bois



Inox



Aboutable

DIEDA

2 poses: sol ou mur.
À composer avec les éléments
au détail présentés ci-dessous.
Peut être équipée d'une plaque
de protection basse.
À partir de **279.00€** pour
Dieda câble.

LES COMPOSANTS

Câbles inox

Réf. 691 988 85 **279.00€** le m

Câbles inox marin

Réf. 691 989 20 **319.00€** le m

Tubes inox

Réf. 691 989 13 **279.00€** le m

Tubes inox marin

Réf. 691 988 92 **319.00€** le m

Plaque de protection

Réf. 691 989 06 **75.00€** le m

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ & D'EAU

Au-delà des règles et des normes à respecter,
Leroy Merlin vous aide à bien penser vos installations d'électricité
et d'eau. Pour faciliter vos travaux et améliorer votre quotidien.

P.464

ÉLECTRICITÉ

Courants forts et courants faibles : définir, concevoir et poser son installation électrique dans le respect de la norme NF C 15-100, de la mise à la terre à l'emplacement des commandes et des prises. Centraliser, programmer et piloter les fonctions automatisables chez soi : chauffage, alarme, volets roulants, éclairage...

Sécuriser son logement et s'équiper pour recevoir Internet et la télévision.

P.508

PLOMBERIE

Réaliser les réseaux d'eau dans la maison : alimentation en eau potable, évacuation des eaux usées et des eaux-vannes, chauffage central. Les règles à connaître, les diamètres et les pentes à respecter, les dispositifs à mettre en place, le choix du matériau pour l'alimentation... Traiter l'eau potable pour protéger le réseau du calcaire, pour la débarrasser de ses impuretés et améliorer son goût.



L'innovation au fil des pages...



**Commandes
et prises sans fil**
pour compléter
son installation filaire.
Lexman _p.500



Centrale domotique
pour piloter les
équipements dans
la maison. **Easy Box
Evology _p.504**



Platine maligne pour
le montage rapide de
robinetterie sur tubes
PER ou multicouche.
Easyfix _p.514

ÉLECTRICITÉ

Comprendre

LES COURANTS FORTS ET LES COURANTS FAIBLES

PENSER À LA CONFIGURATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

TABLEAU ÉLECTRIQUE ET COFFRET DE COMMUNICATION

Dans votre maison, le réseau électrique se divise en deux : d'un côté, les courants forts, qui partent de votre tableau électrique pour desservir les prises, les éclairages, les appareils... ; et, de l'autre, les courants faibles (téléphone, télévision, informatique, musique...), qui partent de votre coffret de communication pour être distribués dans les pièces via un seul type de câble et de prise : RJ45.

BIEN CONCEVOIR SON INSTALLATION

Pour mettre en œuvre ces équipements, il est important de bien prévoir votre projet en analysant vos besoins et en vous posant les bonnes questions (voir encadrés jaunes). Pensez également à l'évolution possible de l'aménagement de vos pièces (un futur coin bureau dans votre chambre, par exemple). En cas d'oubli, des équipements sans fil ou radio peuvent être ajoutés pour compléter votre installation.

Évaluer les besoins

- ✓ Quel éclairage prévoir dans chaque pièce (plafonnier, applique...)?
- ✓ Combien de prises prévoir dans chaque pièce?
- ✓ De quelles commandes ai-je besoin (va-et-vient, variateur...)?

- 1 Gaine technique de logement (GTL)
- 2 Tableau électrique
- 3 Coffret de communication
- 4 Éclairage
- 5 Détecteur
- 6 Alarme extérieure
- 7 Éclairage extérieur
- 8 Réseau VDI
- 9 Antenne
- 10 Plinthe électrique


Réfléchir au bon emplacement

- Où poser mon compteur et mon tableau électrique?
- Où mettre les interrupteurs?
- Où placer les prises commandées pour l'éclairage?
- Où sera situé mon accès Internet? Mon téléphone?
- Où seront installés mes équipements: TV, réfrigérateur, lave-linge...?

Sélectionner la puissance nécessaire

- **3 kW** pour l'éclairage et les appareils de faible consommation (< 5000 W), tels que aspirateur, fer à repasser...
- **6 kW** pour les équipements précités, plus un chauffe-eau et un appareil de forte consommation (lave-linge).
- **9 kW** pour les équipements précités, plus des plaques de cuisson.
- **9 à 18 kW** pour les appareils précités, plus des radiateurs électriques.

 **Le prix de l'abonnement** et du kWh fourni varie selon l'option tarifaire choisie.





LA NORME NF C 15-100

Elle fixe les règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension en France. Elle est régulièrement mise à jour (la dernière est applicable depuis août 2010) pour prendre en compte l'évolution des technologies et des exigences de sécurité. Toutes les installations électriques, neuves ou rénovées, doivent respecter cette norme. En voici les grandes lignes.

LA GAINÉ TECHNIQUE DE LOGEMENT (GTL)

En plus du compteur et du disjoncteur d'abonné, elle se compose du tableau électrique et du coffret de communication. Elle regroupe les arrivées et les départs des différents réseaux et doit être placée soit à l'intérieur du logement, au plus près d'une entrée, soit dans un garage ou un local annexe (voir p. 466).

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

Il regroupe tous les réseaux de courants forts, toutes les commandes de coupure des circuits, ainsi que les systèmes de protection des personnes et de protection de ces circuits.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



LE GRAND LIVRE DE L'ÉLECTRICITÉ
Thierry Gallauziaux,
David Fedullo
(éd. Eyrolles).
Réf. 692 138 65 **19,90€**

LE DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ

UNE OBLIGATION EN CAS DE VENTE

Valable trois ans, le diagnostic électricité vérifie la conformité de l'installation électrique. Il contrôle le bon état des circuits et la performance de l'installation en cas de modifications opérées. Il vérifie la présence de certains systèmes de sécurité (appareil général de commande et de protection...) et identifie le matériel électrique inadapté à l'usage ou ayant des risques de contact direct avec des éléments sous tension et des conducteurs non protégés.

EN NEUF COMME EN RÉNOVATION, LA NF C15-100 EST LA RÉFÉRENCE

Protection des personnes Les interrupteurs différentiels 30 mA (DDR de type A ou AC) coupent l'alimentation du circuit dès qu'il y a fuite de courant (voir p. 468).

Protection des circuits Tout circuit doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur (voir p. 468), y compris pour le sectionnement du fil pilote du chauffage électrique.

Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique Dans certains cas le parafoudre est obligatoire (voir p. 468).

LE COFFRET DE COMMUNICATION

Il regroupe tous les réseaux de courants faibles : téléphone, télévision, Internet (câble numérique, fibre), etc. (voir p. 476). Chaque pièce s'ouvre au multimédia. Le DTI (dispositif de terminaison intérieur) est le point de livraison de l'opérateur téléphonique.

LES CIRCUITS ET LES PRISES

La norme définit un équipement minimal par pièce (point d'éclairage, prises de courant et prises RJ45), la section des conducteurs et leur calibre. Des règles spécifiques régissent les locaux équipés d'une baignoire ou d'une douche (voir p. 491).

Chaque prise de courant et circuit d'éclairage doit être associé à un conducteur de protection (terre) relié au tableau électrique puis au piquet de terre. C'est la mise à la terre (voir p. 466).

LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE

Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion. Pour un plafonnier, cette boîte doit être équipée d'un dispositif de connexion de luminaires (DCL) (voir p. 485).

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

La norme impose qu'un circuit soit dédié, notamment pour l'alimentation des appareils de chauffage électrique, les volets roulants, les plaques chauffantes, le four, le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle.

LES PRISES

Les prises de courant (2 P + T)

Obligatoirement raccordées à la terre et dotées de sécurité enfant, elles sont de 16, 20 ou 32 A.

Les prises RJ45 En neuf, elles remplacent les prises T pour le téléphone. Raccordées au coffret de communication, elles accueillent indifféremment téléphone, téléviseur ou informatique.

L'ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ

Les dispositions d'accessibilité sont obligatoires en logement collectif et pour les maisons individuelles destinées à la location ou à la vente. (voir p. 489).

A SAVOIR


Circuit Ensemble des fils et des terminaux alimentés et protégés par un même dispositif de sécurité (disjoncteur ou fusible).

Courant faible Courant utilisé comme moyen d'échange d'informations : un téléviseur est alimenté par du courant fort et reçoit un signal d'émission de courant faible.

Surcharge Trop forte intensité par rapport à la taille des conducteurs, provoquée par le branchement de trop nombreux appareils sur le même circuit.

Comprendre L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LA GOULOTTE TECHNIQUE DE LOGEMENT



1 LE PANNEAU DE COMPTAGE

C'est une platine en plastique (ou en bois dans les anciennes installations) sur laquelle sont fixés le compteur et le disjoncteur.

2 LE COMPTEUR

Il indique votre consommation, le type d'abonnement souscrit, l'option tarifaire choisie...

Il peut être électromécanique (installations anciennes) ou électronique (installations récentes), muni ou non d'une prise de téléreport à l'extérieur de l'habitation pour un relevé à distance.

3 LE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE BRANCHEMENT (DISJONCTEUR D'ABONNÉ)

Le raccordement au réseau du distributeur s'effectue sur le disjoncteur. À la sortie de cet appareil, qui est plombé en amont, le réseau est sous votre responsabilité. Le disjoncteur (de type sélectif) protège l'installation des fuites de courant de plus de 500 mA.

À LA SORTIE DU DISJONCTEUR, QUI EST PLOMBÉ EN AMONT, LE RÉSEAU EST SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ

Il se coupe manuellement ou automatiquement en cas de surcharge et de court-circuit. Il doit être facile d'accès.

4 LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

Cerveau de l'installation, il distribue le courant et accueille tous les modules de protection, de commande et de signalisation (voir p. 470).


5 LE COFFRET DE COMMUNICATION

Il intègre les réseaux de courants faibles de votre habitation: téléphone, téléviseur, informatique... (voir p. 476).

À savoir

Obligatoire dans tous les logements neufs ou réhabilités, la GTL regroupe les arrivées et les départs des réseaux de courants forts et de courants faibles de l'habitation.

LA MISE À LA TERRE




AVEC CÂBLE EN CUIVRE

Un câble en cuivre nu de 25 mm² de section est enterré dans une tranchée horizontale de votre jardin 1 ou en fond de fouille en boucle dans les fondations 2.

AVEC PIQUET(S) DE TERRE

Un ou plusieurs piquets en acier galvanisé de 25 mm² de section et longs de 1,5 à 2 m sont plantés dans la terre et reliés au conducteur principal de protection.

- 1 Conducteur principal de protection
- 2 Barrette de mesure (pour vérifier l'efficacité du dispositif)
- 3 Conducteur de terre
- 4 Regard de visite
- 5 Mortier
- 6 Piquet



GTL ET ACCESSOIRES



LA NORME NF C 15-100
CONCERNE
TOUS LES LOGEMENTS.
RETROUVEZ SES
GRANDS PRINCIPES
P. 465

PLIANTE*1

Plus facile à transporter.
Réf. 693 895 44 **85.00€**

ABB GTL

Réf. 664 703 76 **139.90€**

legrand®

Réf. 664 542 76 **233.00€**




ABB PLATINE

Pour disjoncteur d'abonné et compteur électronique. Réf. 649 781 72 **61.50€**


DISJONCTEUR D'ABONNÉ 500 MA 15-45 A

(Puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.) Le type S (sélectif) permet une meilleure appréciation du besoin de déclenchement. Réf. 660 406 11 **85.00€**

*1. Commande possible dès maintenant. Disponible à partir du 18 mars 2013. *2. Voir prix en magasin.

LE RACCORDEMENT AU TABLEAU

RETROUVEZ
LES CABLES
D'INSTALLATION
P. 478



A DE LA PRISE AU TABLEAU

Chaque prise doit être reliée à un conducteur de protection ❶. Ce fil, jaune et vert, de même section que la phase et le neutre, est raccordé dans le tableau de répartition à un bornier de terre ❷ sur lequel aboutissent tous les conducteurs de protection de votre habitation.

Section des fils de terre Elle doit être égale à la section des fils d'alimentation (phase et neutre) de l'installation (1,5 ; 2,5 ou 6 mm²).

B DU TABLEAU À LA BORNE

Le bornier est relié au conducteur principal de protection ❸ (16 mm² de section).

Ce fil est à raccorder à la borne principale de terre (située sur le palier dans les logements collectifs).

Section des fils de terre Du tableau à la borne et de la borne à la barrette: 16 mm².


C DE LA BORNE À LA MISE À LA TERRE

La borne est reliée à la barrette de mesure ❹ qui vérifie l'efficacité de la mise à la terre. Le conducteur de terre relie la barrette de protection au dispositif de mise à la terre.

Section des fils de terre 16 mm² après la barrette si le cuivre est isolé, 25 mm² s'il est nu.

LES LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

Elles limitent les différences de potentiel entre les éléments conducteurs afin de prévenir tout risque d'électrisation. Votre maison doit en compter deux.




LA LIAISON «PRINCIPALE»

Elle relie les conduites métalliques (alimentations extérieures en eau et en gaz, réseau de chauffage central) entre elles et à la terre.

LA LIAISON «LOCALE»

Dans la salle de bains, elle relie entre eux les éléments conducteurs (baignoire, tuyauterie...) et les raccorde à la terre.

EN COMPLÉMENT



BARRETTES DE TERRE

BASSE ET HAUTE

Basse Réf. 668 905 51 **8.45€**

Haute Réf. 668 912 51 **10.85€**

PIQUET DE TERRE

L 1,5 m. Réf. 628 663 84 **9.35€**

Existe aussi* en 1 et 2 m.

CABLETTE DE TERRE 25 MM²

L 2 m. Réf. 642 175 73 **5.15€**
Vendue au ML ou prédécoupée en 1, 3 et 5 m*2.



CONNECTEUR DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Borne.

Réf. 678 400 73 **3.50€**



COLLIERS DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE FORSON

2 colliers. Limitent les différences de potentiel entre les éléments conducteurs et préviennent tout risque d'électrisation. Idéal salle de bains. Réf. 673 767 43 **5.75€**



RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT INSTALLER
UNE MISE À LA TERRE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

CONFIRME



Réaliser

LE MONTAGE D'UN TABLEAU ÉLECTRIQUE



LE TABLEAU ÉLECTRIQUE ET SES MODULES

UN RÔLE DE DISTRIBUTION DU COURANT

Les circuits de votre habitation se réunissent au niveau de la gaine technique de logement (GTL) et sont reliés aux disjoncteurs par l'intermédiaire du tableau électrique. Celui-ci divise la ligne de courant de votre distributeur (qui sort du disjoncteur) sur tous les circuits de votre habitation.

DES RAILS DE MODULES

Le tableau électrique intègre sur un ou plusieurs rails les modules de protection des personnes (contre les électrocutions) et des circuits (contre les surcharges et les courts-circuits), et les modules d'appareillage et de commande de tous les circuits. Retrouvez la composition du tableau électrique en page de droite.

LA PROTECTION DES PERSONNES

Les dispositifs différentiels 30 mA protègent des électrocutions en détectant la moindre fuite de courant de plus de 30 mA (50 mA étant l'intensité dangereuse pour l'homme).

Interrupteurs différentiels 30 mA

Ils ne détectent que les fuites de courant.

Disjoncteurs différentiels 30 mA

Ils détectent fuites de courant, surchauffes et courts-circuits. Ils protègent les personnes et les circuits. Le disjoncteur différentiel est plus simple à poser mais il est plus cher qu'un interrupteur différentiel associé à un dispositif bipolaire. On le réserve donc aux circuits les plus sensibles. Selon la taille de votre logement, la norme impose un nombre minimal de dispositifs d'intensité et de types différents (voir p. 474).

LA PROTECTION DES CIRCUITS

Chaque circuit est équipé d'un dispositif de protection bipolaire qui coupe la phase et le neutre en cas de surcharge et de court-circuit.

Coupe-circuit à cartouches fusibles

Le fusible fond et isole le circuit si un échauffement se produit.

Ce système existe en rénovation.

Disjoncteur à manette réarmable

En cas de surcharge, il coupe le circuit sans attendre la surchauffe.

Le parafoudre Lire ci-contre.

LES MODULES DE COMMANDE

Chaque circuit peut être équipé de modules de programmation et de commande : télérupteur, minuterie, horloge, compteur d'énergie, sonnerie modulaire... (voir p. 472).

PROTÉGER SON INSTALLATION DES RISQUES ORAGEUX

LE BLOC PARAFOUDRE



Il protège les circuits des effets de la foudre en écouant le courant excédentaire vers la terre. Il est obligatoire dans certains départements (voir carte ci-dessous).


On en utilise deux types : le parafoudre de tête, généralement autoprotégé, et les parafoudres secondaires.

LE CÂBLAGE

Le parafoudre de tête Il se monte en sortie du disjoncteur de branchement. Il se raccorde au différentiel qui couvre l'installation et à la barrette de terre.

Les parafoudres secondaires Ils sont dits de protection fine et se raccordent aux équipements sensibles (réfrigérateurs/ congélateurs, informatique, TV, hi-fi...).

Le parafoudre de tête, généralement autoprotégé, se monte en sortie du disjoncteur de branchement.



Parafoudre autoprotégé

Les fils et les câbles

RÔLE ET DÉSIGNATION

Les conducteurs (ou fils) sont composés d'une âme conductrice et d'une enveloppe isolante. Le conducteur de terre est toujours bicolore jaune et vert, le neutre est toujours bleu clair. Le conducteur de phase est, lui, de couleur libre (sauf jaune et vert, ou bleu). Un câble est un ensemble de plusieurs conducteurs maintenus entre eux par une ou plusieurs gaines de protection. Leur nom se compose de lettres et de chiffres, chacun correspondant à des données précises. Par exemple, H07 VU signifie :

- H : fil harmonisé ;
- 07 : tension admissible de 450 à 750 V ;
- V : gaine en polychlorure de vinyle ;
- U : âme rigide ronde massive.

Ce nom est toujours suivi par l'indication de la section du fil ou du câble.

Pour les fils


Seule la section du fil suit. Exemple : H07 VU 1,5 mm².

Pour les câbles

Le nom du câble est suivi du nombre de fils contenus, de leur section et d'un code lettre indiquant la présence ou non d'un fil de terre (jaune et vert). G : l'un des fils est prévu pour la terre. X : dans le cas contraire.

Exemples :

- U1000 R2V 3G 1,5 mm² = ce câble contient 3 fils de section 1,5 mm² dont un fil de terre
- U1000 R2V 3X 1,5 mm² = ce câble contient 3 fils de section 1,5 mm² sans terre.



Plus de 25 jours d'orage par an dans les départements « bleus »

EQUIPEMENT DU BATIMENT	☐ Nk ≤ 25	☒ Nk > 25
PARATONNERRE	Obligatoire	
LIGNE AÉRIENNE (MÊME PARTIELLE)	—	Obligatoire
LIGNE SOUTERRAINE	—	—

Le niveau kéraunique (Nk) indique le nombre de jours d'orage par an.

UN TABLEAU ÉLECTRIQUE BIEN CÂBLÉ

1 LE PEIGNE VERTICAL

Il relie tous les interrupteurs différentiels en tête de ligne. Il est directement relié au disjoncteur général via un conducteur phase et un neutre. Il supprime à la fois les borniers (phase et neutre) et les câbles de connexion.

legrand

PEIGNE VERTICAL COFFRET


2 rangées
Réf. 692 314 21

14.90€

3 rangées
Réf. 692 314 35

21.90€

Existe aussi* en 4 rangées.



2 LES EMBOUTS DE CÂBLAGE

La norme impose que les extrémités des fils souples soient sertis dans un embout. Les cordons en sont souvent munis.

DEBIFLEX

20 EMBOUTS DE CÂBLAGE 2,5 MM² PRÉ-ISOLÉS

Réf. 676 385 22

1.71€

Existe aussi* en 1,5 mm², 10 mm²

et en 16 mm² (par 10).



3 LES PEIGNES HORIZONTAUX

Phase et neutre, ils se posent au-dessus des modules et remplacent les câbles.



legrand

PEIGNE D'ALIMENTATION UNIPOLAIRE

Réversible: coté bleu neutre, coté noir phase. Jusqu'à 13 modules. H 235xL 225 mm. Section câble : 16.

Réf. 600 186 44

3.99€

LES BARRETTES : 4 NEUTRE 5 PHASE 6 TERRE

Elles se clippent facilement sur le coffret (emplacements prévus), sur un rail ou dans un répartiteur. Pratique pour connecter, au plus, 8 nouveaux modules au tableau.



legrand

BARRETTE NEUTRE 8 CONNEXIONS

Réf. 668 646 02

8.70€



legrand

BARRETTE PHASE 8 CONNEXIONS

Réf. 668 645 81

9.15€



legrand

BARRETTE TERRE 8 CONNEXIONS

Réf. 668 646 16

9.55€

7 CORDONS DE REPIQUAGE 8 BORNES D'ARRIVÉE

Les cordons de repiquage (phase et neutre) servent lors d'une extension de tableau. Chaque cordon (phase et neutre) associé à une borne d'arrivée (jumelée avec une dent du peigne) permet de connecter de nouveaux modules.



legrand

CORDONS DE REPIQUAGE 10 MM²

1 cordon pour la phase coloris noir et 1 cordon pour le neutre coloris bleu. L 270 mm.

Réf. 641 544 82

11.90€



legrand

BORNE D'ARRIVÉE LEXIC

Réf. 630 518 63

4.55€

EN COMPLÉMENT



REPÈRES CÂBLES

Section 0,5 à 2,5 mm²

Réf. 665 652 54

12.75€

Section 3,3 à 6 mm²

Réf. 665 652 82

13.80€



CLIPS PARAPLUIE

Ø 16 à 20 mm. Les 10.

A Réf. 669 051 81

1.38€

B Réf. 669 052 23

2.20€

Existe aussi* en Ø 20

à 25 mm.

9 LES MODULES DE RACCORDEMENT PAR PEIGNE

Ils permettent de faire la répartition dans les tableaux.

legrand

MODULE RACCORDEMENT PAR PEIGNE

Pour disjoncteur 63 A.

Réf. 673 448 93

21.00€



ÉLECTRICITÉ TABLEAUX NUS



DEBIFLEX

TABLEAU NU

13 modules. Livré avec bornier terre.
Réf. 649 789 42 **10.25€**
Existe aussi*1 en 2, 4, 6, 8, 26, 39
et 52 modules.



ABB

GALE'O*2

13 modules. Montage en saillie.
Possibilité d'équiper de porte*3.
Réf. 674 566 06 **18.50€**
Existe aussi*1 en 2, 4, 6, 8, 9, 26,
39 et 52 modules.

RAIL PIVOTANT ET EXTRACTIBLE

**NOU
VEAU**

Raccordement du peigne facilité
en basculant vers le bas et raccordement
des fils facilité en basculant vers le haut.

legrand

1 COFFRET NU DRIVIA

39 modules.
Réf. 692 313 23 **62.90€**

2 PORTE BLANCHE DRIVIA

39 modules.
Réf. 692 313 65 **34.90€**
Existe aussi*1 en 13, 26
et 52 modules.



1

2



+ ESTHÉTIQUE,
IDÉAL EN POSE
APPARENTE

DEBIFLEX

COFFRET OPEN BY

Coffret 2 rangées adapté à
tous les modulaires traditionnels
de toutes marques.
Réf. 672 930 44 **33.10€**



DEBIFLEX

COFFRET NU ÉTANCHE IP66

8 modules. Bornier terre
(jusqu'à 16 mm²), 1 rangée.
Réf. 668 929 94 **20.40€**
Existe aussi*1 en 12 modules.



+ IDÉAL ATELIER
OU EXTÉRIEUR

DEBIFLEX

COFFRET IP66 AVEC PRISES CLAPET

1 ID 30 mA 40 A type AC + 1 disj.
ph + N 16 A + 2 prises 10/16 A à volet.
Réf. 676 787 51 **59.00€**



DEBIFLEX

TABLEAU ÉTANCHE

Coffret abri de jardin.
1 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 disj. 16 A + 1 prise 2 P + T.
Réf. 664 046 95 **62.00€**

PROTECTION DES PERSONNES

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

ABB

30 mA.

A	REF.	
16	684 648 90	96.50€
20	684 647 53	96.50€
32	684 648 02	104.00€



legrand

30 mA.

A	REF.	
16	630 489 44	179.00€
32	690 742 36	183.00€



**les ateliers
de la maison**

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

DEBIFLEX

30 mA.

A	TYPE	REF.	
40	AC	655 802 63	21.90€
40	A	655 802 70	32.60€
63	AC	664 740 02	44.90€
63	A	665 029 26	50.00€



ABB

30 mA. Existe en 25 A
et en haute immunité*1-2.

A	TYPE	REF.	
40	AC	629 674 71	40.40€
40	A	649 406 52	55.50€
40	A	664 705 16 Haute immunité	158.00€
63	AC	630 408 66	72.50€
63	A	677 800 90	87.00€



**Schneider
Electric**

30 mA.

A	TYPE	REF.	
40	AC	630 650 30	56.50€
40	A	650 494 74	70.50€
63	AC	660 793 84	97.50€
63	A	660 793 91	115.00€



legrand

30 mA.

A	TYPE	REF.	
25	AC	675 225 25	75.00€
40	AC	650 495 16	61.00€
40	A	673 449 14	73.00€
63	AC	686 705 11	102.00€
63	A	679 822 92	132.00€



DISJONCTEURS

■ BIPOLAIRES



DEBIFLEX

Phase + neutre.

A	RÉF.	
2	675 351 74	8.40€
10	655 802 00	4.15€
16	655 802 21	4.15€
20	655 802 42	4.15€
32	655 802 56	4.15€

ABB

Phase + neutre.

A	RÉF.	
2	674 567 32	16.40€
6	674 567 53	23.00€
10	674 567 60	10.30€
16	674 567 74	10.30€
20	674 567 81	10.30€
32	674 567 95	13.65€

Schneider Electric

Phase + neutre.

A	RÉF.	
10	630 646 80	11.80€
16	630 647 15	11.80€
20	630 647 22	11.80€
32	630 647 50	13.20€

legrand

Phase + neutre.

A	RÉF.	
10	600 186 02	12.25€
16	600 186 16	12.25€
20	600 186 23	12.25€
25	600 186 41	20.40€
32	600 186 30	16.50€

■ UNIPOLAIRE

ABB

Unipolaire.

A	RÉF.	
10	612 898 30	13.35€
16	612 901 03	13.40€
20	612 901 80	13.40€
32	612 902 85	15.40€

COUPE-CIRCUITS

DEBIFLEX

Phase + neutre.
À équiper d'un fusible.

A	RÉF.	
10	656 840 94	2.73€
16	656 841 15	2.73€
20	656 841 36	2.73€
32	656 841 64	2.73€

legrand

Phase + neutre.
À équiper d'un fusible.

A	RÉF.	
10	600 183 92	9.90€
16	600 184 06	9.90€
20	600 184 20	9.90€
32	600 184 55	9.90€

BLOCS PARAFONDRE

Schneider Electric

Courant maximal de décharge 10 kA.
Réf. 674 225 16 **152.00€**

ABB

Courant maximal de décharge 15 kA.
Réf. 671 524 56 **189.00€**

legrand

Courant maximal de décharge 15 kA.
Réf. 641 376 82 **200.00€**

COMMANDES ET PRISES MODULAIRES

SIGNALISATION

ABB

SONNERIE
1 MODULE
12 V Réf. 630 421 75 **16.70€**
230 V Réf. 630 422 73 **18.90€**

ABB

VOYANT
E 229 D Vert.
Réf. 678 732 25 **14.70€**
L 229 C Rouge.
Réf. 678 733 16 **14.90€**

legrand

SONNERIE
4 VOIES
Sonnerie commandée par la sonnette d'entrée.
Réf. 630 504 00 **26.80€**

ABRÉVIATIONS

A: ampère
ID: interrupteur différentiel
Disj.: disjoncteur
Ph + N: phase + neutre
2 P + T: prise avec terre

TÉLÉRUPTEURS

DEBIFLEX

230 V. 16 A.
Réf. 682 571 82 **10.25€**

ABB

230 V. 16 A.
Réf. 612 915 80 **21.40€**

Schneider Electric

230 V. 16 A.
Réf. 669 710 72 **22.60€**

legrand

230 V. 16 A.
Réf. 676 792 90 **28.00€**
Silencieux
Réf. 692 309 45 **32.90€**

PRISES

DEBIFLEX

2 P + T
16 A. 250 V.
Réf. 664 740 23 **4.15€**

ABB

2 P + T
16 A. 230 V.
Réf. 612 915 73 **7.85€**

Schneider Electric

2 P + T
16 A.
Réf. 669 712 82 **9.90€**

legrand

2 P + T
10/16 A. 250 V.
Réf. 630 504 42 **12.00€**

DES MODULES POUR MAÎTRISER SA CONSOMMATION

1 CONTACTEUR HEURES CREUSES

Il met automatiquement en marche certains appareils (chauffe-eau, accumulateur, lave-linge...) aux heures creuses (tarif réduit).



DEBIFLEX
20 A
Ouverture et fermeture.
Réf. 631 181 32 **19.60€**



ABB
2X20 A
Fermeture.
Réf. 612 917 06 **43.80€**



Schneider Electric
20 A
Ouverture et fermeture.
Réf. 669 712 75 **54.00€**



legrand
25 A
Ouverture et fermeture.
Réf. 676 787 16 **67.90€**

2 MINUTERIE

Elle permet de programmer la durée d'éclairage d'une zone de passage (couloir, entrée) ou d'une pièce peu fréquentée (cave, garage).



+ DURÉE PRÉDEFINIE RÉGLABLE

ABB
MINUTERIE D'ESCALIER E232E 230 V
Pour coupure automatique d'un circuit.
Encombrement 1 module.
Réf. 625 547 65 **49.60€**

3 COMPTEUR D'ÉNERGIE

Il mesure l'énergie consommée par un circuit (circuit de chauffage, machines ou autres). L'énergie consommée figure sur le module.



COMPTEUR DE CONSOMMATION ELECTRIQUE
Encombrement 1 module.
Réf. 666 253 21 **62.00€**

4 HORLOGE


Digitale ou analogique, elle déclenche et stoppe le fonctionnement de vos équipements selon vos besoins.



legrand
HORLOGE ANALOGIQUE, PROGRAMME JOURNALIER
Encombrement 3 modules.
Réf. 630 503 93 **146.00€**



ABB
HORLOGE ANALOGIQUE A
Encombrement 1 module
Programme par jour ou par semaine.
Réf. 650 501 53 **53.00€**
B Encombrement 3 modules
Programme journalier.
Réf. 625 546 95 **41.60€**



5 DÉLESTEUR

En cas de dépassement de la puissance souscrite, il coupe l'alimentation d'un circuit non prioritaire pour que le disjoncteur ne se déclenche pas.



ABB
DÉLESTEUR
Encombrement 4 modules.
Réf. 625 547 86 **171.00€**

ABRÉVIATIONS

A : ampère
ID : interrupteur différentiel
Disj. : disjoncteur
Ph + N : phase + neutre
2 P + T : prise avec terre

TABLEAUX PRÉCÂBLÉS POUR LE CHAUFFE-EAU



DEBIFLEX
COFFRET CHAUFFE-EAU
1 disjoncteur ph + N 2 A, 1 disjoncteur ph + N 20 A, 1 contacteur modulaire jour/nuit.
Réf. 676 788 35 **46.60€**



ABB
COFFRET CHAUFFE-EAU
1 disjoncteur ph + N 2 A, 1 disjoncteur ph + N 20 A, 1 contacteur jour/nuit.
Réf. 674 567 04 **64.50€**



Toutes Vos Envies d'un expert rien que pour vous

Bloqué dans vos travaux ? Pris de doutes ? Besoin d'un conseil ?
La réponse à une question, ça n'attend pas. Chez Leroy Merlin, une équipe
d'experts répond à toutes vos questions, des plus simples aux plus
complexes, de 8h à 19h, même le dimanche au [▶ N°Azur 0 810 634 634](tel:0810634634)*



ÉLECTRICITÉ

TABLEAUX PRÉCÂBLÉS

RÉNOVATION ET EXTENSION*1

■ MOINS DE 35 M²



DEBFLEX
13 MODULES: 1 ID, 6 DISJ.
 1 ID: 30 mA 40 A type AC.
 6 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A + 1 de 20 A + 2 de 16 A + 2 de 10 A.
 Dim. L 270xH 230xP 106 mm.
 Réf. 656 773 81 **72.50€**



ABB
8 MODULES: 1 ID, 4 DISJ.
 1 ID: 30 mA 40 A type AC.
 4 disjoncteurs ph + N : 1 de 20 A + 2 de 16 A + 1 de 10 A.
 Dim. L 230xH 200xP 112 mm.
 Réf. 674 566 55 **105.00€**



ABB
13 MODULES: 1 ID, 6 DISJ.
 1 ID: 30 mA 40 A type AC.
 6 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A + 1 de 20 A + 2 de 16 A + 2 de 10 A.
 Dim. L 270xH 230xP 95 mm.
 Réf. 674 566 41 **120.00€**



legrand
COFFRET ÉQUIPÉ 2R, 1 ID, 8 DISJ. DRIVIA
 1 ID: 30 mA 63 A type AC.
 8 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A + 2 de 20 A + 3 de 16 A + 2 de 10 A.
 Dim. L 280xH 375xP 100 mm.
 Réf. 692 314 14 **269.00€**

TOUS LES TABLEAUX
 SONT LIVRÉS AVEC
 BORNES ET PEIGNES*2
 ET PEUVENT ÊTRE COMPLÈTES
 D'UNE PORTE

ABRÉVIATIONS

A : ampère
 ID : interrupteur différentiel
 Disj. : disjoncteur
 Ph + N : phase + neutre
 2 P + T : prise avec terre

Comprendre COMMENT BIEN CHOISIR SON TABLEAU

Selon la taille de votre logement, la norme impose un nombre minimal de dispositifs d'intensité et de types différents.
 Conformément à la norme NFC 15-100, les tableaux pour le neuf et la réhabilitation

présentés dans ces pages comprennent une réserve de 20 % pour une extension éventuelle.

POUR VOUS REPÉRER

13 modules 1 rangée
26 modules 2 rangées
39 modules 3 rangées
52 modules 4 rangées

INTER-DIFFÉRENTIELS	SURFACE DE L'HABITATION (EN M ²)		
	≤ 35	DE 35 A 100	> 100
TYPE AC			
25 A	1	—	—
40 A	—	2	3 ou 2
63 A	—	—	1*3
TYPE A			
40 A	1	1	1
63 A	—	—	1*3

EN COMPLÉMENT APPAREILS DE MESURE



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
 Pour mesurer le courant sans contact direct avec les fils électriques. Fonction multimètre. Calibrage automatique. Sauvegarde des données.
 Réf. 669 080 72 **62.90€**



CHAUVIN ARNOUX
TESTEUR DE PRISE 2 P + T
 Testeur de prise et de différentiel à brancher directement sur la prise. Détecte les non-connexions et les inversions de fils.
 Réf. 684 642 42 **16.90€**



TEST DE DIFFÉRENTIEL ET PRÉSENCE DE TERRE
 Idéal rénovation. Facile à utiliser pour tester la terre sur les prises et les différentiels 10-30 mA.
 Réf. 668 752 56 **19.90€**



MULTIMÈTRE DIGITAL
 Insert pour tenir les fiches. 19 calibres. Avec coque de protection. Pied pour poser le multimètre.
 Réf. 682 870 72 **15.90€**



CHAUVIN ARNOUX
MULTIMÈTRE CA703
 Multimètre digital de poche. Autocalibrage. Vérification présence secteur. Contrôle piles/batteries et fusibles. Lampe.
 Réf. 669 055 45 **59.00€**



BRICOLEUR CONFIRMÉ OU PROFESSIONNEL
MULTIMETRIX DMM 220
 Pour installation et intervention électriques. Étanche, protection antichoc. Mesure la température, l'intensité, la résistance et la continuité sonore.
 Réf. 669 093 53 **79.00€**

NEUF ET RÉNOVATION**2

■ MOINS DE 35 M²



ABB

26 MODULES: 2 ID, 6 DISJ.
2 ID: 1 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 type A.
6 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 1 de 20 A + 2 de 16 A + 2 de 10 A.
Dim. L 250xH355xP 106 mm.
Réf. 656 197 36 **98.00€**



ABB

26 MODULES: 2 ID, 7 DISJ.**
2 ID: 1 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 type A.
7 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 2 de 20 A + 2 de 16 A + 2 de 10 A.
Peignes et barrettes de raccordement,
planche d'étiquettes de repérage.
Dim. L 250xH 350xP 112 mm.
Réf. 674 566 62 **185.00€**



**Schneider
Electric**

26 MODULES: 2 ID, 8 DISJ.
2 ID: 1 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 type A.
8 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 2 de 20 A + 3 de 16 A + 2 de 10 A.
Dim. L 260xH 390xP 120 mm.
Réf. 665 719 81 **285.00€**



legrand

26 MODULES: 2R, 2ID, 8DISJ.
DRIVIA
2 ID : 1 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 de type A.
8 disjoncteurs: 1 de 32 A + 2 de 20 A
+ 3 de 16 A + 2 de 10 A.
Dim. L 250xH 355xP 100 mm.
Réf. 692 116 60 **299.00€**

■ DE 35 A 100 M²



ABB

39 MODULES: 3 ID, 12 DISJ.
3 ID : 1 ID 30 mA 63 A type AC,
1 ID 30 mA 40 A type AC + 1 type A.
12 disjoncteurs : 1 de 32 A + 2
de 20 A + 5 de 16 A + 4 de 10 A.
Dim. L 250xH 480xP 106 mm.
Réf. 663 958 54 **193.00€**



ABB

26 MODULES: 3 ID, 8 DISJ.
3 ID : 2 ID 40 A type AC + 1 type A.
8 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 2 de 20 A + 2 de 16 A + 2 de 10 A
+ 1 de 2 A.
Dim. L 302xH 380xP 150 mm.
Réf. 674 566 83 **258.00€**



**Schneider
Electric**

39 MODULES: 3 ID, 8 DISJ.
3 ID : 2 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 type A.
8 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 2 de 20 A + 3 de 16 A + 2 de 10 A.
3 peignes.
Dim. L 252xH 485xP 125 mm.
Réf. 665 719 95 **330.00€**



legrand

39 MODULES: 3 R, 3 ID, 12 DISJ.
DRIVIA
3 ID : 2 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 type A.
12 disjoncteurs : 1 de 32 A + 3
de 20 A + 5 de 16 A + 3 de 10 A.
Dim. L 280xH 495xP 100 mm.
Réf. 692 027 63 **439.00€**

■ PLUS DE 100 M²



ABB

39 MODULES: 4 ID, 10 DISJ.
4 ID : 3 ID 30 mA 40 A type AC
+ 1 type A.
10 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 3 de 20 A + 3 de 16 A + 2 de 10 A
+ 1 de 2 A.
Dim. L 270xH 480xP 112 mm.
Réf. 674 566 90 **324.00€**



ABB

52 MODULES: 4 ID, 13 DISJ.
4 ID : 1 ID 30 mA 63 A type AC,
2 ID 30 mA 40 A type AC + 1 type A.
13 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 4 de 20 A + 4 de 16 A + 3 de 10 A
+ 1 de 2 A. 1 prise modulaire incluse.
Dim. L 250xH 632xP 138 mm.
Réf. 673 804 11 **391.00€**



legrand

52 MODULES: 4 ID, 13 DISJ.
4 ID DRIVIA : 3 ID 30 mA 40 A type
AC + 1 type A.
13 disjoncteurs ph + N : 1 de 32 A
+ 3 de 20 A + 4 de 16 A + 5 de 10 A.
Dim. L 250xH 620xP 100 mm.
Réf. 693 872 41 **499.00€**

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
COMMENT POSER UN
TABLEAU ÉLECTRIQUE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

**ABB****COFFRET BASIQUE**

Distribution signaux TV + Internet + téléphone, équipé d'une DTI RJ45 reliée à 1 répartiteur téléphone 7 sorties. 5 fiches F. Répartiteur TV 4 sorties. Dim. L 250xH 225xP 120 mm. Réf. 669 338 53 **82.00€**

**legrand****COFFRET BASIQUE**

Distribution signaux TV + téléphone, équipé d'une DTI RJ45 reliée à un répartiteur téléphone 6 sorties. Répartiteur TV 4 sorties. Sans brassage. Bornier de terre. Dim. L 205xH 360xP 120 mm. Réf. 693 335 02 **99.00€**

**ABB****COFFRET COMMUNICATION GRADE I**

Distribution signaux TV + Internet + téléphone, équipé d'une DTI RJ45. Répartiteur TV 3 sorties. 4 fiches F. Répartiteur téléphone 4 sorties. Dim L 250xH 135xP 112 mm. Conforme NF C 15-100. Réf. 688 132 76 **206.00€**

**legrand****COFFRET ESSENTIEL GRADE I OU 2**

Distribution signaux TV + Internet + téléphone, équipé d'une DTI RJ45 reliée à un répartiteur téléphone 2 sorties. Filtre maître et sortie modem. Répartiteur TV 4 sorties. Panneau de brassage avec 8 départs RJ45. 2 cordons L 0,20 m. Bornier de terre. Dim. L 250xH 235xP 120 mm. Conforme à la norme NF C 15-100/A3. Réf. 693 335 16 **199.00€**

**legrand****COFFRET EVOLUTION**

Distribution signaux TV + Internet + téléphone, équipé d'une DTI RJ45 modulaire reliée à un répartiteur téléphone 3 sorties analogiques. Filtre maître. Répartiteur TV coaxial 1 entrée 6 sorties. Panneau de brassage avec 8 départs RJ45. 4 cordons plats, 1 cordon RJ45/RJ 11 L 2 m. Bornier de terre. Dim. L 280xH 375xP 100 mm. Conforme à la norme NF C 15-100/A3. Réf. 693 872 20 **399.00€**

EN COMPLÉMENT**legrand****CORDON RJ 45 CAT 6**

40 cm. Réf. 692 309 94 **9.90€**

**ABB****PRISE DTI**

À installer dans un tableau de communication. Permet de tester sa ligne téléphonique. Réf. 676 110 54 **16.40€**

**legrand****MODULE BRASSAGE**

Augmente la capacité du réseau multimédia. Réf. 692 309 73 **19.90€**

*Comprendre***LA DISTRIBUTION DES COURANTS FAIBLES****LES COFFRETS DE COMMUNICATION**

Le coffret doit être placé à proximité de votre tableau électrique. Il regroupe l'arrivée des réseaux de courants faibles de votre logement (téléviseur, téléphone, câble numérique, fibre optique...) et les distribue en étoile dans les pièces de la maison. Chaque branche ne doit pas excéder 50 m.

LES DIFFÉRENTS GRADES


Il existe plusieurs types de coffrets VDI (voix, données, images) selon le réseau de communication que vous souhaitez.

Le coffret de grade 1


Pour installer un réseau simple et respecter la norme.

Le coffret grade 3

Pour un réseau de communication VDI multimédia complet.

**Exemple de coffret grade 1**

- ① DTI
- ② Prise RJ45, câble grades 1 et 2
- ③ Prise TV-R Sat. Câble coaxial
- Câbles application grades 1 et 2
- Téléphone
- Ordinateur
- Antenne, satellite

**Exemple de coffret grade 3**

- ① DTI
- ② Box opérateur
- Câble multimédia application grade 3

QUEL CÂBLE CHOISIR ?

En entrée et en sortie de coffret

Voici les câbles prévus par la norme NF C 15-100 pour le coffret de communication

TV Câble coaxial 21 VATCA (hertzien), 17 VATCA (ADSL)
Téléphonie Câble PTT 298 (ADSL)

Internet Câble avec 4 paires de fils torsadés classés par catégories (de 1 à 7) selon leurs performances. Ils peuvent être non blindés (UTP), blindés (STP, FTP), écrantés et blindés (SFTP)...

APPLICATIONS	GRADE 1 PTT 298 ADSL	GRADE 2 FTP CATEGORIE 5 OU 6 RJ45	GRADE 3 S/FTP RJ45	GRADE 4 FIBRE OPTIQUE	COAXIAL TV 17 VATCA	COAXIAL 21 VATCA
TELEPHONIE ANALOGIQUE	●●	●	●●	Interdit	–	–
TELEPHONIE NUMERIQUE (RNIS) ET INTERNET	●●	●●	●●	● Voix sur IP	–	–
INTERNET HAUT DÉBIT (ADSL)	●●	●●	●●	●●	–	–
RESEAUX LOCAUX*2 (100 MBITS/S)	●	●●	●●	●●	–	–
VIDÉO ET PROGRAMMES TV (VIA ADSL)	●	●	●●	●●	–	–
RESEAUX LOCAUX*2 HAUT DÉBIT (GBIT/S)	Interdit	●	●●	●●	–	–
TV ANALOGIQUE ET TNT VHF-UHF-FM	Interdit	Interdit	●●	●●	●●	●
TV NUMERIQUE VIA SATELLITE (TNS)	Interdit	Interdit	Interdit	Interdit	●●	●●

●● Recommandé ● Acceptable

GAINES PREFILÉES

Ø 20 mm.
Couronne de 50 m.

**COAXIALE
17 VRTC**
Réf. 660 310 00



**TELEPHONE
PTT 298**
Réf. 660 310 63



CATÉGORIE 6
Réf. 693 897 75



TAILLE	COULEURS	UTILISATION	RÉF.	EXISTE AUSSI EN
HI-FI				
2X0,75 MM² EN 5 M	Noir/Rouge	Enceinte de minichaîne	642 101 53	10, 20 et 50 m
2X0,75 MM² EN 20 M	Bleu/Blanc		680 512 56	–
2X6 MM² AU M	Transparent OFC	–	642 110 35	–
2X1,5 MM² EN 5 M	Transparent OFC	Enceinte de chaîne	658 200 06	10, 20 et 50 m
2X2,5 MM² EN 5 M	Transparent OFC	Enceinte pour home cinéma	658 200 55	10, 20 et 50 m
RESEAU				
RJ45 CATÉGORIE 5 EN 25 M	Gris	Liaison type ethernet	655 647 51	10, 50 et 100 m
S/FTP GRADE 3 EN 25 M (RESEAU VDI)	Blanc	Liaison type ethernet	668 752 84	–
RJ45 CATÉGORIE 6 AU ML	Blanc	Liaison type ethernet, fréquence 250 MHz	678 797 21	25, 50 et 100 m
ADSL 298 4P EN 50 M	Blanc	Liaison type ethernet	655 092 83	5, 10, 25 et 100 m
TV COAXIAL				
2 VATCA PH EN 25 M	Blanc	Antenne hertzienne	681 194 15	5, 10, 15, 50 et au m
17 VATCA PH EN 25 M	Blanc		681 194 36	5, 10, 15, 50, 100 m et au m
17 VATC TRIPLE BLINDAGE EN 100 M	Blanc	Antenne hertzienne	681 194 43	5, 10, 15, 25 et 50 m

Comprendre

LES CÂBLES MULTIMÉDIAS

CÂBLE RJ45

C'est le câble multimédia par excellence. Tous les réseaux de communication peuvent être distribués par un seul type de câble RJ45 et des prises multimédias universelles RJ45 depuis le coffret de communication. Si vous déplacez votre téléviseur, il suffit de décaler, au sein du coffret de communication, le cordon de brassage pour alimenter la bonne prise RJ45. Vous pouvez connecter

une chaîne hi-fi à des enceintes, une imprimante à un ordinateur... Les prises RJ45 remplacent les anciennes prises T du téléphone, dans le neuf.

FIBRE OPTIQUE

Ce fil en verre ou en plastique très fin offre un très haut débit de données, très supérieur à celui des câbles coaxiaux.

COAXIAL TV

On distingue le câble 21 VATCA du 17 VATCA. Le nombre qui

précède les lettres indique la perte de signal sur 100 m de câble à une fréquence de 800 MHz. Le câble 17 VATCA est donc le meilleur. Le double blindage assure la qualité numérique de la réception.

TELEPHONE

Selon le nombre de fils, pour les sonnettes, les interphones ou le téléphone.

HDMI

Ce câble (High Definition

Multimedia Interface) transporte des flux de données multimédias HD d'un équipement à l'autre.

RCA

Relie à l'amplificateur les sorties audio des périphériques (lecteur DVD, magnétoscope...).

HI-FI

Les câbles OFC, sans oxygène, ne s'oxydent pas et transmettent un signal pur. Disponibles en rouge et noir, blanc et bleu ou transparent.

L'ÉLECTRICITÉ

CÂBLES D'INSTALLATION*

SECTIONS	COULEURS	UTILISATIONS	RÉF.	EXISTE AUSSI EN
H07 VU EN 5 M				
1,5 MM ²	Vert-jaune	Douille, aérateur, prises	641 871 72	10, 20, 50 et 100 m, en rouge, bleu, noir
2,5 MM ²	Vert-jaune	Prise 10/16 A, radiateur	642 152 42	10, 20, 50 et 100 m, en rouge, bleu, noir
2,5 MM ²	Vert-jaune Rouge/Bleu	Prise 10/16 A, radiateur	659 419 11	Trifacil. 3 couleurs préassemblées, 10 et 25 m
H07 VR EN 5 M				
6 MM ²	Vert-jaune	Prise 32 A, cuisinière	642 155 92	10, 20, 50 m et au m, en rouge et bleu
H07 VR AU M				
10 MM ²	Vert-jaune	Disjoncteur, tableau	642 157 53	Rouge et bleu
16 MM ²	Vert-jaune	Disjoncteur, tableau	642 158 16	Rouge et bleu
U1000 R2V AU M				
3G 1,5 MM ²	Noir	Portail, halogène extérieur	642 172 72	5, 10, 15, 25, 50 et 100 m
4G 1,5 MM ²	Noir	Volet roulant, VMC	642 174 05	50 m
5G 1,5 MM ²	Noir	Compresseur	642 174 33	50 m
3G 2,5 MM ²	Noir	Prise étanche, abri de jardin	642 173 70	5, 10, 15, 25, 50 et 100 m
4G 2,5 MM ²	Noir	Friteuse professionnelle	642 174 12	50 m
5G 2,5 MM ²	Noir	Poste à souder	642 174 61	50 m
3G 6 MM ²	Noir	Plaque de cuisson	642 173 91	5, 10, 25 et 50 m
5G 6 MM ²	Noir	Four professionnel	642 174 82	–
4X16 MM ²	Noir	Compteur électrique, disjoncteur	642 174 26	–
2X10 MM ²	Noir		642 170 41	–
2X16 MM ²	Noir		642 170 76	–
2X25 MM ²	Noir	Compteur électrique	642 170 83	–
4X25 MM ²	Noir		660 004 66	–
2X35 MM ²	Noir		660 004 52	–
TÉLÉREPORT				
2X0,6 MM ²	Noir	Compteur, boîtier digital	642 175 94	–
CABLETTE DE TERRE AU M				
1X25 MM ²	Cuivre	Mise à la terre	642 175 03	3 et 5 m
TBT				
6 MM ²	Transparent	Spots halogènes sur câble	677 221 44	–

CÂBLES D'INSTALLATION

- **H07 VU et H07 VR** Matériel de base. 7 VU devient H07 VR si la section dépasse 4 mm².
- **U1000 R2V** Pour circuits électriques fixes. Recommandé par EDF pour la liaison compteur - disjoncteur général de branchement, il assure la liaison entre une habitation et une annexe.
- **Câble téléreport** Entre le coffret EDF et votre habitation, il transmet votre consommation.
- **Câblette de terre** Câble en cuivre pour mise à la terre. Relie le piquet de terre ou la boucle en fond de fouille à la barrette de mesure.
- **TBT** En cuivre argenté, enveloppé par une gaine isolante transparente. Pour montage des spots halogènes sur câble.

GAINES*

Utilisation universelle en apparent, encastré dans une saignée ou noyé dans le béton.



1 GAINES VIDES ICTA NOIR

L 100 M	EXISTE AUSSI EN
Ø 16 MM	Réf. 629 002 36 5, 10, 25 et 50 m
Ø 20 MM	Réf. 629 005 72 5, 10, 25 et 50 m
Ø 25 MM	Réf. 629 796 93 5, 10, 25 et 50 m
L 50 M	
Ø 32 MM	Réf. 629 008 73 10 et 25 m

2 GAINES PRÉFILÉES

1,5 MM ² L 100 M	EXISTE AUSSI EN
Ø 16 MM	Réf. 638 594 53 5, 10, 25 et 50 m
2,5 MM² L 100 M	
Ø 20 MM	Réf. 638 594 74 5, 10, 25 et 50 m

2 GAINES PRÉFILÉES SPECIALES

POUR VA-ET-VIENT, AVEC TIRE-FIL	
Ø 16 MM L 100 M	Réf. 693 897 82
POUR RADIATEUR	
Ø 20 MM L 100 M	Réf. 693 897 96




CÂBLES DOMESTIQUES

- **H03 VVH2F** Deux conducteurs souples dans une gaine aplatie. Pour l'alimentation des appareils mobiles ou semi-mobiles ou pour fabriquer des rallonges. Non adapté aux appareils de cuisson et de chauffage.
- **H03 VVF/H05 VVF** Souple et rond. Pour enrouleurs et rallonges à trois conducteurs. Alimente les appareils de chauffage et de cuisson (sans rayonnement ni contact avec les parties chaudes).
- **H03 RTF** Divers coloris et avec tissu décoratif.
- **H07 RNF** Résistant à l'humidité et aux chocs (gaine Néoprène). Idéal rallonges et enrouleurs.

CÂBLES DOMESTIQUES*

SECTIONS	COULEURS	UTILISATIONS	REF.	EXISTE AUSSI EN
H03 VVH2F EN 5 M 				
2X0,75 MM ²	Blanc	Lustre, lampe de chevet	642 111 82	10, 15 m et au m
2X0,75 MM ²	Noir		642 112 31	10 et 15 m
2X0,75 MM ²	Or		642 112 52	10 m
H03 VVF 				
2G 0,75 MM ² EN 5 M	Blanc	Lampe de chevet	642 121 76	10, 15 m et au m
3G 0,75 MM ² EN 5 M	Blanc/Noir	Petit appareil lié à la terre	642 122 32	10 et 15 m
4G 0,75 MM ²	Blanc	Volet roulant	642 123 65	Au m
H05 VVF 				
2G 1,5 MM ² EN 5 M	Blanc	Grille-pain	642 139 05	10, 15 m et au m
3G 1,5 MM ² EN 5 M	Blanc	Radiateur mobile, lampe halogène	642 139 61	10, 15, 25, 50 m et au m
3G 1,5 MM ² EN 5 M	Gris		642 139 82	10, 15 m et au m
3G 2,5 MM ² EN 5 M	Blanc	Lave-linge	642 141 64	10, 15, 25, 50 m et au m
3G 2,5 MM ² EN 5 M	Gris		642 142 06	10, 15 m et au m
4G 1,5 MM ² EN 10 M	Blanc	Volet roulant, VMC	681 444 75	–
4G 2,5 MM ² EN 10 M	Blanc	Machine d'atelier	681 445 94	–
5G 1,5 MM ² EN 10 M	Gris		681 442 72	–
5G 2,5 MM ² EN 10 M	Gris		681 444 96	–
7G 1 MM ² EN 10 M	Gris		680 513 26	–
H03 RTF 				
2X0,75 MM ² EN 5 M	Transparent	Fer à repasser, lustre	680 512 70	10 m
H07 RNF 				
2X1,5 MM ² AU M	Noir	Tondeuse	642 137 16	–
2X6 MM ² AU M			676 107 53	–
3G 1,5 MM ² EN 5 M	Noir	Baladeuse	680 513 12	10 m
3G 2,5 MM ² EN 5 M	Noir	Machine d'atelier	680 512 84	10 m
3G 6 MM ² AU M	Noir		642 137 86	3 et 5 m
RV-K 1 VK AU M 				
3G 6 MM ²	Noir	Machine d'atelier	655 140 36	–
5G 6 MM ²	Gris		655 140 64	–



Comprendre LA POSE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE



POSE ENCASTRÉE POUR LE NEUF OU UNE RÉNOVATION LOURDE

Les câbles électriques (courants forts et courants faibles) circulent dans des gaines noyées dans les saignées réalisées dans les murs. Les contraintes diffèrent selon que le mur est porteur ou non (voir ci-dessous). L'installation est totalement invisible mais demande de gros travaux.

POSE APPARENTE, IDÉALE EN RÉNOVATION
Les câbles électriques (courants forts et courants faibles) circulent dans des moulures et des plinthes en PVC fixées au mur et sont noyés de quelques centimètres dans la maçonnerie pour atteindre l'appareillage encastré (voir p. 480). L'installation est visible mais plus facile à mettre en œuvre, modulable.



POSE MIXTE, UN BON COMPROMIS EN NEUF ET EN RÉNOVATION

Les câbles électriques (courants forts et courants faibles) circulent dans des moulures et des plinthes en PVC fixées au mur pour atteindre des interrupteurs et des accessoires en saillie. L'appareillage est encastré et une partie des câbles est apparente.

LARGEUR ET PROFONDEUR DES SAIGNÉES DANS UN MUR PORTEUR



DIM. (EN MM) ÉP. DU MUR	SAIGNÉE VERTICALE	
	Profondeur	Largeur
85 A 115	30	100
116 A 175		125
176 A 225		150
226 A 300		175
> 300		200

- Lorsqu'une saignée verticale ne se prolonge pas sur plus d'un tiers de la hauteur d'un mur de plus de 225 mm d'épaisseur, sa profondeur peut être de 80 mm et sa largeur de 120 mm.
- Lorsqu'une saignée verticale ne se prolonge pas sur plus de la moitié

DIM. (EN MM) ÉP. DU MUR	SAIGNÉE HORIZONTALE		
	Profondeur		Largeur
	L illimitée	L < 1250	
85 A 115	—	—	—
116 A 175	—	15	58 à 87,5
176 A 225	10	20	88 à 112,5
226 A 300	15	25	113 à 150
> 300	20	30	= ép./2

- de la hauteur d'un mur de plus de 150 mm d'épaisseur, sa profondeur peut être de 45 mm et sa largeur de 80 mm.
 - Une saignée horizontale ne doit pas être à moins de 500 mm d'une ouverture.
- Aucune saignée** n'est admise dans les murs en béton.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT RÉALISER
UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE
ENCASTRÉ



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Pensez-y !

- ✓ Prenez des photos des saignées. Elles vous seront utiles pour fixer des éléments au mur sans risquer de détériorer les réseaux.

LES GAINES APPROPRIÉES

LES TYPES DE GAINES

IRL : isolant rigide lisse
ICA : isolant cintrable annelé
ICTA : isolant cintrable transversalement élastique annelé
ICTL : isolant cintrable transversalement élastique lisse

LE DIAMÈTRE DE LA GAINE

Pour tirer ou retirer des câbles, la règle du tiers s'applique. Calculez la section totale des conducteurs et sélectionnez un diamètre d'un tiers supérieur.

CIRCUITS EN H07 VU OU VR	Ø NOMINAL EXTÉRIEUR DES CONDUITS	
	ICTL, ICTA ET ICA	IRL
3X1,5 MM ²	16 mm	16 mm
3X2,5 OU 5X1,5 MM ²	20 mm	16 mm
6X2,5 OU 3X6 MM ²	25 mm	20 mm
3X10 MM ²	32 mm	25 mm
3X16 MM ²	32 mm	32 mm

Séparez les gaines !

Ne mélangez jamais les courants forts et les courants faibles dans une même gaine ou une même moulure.

Comprendre LE CHOIX DE LA POSE APPARENTE

- 1 Moulure
- 2 Angle extérieur
- 3 Angle intérieur
- 4 Point de centre lumineux
- 5 Jonction
- 6 Moulure pour point lumineux
- 7 Angle plat
- 8 Té ou té de dérivation
- 9 Goulotte
- 10 Embout droite-gauche
- 11 Adaptateur va-et-vient
- 12 Moulure d'angle
- 13 Adaptateur téléphone prise moulée
- 14 Adaptateur prise
- 15 TV prise moulée
- 16 2x2 P + T prise moulée
- 17 Plinthe

UNE SOLUTION IDÉALE EN RÉNOVATION

LA GOULOTTE

Disponible en grande dimension, elle accueille un grand nombre de câbles. Elle est à privilégier dans les pièces où les circuits convergent, notamment celle accueillant le tableau électrique ou le circuit du jardin.

LA MOULURE


Généralement utilisée dans les pièces déjà équipées de plinthes, elle est plus esthétique que la goulotte et ses finitions sont variées. Elle sait aussi s'adapter aux angles, points lumineux...

LA PLINTHE

Pratique en l'absence de plinthes décoratives, elle sert à la fois de finition et de conduit.

DES ACCESSOIRES ESSENTIELS

Angles, embouts, jonctions, tés... remplissent un rôle aussi bien fonctionnel qu'esthétique. Ils servent à raccorder les conduits entre eux et contribuent à soigner le rendu de l'installation.



TEHALIT
GOULOTTES

L 1,5 m.

(MM)	COUL.	REF.
40x150	Blanc	618 589 44

L 2 m.

(MM)	COUL.	REF.
15x15	Blanc	624 528 45
20x20	Blanc	548 418 50
	Gris	618 588 60
20x35	Blanc	548 446 36
	Gris	618 589 02

L 2 m.

(MM)	COUL.	REF.
30x30	Blanc	548 509 85
40x60	Blanc	600 101 74
		648 626 02 (les 6)
40x90	Blanc	659 466 01
60x190	Blanc	660 323 86
70x250	Blanc	660 323 93

TEHALIT

GOULOTTE MULTIPRISE
L 2 m. Support blanc.

(MM)	REF.
Kit blanc 40x90	659 466 36
Support	672 984 90
Kit alu 54x54	673 129 24
Support	672 984 83

GOULOTTE EXTERIEURE
L 2 m.

(MM)	COUL.	REF.
40x60	Acier	682 904 25

EN COMPLÈMENT

EMBOUTS

La paire.

(MM)	REF.
20x20	672 984 41
20x35	672 984 55
30x30	672 984 62
40x60	672 984 76

MOULURES*

SANS SÉPARATION
L 2,10 m.

(MM)	REF.
12x20	642 777 80
12x30	642 794 81
12x20 par 10	642 778 22
10x30 par 10	642 785 51

AVEC SÉPARATION
L 2,10 m.

(MM)	COUL.	REF.
12x20	Blanc	642 778 01
	Beige	642 786 20
	Marron	642 786 41
12x30	Blanc	642 795 44
	Beige	642 813 85
	Marron	642 813 92
12x30	Bois	661 085 60

AVEC SÉPARATION
L 2 m.

(MM)	COUL.	REF.
12x50	Blanc	642 814 06
20x75	Blanc	642 816 93

AVEC SÉPARATION POUR POINT LUMINEUX
L 2,10 m.

(MM)	REF.
6x30	642 786 83

D'ANGLE AVEC SÉPARATION
L 2,50 m.

(MM)	REF.
40x40	633 625 44

ÉCRAN PLAT MÉTAL
Arrondi. L 125 cm.

(CM)	COUL.	REF.
7,5x1,7	Noir	673 130 01

RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
COMMENT RÉALISER
UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE
APPARENT



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils

PASSE-CÂBLES*



CACHE-CÂBLES
L 2,10 m. Adhésif. Blanc.

(MM)	REF.
10x10	611 472 33
10x15	633 625 23



PASSAGE PLANCHER
L 2 m.

(MM)	REF.
11x40	548 446 43
18x75	600 103 21



2 GAINES RANGE-FILS FLEXIBLES
L 50 cm.

(MM)	REF.
20	633 149 86
30	633 149 93

PLINTHES*

L 2 m.

(MM)	COUL.	REF.	ACCESSOIRES DISPONIBLES
20x115	Blanc	686 883 54	Angle intérieur, angle extérieur, adaptateur double nu, adaptateur double prise avec terre, embouts/jonctions
20x80	Blanc	686 886 83	
	Noir	686 886 20	
	Alu	686 885 64	
	Hêtre	686 884 45	
	Wengé	686 885 01	Angle intérieur, angle extérieur, cache bas pour adaptateur, embouts/jonctions
	Chêne à peindre	687 617 84	

ÉLECTRICITÉ BORNES ET DOMINOS



+ CONNEXION
SIMPLIFIÉE

BORNE AUTOMATIQUE
Fils de 1 à 2,5 mm².
3 fils Réf. 634 884 53 **2.50€**
Existe aussi* en 5 et 8 fils.



BORNE
Connecte un fil souple
et un fil rigide.
Réf. 669 064 06 **1.86€**



**BORNE UNIPOLAIRE
TRANSPARENT**
10 pôles, de 1 à 2,5 mm².
Réf. 669 062 24 **2.23€**



BORNE 2 TROUS
Dim. de 10 à 25 mm².
Réf. 669 061 75 **4.05€**
Existe aussi* de 2,5 à 6 mm²
et de 6 à 16 mm².



BORNE ANTICISAILLANTE
Dim. de 1 à 2,5 mm².
Réf. 669 062 66 **2.53€**
Existe aussi* de 2,5 à 6 mm²
et de 6 à 16 mm².



DEBFLX
DOMINOS STANDARD
Noir. Dim. 4 mm².
Réf. 653 565 85 **1.03€**
Existe aussi* en blanc et en
6, 10, 16 et 25 mm².



legrand
DOMINOS
Barrette noire. Dim. 4 mm².
Réf. 668 983 84 **1.72€** l'unité
Existe aussi* en 6, 10, 16
et 25 mm².

FACILE À INSTALLER

BORNES
Section de 1 à
2,5 mm². Pour
fils rigides, semi-
rigides ou souples.
Déconnexion
possible.

ENTRÉES	QUANTITÉ	RÉF.	
3	5	692 213 76	3.50€
5	5	692 222 51	4.90€
2	10	692 222 44	5.90€



PETITES RÉPARATIONS



DEBFLX
DOUILLE E 14
Blanc, noir ou or.
Réf. 677 627 02 **1.35€**



DEBFLX
DOUILLE B 22 ACIER
2 bagues.
Réf. 677 626 53 **1.58€**



INTERRUPTEUR CII
Réf. 281 876 **3.60€**
Existe aussi* en noir,
marron et or.



FICHE 6 A DROITE
Réf. 543 022 06 **1.30€**
Existe aussi* en 16 A mâle
latérale, 16 A droite et 16 A
anneau.



legrand
FICHE
Réf. 692 027 84 **8.90€**
Existe aussi* avec interrupteur.



lebensoid
**DOUILLE E 27 CHANTIER
150 W**
Réf. 544 943 42 **3.35€** l'unité
Existe aussi* en lot de 20.



DOUILLE PORCELAINE
Bornes à vis de 0,5 à 2,5 mm.
750 V. Ø 43 mm. Blanc.
E 14 Réf. 673 806 21 **1.70€**
E 27 Réf. 673 804 25 **2.45€**



legrand
INTERRUPTEUR
Réf. 544 913 81 **6.05€**



FICHE EXTRA PLATE
6 A Réf. 687 441 72 **3.30€**
16 A Réf. 687 441 86 **4.60€**

+ GAIN DE PLACE
ET ANNEAU
D'EXTRACTION

PLUS DE
**FICHES
ASTUCIEUSES**

en magasin et sur
leroymerlin.fr

FIXATIONS



DEBFLX
COLLIERS AUTOBLOC
Autobloquants. Coloris noir.
6x115 mm. Les 100.
Réf. 651 926 10 **6.15€**
Existe aussi* en 6x175 et
en 9x180, 260 et 350 mm.



**COLLIERS + EMBASES
+ CHEVILLES GRIS**
Les 100.
Réf. 651 925 12 **22.80€**



DEBFLX
CLIPS
Ø 16 mm. Les 10.
Réf. 636 116 46 **3.05€**
Existe aussi* en Ø 20 et
25 mm.


ISOLATION



**ROULEAU ISOLANT
ADHÉSIF**
L 10 m. Largeur 15 et 19 mm.
Vert-jaune 15 mm.
Réf. 658 605 36 **0.71€**
Existe aussi* en noir, rouge,
bleu, blanc, orange et violet.



**GAINÉ
THERMORÉTRACTABLE**
L 80 mm. Les 18.
Ø de 1,6 à 5 mm.
Réf. 668 906 91 **3.45€**



TULIPE IRL
L 2,4 m. Coloris gris.
Ø 16 Réf. 655 785 83 **0.90€**
Ø 16 Le lot de 10.
Réf. 659 968 05 **7.90€**
Ø 20 Réf. 655 786 32 **1.20€**
Ø 20 Le lot de 10.
Réf. 659 968 33 **10.90€**
Ø 25 Réf. 655 787 72 **1.90€**
Ø 32 Réf. 655 788 14 **2.90€**
Existe aussi* en blanc,
Ø 16 et 20 mm.



**2 MANCHONS
OUVRABLES**
Ø 20 mm. Gris. Pour
câbles IRL jusqu'à ICTA.
Réf. 668 922 73 **1.02€**
Existe aussi* en Ø 16 mm.



2 MANCHONS
Ø 20 mm. Gris.
Réf. 651 917 35 **1.26€**



**2 COUDES
GRAND RAYON**
Ø 20 mm. Gris.
Réf. 636 137 53 **1.96€**



**2 COUDES
ÉQUERRE**
IRL Ø 20 mm. Gris.
Réf. 651 916 44 **1.88€**



2 TÉS
Ø 20 mm. Gris.
Réf. 651 918 05 **2.15€**

BOÎTES DE DÉRIVATION

ENCASTRÉES



BOÎTE + COUVERCLE
Pour cloisons creuses.
L 100xl 100xH 40 mm.
Réf. 651 045 50 **2.30€**
L 170xl 110xH 40 mm.
Réf. 651 046 13 **3.30€**
L 170xl 170xH 45 mm.
Réf. 651 045 92 **7.25€**



**BOÎTE CHOC BOX
TRANSPARENT**
Pour cloisons creuses. Possibilité
de la fixer. Dim. L 90xl 50xH 30 mm.
Réf. 673 079 40 **2.55€**



BOÎTE MAÇONNERIE + COUVERCLE
Pour cloisons pleines.
L 75xl 75xH 40 mm.
Réf. 651 045 36 **2.99€**
L 140xl 140xH 45 mm.
Réf. 651 045 64 **6.15€**
L 170xl 170xH 45 mm.
Réf. 651 045 71 **9.15€**
Existe aussi* en 6 dimensions
de 75x75 mm à 230x170 mm,
et en rond, Ø 60, prof. 40 mm.

EN PROTECTION

Protège et rend étanches
vos installations électriques.



POWER GEL 400 ML
Assure un degré de protection
supérieur à IP68.
Réf. 686 137 13 **23.60€**

EN SAILLIE, ÉTANCHES



BOÎTE IP55 SEMI-SOUPLE
Ø 70. H 40 mm.
Réf. 651 042 42 **1.62€**
Ø 80. H 45 mm.
Réf. 651 043 33 **1.97€**
Existe aussi* en modèle rectangulaire
de 80x48 mm à 210x170 mm.



BOÎTE IP66 SOUPLE
Ø 80. H 45 mm.
Grise Réf. 651 044 66 **2.01€**
Blanche Réf. 651 044 94 **2.42€**



3 BOÎTES IP44
Ø 70. H 40 mm.
Réf. 650 995 66 **2.11€**




BOÎTE IP66 SOUPLE
Dim. L 80xl 80xH 45 mm.
Réf. 651 044 73 **2.97€**
Dim. L 105xl 105xH 45 mm.
Réf. 651 044 80 **4.15€**
Existe aussi* en carrée blanche.



3 BOÎTES IP54
Dim. L 80xl 80xH 45 mm.
Réf. 650 988 10 **3.45€**




3 BOÎTES IP54
Dim. L 105xl 105xH 45 mm.
Réf. 650 988 52 **6.20€**



**BOÎTE DE JONCTION
+ DÉRIVATION**
Assure l'étanchéité IP67 pour fil
de 1 mm² et de 4 mm².
Réf. 673 383 76 **15.20€**



**BOÎTE DE DÉRIVATION SAILLIE
PAVILLONNAIRE**
Dim. L 300xl 300xH 100 mm.
Réf. 602 386 54 **20.70€**



MULTICLOISONS

Lexmaⁿ

- 1 1 POSTE
Prof. 40 mm.
Réf. 683 962 86 **0.81€**

legrand

- 2 1 POSTE
Prof. 50 mm.
Réf. 664 448 96 **1.62€**

Lexmaⁿ

- 3 2 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 683 963 14 **3.65€**

Lexmaⁿ

- 4 3 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 683 963 21 **4.70€**

legrand

- 5 1 POSTE
Prof. 40 mm.
Réf. 664 448 82 **1.31€**

legrand

- 6 2 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 664 449 03 **6.00€**

legrand

- 7 3 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 664 449 10 **7.50€**

CLOISONS CREUSES

DEBIFLEX

- 8 1 POSTE
3 profondeurs de 30 à 50 mm.
À partir de **0.57€**

legrand

- 9 1 POSTE
Prof. 40 mm.
Réf. 665 792 61 **1.13€**

DEBIFLEX

- 10 2 POSTES
Entraxe 71 mm. 2 profondeurs
de 40 et 50 mm.
À partir de **2.93€**

legrand

- 11 2 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 665 793 45 **5.25€**

DEBIFLEX

- 12 3 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 676 854 22 **4.00€**

legrand

- 13 3 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 665 768 53 **6.30€**

DEBIFLEX

- 14 2 POSTES
Pour installer deux interrupteurs
et prises monoblocs côte à côte
horizontalement. Entraxe 82 mm.
Prof. 40 mm.
Réf. 676 855 34 **3.15€**

CLOISONS PLEINES

DEBIFLEX

- 15 1 POSTE
Prof. 40 mm. Ronde Ø 65*1.
Réf. 649 587 82 **0.30€**

DEBIFLEX

- 16 1 POSTE
Prof. 40 mm. Carrée*2 75x75.
Réf. 649 584 60 **1.15€**

legrand

- 17 1 POSTE
Prof. 40 mm. Carré*2 65x65.
Réf. 665 770 14 **1.12€**

DEBIFLEX

- 18 2 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Horizontale et verticale.
Réf. 674 119 46 **3.95€**

legrand

- 19 2 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Horizontale et verticale.
Réf. 665 767 90 **2.65€**

DEBIFLEX

- 20 3 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Horizontale et verticale.
Réf. 674 119 53 **5.35€**

legrand

- 21 3 POSTES
Entraxe 71 mm. Prof. 40 mm.
Horizontale et verticale.
Réf. 665 768 04 **4.55€**

Lexmaⁿ

- 22 GABARIT DE POSE
Permet de percer 2 ou 3 trous
en alignement parfait pour fixer
les boîtes d'encastrement
de 2 ou 3 postes.
Réf. 682 131 24 **5.90€**

ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE

Ces modèles étanches pour cloison creuse réduisent significativement les fuites d'air (95 % pour le modèle Multifix Air).

Lexmaⁿ

ISOL'BOX

Membranes élastiques étanches.
À compléter avec des embouts
d'étanchéité. Prof. 40 mm.

- Boîte simple Réf. 683 958 80 **0.94€**
Boîte double Réf. 683 959 01 **3.65€**
Boîte triple Réf. 683 959 15 **5.10€**
Existe aussi*3 en prof. 50 mm.

Lexmaⁿ

EMBOUTS D'ÉTANCHÉITÉ

Pour une isolation renforcée
des boîtes d'encastrement.
Ø 16 mm. Lot de 5 embouts.
Réf. 684 004 44 **0.94€**
Existe aussi*3 en Ø 20 et 25 mm.

Schneider
Electric

MULTIFIX AIR

4 crans assurent une accroche parfaite.
Robuste, ignifuge, plaquage en zinc
contre la corrosion. Prof. 40 mm.

- Boîte simple Réf. 677 453 00 **1.56€**
Boîte double Réf. 677 453 21 **5.25€**
Existe aussi*3 en profondeur 50 mm.

DEBIFLEX

BOÎTE DCL + FICHE E27

Ø 67 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 690 433 80 **6.05€**

MURS ET PLAFONDS PLEINS

DEBIFLEX



BOÎTE APPLIQUE
Ø 40 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 649 601 26 **1.94€**



BOÎTE PLAFOND AVEC CROCHET ET TIGE FILETÉE
Ø 65 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 649 586 91 **3.20€**



BOÎTE APPLIQUE AVEC FICHE DCL
Ø 54 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 652 225 21 **6.35€**



BOÎTE PLAFOND AVEC FICHE DCL, CROCHET ET TIGE FILETÉE
Ø 65 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 652 224 72 **7.05€**



BOÎTE APPLIQUE AVEC FICHE DCL ET DOUILLE E 27
Ø 54 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 690 078 55 **8.70€**

MURS ET PLAFONDS CREUX

DEBIFLEX



BOÎTE APPLIQUE
Ø 40 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 628 477 36 **1.41€**



BOÎTE PLAFOND AVEC CROCHET ET TIGE FILETÉE
Ø 65 mm. Prof. 40 mm.
Réf. 649 587 54 **3.40€**



BOÎTE APPLIQUE AVEC FICHE DCL
Ø 54 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 652 224 93 **6.10€**



BOÎTE PLAFOND AVEC FICHE DCL, CROCHET ET TIGE FILETÉE
Ø 65 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 652 224 44 **6.15€**



BOÎTE APPLIQUE AVEC FICHE DCL ET DOUILLE E 27
Ø 54 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 690 078 62 **8.70€**

FIXATION SANS OUTIL

ABB

BOÎTE PLAFOND AVEC FICHE DCL, DOUILLE E 27 ET CROCHET
Ø 65 mm. Prof. 50 mm.
Réf. 689 454 50 **8.05€**
Existe aussi*3 en B 22.



EN COMPLÈMENT

DEBIFLEX

FICHE DCL
Réf. 655 658 50 **1.24€**



legrand

DOUILLE DCL E 27
Fiche avec terre amovible.
Réf. 679 640 92 **4.15€**



LES BOÎTES D'ENCASTREMENT

Selon la nature du mur
Les boîtes se choisissent pour cloisons creuses ou cloisons pleines. Dans le doute, utilisez une boîte multicloisons.

Attention à la fixation
Dans les installations anciennes, il y a encore des prises et interrupteurs fixés par griffes. Ce qui est interdit par la norme NFC 15-100 et remplacé par des systèmes à vis, résistants à l'arrachement.

Regroupez les boîtes
Privilégiez les boîtes doubles, triples, ou même quadruples (sur commande). Installez des blocs de 3 ou 4 prises.

DÉBUTANT

ESTIMATION
10 A 15 MIN.

Réaliser

LA POSE DES BOÎTES DCL POUR LUMINAIRES

VISSÉE OU SCELLÉE

Obligatoire La boîte DCL est obligatoire pour poser un luminaire. Un bornier de connexion spécial, associé à un couvercle autobloquant, forme une empreinte en creux dans le couvercle pour le raccordement.

Pose facile L'opération se fait en un seul geste et sans outil.

Pour tous éclairages Il existe des boîtes DCL pour appliques et pour plafonniers. Les secondes se montent sur une tige filetée. Ancrées ou scellées, elles doivent tolérer une charge de 25 kg.




1. BRANCHEZ LES FILS

En enfonçant les bouts dénudés dans les connecteurs rapides du bornier: la phase (rouge) sur L, le neutre (bleu) sur N et le fil jaune-vert sur le symbole de terre. Les connecteurs comportent 2 entrées, ce qui permet de raccorder un second luminaire.



2. CLIPPEZ L'ENSEMBLE BORNIER-COUCVERCLE

sur la boîte. Les DCL de plafonniers sont complétés par un crochet de suspension qui se visse au centre du couvercle. Une fois celui-ci vissé, vous n'avez plus qu'à loger la douille DCL dans l'empreinte du bornier et à installer le luminaire.



Comprendre UNE INSTALLATION FONCTIONNELLE

L'ENTRÉE

L'éclairage doit être assez puissant (si la pièce est aveugle) et doit être commandé à partir de chaque accès. Placez les points de commande à moins de 1 m de chaque porte. Au-delà de deux, posez des boutons-poussoirs. Posez deux prises minimum. Très pratiques aussi, les interrupteurs automatiques.

La salle de bains

Voir p. 490

LES W.-C.

Pour ne pas oublier d'éteindre la lumière : un interrupteur à voyant lumineux à l'extérieur ou un interrupteur automatique à l'intérieur.

LA CHAMBRE

La pièce est grande ? Posez des sources lumineuses complémentaires. Prévoyez un va-et-vient pour commander aussi l'éclairage depuis le lit. Prises directes : pensez au réveil, aux lampes de chevet... Sans oublier la prise de TV et la prise de téléphone ou RJ45, associées à une prise directe.

LA BUANDERIE

C'est une pièce humide, qui requiert des interrupteurs et des prises étanches. Prévoyez un plafonnier ou une applique murale et au moins deux prises directes (fer à repasser, radio...), sans oublier deux prises (et leur circuit spécifique) pour le lave-linge et le sèche-linge.

La cuisine

Voir p. 491

LE SÉJOUR

Multipliez les points lumineux pour varier les ambiances et placez les points de commande près de chaque accès. Boutons-poussoirs et variateurs offriront plus de flexibilité. Comptez au minimum cinq prises. Idéalement : au moins une pour 4 m². Posez au moins deux prises TV, associées à des prises directes (lecteur DVD, décodeur...) et au moins trois prises pour la chaîne hi-fi. Comptez une ou deux prises pour le téléphone ou RJ45, associées à une prise directe.

LE BUREAU

Vous devez disposer d'un éclairage général (avec un va-et-vient pour le commander depuis votre bureau) et de lampes de bureau plus puissantes. Prévoyez une prise sur chaque côté de la pièce. Comptez jusqu'à huit prises directes et deux prises RJ45 sous le bureau. Plus une autre prise RJ45 ou une coaxiale près d'une prise directe pour brancher une télévision.

Votre confort d'abord

Vous voulez adapter votre intérieur à votre mode de vie ? Étudiez le système électrique de chacune des pièces de votre logement en fonction de vos besoins. Optez pour la maison pratique.



Les bonnes questions à se poser

Comment préparer le plan général de votre installation ? Prenez le temps d'y penser en vous projetant dans vos gestes quotidiens, vos activités, votre mode de vie...

Quels sont vos équipements et vos meubles ? Faites-en le recensement, pièce par pièce, ainsi que leur position. Comptez large pour les prises afin d'éviter les multiprises et les câbles qui traversent les pièces. Pensez à l'évolution de votre aménagement et envisagez plusieurs scénarios (transformation de votre bureau en chambre, réorganisation du séjour, déplacement du lit...). Notez les équipements qui demandent des prises directes associées (TV, téléphone...).

Réfléchissez bien aux commandes des points lumineux. Combien ? Où ? De quel type ? Et à toutes les commandes qui améliorent votre confort : volets roulants, chauffage...

Vous n'avez pas tout prévu ? Il existe des solutions sans fil.

LE CHOIX DES COMMANDES

LES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

Le va-et-vient Il fait aussi office d'interrupteur simple et permet de disposer, pour un seul point d'allumage, de deux commandes (éloignées). Il en va de même pour deux points d'allumage avec un double va-et-vient.

Le poussoir Il est utile lorsqu'il y a plus de deux points de commande. Associé à un télérupteur installé dans le tableau électrique, il peut être relié à une minuterie pour une extinction automatique après un temps programmé.

Le variateur Il module l'intensité d'un point lumineux selon les besoins. Il est important d'adapter la technologie du variateur aux sources lumineuses (type d'ampoules utilisées).

L'interrupteur avec voyant Interrupteur lumineux, à témoin, automatique à balisage, à couronne lumineuse... Il est utile pour être localisé, même dans le noir, ou contrôler l'éclairage sans entrer dans une pièce.

L'interrupteur silencieux Idéal pour équiper les pièces de repos.

LES AUTRES COMMANDES

Elles améliorent le confort et la fonctionnalité de l'installation électrique et sont disponibles selon les gammes de produits.

La commande de volets roulants Pour piloter tous les volets roulants électriques.

La commande de VMC Pour ventilations mécaniques contrôlées (VMC) à deux vitesses (une VMC doit toujours rester en marche).

Et aussi L'interrupteur à effleurement, le double interrupteur, le permutateur, le poussoir porte-étiquette, va-et-vient et prise, va-et-vient et poussoir...

LIBRAIRIE LEROY MERLIN




L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉCLAIRAGE
De Robert Longechal
(éd. Dunod).
Réf. 691 663 21 **15,00€**

RETROUVEZ LES EXPLICATIONS SUR LE COURANT PORTEUR EN LIGNE P. 506

LES SOLUTIONS SANS TRAVAUX

Exemple de CPL : transférer des données de l'ordinateur vers la TV ou poser un thermostat pour gérer la température de tous vos radiateurs.




LE COURANT PORTEUR EN LIGNE (CPL)

Il permet d'utiliser les fils électriques déjà en place pour faire circuler une information d'un bout à l'autre de votre habitation. Un émetteur placé sur une prise électrique envoie des informations dans le fil neutre jusqu'à un récepteur situé sur une autre prise électrique.

Le signal est émis sur une fréquence et à une tension différente : il ne perturbe pas l'alimentation électrique existante. Il existe plusieurs vitesses : 14 Mbps (ancienne), 85 Mbps et 200 Mbps (actuelles). Inutile de tirer un câble entre les boîtiers ADSL et TV : ils sont reliés par le CPL à travers vos murs.

Exemple de commande radio : grâce à la solution sans fil, vous pouvez commander l'éclairage ainsi que l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants.



LES COMMANDES RADIO


Des modules (émetteurs et récepteurs) s'insèrent derrière les interrupteurs et les luminaires en place pour modifier leurs commandes. Les informations sont transmises par onde radio. Cela permet par exemple de poser un interrupteur de commande d'éclairage sur un mur en pierre, sans

moulure ni saignée, ou d'ajouter un point de commande pour créer un va-et-vient à partir d'un interrupteur, sans toucher à l'installation électrique ni passer de nouveaux câbles. Les volets roulants ainsi que la VMC peuvent également être pilotés par radio. Très faciles à poser, les solutions sans fil sont idéales en rénovation.

Comprendre LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L'INSTALLATION

LE PLAN GÉNÉRAL

Plan d'un logement de 3/4 pièces*1



LES RÈGLES DÉFINIES PAR LA NORME NF C 15-100

La section des fils et l'ampérage

NORME NF C 15-100	POINTS D'UTILISATION	SECTION DES CONDUCTEURS EN CUIVRE	COURANT ASSIGNÉ MAXIMAL DU DISPOSITIF DE PROTECTION	
			COUPE-FIL	DISJONCTEUR
CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE	8	1,5 mm ²	10 A	16 A
PRISES DE COURANT COMMANDÉES	8	1,5 mm ²	10 A	16 A
PRISES DE COURANT 16 A	5	1,5 mm ²	Non autorisé	16 A
	8	2,5 mm ²	16 A	20 A
CIRCUITS SPÉCIALISÉS AVEC PRISE DE COURANT (LAVE-LINGE, FOUR...)	1	2,5 mm ²	16 A	20 A
CUISINIÈRES, PLAQUES DE CUISSON	1	6 mm ²	32 A	32 A
VOLETS ROULANTS	Selon protection	1,5 mm ²	10 A	16 A
VMC, VMR	1	1,5 mm ²	Non autorisé	2 A*2
BALLON D'EAU CHAUDE	1	2,5 mm ²	16 A	20 A
CONVECTEURS OU PANNEAUX RADIANTS EN MONOPHASE	2250 W	1,5 mm ²	10 A	10 A
	4250 W	2,5 mm ²	16 A (3250 W)	20 A


L'appareillage

L'ÉQUIPEMENT	ENTRÉE, W.-C., COULOIR	CHAMBRE	SALLE DE BAINS	SÉJOUR	CUISINE	EXTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE	1 plafonnier ou 1 applique	1 plafonnier	1 plafonnier ou 1 applique	1 plafonnier	1 plafonnier	1 par entrée
SOCLE PC (JUSQU'À 2 PRISES)	1	3	1 en crédence dans volume 3	1 prise pour 4 m ² (5 prises minimum)	6 dont 4 en crédence, 3 si cuisine < 4 m ²	—
PRISE MULTIMÉDIA PROCHE D'UNE PC	—	1	—	1	1	—
PRISE TV	—	—	—	1	1	—
CIRCUITS SPÉCIALISÉS	—	—	3 (lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau)*3	—	4 (lave-vaisselle, four, congélateur, plaques)*3	—

*1. La norme NF C 15-100 caractérise l'équipement par la surface au m². *2. Sauf cas particuliers, où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16 A.

*3. Les appareils cités ne se trouvent pas toujours dans la pièce indiquée.

LA POSITION DES INTERRUPTEURS ET DES PRISES



Prise simple

Prise double

Section des fils: 2,5 mm².


L = phase

N = neutre

⬇ = terre

LE CÂBLAGE

Prévoyez au minimum une prise près des prises de communication. Si vous utilisez la même boîte d'encastrement, assurez-vous qu'une cloison sépare les deux prises (courant fort/courant faible). Pensez aux prises doubles, triples et quadruples déjà précâblées pour faciliter votre installation. Elles se posent comme une seule prise: une solution pratique et rapide ! Lorsque les prises sont montées en parallèle, la section du fil est de 1,5 mm² pour 5 prises et de 2,5 mm² pour 6 à 8 prises.



LES BONNES DISTANCES

Les prises d'usage normal sont des 16 A + T. La hauteur minimale d'installation est de 5 cm (axe des alvéoles) au-dessus du sol fini. Elle est de 12 cm pour les prises et les boîtes de 32 A. Mais dans des locaux accueillant des personnes âgées ou à mobilité réduite, la hauteur requise est de 40 à 130 cm.

LES BONS EMPLACEMENTS

L'emplacement des prises dépend de votre aménagement. Ne lésinez pas sur leur nombre. Prévoyez-en sur chaque pan de mur, dans les zones de circulation (voir nos conseils p. 486)... Placez les commandes d'éclairage à l'entrée et dans chaque pièce (en plusieurs points pour le séjour et les dégagements).

LA NORME NF C 15-100 POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dispositifs de commande

Les interrupteurs et les dispositifs des systèmes de contrôle d'accès ou de communication doivent être placés entre 0,90 et 1,30 m du sol. Un dispositif

de commande d'éclairage doit être situé en entrée, à l'intérieur. Pour respecter les règles liées aux volumes, il peut être placé à l'extérieur.

Prises de courant L'axe des socles de prise de courant

ne doit pas être situé au-delà de 1,30 m du sol. Un socle de prise de courant 16 A 2 P + T doit être posé à côté du dispositif de commande d'éclairage (entre 0,90 et 1,30 m du sol).

LES PRISES POUR LES COURANTS FAIBLES



La prise HP

Permet de raccorder des haut-parleurs à une chaîne hi-fi sans avoir à faire circuler les fils dans la pièce.



La prise TV

On y branche un câble coaxial raccordé au téléviseur lorsqu'on la reçoit via une antenne externe.




La prise TV FM SAT

Ses trois branchements sont raccordés à l'antenne télévision, à l'antenne radio FM et à une parabole.



La prise RJ45

Cette prise multimédia accueille indifféremment téléphone, TV, informatique, imprimante...



① Prise de courant.

② Prise de communication.

La solution « deux en un »

Sur une seule boîte d'encastrement, vous multipliez les branchements avec un minimum d'encombrement !

DEBUTANT



ESTIMATION
20 MIN.


Depuis votre raccordement téléphonique, remplacez le câble RJ11 par un câble RJ45 et raccordez-le à une prise RJ45. Les prises T comportent 6 ou 8 bornes de connexion. Elles sont branchées sur du câble standard à 4 paires torsadées. Chaque paire affiche des couleurs différentes : gris/blanc, bleu/translucide, jaune/orange, violet/marron. Seuls les fils blanc et gris servent à la liaison téléphonique.

Réaliser


LE REMPLACEMENT D'UNE PRISE T DE TÉLÉPHONE PAR UNE PRISE RJ45



1. OUVREZ VOTRE PRISE T pour accéder aux bornes du mécanisme, et débranchez tous les fils. Après avoir retiré la prise, coupez les extrémités dénudées des fils, puis redressez-les en prenant soin de ne pas les entremêler.



2. PROCÉDEZ AU CÂBLAGE La prise RJ45 comporte 8 contacteurs autodénudants, à encoches ou à vis. Le principe de câblage est toujours le même. Insérez le fil gris dans le ① et le blanc dans le ②. Pour les autres : translucide en ③, orange en ④, jaune en ⑤, bleu en ⑥, violet en ⑦ et marron en ⑧.




3. EMBOITEZ LA PARTIE AVANT DU CONNECTEUR avant du connecteur et verrouillez le bloc, ou tournez la vis des contacteurs pour dénuder automatiquement les fils. Si besoin, sectionnez les brins qui dépassent avec une pince coupante. Puis finissez de monter la prise et logez-la dans sa boîte d'encastrement ou en saillie.

En bref !

Il existe des prises RJ45 4 et 5, encastrées ou en saillie.

Comprendre LES CIRCUITS DE LA CUISINE



Prises et foyers lumineux

- ⊕ Prise de courant 10/16 A + terre.
- 32 Prise de courant 32 A + terre.
- ⊗ Foyer lumineux pour applique.
- ⊗ Foyer lumineux pour plafonnier.

Points de commande

- ⊗ Interrupteur.

Courant faible

- TEL Prise de téléphone, T ou RJ45.
- TV Prise de télévision.

PROTECTION RENFORCÉE

L'électroménager

Chaque appareil de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécifique relié au tableau électrique par des fils de section 6 mm². Voici pour chaque appareil la section des câbles adaptée et la valeur de disjoncteur correspondante :

- four indépendant : 2,5 mm², disj. 20 A,
- cuisinière électrique : 6 mm², disj. 32 A,
- plaques chauffantes : 6 mm², disj. 32 A.

Le petit électroménager

- hotte seule : 1,5 mm², disj. 10 A,
- lave-vaisselle seul : 2,5 mm², disj. 20 A.

Les prises en crédence

Installées à 8 cm min. au-dessus du plan de travail, elles sont interdites au-dessus d'un évier ou de plaques chauffantes.

Définissez le nombre de prises nécessaires pour les répartir par blocs de deux ou trois. Comptez les appareils que vous utilisez quotidiennement et qui demandent une prise réservée (grille-pain, cafetière...) et ceux que vous utilisez de temps en temps (mixeur, batteur...). Ajoutez deux prises hors crédence.

Les points lumineux

Éclairer surtout le plan de travail (appliques, réglettes, spots TBT [très basse tension]).

Les points de commande

Ils doivent être placés à chaque accès.


Les prises de téléphone et TV

La prise de téléphone ne doit pas se trouver au-dessus des bacs, des éviers et des plaques de cuisson. Placez une prise de courant à proximité. La prise TV sera placée près d'une prise directe.

L'IMPACT DE L'ÉLECTROMÉNAGER

La cuisine est une pièce à risques du fait de la présence de l'eau. La multiplication du nombre d'appareils électroménagers rend le circuit électrique très dense. Celui-ci doit être protégé par un interrupteur différentiel 30 A, exclusivement de type A, sur lequel le gros électroménager peut être raccordé – qu'il se trouve ou non dans la cuisine.

LE PLAN DU CIRCUIT DE LA CUISINE



C1 Circuit n° 1 : (3 appliques commandées par un interrupteur) disjoncteur divisionnaire de 16 A, 3 fils (phase, neutre et terre) de 1,5 mm².

C2 Circuit n° 2 : (4 blocs de 2 prises en crédence + prise pour la hotte + prise près de la porte pour brancher un aspirateur + 1 prise TV) disjoncteur divisionnaire de 20 A, 3 fils (phase, neutre et terre) de 2,5 mm².

C3 Circuit n° 3 : (sortie de fil pour plaques de cuisson) disjoncteur divisionnaire de 32 A relié à un interrupteur différentiel 30 mA de type A, 3 fils (phase, neutre et terre) de 6 mm².

C4 Circuit n° 4 : (branchement pour le four) circuit spécialisé avec 1 prise unique, disjoncteur divisionnaire de 20 A relié à 1 interrupteur différentiel 30 mA de type A, 3 fils (phase, neutre et terre) de 2,5 mm².

C5 Circuit n° 5 : (branchement pour le lave-linge) circuit spécialisé avec 1 prise unique, disjoncteur divisionnaire de 20 A relié à un interrupteur différentiel 30 mA de type A, 3 fils (phase neutre et terre) de 2,5 mm².

C6 Circuit n° 6 : (réfrigérateur, congélateur) prise sur 1 circuit indépendant, disjoncteur différentiel de type HPI, HI ou SI de 16 A, 3 fils (phase, neutre et terre) de 2,5 mm².

C7 Circuit n° 7 : (1 prise TV) câble coaxial.

C8 Circuit n° 8 : (1 prise RJ45) câble RJ45 relié au tableau de communication.

Comprendre LES CIRCUITS DE LA SALLE DE BAINS

SÉCURITÉ ABSOLUE

Des contraintes spécifiques

La salle de bains est découpée en quatre volumes de protection (de 0 à 3, voir ci-contre) dans lesquels les appareils électriques sont admis ou non selon leur indice de protection (IP) et leur classe de protection (de I à III). Le second chiffre de l'indice de protection IP détermine le degré de protection du matériel électrique contre la pénétration des liquides.

Le dispositif différentiel 30 mA type A

Premier outil de sécurité de la salle de bains, il est indispensable.

Le gros électroménager (lave-linge, sèche-linge...), qu'il se trouve ou non dans la salle de bains, devra lui être raccordé.

La liaison équipotentielle

Elle limite les différences de potentiel entre les éléments conducteurs pour prévenir tout risque d'électrisation. Elle relie entre eux les éléments conducteurs (baignoire, tuyauterie...) et les raccorde à la terre.

Les prises directes

La prise pour le rasoir est alimentée via un transformateur de séparation.


Les prises pour le lave-linge et le sèche-linge sont autorisées dans le volume 3 et chacune est alimentée par un conducteur indépendant provenant sans dérivation du tableau électrique. D'autres sorties de câble (interdites dans les volumes 0 et 1) peuvent éventuellement servir à brancher un convecteur électrique. Si le ballon d'eau chaude est installé dans la salle de bains, il doit être alimenté par un circuit spécifique. Les ballons verticaux sont admis dans les volumes 2 et 3, les horizontaux dans le volume 1, fixés le plus haut possible.

La ventilation mécanique

Un extracteur ou une ventilation mécanique contrôlée (VMC) doivent être raccordés à un disjoncteur 2 A.

Les points lumineux

Pour un bon éclairage, prévoir un point lumineux au-dessus du miroir, complété par des appliques ou un plafonnier. La commande se fait généralement depuis un seul endroit, avec un interrupteur à plusieurs allumages.



Les 4 volumes de protection

	IP MINI	CLASSES		
		I	II	III
0	IP27	Interdit	Interdit	Oui
1	IP24	Interdit	Interdit	Oui
2	IP24	Interdit	Oui	Oui
3	IP21	Oui	Oui	Oui

LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Il s'agit de la pièce présentant le plus de risques car le corps humain immergé ou en contact avec l'eau est tout particulièrement exposé à l'électrocution. Pour assurer votre sécurité dans cette pièce, il est indispensable de disposer d'un réseau électrique respectant scrupuleusement la norme NF C 15-100.

Prévoyance

Incontournables pour la salle de bains: le dispositif différentiel 30 mA type A et la liaison équipotentielle.


LE PLAN DU CIRCUIT DE LA SALLE DE BAINS

C1 Circuit n° 1 : le chauffe-eau électrique est relié à un contacteur jour/nuit. Disjoncteur divisionnaire 20 A, deux fils (phase et neutre) de 2,5 mm².

C2 Circuit n° 2 : (VMC) disjoncteur divisionnaire 2 A, deux fils (phase et neutre) de 1,5 mm².

C3 Circuit n° 3 : disjoncteur divisionnaire 20 A, deux fils (phase et neutre) de 2,5 mm².

C4 Circuit n° 4 : (4 spots TBT encastrés commandés par 1 interrupteur, 1 transformateur 230-12 V dissimulé – tout en restant accessible – dans le faux plafond) disjoncteur divisionnaire de 16 A, 2 fils (phase et neutre) de 1,5 mm².



Comprendre

CE QU'IL FAUT POUR UNE INSTALLATION FONCTIONNELLE

PLUS DE 20 FORMES

L'offre de prises et d'interrupteurs de Leroy Merlin est riche de plus de 20 formes, combinées à une palette de coloris selon les gammes, et à une multitude de fonctions.

LES FONCTIONS

Toutes les gammes proposent les 6 fonctions de base :



MONOBLOCS OU À ASSEMBLER

Deux solutions s'offrent à vous : des modèles prémontés (monoblocs) ou des modèles à assembler selon votre envie. Les combinaisons sont très nombreuses !

Une installation de base peut être réalisée avec une seule et même gamme. Selon les gammes, il existe de nombreuses autres fonctions.



ENCASTRÉS OU EN SAILLIE

La pose en saillie consiste à poser la prise ou l'interrupteur sur le mur. Les fils qui l'alimentent arrivent par une moulure. La profondeur de la saillie varie de 2,5 à 4 cm.



INTERRUPTEURS ET PRISES ÉTANCHES

PRÉ-MONTÉS



NANO IP54
Faible encombrement.
Réf. 678 770 05 **1.40€**



CEDAR BLANC IP44
Réf. 672 811 51 **4.05€**
CEDAR BLANC/GRIS 2 P + T
Réf. 672 811 16 **4.05€**
Existe aussi*1 en blanc/bleu.



PERLE GRIS IP65
Réf. 655 173 54 **4.05€**



PLEXO IP55
Réf. 664 442 31 **7.35€**

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

À ASSEMBLER

En saillie



VA-ET-VIENT
Réf. 664 440 42
10.15€

BOÎTIER 1 POSTE
Réf. 664 438 11
2.50€

Encastré



VA-ET-VIENT
Réf. 664 440 42
10.15€

PLAQUE SUPPORT 1 POSTE
Réf. 664 437 41
9.95€

PLAN DE TRAVAIL ET SOL : DES PRISES PRATIQUES

Elles permettent de se brancher partout !



PRISE PLAN DE TRAVAIL
Réf. 689 956 12 **60.50€**



PRISE AU SOL IP44
Réf. 689 956 26 **56.50€**



DOUBLE PRISE AU SOL IP44
Réf. 689 956 96 **83.50€**

EN SAILLIE

**BEL'VUE BLANC**

Réf. 672 405 93 **1.45€**
Silver Réf. 666 078 56 **2.91€**
Bois Réf. 666 009 40 **2.91€**

**ÉMERAUDE**

Réf. 654 602 06 **2.91€**

**PROFIL**

Réf. 643 351 45 **5.10€**

**ASL**

Réf. 637 890 40 **6.05€**

VERSION
DÉCORATIVE
ENCASTRÉE**SAMBA**

Métal.
 Réf. 669 056 22 **9.45€**

**SAMBA**

Verre transparent.
 Réf. 677 874 75 **10.75€**
 Existe aussi* en verre noir.

ENCASTRÉS

**PERFECT**

Réf. 671 320 65 **0.70€**

**DIAMANT**

Réf. 655 063 01 **2.31€**

**TROCADÉRO**

Réf. 600 463 43 **3.60€**

**NEPTUNE 2**

Réf. 645 121 82 **4.10€**

**OVALIS**

Réf. 687 565 06 **5.45€**

**CITY**

Réf. 682 034 50 **5.90€**
 Existe aussi* en
 assemblable (25 fonctions).

**MOSAÏC**

Réf. 664 432 93 **12.00€**
 Existe aussi* en
 assemblable (30 fonctions).

■ BLOCS ASTUCIEUX PRÉCÂBLÉS*2

**BLOC 5 PRISES
AVEC TERRE COSY**

5 prises pour l'encombrement
 d'une boîte de 4.
 Réf. 682 032 33 **52.00€**
 Existe aussi*
 en collection City.

**BLOC 4 PRISES AVEC TERRE
+ INTERRUPTEUR COSY**


4 prises gérées par un
 interrupteur à voyant témoin.
 Réf. 683 465 72 **52.00€**
 Existe aussi*
 en collection City.

**BLOC 4 PRISES
AVEC TERRE
+ PARAFOUDRE COSY**

Réf. 682 032 26 **67.50€**
 Existe aussi*
 en collection City.

L'INTERRUPTEUR
ENCASTRÉ**COSY****4.90€**

Réf. 682 033 03
 Existe aussi* en
 assemblable (25 fonctions,
 24 couleurs), voir p. 498.

							
LAMPES/AMPOULES	ROTATIF PRÉMONTÉ 300 W	Lexma ⁿ POUSOIR PRÉMONTÉ COSY*1 300 W	Schneider Electric ROTATIF PRÉMONTÉ TROCADERO 600 W	legrand [®] ROTATIF PRÉMONTÉ 300 W	legrand [®] POUSOIR PRÉMONTÉ NEPTUNE 600 W	Schneider Electric ROTATIF PRÉMONTÉ OVALIS 100 W	legrand [®] POUSOIR ASSEMBLAGE NILOE 400 W
INCANDESCENTES	●	●	●	●	●	●	●
HALOGENES	●	●	●	●	●	●	●
HALOGENES BT, TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE	●	●	●	●	●	●	●
HALOGENES BT, TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE	●	●	●	●	●	●	●
FLUOCOMPACTES DIMMABLE	●	●	●	●	●	●	●
FLUOCOMPACTES	●	●	●	●	●	●	●
LED DIMMABLE	●	●	●	●	●	●	●
RÉF.	662 131 26	690 073 65	602 112 63	548 679 11	664 077 12	687 565 55	690 275 60
PRIX	9.35€	19.70€	19.90€	26.90€	30.70€	33.00€	37.90€


● Oui ● Non

								
LAMPES/AMPOULES	ROTATIF ASL SAILLIE 300 W	legrand [®] POUSOIR PRÉMONTÉ MOSAÏC 600 W	Schneider Electric ROTATIF ASSEMBLAGE ODACE 100 W	legrand [®] POUSOIR ASSEMBLAGE MOSAÏC 400 W	legrand [®] POUSOIR PRÉMONTÉ NILOE 400 W	legrand [®] POUSOIR PRÉMONTÉ MOSAÏC 400 W	Schneider Electric POUSOIR ASSEMBLAGE UNICATOP 350 W	legrand [®] POUSOIR PRÉMONTÉ CELIANE*1 300 W
INCANDESCENTES	●	●	●	●	●	●	●	●
HALOGENES	●	●	●	●	●	●	●	●
HALOGENES BT, TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE	●	●	●	●	●	●	●	●
HALOGENES BT, TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE	●	●	●	●	●	●	●	●
FLUOCOMPACTES DIMMABLE	●	●	●	●	●	●	●	●
FLUOCOMPACTES	●	●	●	●	●	●	●	●
LED DIMMABLE	●	●	●	●	●	●	●	●
RÉF.	667 634 94	664 433 14	687 619 31	670 248 46	693 947 24	693 947 10	674 438 66	694 007 16
PRIX	40.40€	40.90€	64.90€	66.50€	74.00€	79.00€	79.00€	89.00€

● Oui ● Non

Comprendre

COMMENT UTILISER LES VARIATEURS DE MANIÈRE OPTIMALE




Ils permettent de régler l'intensité lumineuse et d'adapter son confort. Il faut bien penser à vérifier le type d'ampoules avant de choisir son variateur. En effet, toutes les sources lumineuses ne sont pas compatibles ni gérées de la même façon selon le variateur.

Le type d'ampoules gérées est la principale différence entre les modèles. Le deuxième critère à prendre en compte est la puissance maximale : il faut donc bien additionner toutes les sources (ampoules, spots...) sur le même circuit commandé par un seul variateur.

CLARYS

inotech




Plaques simples et doubles (entraxe 57 uniquement en vertical)

- ① PLAQUE DE FINITION Façon merisier. Réf. 664 129 62 **1.52€**
 ② FONCTION VA-ET-VIENT Réf. 668 189 62 **2.26€**

8 FONCTIONS
 En blanc et en anthracite.



9 FINITIONS



DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE CLARYS À ENCASTRER


Détecteur de présence. Puissance 500 W max. Rayon de détection de 140° sur 12 mètres max. Détection son : 90 dB max. Temps d'éclairage de 5 secondes à 7 minutes. Coloris blanc. Réf. 672 406 91 **12.45€**
 Existe aussi^{*2} en silver.



MAISON
PLUS
ÉCONOME

NILOË

legrand



Plaques simples, doubles ou triples

- ① PLAQUE DE FINITION Prune. Réf. 689 135 44 **2.12€**
 ② FONCTION VA-ET-VIENT Réf. 689 136 70 **4.95€**

9 FONCTIONS




8 FINITIONS



MOSAÏC

legrand



Plaques simples, doubles, triples ou modules multiples

- ① PLAQUE DE FINITION + SUPPORT Réf. 664 434 33 **4.40€**
 ② FONCTION VA-ET-VIENT 2 MODULES Réf. 664 435 66 **5.80€**

**30 FONCTIONS,
 FINITION
 BLANCHE**




ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS ET PRISES À ASSEMBLER*1

ESPACE

arnould



Plaques simples et doubles (triples en translucide)

1 PLAQUE DE FINITION Ice translucide. Réf. 664 218 24 **4.40€**

1 FONCTION VA-ET-VIENT Blanc. Réf. 649 047 00 **5.00€**

12 FONCTIONS
Disponibles en blanc et en anthracite.

Va-et-vient	Va-et-vient témoin	Double va-et-vient	Poussoir	Volet roulant	Prise téléphone	Prise TV	Prise RJ45	Prise 2 haut-parleurs
Sortie de câble	Prise sans terre	Prise avec terre						

9 FINITIONS

Poivre brume	Ciel zinc	Lilas	Vanille	Neige	Nuit	Granit basalte	Technium	Blanc

CÉLIANE

legrand



Plaques simples, doubles et triples

1 PLAQUE DE FINITION Aluminium. Réf. 664 444 62 **13.10€**

2 FONCTION VA-ET-VIENT Blanc. Réf. 664 431 60 **10.70€**

28 FONCTIONS
En titane et alu.

Va-et-vient	Va-et-vient à voyant	Double va-et-vient	Va-et-vient témoin sans neutre	Va-et-vient push	Interrupteur tactile	Interrupteur à effleurement	Interrupteur automatique	Poussoir
Double poussoir	Poussoir lumineux	Double prise USB	Variateur toutes charges	Variateur 300 W	Variateur 400 W*2	Volet roulant/store	VMC	Carillon 230 V
Prise téléphone	Prise TV/FM/SAT	Prise TV fiche F	Prise TV fiche M	Prise RJ45 FTP	Prise haut-parleur	Prise 2 P	Prise avec terre affleurante	Prise avec terre
Interrupteur automatique sans neutre 300 W	Double prise avec terre précâblée							

FINITIONS
44 couleurs et 10 matières.

Neutres

Blanc	Sable	Taupe	Ciment	Kaki

Givrés

Coco	Anis	Mirabelle	Lavande	Pamplemousse

Anodisés

Aluminium	Titane	Graphite	Cobalt	Cuivre	Mica	Carbone	Bronze

Glacés

Banquise	Magenta	Bambou	Cyan	Mandarine	Wengé	Érable	Cœur de bambou	Acajou

Cuir

Lie-de-vin	Camel	Inox brossé	Nocturne	Antartica	Pompéi red	Fer oxydé	Nickel velours	Cuivre oxydé

Verre

Kaolin	Titane	Ardoise	Béton ciré	Pierre calcaire	Verre graphite

Bois

Cuir	Métaux	Corian	Minérales


Existe aussi*1 en monobloc
4 prises avec terre prêt à poser, en différentes finitions.

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

ODACE

Schneider
Electric

Plaques simples, doubles et triples


① PLAQUE DE FINITION Blanc liseré blanc. Réf. 687 494 64 **2.40€**② FONCTION VA-ET-VIENT Blanc. Réf. 687 497 51 **5.50€**15 FONCTIONS
en blanc et alu.

8 FINITIONS

Liseré blanc



Liseré alu



Styl



GAMME ASTUCIEUSE

+ UN COUVERCLE POUR
PROTÉGER LA PRISEPLAQUE AVEC COUVERCLE
INTÉGRÉRéf. 687 494 71 **9.90€**+ UN SUPPORT INTÉGRÉ POUR
POSER LE TÉLÉPHONE MOBILE,
LE TEMPS DE LE CHARGERPLAQUE SUPPORT TÉLÉPHONE
MOBILERéf. 687 494 92 **9.90€**+ UNE PINCE PERMET
D'ACCROCHER LES CLÉS
OU UNE LISTE DE COURSESPLAQUE AVEC PINCE
MULTI-USAGERéf. 687 494 85 **9.90€**Retrouvez toutes
les bonnes
idées pour
harmoniser votre
intérieur dans
le grand guide
**Aménagement
& Décoration.**

UNICATOP

Schneider
Electric

Plaques simples, doubles et triples. Modèle horizontal et modèle vertical différents

① PLAQUE DE FINITION Noir laqué/alu. Réf. 674 435 44 **9.35€**② FONCTION VA-ET-VIENT Alu. Réf. 672 480 62 **9.25€**17 FONCTIONS
en alu et graphite.

15 FINITIONS



CHOISISSEZ EN 3 ÉTAPES



VOTRE COMPOSITION EN 3 PARTIES



Fonction nue

Cache

Plaque

1 - LA PLAQUE

COLLECTION COSY



Simple blanc-blanc n° 0

Réf. 682 023 72 **1.30€**

Double horizontale blanc-blanc n° 0

Réf. 682 023 51 **2.56€**

Double verticale blanc-blanc n° 0

Réf. 682 023 65 **2.65€**

Triple horizontale blanc-blanc n° 0

Réf. 682 023 30 **3.85€**

Triple verticale blanc-blanc n° 0

Réf. 682 023 44 **3.85€**

23 couleurs



COLLECTION CITY



Simple blanc-blanc n° 0 mat

Réf. 681 989 21 **1.30€**

Double blanc-blanc n° 0 mat

Réf. 681 988 93 **2.65€**

Triple blanc-blanc n° 0 mat

Réf. 681 988 65 **3.85€**

24 couleurs



6 matières

COLLECTION TRENDY



Simple blanc-blanc n° 0

Réf. 682 011 26 **2.00€**

Double blanc-blanc n° 0

Réf. 682 011 12 **4.15€**

Triple blanc-blanc n° 0

Réf. 682 011 05 **5.85€**

5 couleurs



5 matières



Coordonnez vos interrupteurs en harmonie (contrastée ou ton sur ton) avec votre peinture, vos rideaux...

2 - LE CACHE

De nombreuses possibilités de cache existent, selon la fonction choisie.



CACHE VA-ET-VIENT

POUSSOIR
Réf. 682 064 04 **0.70€**

CACHE PRISE

AVEC TERRE
Réf. 682 097 01 **0.70€**

CACHE PRISE

TÉLÉPHONE
Réf. 682 099 74 **0.80€**

CACHE INTERRUPTEUR

AUTOMATIQUE
Réf. 682 049 34 **1.00€**

24 couleurs



2 matières



RETROUVEZ
L'OUTIL DE
CONCEPTION
MY LEXMAN
sur leroymerlin.fr

3 - LES FONCTIONS NUES FILAIRES**2



**INTERRUPTEUR
VA-ET-VIENT**
Réf. 682 134 32 **3.60€**



**INTERRUPTEUR DOUBLE
VA-ET-VIENT**
Réf. 682 133 90 **6.00€**



**INTERRUPTEUR
VA-ET-VIENT + POUSSOIR**
Réf. 682 133 83 **10.00€**



POUSSOIR SONNETTE
Réf. 682 134 25 **4.85€**



PRISE TÉLÉPHONE
Réf. 682 132 64 **5.80€**



DOUBLE POUSSOIR
Réf. 682 133 76 **8.30€**



**COMMANDE
VOLET ROULANT**
Réf. 682 133 34 **10.00€**



COMMANDE VMC
Réf. 682 133 20 **4.10€**



CARILLON
Réf. 682 131 52 **31.40€**



PRISE TV*
Réf. 682 132 43 **4.45€**



PRISE TV TYPE F*
Réf. 682 132 36 **12.90€**



PRISE TV/FM/SAT*
Réf. 682 132 22 **15.70€**



**PRISE HAUT-PARLEUR
SIMPLE**
Réf. 682 132 15 **4.45€**



**PRISE HAUT-PARLEUR
DOUBLE**
Réf. 682 132 01 **6.20€**



PRISE USB*
Réf. 682 131 94 **24.90€**



PRISE RJ45*
Réf. 682 132 50 **7.25€**



SORTIE DE CÂBLE
Réf. 682 131 80 **4.00€**



PRISE SANS TERRE
Réf. 682 133 13 **2.30€**



PRISE À VIS AVEC TERRE
Réf. 682 132 92 **3.70€**



PRISE AVEC TERRE
Réf. 682 133 06 **3.60€**



**DOUBLE PRISE AVEC
TERRE PRÉCÂBLÉE**
Réf. 682 132 85 **10.50€**



**TRIPLE PRISE AVEC TERRE
PRÉCÂBLÉE**
Réf. 682 132 71 **13.50€**



6 GRIFFES
Non livrées avec les fonctions.
Réf. 682 131 03 **1.27€**

CONFORT



VA-ET-VIENT À VOYANT*
Réf. 682 134 11 **6.10€**



POUSSOIR À VOYANT*
Réf. 682 134 04 **7.60€**



VARIATEUR*
Réf. 682 133 41 **17.80€**

AUTOMATISATION



**INTERRUPTEUR
AUTOMATIQUE***
Réf. 682 133 55 **26.20€**



MINUTERIE
Réf. 682 133 62 **31.40€**



MAISON
PLUS
ÉCOLOGIQUE

LES FONCTIONS SANS FIL

- Une solution idéale en rénovation pour créer ou compléter une installation filaire.
- Facile à installer et à mettre en œuvre.
- Portée 300 m en champ libre.
- Compatible collections City et Cosy (sauf finition métallique).
- Jusqu'à 8 points par commande possibles.



Coordonnez vos interrupteurs en harmonie (contrastée ou ton sur ton) avec votre peinture, vos rideaux...

ÉMETTEUR

COMMANDE
Réf. 684 668 32
12.90€

CACHE
Réf. 689 029 32
0.70€

PLAQUE
Réf. 681 987 11
2.30€

15.90€

RÉCEPTEUR

PRISE DOUBLE
Réf. 684 670 14
29.90€


CACHES
Réf. 682 098 41
0.70x2 = 1.40€

PLAQUE
Réf. 682 011 54
4.90€

36.20€



COMMANDER SON ÉCLAIRAGE




1 TÉLÉCOMMANDE 6 BOUTONS

Blanc/alu. Réf. 684 669 51
Existe aussi* en noir.
Réf. 684 669 51 **14.90€**



2 PRISE GIGOGNE
À INSTALLER SUR
UNE PRISE
Réf. 684 670 00



4 PRISE ENCASTRÉE
AVEC VARIATEUR
Réf. 684 670 21



6 COMMANDE
SIMPLE
Réf. 684 668 32

Existe aussi* en commande double ou minuterie (idéal escalier) ou détecteur de mouvement ou variateur (qui pilote un récepteur équipé d'un variateur).



3 BOÎTE DE CENTRE
Réf. 684 670 35
Existe aussi* avec fiche DCL ou avec récepteur-variateur.



5 PRISE DOUBLE
ENCASTRÉE
1 pilotée, 1 libre. Livrée pré-câblée et avec boîte d'encastrement.
Réf. 684 670 14

	RÉCEPTEURS								
	PRISE GIGOGNE	DOUBLE PRISE AVEC TERRE	PRISE AVEC TERRE VARIATEUR	BOÎTE DE CENTRE PLAFOND ON/OFF	BOÎTE DE CENTRE AVEC DCL ON/OFF	BOÎTE DE CENTRE AVEC VARIATEUR	CARILLON	VOLET ROULANT	VMC
ÉMETTEURS									
COMMANDE SIMPLE	●	●	●○	●	●	●○	—	—	—
COMMANDE DOUBLE	●	●	●○	●	●	●○	—	—	—
MINUTERIE	●	●	—	●	●	—	—	—	—
VARIATEUR	—	—	●	—	—	●	—	—	—
TÉLÉCOMMANDE 6 BOUTONS	●	●	●○	●	●	●○	—	—	—
VOLET ROULANT	—	—	—	—	—	—	—	●	—
COMMANDE VMC	—	—	—	—	—	—	—	—	●
CARILLON	—	—	—	—	—	—	●	—	—

● Compatible.
○ Assure le on/off.

DÉCOUVREZ
COMMENT CHOISIR
UNE VIDÉO
SURVEILLANCE
sur leroymerlin.fr

SOLUTIONS A COMPOSER

Des caméras infrarouges permettent de surveiller les extérieurs de jour comme de nuit.

SANS FIL



CAMÉRA MOTORISÉE KIT CS99CC

Caméra dôme extérieure motorisée sans fil, à détection de mouvements. Vue panoramique 300°x90°. Signal numérique avec zéro interférence. Jusqu'à 200 m champ libre. Vision nocturne jusqu'à 15 m avec led IR. Réf. 690 305 42 **239.00€**



KIT DE SURVEILLANCE À DISTANCE EXTÉRIEUR

1 écran plat couleur 15" (1024x768) avec enregistreur intégré 4 canaux d'entrée, télécommande infrarouge, souris et 4 caméras vision nocturne 10 m CCD haute qualité. Adaptateur secteur et cordons fournis. Capacité disque dur 1 To. **Fonctionnalités** Mode d'enregistrement programmable. Interface pour caméra motorisée. Accès à distance par Internet. Réf. 690 181 80 **1099.00€**

GARANTIE 3 ans



CAMÉRA IP INTÉRIEURE WI-FI C703IP EDEN

Gérée par Internet: liaison Wi-Fi, LAN (par fil) ou accès smartphones. Plug & Play: adresse IP obtenue depuis votre réseau. Prend en charge jusqu'à 9 utilisateurs en ligne simultanément. Microphone intégré et sortie audio. Connexion d'alarme d'entrée et de sortie. Détecteur de mouvement ou enregistrement manuel. Signal d'alarme ou envoi d'e-mail après détection. Signal numérique zéro interférence. Réf. 691 872 02 **89.00€**



CAMÉRA EXTÉRIEURE WI-FI PLUG & PLAY

Liaison Wi-Fi ou LAN (par fil) ou accès smartphones (application disponible). Plug & Play: adresse IP obtenue depuis votre réseau d'exploitation. Prend en charge jusqu'à 9 utilisateurs en ligne simultanément. Détecteur de mouvement ou enregistrement manuel. Signal d'alarme ou envoi d'e-mail après détection. Signal numérique zéro interférence. Réf. 6918 72 23 **179.00€**



CAMÉRA EXTÉRIEURE WI-FI RÉSEAU PLUG & PLAY

Liaison Wi-Fi ou LAN (par fil). Plug & Play: adresse IP obtenue depuis votre réseau. Prend en charge jusqu'à 9 utilisateurs en ligne simultanément. Accès smartphones. Détecteur de mouvement ou enregistrement manuel. Signal d'alarme ou envoi d'e-mail après détection. Signal numérique zéro interférence. Balayage horizontal et vertical et zoom avec connexion Internet. Connexion caméra sur le réseau informatique. Réf. 691 872 30 **299.00€**

VISIONNAGE EN TEMPS RÉEL, MÊME À DISTANCE

VENDU EN LIGNE
leroymerlin.fr



CAMÉRA DE SURVEILLANCE À DISTANCE SANS FIL LOGITECH

Système de vidéosurveillance sans fil, puissant et simple à installer. Caméra HD numérique avec vision nocturne. Consultation gratuite et illimitée via Internet ou alerte sur smartphone. Extension jusqu'à 6 caméras (int. et ext.). Fonctionne PC éteint. **Extérieur** Réf. 680 585 01 **356.00€**
Intérieur Réf. 680 585 15 **306.00€**

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
COMMENT INSTALLER
UN INTERPHONE
VIDÉO



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

FILAIRES



AUDIO ORION 3208D

Combiné intérieur avec bouton de commande de gâche électrique. Platine de rue alu avec porte-étiquette lumineux, à encastrer. Câblage simplifié 2 fils. Réf. 659 823 50 **19.90€**

EFFET MIROIR UNE FOIS ÉTEINT



VCO 2 FILS

Écran plat 14 cm. Installation simple (connexion 2 fils écran-rue). Double commande: gâche électrique et commande de portail. Adaptateur secteur fourni. Réf. 689 590 72 **209.00€**

SANS FIL



AUDIO PAW 300 IDK

Interphone audio sans fil autonome. Autonomie 7 heures. Distance de transmission 50 m. 16 mélodies. Casquette antipluie. Réf. 686 743 61 **89.00€**



VIDÉO SOFIA WR 01-20M

Portier coulèur sans fil. Portée 200 m. Petit format qui s'accroche à la ceinture. Commande ouverture de portail (contact sec) + serrure électrique. Réf. 686 579 32 **199.00€**

INTERPHONES



Comprendre

COMMENT METTRE AU POINT UNE CENTRALE D'ALARME

1. CHOISISSEZ UN PACK DE BASE

Trois critères sont à prendre en compte.



La résistance à l'effraction

Une note de 1 à 5 évalue la façon dont l'alarme protège face à une tentative d'effraction (transmission sans fil sûre, sirène en cas d'arrachement...).



La facilité de pose et d'utilisation

La note est attribuée en fonction du temps de pose, de l'activation par badge, par Internet...



L'évolutivité

La note concerne la possibilité de compléter l'alarme et de la faire évoluer (nombre de détecteurs, de zones, de commandes...).

2. PERSONNALISEZ VOTRE PROTECTION



Être alerté à distance: un transmetteur téléphonique vous contacte en cas d'intrusion :
– par ligne téléphonique;
– par GSM grâce à une carte SIM spéciale alarme.

Piloter à distance via le réseau GSM.

Visualiser depuis n'importe quelle interface, grâce à la fonction GPRS.

Mieux dissuader Une sirène extérieure flash est visible du voisinage et signale que la maison est protégée. Un détecteur de présence extérieur*1 déclenche la sirène de façon graduelle.

3. COMPLÉTEZ L'ALARME POUR OPTIMISER VOTRE PROTECTION



Détecteur d'ouverture



Détecteur de mouvement intérieur



Caméra



Télécommande et badge



Détecteur de fumée



Sirène extérieure

MODELES

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

FACILITÉ DE POSE ET D'UTILISATION

EVOLUTIVITÉ

DESSCRIPTIF

Centrale radio multizone avec clavier et afficheur. Sirène intérieure 110 dB. 2 détecteurs d'ouverture. 2 télécommandes + 2 détecteurs de mouvement.

RÉF.

OPTION TRANSMETTEUR

HA2500 EDEN

683 422 81

359.00€

RTC HA2000 EDEN Réf. 664 061 51

163.00€

GSM HA2000 EDEN Réf. 664 264 65

164.00€

GARANTEE 2 ans

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

diagral

by ADYX

FABRIQUE FRANÇAISE

PACK INITIAL*2

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

FACILITÉ DE POSE ET D'UTILISATION

EVOLUTIVITÉ

DESSCRIPTIF

Centrale 4 zones. Sirène 104 dB. 1 clavier mural avec lecteur de badge + 1 badge. 1 détecteur de mouvement. 1 détecteur d'ouverture. 1 télécommande. Façades personnalisables. Autoprotection à l'arrachement. Autonomie 4 ans. Compatible avec les motorisations Diagral By Adyx.

RÉF.

682 350 41

570.00€

RTC DIAGRAL INITIAL Réf. 683 947 95

367.00€

GSM DIAGRAL INITIAL Réf. 683 948 23

366.00€

GARANTEE 5 ans

MODELES

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

FACILITÉ DE POSE ET D'UTILISATION

EVOLUTIVITÉ

DESSCRIPTIF

Centrale radio avec transmetteur RFC et GSM. Un clavier à écran tactile pour la commande et la programmation de la centrale, un badge, une télécommande 4 fonctions, un détecteur d'ouverture et deux détecteurs de mouvement miniaturisés avec fonction « animaux domestiques de grande taille ».

RÉF.

690 007 43

849.00€

OPTION TRANSMETTEUR

RTC PACK & GO Réf. 684 513 13

379.00€

GSM PACK & GO Réf. 669 046 00

379.00€

GARANTEE 5 ans

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

somfy

FABRIQUE FRANÇAISE

PROTEXIOM 5000

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

FACILITÉ DE POSE ET D'UTILISATION

EVOLUTIVITÉ

DESSCRIPTIF

Centrale transmetteur avec accès Internet. 1 sirène d'intérieur. 1 clavier LCD. 1 badge. 2 détecteurs de mouvement. 1 détecteur d'ouverture. 1 télécommande marche/arrêt.

RÉF.

687 563 45

299.00€

Caméra seule 687 563 45

299.00€

RTC PROTEXIOM Réf. 687 563 24

1079.00€

GSM PROTEXIOM Réf. 687 563 10

1079.00€

GARANTEE 5 ans

SOLUTION D'ALARME ET DE VIDÉOPROTECTION INTELLIGENTE

SÉCURISANT

- Le capteur breveté Tag® breveté détecte les chocs d'une tentative d'effraction et déclenche l'alerte avant toute intrusion.
- Possibilité de sécurité active (activation volets et lumières) lors d'une intrusion.
- Protection de jour comme de nuit.
- Lévee de doute vidéo et enregistrement de l'intrusion consultable à distance.

FACILE

- Installation guidée de votre ordinateur.
- Pose sans outil.
- Assistance téléphonique dédiée.

ÉVOLUTIF

- Télésurveillance à la carte.
- Peut évoluer grâce à une large gamme d'accessoires et de fonctionnalités domotiques: Panasonic, DI-O...

PILOTABLE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE



UNIVERSEL

- Compatible toute box Internet. Peut fonctionner par le seul réseau mobile (première installation à réaliser connecté à un ordinateur).
- Un seul type de capteur pour toutes les ouvertures.
- La présence d'animaux de moins de 27 kg ne déclenche pas la détection.



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

+ FONCTIONNE SEULE OU AVEC L'ALARME



PRISE TÉLÉCOMMANDEE DI-O

A distance via un smartphone ou une programmation, ou en local avec la télécommande fournie. Portée 50 m en champ libre. Compatible box Evology, télécommandes et interrupteurs DI-O. Pile bouton fournie. Réf. 676 863 95 **19.90€**

+ FONCTIONNE SEUL OU AVEC L'ALARME



RÉCEPTEUR VOLET ROULANT DI-O

Module permettant de commander à distance ou à l'aide d'un scénario programmé vos volets roulants, vos stores... Max. 1000 W. Fusible remplaçable. 433 MHz. Tension des volets 24 V ou 230 V. Réf. 683 166 61 **29.90€**

PACK ZEN+

Centrale d'alarme et de vidéoprotection avec double connexion IP et GSM/GPRS et sirène intérieure 110 dB. Deux capteurs TAG® anti-effraction brevetés. Détecteur de mouvement. Télécommande 4 boutons avec 1 touche personnalisable. Caméra Wi-Fi avec détection de mouvement. Pilote les récepteurs DI-O et Lexman. Réf. 686 248 64 **899.00€**

Existe aussi sans caméra Réf. 687 513 40 **799.00€**
Caméra seule Réf. 686 585 06 **199.00€**

VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr



MAISON
PLUS
SAINTE

DÉTECTEURS AUTONOMES

FUMÉE



EASY
Autonomie 1 an. Sirène 85 dB. Indicateur de fin de vie de pile. Bouton de test. Ø 100 mm. CE EN14604. Réf. 682 125 85 **15.90€**

+ LE PLUS DISCRET



MTS-1665/5Y
Autonomie 5 ans. Sirène 85 dB. Indicateur de fin de vie de pile. Bouton de test. Ø 70 mm. CE EN14604. Réf. 674 508 52 **21.90€**

+ COMPATIBLE AVEC ZEN+



DÉTECTEUR RADIO
Autonomie 10 ans. Sirène 93 dB. Pile 9 V. Bouton auto-test. Ø 120 mm. CE EN14604. Réf. 686 249 13 **59.00€**

MONOXYDE DE CARBONE



DÉTECTEUR KIDDE À ÉCRAN DIGITAL
Sirène 85 dB. Émission d'un signal sonore lorsque la pile est à remplacer. CE. Réf. 683 949 70 **39.90€**

CHALEUR



+ SPÉCIAL CUISINE

DÉTECTEUR FEU ET CHALEUR
Sirène 85 dB. Bouton test. CE. Réf. 682 124 80 **24.90€**

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE

L'installation d'un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) sera obligatoire au plus tard en mars 2015 dans tous les lieux d'habitation et devra être signalée à votre compagnie d'assurances. Dans la cuisine, où l'atmosphère peut être enfumée,


le détecteur de fumée est remplacé par un détecteur de chaleur.

LE DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Incolore et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz meurtrier car il est indétectable sans un appareil dédié. Il est donc fortement recommandé

de s'équiper d'un détecteur prévu à cet effet. L'émanation de ce gaz extrêmement nocif provient des appareils à combustion tels que les chaudières, les poêles, les chauffe-eau lorsque ceux-ci sont mal entretenus. Chaque année, le monoxyde de carbone est la cause de nombreux décès.

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ AVEC L'EVOLOGY EASY BOX



Chauffage électrique:
thermostat + récepteur fil pilote



Chauffage central: thermostat
+ vannes thermostatiques

GÉREZ VOTRE CHAUFFAGE

Que votre chauffage soit électrique ou central, vous disposez d'une gamme d'accessoires pour optimiser votre consommation d'énergie et contrôler votre maison à distance.

- Augmenter ou baisser la température à distance.
- Planifier le fonctionnement des équipements simplement.
- Réduire sa consommation avec un pilotage individuel de chaque groupe de chauffage.



AUTOMATISEZ VOS VOLETS, PORTAILS ET PORTES DE GARAGE

Vos volets roulants sont très facilement motorisables, de même que votre portail d'entrée ou votre porte de garage. La centrale Evology Easy Box permet de programmer vos ouvertures et fermetures automatiquement selon votre rythme de vie.



Volets roulants



Portail/garage



Motorisation

CENTRALE DOMOTIQUE EVOLOGY EASY BOX

- Compatible DI-O, Panasonic...
- Évolutive : possibilité de la rendre compatible avec d'autres systèmes Wi-Fi, 3G...
- Possibilité de rajout de 3 clés permettant de se connecter à un réseau Wi-Fi, Bluetooth, 3G ou infrarouge.
- Buzzer de 85 dB.
- Batterie : jusqu'à 5 heures d'autonomie.
- Pilotage et visualisation à distance (gratuit).
- Services complémentaires payants, en option et à la carte.

Réf. 692 028 33 **229.00€**



+ POUR RENDRE
SON HABITATION
PLUS SÛRE ET
PLUS CONFORTABLE



PILOTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE

Grâce aux interrupteurs et aux prises télécommandables DI-O, centralisez la gestion de vos éclairages et déclenchez-les à distance. Grâce aux détecteurs, vos luminaires programmés s'allument dès que vous en avez besoin.



Douille



Interrupteur + module



Détecteur crépusculaire



Prise télécommandable



Contacteur de porte
+ interrupteur led



Détecteur de mouvement



SÉCURISEZ VOTRE MAISON

Reliée à des périphériques de sécurité (capteur anti-effraction Tag®, détecteur de mouvement et de fumée, caméra IP...) et à une sirène extérieure, la centrale gère la sécurité de votre maison. La protection est activable à distance et sur place, par télécommande ou clavier à badge.



Clavier à badge



Sirène intérieure



Détecteur
de mouvement



Sirène extérieure



Caméra



Détecteurs Tag®



Télécommande



Détecteur
de fumée

AUTOMATISEZ VOTRE MAISON

INTUITIVE

Elle gère, régule, éteint, déclenche... Elle module la température de chauffage en fonction de vos périodes de présence ou d'absence, ouvre ou baisse vos volets roulants en fonction de l'ensoleillement, enclenche les éclairages extérieurs automatiques à la tombée de la nuit, pilote votre système d'alarme et de protection sans fil.

INTERACTIVE

Votre installation domotique peut évoluer à tout moment selon vos besoins. Elle sait communiquer à distance en s'adaptant aux besoins d'autonomie et de mobilité de chaque utilisateur. Connectée à une box Internet, elle permet d'intervenir à distance à partir d'un ordinateur ou d'un

smartphone pour modifier des réglages ou surveiller la maison. Grâce aux interfaces Web de la marque Evology, elle est aussi simple à configurer qu'à utiliser. Il suffit de se laisser guider.

EVOLUTIVE

L'Evology Easy Box gère jusqu'à 180 périphériques de domotique et de sécurité, de différentes marques (DI-O, Panasonic...). Les produits présentés fonctionnent également seuls.

L'Evology Easy Box centralise et gère toutes les fonctions automatisables de la maison. Elle rend votre habitation encore plus confortable, plus facile à vivre et plus sûre, et contribue à diminuer les dépenses énergétiques.



LE LOGO MAISON CONNECTÉE
SIGNALÉ TOUS LES ACCESSOIRES
SANS FIL COMPATIBLES
AVEC L'EVOLOGY EASY BOX.

CENTRALISER, PROGRAMMER, PILOTER À DISTANCE

Compatible avec toutes les box Internet, tous les smartphones et tous les ordinateurs (PC et Apple), cette centrale peut être pilotée à distance via un téléphone portable ou le Web (sans box, il est possible d'utiliser le réseau GSM grâce à une clé GPRS). Modifier des consignes (chauffage, sécurité...) à tout instant devient très simple !



Tarifs des services Evology Easy Box

	SERVICES CONFORT CRÉATION DE SCÉNARIOS	VIDEO	ALERTES SMS	COMMUNICATION PAR RESEAU GSM (GPRS)
L'ESSENTIEL	- Contrôle à distance - Scénarios d'intrusion - Historique des 1 000 derniers événements	Visualisation des caméras en direct et à distance	Recharge 100 alertes (SMS ou vocale)	
PRIX	Gratuit	Gratuit	24.90€	
EN OPTION	Scénarios et programmation des horaires	- Enregistrement de vidéos sur un serveur sécurisé - Visualisation et gestion à distance des vidéos	Illimité	Pilotage à distance de l'installation par réseau GSM avec alertes SMS
PRIX	1.99€/mois	2.49€/mois	2.99€/mois	4.99€/mois

ABONNEMENT PREMIUM (inclus service confort, vidéo et alertes SMS)

Si vous possédez une connection Internet (box ADSL)


5.90€/mois

ABONNEMENT PREMIUM PLUS (inclus service confort, vidéo, alertes SMS et communication par réseau GSM)


Pour doubler la sécurité de votre système, ou si vous ne possédez pas de connection Internet (box ADSL)

9.90€/mois

Comprendre COMMENT RECEVOIR BIEN ET PARTOUT INTERNET ET LA TÉLÉVISION



Internet dans 2 pièces
CPL 500 nano + prise.



La Wi-Fi partout CPL
Wi-Fi + CPL 500.

Élargir votre réception TV


Pour une qualité optimale de réception de vos programmes TV, vous pouvez choisir entre une antenne extérieure terrestre ou une parabole satellite, faciles

à installer. Pour élargir votre choix de programmes, vous disposez de têtes satellites avec plusieurs sorties qui permettent de pointer plusieurs satellites.


Partager votre accès Internet sans câble

Le courant porteur en ligne (CPL) utilise le réseau électrique 230 V de la maison pour transporter des données ADSL à haut débit provenant de votre ordinateur, de votre box ADSL, de votre console de jeux, de votre box TV... Partagez votre accès Internet ou créez votre réseau informatique


sans passer le moindre câble. Avec un simple adaptateur CPL (compatible toutes box ADSL) chaque prise électrique devient une prise Internet. Complété d'un transmetteur Wi-Fi, il vous permet d'étendre partout votre réseau sans fil.



Ampli intérieur
terrestre **pose facile**



Ampli extérieur
terrestre **pour 2 ou 4 TV**




Ampli intérieur satellite
pour 1 TV


Améliorer votre signal d'antenne

Si la qualité de votre signal d'antenne n'est pas bonne, vous pouvez l'améliorer avec un amplificateur pour antenne terrestre ou satellite (existe pour


l'installation d'un ou plusieurs écrans TV). Vous pouvez également opter pour un filtre qui vous permettra de lutter contre les interférences 4G.



Coupleur terrestre/sat



Coupleur terrestre



Répartiteur 2 à 8 TV
si bonne réception

Simplifier votre installation

Regroupez 2 antennes (terrestres ou une satellite et une terrestre) sur un seul téléviseur au moyen d'un coupleur. Si votre réception

est bonne, utilisez un répartiteur: une seule antenne (terrestre ou parabole) est reliée à plusieurs téléviseurs (jusqu'à 8 postes).

INTERNET

evology

GARANTIE
3
ans



ADAPTATEUR CPL 500 NANO AVEC PRISE LIBRE

Adaptateur CPL 500 Mbps.
Écoconsommation: < 0,5 W en veille.
Réf. 692 038 13 **39.90€**



KIT 2 CPL 500 NANO AVEC PRISE LIBRE

Kit de 2 adaptateurs CPL 500 Mbps nano avec prise de courant.
Écoconsommation: < 0,5 W en veille.
Réf. 692 037 22 **69.90€**



KIT CPL WI-FI + CPL 500 NANO

1 adaptateur CPL 500 Mbps nano avec transmetteur Wi-Fi et 1 adaptateur CPL 500 nano. Compatible 3D et HD. Connecteur Ethernet RJ45 3 leds. Portée: 300 m.
Écoconsommation: < 0,5 W en veille.
Réf. 692 037 36 **99.90€**



TOUS LES CONSEILS
POUR REMPLACER
UNE PRISE T PAR UNE
PRISE RJ 45
P. 489

TELEVISION

RÉCEPTION TV



GARANTIE
2
ans

4G

evology

ANTENNE EXTÉRIEURE
TERRESTRE PRO QUICK

Antenne compacte digitale extérieure UHF de 2,10 kg, très simple d'usage, montage rapide. Commande par câble coaxial, fixation sur le mât. Gain global UHF de 18 dB. Réf. 684 759 32 **48.90€**



ANTENNE SATELLITE
PARABOLIQUE

Antenne satellite parabolique 80 cm + Lnb 1 sortie SRTL701 (tous sat. européens). Réception HD et 3D, installation facile, acier galvanisé et revêtement polyester. Réf. 692 008 52 **39.90€**

EN COMPLÈMENT

GARANTIE
3
ans

evology

TÊTE MONOBLOC
HOTBIRD ASTRA 0,2 DB
TWIN

Oscillateur très stable sur toutes les bandes de fonctionnement de 10,700 MHz à 12,750 MHz. Très faibles pertes de conversion (0,2 dB). Faible consommation électrique. Réf. 692 011 81 **54.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

TÊTE QUATWIN
0,2 DB HDTV

Tête satellite professionnelle 4 sorties indépendantes hautes performances (toute réception numérique HDTV européenne). Faible consommation électrique. Réf. 692 012 02 **64.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

TÊTE MONOBLOC
HOTBIRD QUATWIN 0,2
HDTV

Tête satellite professionnelle monobloc 2 satellites (écart 6°), 4 sorties hautes performances (toute réception numérique HDTV). Réf. 692 012 23 **69.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

TÊTE MONO HOTBIRD
ASTRA 0,2 DB HDTV

Tête satellite professionnelle monobloc 2 satellites (écart 6°), 1 sortie hautes performances (toute réception numérique HDTV). Réf. 692 012 44 **39.90€**



2 BOUCHONS
DE CHARGE

75 ohms. Réf. 691 902 33 **2.90€**

SIGNAL D'ANTENNE

4G

GARANTIE
3
ans

evology

AMPLI DE LIGNE INTÉRIEUR 18 DB
TERRESTRE ET SATELLITE

Amplificateur de ligne intérieur UHF/SAT 18 dB. 1 entrée et 1 sortie à fiche F. Réf. 691 913 95 **25.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

ALIMENTATION ET AMPLI 31 DB
EXTÉRIEUR BLINDE TERRESTRE

Kit: alimentation + ampli terrestre 31 dB, couplage VHF/SAT. Fiche F. Filtre anti-interférences 4G. Réf. 691 909 61 **45.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

FILTRE ANTI-INTERFÉRENCES
UHF EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR

Filtre la bande UHF (canaux 21 à 60) en rejetant les interférences 4G. Réf. 691 911 85 **14.90€**

evology

FILTRE ANTI-INTERFÉRENCES

Intérieur. Réf. 691 910 66 **14.90€**

INSTALLATION

GARANTIE
3
ans

evology

COUPLEUR EXTÉRIEUR
VHF/FM/UHF

Coupleur extérieur d'antennes terrestres. 3 entrées : BI/FM, BIII/DAB, UHF. Réf. 691 909 26 **11.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

COUPLEUR SATELLITE
ET TERRESTRE

Coupleur extérieur d'antennes terrestre et satellite: 2 entrées 5...862 MHz - 950...2050 MHz. Réf. 691 907 86 **14.90€**

GARANTIE
3
ans

evology

RÉPARTITEUR FICHE F EXT IE/2S

Répartiteur à fiche F intégré extérieur 1 entrée (satellite ou terrestre) et 2 sorties | Fréquence 5...2400 MHz. Pertes de passage: 4 ou 5 dB. Réf. 691 908 70 **14.90€**



RÉPARTITEUR FICHE F
INT IE/4S

Intérieur. Répartiteur à fiche F intégré extérieur 1 entrée (satellite ou terrestre) et 4 sorties. Réf. 691 905 34 **9.90€**

PLOMBERIE

Comprendre

LE RÉSEAU D'ALIMENTATION ET D'ÉVACUATION



SANS ODEUR

Un dispositif anti-mauvaises odeurs est impératif. Les colonnes de chute des eaux usées doivent être prolongées vers la toiture par un tuyau d'évent de même diamètre. Ce tuyau d'évent est coiffé d'un chapeau de ventilation qui évacue les gaz et évite les dépressions dans les canalisations. Par ailleurs, tout appareil sanitaire doit absolument être équipé d'un siphon empêchant les remontées d'odeurs.

UNE ÉVACUATION VENTILÉE

Les tuyaux d'évacuation, en PVC, nécessitent aussi un diamètre adapté. Un collecteur horizontal conduit les eaux usées jusqu'aux égouts collectifs ou à la fosse septique.

UNE ÉVACUATION EFFICACE

Pour le collecteur comme pour les équipements, une pente de 2 à 5 cm/m est impérative.

UNE ÉVACUATION ADAPTÉE

Eaux-vannes (EV) + eaux ménagères (EM) = eaux usées (EU)

Les eaux-vannes proviennent des W.-C. Elles s'évacuent par une chute dite d'ambiance. Les eaux ménagères viennent des évier, des baignoires, des douches et des machines à laver. Elles s'évacuent par une chute verticale.

AVEC LE BON DÉBIT

L'idéal : 12 l/min au robinet et 20 l/min sous la douche. Le débit est le nombre de litres qui s'écoulent dans les tuyaux pendant un temps donné. Il dépend de la conception de l'installation et du diamètre des tuyaux. Il est donc impératif de bien choisir le diamètre du tuyau initial d'alimentation en fonction du débit souhaité. À caractéristiques équivalentes, si la pression chute de 2 fois, le débit chute de 4 fois.

LA PRESSION IDÉALE: 3 BARS

La pression est la force exercée sur les tuyaux par l'eau distribuée par le service des eaux. Elle est variable dans une même commune.



Deux réseaux pour toute la maison

Réseau d'alimentation

■ Eau froide
■ Eau chaude


Réseau d'évacuation

■ Collecte les eaux usées et les conduit aux égouts.



LA POSE APPARENTE

Solution simple pour remplacer une tuyauterie traditionnelle, ce type d'installation est posé en série avec du multicouche ou du cuivre. Il implique d'aller du plus gros diamètre vers le plus petit.



LA POSE ENCASTRÉE

Une installation encastrée, en PER ou en multicouche, sur le principe de la « pieuvre », alimente plus d'éléments avec moins de raccords. Rapide à installer, elle est gourmande en longueur de tuyau.

UN DISPOSITIF D'ALIMENTATION PARFAIT

FLEXIBLES TRESSÉS

En inox. La paire.

MONTAGE FACILE, ÉVITE LES TORSIONS, ÉCROU MÂLE TOURNANT

(en mm)	REF. L 30 CM		(en mm)	REF. L 50 CM	
MF 12x17	652 928 71	4.65€	MF 12x17	652 929 20	5.80€
	672 067 83	5.15€		672 067 76	8.65€
MF 15x21	668 448 06	4.40€	MF 15x21	668 447 92	5.50€
	672 067 06	5.35€		672 066 64	7.55€
FF 15x21	652 929 06	4.40€	FF 15x21	652 928 92	5.50€
	672 066 85	5.80€		672 067 20	7.55€

RÉDUCTEUR DE PRESSION MULTIRACCORD

Réf. 668 861 55 **42.90€**

COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE

Réf. 669 030 60 **28.90€**

Existe aussi*1 pour l'eau chaude.

VENDEUR
EN LIGNE
leroymerlin.fr

ÉQUILIBREUR DE PRESSION TWINBAR

Réf. 660 521 12
134.00€

CLAPET
ANTIREFOULEMENT
15x21 mm.
Réf. 655 796 05
6.30€

RACCORD
A SOUPAPE ANTIGEL
Réf. 660 522 66 **48.40€**

ANTIBULLE
A RESSORT
Réf. 660 522 03
24.40€

MANOMÈTRE
AXIAL
Réf. 660 521 26
12.15€

GROS DÉBIT

Idéal pour baignoire, chauffage, adoucisseur, cabine hydromassante, spa...

ROBINETS D'ARRÊT VMAX GROS DÉBIT

(en mm)	MANETTE PAPILLON VMAX	MANETTE LONGUE VMAX
MF 12x17	—	Réf. 668 451 63 3.50€
MF 20x27	Réf. 668 450 93 7.00€	Réf. 668 451 42 7.00€
MF 26x34	Réf. 668 450 86 10.40€	Réf. 668 451 35 10.40€

Garantie
10 ans

ROBINETS D'ARRÊT À BOISSEAU SPHÉRIQUE

(en mm)	MANETTE PAPILLON BS	MANETTE LONGUE BS
MF 12x17	Réf. 672 055 72 2.50€	Réf. 672 055 86 2.00€
MF 15x21	Réf. 672 056 42 2.60€	Réf. 672 056 35 2.50€
MF 20x27	Réf. 672 057 12 3.20€	Réf. 672 057 26 2.90€

FLEXIBLE TRESSÉ GROS DÉBIT

Évite la perte de charge. En inox.

(en mm)	RÉF. L 50 CM	(en mm)	RÉF. L 100 CM
MF 15x21*2	668 447 92 5.50€	—	—
FF 20x27	672 066 36 10.35€	FF 20x27	672 066 15 14.75€

EN COMPLÈMENT



JOINTS FIBRE
Assortiment
de 15 joints.
Réf. 682 694 25
3.95€



JOINTS
ARAMIDE
ASSORTIS
Pour les circuits
d'eau chaude et
toute forme de
serrage. Par 15.
Réf. 682 682 00
6.05€



JOINTS
CAOUTCHOUC
Assortiment
de 15 joints.
Réf. 682 692 85
3.80€



MANCHON
D'ISOLATION
Ø 12 mm.
Réf. 616 534 80
0.49€
Existe aussi*1
en Ø 15, 18, 22 mm.



AXTON
COLLE
Réf. 678 105 40
6.45€



COLLIER
ISOPHONIQUE
Réf. 672 127 75
2.20€

Comprendre LES TROIS MATÉRIAUX DE L'ALIMENTATION

MATÉRIAU	FACILITÉ D'INSTALLATION	INVESTISSEMENT EN OUTILLAGE	INSTALLATION		CONFORT ACOUSTIQUE	INDICE DE DILATATION	DURÉE DE VIE
			APPARENTE	ENCASTRÉE			
MULTICOUCHE	▲▲▲▲	Limité	Oui	Oui	▲▲▲	Limité	Environ 50 ans
PER	▲▲▲	Limité	Non	Oui	▲▲▲	Élevé	Environ 50 ans
CUIVRE	▲	Élevé	Oui	Oui	▲▲	Limité	Plus de 50 ans

Insensible aux UV



LE MULTICOUCHE : UN MATÉRIAU PRO POUR TOUS

Le multicoche, de plus en plus utilisé par les professionnels, se compose de deux couches de PE-RT (polyéthylène à résistance thermique accrue) enserrant une couche d'aluminium, ce qui le rend insensible aux UV, évite la formation de boues, et limite les pertes de charges. Ce matériau est également moins sensible au calcaire. Parfait en neuf et en rénovation.

CINTRABLE À LA MAIN


Le multicoche permet de réaliser un circuit complet facile à poser, apparent ou encastré. Pour le neuf ou la rénovation.

UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

Un minimum de raccords, sans soudure, sur tout type de circuits et pour tous les projets. Les raccords à sertir proposent une qualité équivalant à la soudure pour le cuivre.

Les diamètres à respecter

POUR LE MULTICOUCHE Ø intérieur (en mm)



Sans soudure



LE PER : ÉCONOMIQUE, FIABLE ET SIMPLE À POSER


Le PER (polyéthylène réticulé) est économique. Peu sensible au calcaire et insensible à la corrosion, il doit toujours être encastré (dans la maçonnerie ou dans la dalle) ou coffré.

s'arracher du mur sous l'effet de la dilatation au passage de l'eau.

UN CIRCUIT COMPLET SANS SOUDURE

Les nourrices de distribution (ou collecteurs) permettent de répartir les circuits par pièce ou par étage.

POUR LE PER Ø intérieur/extérieur (en mm)



Résistant



LE CUIVRE : L'ASSURANCE DE LA LONGÉVITÉ

Le cuivre reste le matériau le plus utilisé par les plombiers. Connu pour sa longévité, sa résistance à la corrosion et aux pressions élevées (faible dilatation), il assure un bon confort acoustique et peut être peint.

Il accepte tout type de raccords. L'un et l'autre sont utilisables dans une même installation.


DEUX TYPES DE CUIVRE : LE RECUIT ET L'ÉCROUI

Malléable, le cuivre recuit peut être coudé et permet de réaliser une installation avec peu de raccords (toujours soudés). Le cuivre écroui est vendu en barres rigides pour les installations apparentes.




PLUSIEURS POSES POSSIBLES

Pose apparente ? Petite réparation ? Prolongement de réseau ? Les raccords à visser, biconiques ou automatiques, offrent une mise en œuvre simple, mais doivent rester accessibles, non encastrés. En encastré, la mise en œuvre du cuivre impose de connaître et de maîtriser les bases de la soudure (ou brasage).


POUR LE CUIVRE Ø intérieur (en mm)





POSE D'UN RACCORD MULTICOUCHE

RACCORD A SERTIR DEBUTANT 		COÛT	€	Le tube se glisse dans le raccord jusqu'à apparaître dans la fenêtre de contrôle. Presser la gâchette de la pince jusqu'au déclenchement du limiteur de serrage.
		PROJETS	Moyens à gros	
		OUTILS	Pince à sertir	
RACCORD AUTOMATIQUE DEBUTANT 		COÛT	€€€€	Il suffit d'insérer le tube dans le raccord en le poussant jusqu'à ce qu'il apparaisse dans la fenêtre de contrôle, puis de serrer l'écrou.
		PROJETS	Petits à moyens	
		OUTILS	Aucun, le raccord se clippe	
RACCORD A COMPRESSION CONFIRME 		COÛT	€€	Cette solution est très accessible aux bricoleurs, car elle ne nécessite pas d'outillage spécifique. Le raccord se monte et se démonte par simple vissage. L'étanchéité est parfaitement assurée.
		PROJETS	Petits à moyens	
		OUTILS	2 clés plates	


POSE D'UN RACCORD MULTICOUCHE OU PER

RACCORD RETIGRIPI DEBUTANT 		COÛT	€€€	Les raccords Retigripp se fixent à l'aide d'une seule et même clé. Ils permettent, à partir d'un raccord femelle, de réaliser tout type de raccordement en ajoutant le raccord à visser adapté (té, coude, nourrice...).
		PROJETS	Petits à moyens	
		OUTILS	Clé spéciale	

POSE D'UN RACCORD PER

RACCORD A COMPRESSION CONFIRME 		COÛT	€€	Prêt à l'emploi, il est idéal pour un petit chantier de rénovation. Le raccord se monte et se démonte par simple vissage. L'étanchéité est parfaitement assurée.
		PROJETS	Petits à moyens	
		OUTILS	2 clés plates	
RACCORD A GLISSEMENT CONFIRME 		COÛT	€	C'est le seul raccord encastrable ❶, rapide à poser avec une pince à évasement ❷, puis une pince à glissement ❸. Il est aussi d'une grande fiabilité. Idéal pour une salle de bains, une cuisine ou un circuit de chauffage.
		PROJETS	Moyens à gros	
		OUTILS	2 clés plates, une pince à évasement, une pince à glissement	

POSE D'UN RACCORD CUIVRE SANS SOUDURE

RACCORD BICONIQUE CONFIRME 		COÛT	€€	Avec olive (ou rondelle bicône) et sans joint. Facile à poser (sans soudure), il garantit une étanchéité parfaite par effet de pression métal contre métal : il suffit de choisir un écrou adapté au diamètre du tube.
		PROJETS	Petits à moyens	
		OUTILS	2 clés plates	

POSE D'UN RACCORD CUIVRE-CUIVRE OU CUIVRE-PER

RACCORD AUTOMATIQUE DEBUTANT 		COÛT	€€€	Les raccords automatiques (cuivre-cuivre ou cuivre-PER) sont idéaux en rénovation, ou pour réaliser une extension à partir d'une installation en cuivre. Ils se clippent et sont donc aussi faciles à poser qu'ils sont fiables. Le raccord automatique cuivre-PER est démontable et réutilisable. Il suffit d'utiliser un coupe-tube, puis de clipper, à l'image d'un raccord de tuyau d'arrosage. Mais ils doivent être visitables (non encastrés).
		PROJETS	Moyens	
		OUTILS	2 clés plates	

● Les évaluations Leroy Merlin : € = économique, €€ = moyennement coûteux, €€€ = coûteux, €€€€ = très coûteux.

PLOMBERIE

ALIMENTATION MULTICOUCHE

TUBES



TUBE NU
Coloris blanc. Ø 16 mm. L 25 m. Certifié CSTB.
Réf. 670 653 13 **35.00€**
Existe aussi* en Ø 20 mm et en L 1,5, 3 et 10 m.
En Ø 26 mm, L 10 m.



TUBE GAINÉ
Coloris bleu. Ø 16 mm. L 25 m. Certifié CSTB.
Réf. 670 653 06 **59.00€**
Existe aussi* en rouge et en L 50 m.
En Ø 20 et 26 mm, en L 25 et 50 m.



RÉALISER
DÉCOUVREZ LA VIDÉO
**COMMENT INSTALLER
UN RÉSEAU DE
PLOMBERIE AVEC
DU MULTICOUCHE**



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils

RACCORDS A SERTIR



L'UNITÉ	Ø 16 MM			Ø 20 MM			Ø 26 MM		
1 RACCORD F	15x21 mm	Réf. 685 152 86	3.20€	15x21 mm	Réf. 685 152 72	5.20€	20x27 mm	Réf. 685 152 51	5.05€
	12x17 mm	Réf. 685 152 93	3.20€	20x27 mm	Réf. 685 152 65	4.50€			
1 RACCORD F, LES 6	15x21 mm	Réf. 686 286 65	17.00€	15x21 mm	Réf. 686 286 72	27.70€			
2 RACCORD M	15x21 mm	Réf. 685 153 35	3.15€	15x21 mm	Réf. 685 153 21	3.35€			
	12x17 mm	Réf. 685 153 42	3.15€	20x27 mm	Réf. 685 153 14	3.55€	20x27 mm	Réf. 685 153 00	5.25€
2 RACCORD M, LES 6	15x21 mm	Réf. 686 286 30	16.40€	15x21 mm	Réf. 686 286 51	17.40€			
3 RACCORD JONCTION ÉGALE		Réf. 685 151 81	4.05€		Réf. 685 151 74	4.25€			
4 RACCORD JONCTION INÉGALE	Ø 16-20 mm	Réf. 685 151 60	4.25€						
5 TÊ		Réf. 685 152 16	6.90€		Réf. 685 152 02	7.45€		Réf. 685 151 95	9.00€
6 TÊ F	–			20x27 mm	Réf. 685 151 11	10.80€			
7 TÊ M	15x21 mm	Réf. 685 151 25	9.55€						
8 COUDE		Réf. 685 152 44	4.50€		Réf. 685 152 30	4.90€		Réf. 685 152 23	6.60€
9 COUDE F	15x21 mm	Réf. 685 151 32	4.90€						
10 COUDE M	15x21 mm	Réf. 685 151 53	5.05€	20x27 mm	Réf. 685 151 46	5.80€			

UNE PINCE PRO POUR TOUS

D'une qualité d'étanchéité et de longévité comparable à la brasure pour le cuivre, les raccords à sertir sont simples à mettre en œuvre avec une pince spécifique.



C'est la solution préférée des professionnels. Pour une installation complète, une pince à sertir automatique est disponible en location*2. Pour les travaux de rénovation d'une installation, la pince à sertir manuelle vous garantit un travail sans effort, avec une excellente prise en main. Elle est fournie avec des mâchoires pour des raccords pour multicouche de Ø 16 à 26 mm.



**PINCE A SERTIR
ADAPTÉE POUR
RACCORDS MULTICOUCHE**
Ø 16-20 et 26 mm. Réf. 691 470 85 **139.90€**



**ECROU
LIBRE**

RACCORDS A SERTIR
Ces nouveaux écrous libres facilitent grandement la mise en œuvre du multicouche.
20x27 mm Ø 20 mm
Réf. 690 476 22 **9.55€**
12x17 mm Ø 16 mm
Réf. 690 475 94 **4.15€**
15x21 mm Ø 20 mm
Réf. 690 476 15 **4.90€**
15x21 mm Ø 16 mm
Réf. 690 476 01 **4.25€**

DÉBUTANT

ESTIMATION
5 A 10 MIN.

Réaliser

LA POSE D'UN RACCORD À SERTIR MULTICOUCHE



1. PRÉPAREZ LE TUBE

Utilisez une pince coupe-tube pour trancher net le multicouche. Engagez dans le tube l'embout de diamètre adapté du calibre et tournez pour égaliser l'extrémité sectionnée.



2. PLACEZ LE RACCORD

Tenez le raccord d'une main, de l'autre insérez le tube dans la douille à sertir et poussez à fond. Vous devez voir le blanc du tube à travers le petit trou de la douille.



3. SERTISSEZ LA DOUILLE

Montez sur la pince à sertir les mâchoires du diamètre approprié (16 à 20 mm). Placez la douille dans la pince, refermez les mâchoires. Le sertissage équivaut à une soudure.

Résultat



UN TRAVAIL DE PRO

Une solution à la fois professionnelle, économique, et à la portée de tout bricoleur.

RACCORDS À COMPRESSION




L'UNITÉ	Ø 16 MM	Ø 20 MM	Ø 26 MM
1 RACCORD F	—	20x27 mm Réf. 670 652 36	20x27 mm Réf. 671 765 64
1 RACCORD F, LES 6	15x21 mm Réf. 686 284 06	15x21 mm Réf. 686 284 55	—
2 RACCORD F ECROU LIBRE	15x21 mm Réf. 666 244 81	15x21 mm Réf. 673 248 52	—
3 RACCORD M	15x21 mm Réf. 670 654 46	15x21 mm Réf. 670 652 22	20x27 mm Réf. 671 765 50
4 RACCORD JONCTION ÉGALE	—	20x27 mm Réf. 670 652 15	—
5 RACCORD JONCTION INÉGALE	—	Réf. 670 652 01	Réf. 671 765 43
6 TÉ	15x21 mm Réf. 670 653 76	20x27 mm Réf. 670 651 45	26-20 mm Réf. 671 764 94
7 TÉ RÉDUIT	—	16x20 mm Réf. 670 650 26	20x26 mm Réf. 671 764 80
8 TÉ ÉGAL	Réf. 670 653 83	Réf. 670 651 52	Réf. 671 765 22
9 COUDE	Réf. 670 654 25	Réf. 670 651 94	Réf. 671 765 36
10 COUDE APPLIQUE M	15x21 mm Réf. 670 654 04	20x27 mm Réf. 670 651 73	—
11 COUDE APPLIQUE F	15x21 mm Réf. 670 653 90	15x21 mm Réf. 670 651 66	—
12 COUDE F	15x21 mm Réf. 670 654 11	20x27 mm Réf. 670 651 80	—
13 BOUCHON	Réf. 673 207 71	Réf. 673 207 64	—

EN COMPLÈMENT



RESSORT À CINTRER MULTICOUCHE
Le ressort cintre le tube multicouche sans pincement, il gardera la forme donnée.
Réf. 685 151 04 **8.75€**



CALIBREUR MULTICOUCHE
Ø 16-26 mm.
Réf. 687 324 12 **6.10€**

**l'assistance
téléphonique**

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.



RETROUVEZ
LES OUTILS
DU PLOMBIER
P. 106

DEBUTANT

ESTIMATION
20 MIN.

Réaliser

UNE CONNEXION SANS SOUDURE AVEC EASYFIX

Raccord multicouche ou PER

EasyFix est une platine munie d'encoches utilisée comme gabarit de pose et support mural, conçue pour assurer le montage rapide de tout type de robinetterie sur tubes PER ou multicouche débouchant d'une cloison creuse (plaque de plâtre hydrofuge...).



1. MARQUEZ L'EMPLACEMENT
Repérez les 5 points de fixation de la platine : aux angles et au centre. Tracez le contour des 2 encoches en forme de trou de serrure qui situent les arrivées d'eau.



2. RÉALISEZ LES PERÇAGES
Percez les trous de fixation avec un foret de Ø 6 mm. Pour les arrivées d'eau, utilisez une scie cloche de Ø 50 mm en prenant le centre des « serrures » comme repère.



3. PRÉPAREZ LE RACCORDEMENT
Passez les arrivées d'eau par les trous de serrure et fixez la platine avec des chevilles à expansion pour cloison creuse. Montez les raccords de votre choix sur les tubes.

Résultat



EasyFix permet de s'adapter à l'épaisseur du revêtement mural : 3 réglages possibles.

RACCORDS AUTOMATIQUES



L'UNITÉ	Ø 16 MM			Ø 20 MM			Ø 26 MM		
1 RACCORD F	15x21 mm	Réf. 685 155 73	6.35€	15x21 mm	Réf. 685 155 66	6.60€	—	—	—
	12x17 mm	Réf. 685 155 80	6.15€	20x27 mm	Réf. 685 155 52	7.10€	—	—	—
2 RACCORD M	15x21 mm	Réf. 685 156 15	5.35€	15x21 mm	Réf. 685 156 01	6.60€	—	—	—
	12x17 mm	Réf. 685 156 22	4.85€	20x27 mm	Réf. 685 155 94	7.10€	—	—	—
3 RACCORD JONCTION EGALE		Réf. 685 155 03	6.10€		Réf. 685 154 96	6.20€	—	—	—
4 RACCORD JONCTION INEGALE	Ø 16-20 mm	Réf. 685 154 82	8.75€	Ø 20-26 mm	Réf. 685 154 05	12.25€	—	—	—
5 TÉ		Réf. 685 155 24	7.10€		Réf. 685 155 10	12.25€	Réf. 685 154 12	15.40€	—
6 COUDE		Réf. 685 155 45	5.55€		Réf. 685 155 31	9.15€	Réf. 685 154 26	13.30€	—
7 COUDE F	15x21 mm	Réf. 685 154 54	6.45€	—	—	—	—	—	—
8 COUDE M	15x21 mm	Réf. 685 154 75	7.10€	20x27 mm	Réf. 685 154 61	8.15€	—	—	—
9 BAGUE DE REMPLACEMENT		Réf. 685 153 91	1.70€		Réf. 685 153 84	1.70€	Réf. 685 153 70	1.70€	—
10 BOUCHON	Ø 16-20-26	Réf. 687 607 13	4.10€	—	—	—	—	—	—
11 COLLECTEUR + VANNE MF 3 D		Réf. 685 156 43	5.65€		Réf. 685 156 36	6.10€	—	—	—
12 SORTIE DE CLOISON	20x27 mm	Réf. 685 154 33	30.80€	—	—	—	—	—	—
	15x21 mm	Réf. 685 153 63	13.25€	15x21 mm	Réf. 685 153 56	14.30€	—	—	—

CONFIRMÉ

ESTIMATION
45 MIN.

Réaliser

UNE CONNEXION SANS SOUDURE AVEC ROBIFIX

Raccord multicouche
ou PER



1. AVANT DE FIXER LE PANNEAU DE DOUBLAGE, tracez un axe horizontal à l'emplacement des arrivées d'eau chaude et froide. Marquez les deux points de perçage selon un entraxe de 15 cm et ouvrez les passages des tubes à la scie cloche Ø 54 mm.



2. METTEZ EN PLACE LE PANNEAU DE DOUBLAGE et, après avoir fait ressortir les tubes par les trous, vissez-le sur son ossature. Si nécessaire, ajustez la longueur des gaines à l'aide d'une pince coupe-tube spéciale PER en prévision du sertissage.



3. MONTEZ LES COUDES D'ENCASTREMENT au dos de la platine murale incluse dans le kit. Il faut les tourner d'un quart de tour jusqu'à les amener en butée dans les fentes en arc de cercle. Ensuite, bloquez-les avec les deux petites vis prévues à cet effet.



Retrouvez les salles de bains et cuisines dans le grand guide **Aménagement & Décoration**.



4. LE MONTAGE DES TUBES sur les coudes se fait au moyen de raccords à compression (serrage à la clé) ou de raccords à glissement. Ici, le second système requiert l'emploi de deux pinces spécifiques : à emboîture et à sertir.




5. RABATTEZ LA PLATINE contre la paroi en la réglant de niveau. Repérez ses points de fixation, puis percez la cloison au diamètre des chevilles à expansion fournies avec le kit. Chevillez directement à travers les trous de la platine, et serrez les vis.



6. LA FINE ÉPaisseur DE LA PLATINE permet de la noyer dans la colle à carrelage. Pensez à obturer les filetages des coudes pendant la pose des carreaux. 24 heures plus tard, vous pouvez raccorder la robinetterie de votre appareil sanitaire.

PLATINES DE FIXATION ROBIFIX SOLIDES ET FACILES À POSER

Des finitions impeccables pour vos sorties de cloison en plaques de plâtre, et une solidité à toute épreuve. Une pose facile, sans outillage spécifique. Des caches prêts à carrelers.



	Ø 12 MM	Ø 16 MM
RÉTIGRIPP, A COMPRESSION	Réf. 674 558 15 44.00€	Réf. 674 558 22 44.00€
PER, A GLISSEMENT	Réf. 674 558 43 39.90€	Réf. 678 112 82 39.90€
MULTICOUCHE, ENTRAXE 150 MM	—	Réf. 678 351 10 46.00€
MULTICOUCHE MONO	—	Réf. 677 914 16 29.90€

CACHES ROBIFIX

Des finitions impeccables.

Cache entraxe 150 mm

Réf. 683 806 62 **27.90€**

Cache mono

Réf. 683 806 55 **13.90€**

KIT INSTALLATION BAIGNOIRE PER

Réf. 649 988 43 **36.60€**

KIT INSTALLATION DOUCHE PER

Réf. 649 988 50 **40.50€**

Chaque kit contient 1 gabarit amovible (entraxe 150 mm), 2 boîtiers d'encastrement avec sorties 1/2 (15x21 mm) et des raccords montés sur tubes PER gainés rouge et bleu, 2 entrées femelles à visser 1/2 (15x21 mm), 2 bouchons 1/2 (15x21 mm).

PLOMBERIE
 ALIMENTATION PER

TUBES



TUBE NU
 Coloris bleu. Ø 12 mm. L 25 m. Certifié CSTB.
 Réf. 684 863 13 **10.50€**
Existe aussi* en rouge et en L 50 m.
 En Ø 16 et 20 mm, en L 25 et 50 m.



TUBE GAINÉ
 Coloris bleu. Ø 12 mm. L 25 m. Certifié CSTB.
 Réf. 684 863 06 **16.50€**
Existe aussi* en rouge et en L 50 m.
 En Ø 16 et 20 mm, en L 25 et 50 m.

RÉALISER
 DÉCOUVREZ LA VIDÉO
**COMMENT INSTALLER
 UN RÉSEAU
 DE PLOMBERIE
 AVEC DU PER**

sur leroymerlin.fr
 rubrique Idées
 et Conseils

RACCORDS A GLISSEMENT

Nécessite une pince à glissement. Raccord encastrable, rapide à poser et d'une grande fiabilité.
 Idéal pour une cuisine, un circuit de chauffage et pour toute grosse installation.



LA PAIRE	Ø 12 MM	Ø 16 MM	Ø 20 MM
1 RACCORD M	12x17 mm Réf. 657 558 51 4.45€	12x17 mm Réf. 657 559 00 4.80€	15x21 mm Réf. 657 559 56 6.10€
	15x21 mm Réf. 657 558 86 6.05€	15x21 mm Réf. 657 559 21 6.55€	20x27 mm Réf. 657 559 84 11.45€
	–	20x27 mm Réf. 657 559 42 10.85€	–
2 RACCORD JONCTION ÉGALE	Réf. 657 557 11 6.80€	Réf. 657 557 95 7.50€	Réf. 657 558 30 7.95€
3 RACCORD ÉCROU LIBRE F, LES 4	12x17 mm Réf. 657 555 36 9.85€	12x17 mm Réf. 657 556 34 10.95€	15x21 mm Réf. 657 556 90 14.90€
	15x21 mm Réf. 657 556 13 10.15€	15x21 mm Réf. 657 556 55 11.30€	20x27 mm Réf. 657 676 95 15.40€
	–	20x27 mm Réf. 657 556 62 14.60€	–
4 RÉDUCTIONS	–	Ø 16-12 mm Réf. 676 232 20 5.35€	Ø 20-16 mm Réf. 676 232 62 6.45€
5 COUDE	Réf. 657 565 51 7.75€	Réf. 657 566 00 8.60€	Réf. 657 566 14 9.70€
6 COUDE FIXE	12x17 mm Réf. 657 564 11 9.85€	15x21 mm Réf. 657 565 30 9.75€	15x21 mm Réf. 657 565 44 9.95€
	15x21 mm Réf. 657 564 32 9.90€	–	–
7 COUDE APPLIQUE F	15x21 mm Réf. 657 563 41 9.75€	15x21 mm Réf. 657 563 76 10.00€	–
8 COUDE ÉCROU LIBRE F	15x21 mm Réf. 657 563 13 10.85€	15x21 mm Réf. 657 563 20 11.00€	–
9 ADAPTATEUR PER-CUIVRE	Ø 12-12 mm Réf. 657 561 45 5.10€	Ø 16-12 mm Réf. 657 561 80 5.65€	Ø 20-16 mm Réf. 657 562 64 6.50€
	Ø 12-14 mm Réf. 657 561 66 6.55€	Ø 16-14 mm Réf. 657 562 01 6.35€	Ø 20-18 mm Réf. 657 562 92 12.30€
	–	Ø 16-16 mm Réf. 657 562 22 7.50€	–
10 TE	Réf. 657 569 71 10.85€	Réf. 657 570 20 11.95€	Réf. 657 570 41 13.35€
11 TE INÉGAL	–	Ø 16-12-16 mm Réf. 657 570 83 11.95€	Ø 20-16-20 mm Réf. 657 571 46 12.20€
	–	–	–
12 COLLECTEUR À GLISSEMENT M	3 SORTIES		4 SORTIES
	15x21 – 20x27 mm Réf. 663 654 60 21.00€	15x21 – 20x24 mm Réf. 663 654 74 21.00€	

EN COMPLÉMENT



COUPE-TUBE PER
 Réf. 668 495 73 **6.20€**



**COFFRET
 DE MONTAGE**
 Comprend une pince
 à glissement,
 un coupe-tube,
 et un élargisseur.
 Réf. 665 688 03 **94.80€**


VANNE A GLISSEMENT



**VANNE PER
 A GLISSEMENT**
 15x21. Ø 16 mm.
 Écrou libre.
 Réf. 691 469 03 **6.50€**
Existe aussi* en Ø 12 mm.

FACILE ET RAPIDE


Vissez au mur ce kit prémonté, puis raccordez vos équipements sanitaires. Vous pourrez ajouter les équipements manquants plus tard.



KIT PLATINE CUISINE

1 Platine, distributeur, applique, robinet de machine à laver, 2 bouchons.
Réf. 676 282 53 **36.00€**

Existe aussi* pour
2 salle de bains, W.-C.,
3 ballon d'eau chaude.



RACCORDS A COMPRESSION

Faciles à utiliser car ils ne nécessitent pas d'outillage spécifique, ces raccords se prêtent bien aux petites et moyennes installations. Ils ne sont pas encastrables et doivent rester accessibles.




	QUANTITÉ	Ø 12 MM			Ø 16 MM			Ø 20 MM		
1 RACCORD ECROU LIBRE	L'unité	12x17 mm	Réf. 641 851 91	3.35€	15x21 mm	Réf. 641 852 26	4.10€	15x21 mm	Réf. 641 852 75	4.65€
		15x21 mm	Réf. 641 852 12	4.05€	20x27 mm	Réf. 641 852 40	4.35€	20x27 mm	Réf. 641 853 10	5.00€
	Les 5	15x21 mm	Réf. 641 562 32	17.90€	15x21 mm	Réf. 641 562 53	18.30€	—	—	—
2 RACCORD M	Les 5	12x17 mm	Réf. 641 558 54	15.80€	12x17 mm	Réf. 641 558 75	19.10€	—	—	—
		15x21 mm	Réf. 641 558 61	17.70€	15x21 mm	Réf. 641 559 03	19.30€	—	—	—
3 RACCORD JONCTION	L'unité	—	Réf. 641 848 83	6.80€	—	Réf. 641 849 04	7.60€	—	Réf. 641 849 25	8.45€
4 RACCORD JONCTION RÉDUIT	L'unité	—	—	—	16x12 mm	Réf. 641 849 60	6.45€	—	—	—
5 COUDE	L'unité	—	Réf. 641 850 30	8.25€	—	Réf. 641 850 72	9.10€	—	Réf. 641 851 00	10.10€
	Les 5	—	—	—	—	Réf. 641 563 02	41.10€	—	—	—
7 TÊ	L'unité	—	Réf. 641 851 35	10.05€	—	Réf. 641 851 42	10.40€	—	Réf. 641 851 63	10.85€
	Les 5	—	—	—	—	Réf. 641 563 23	46.70€	—	—	—



NB DE SORTIES	DIM. (EN MM)	
3 SORTIES	M 26x34 – M 15x21	Réf. 672 054 53 17.90€
	M 20x27 – M 15x21	Réf. 672 053 90 7.90€
3 SORTIES + VANNES	M 20x27 – M 15x21	Réf. 672 054 32 21.90€
4 SORTIES	M 26x34 – M 15x21	Réf. 672 054 46 19.90€
	M 20x27 – M 15x21	Réf. 672 054 04 9.50€
4 SORTIES + VANNES	M 20x27 – M 15x21	Réf. 672 054 25 25.90€
6 SORTIES	M 26x34 – M 15x21	Réf. 672 054 60 19.90€
	M 20x27 – M 15x21	Réf. 672 054 11 14.50€

AVEC UNE SEULE ET MÊME CLÉ

Les raccords Rétigrapp se fixent à l'aide d'une seule et même clé. À partir d'un raccord femelle, il suffit d'ajouter le raccord à visser adapté (té, coude, nourrice...).



RACCORD RETIGRAPP	A COMPRESSION PER	
F 1/2	Ø 12 mm	Réf. 676 106 76 3.95€
	Ø 16 mm	Réf. 676 106 90 4.20€
	Ø 16 mm	Réf. 676 107 04 4.30€
F 3/4	Ø 20 mm	Réf. 676 107 11 4.80€
F 3/8	Ø 12 mm	Réf. 676 106 62 3.35€



CLÉ RETIGRAPP
PER Ø 12, 16, 20 et 25 mm.
Réf. 673 205 40 **8.15€**


PLOMBERIE
ALIMENTATION CUIVRE*1

TUBES

CERTIFIÉS NF ET CONFORMES AUX NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR, GARANTIE 30 ANS



COURONNE CUIVRE RECUIT
L 25 m. Existe en Ø 12, 14, 16, 18 et 22 mm.
Prix de vente local *3



TUBE CUIVRE ÉCROUI
L 5 m. Existe en Ø 12, 14, 16, 18 et 22 mm.
Prix de vente local *3



GAINE ANNELÉE
Pour alimentation encastrée.

Table with 4 columns: Ø, L 10 M, L 25 M, and prices. Rows for 16 MM, 20 MM, and 25 MM diameters.



CUIVRE GAINÉ
Pour dalle en béton. L 25 m. Existe en Ø 12, 14, 16, 18 et 22 mm.
Prix de vente local *3

RACCORDS A VISSER



Table with 5 columns: LA PAIRE, 12x17 MM, 15x21 MM, 20x27 MM, and 26x34 MM. Rows for various fittings like coude, bouchon, manchon, etc.

Table with 4 columns: (MM) LA PAIRE, 12 RÉDUCTION MM, 15 RÉDUCTION FF, and prices. Rows for 15x21, 20x27, 26x34, and 26x34-20x27 reductions.

Table with 3 columns: (MM) LA PAIRE, 12 RÉDUCTION FM, 15 RÉDUCTION MF, and prices. Rows for 12x17, 15x21, 20x27, 26x34, and 26x34-20x27 reductions.

Table with 2 columns: (MM) LA PIÈCE, 12 A 2 ÉCROUS PRISONNIERS, and prices. Rows for 12x17, 15x21, 20x27, and 15x21-20x27 fittings.

RACCORDS A SOUDER



1 MANCHON

LA PAIRE	Ø 8 mm	Réf. 658 070 00	2.93€
	Ø 10 mm	Réf. 658 070 21	1.05€
	Ø 12 mm	Réf. 658 070 56	1.22€
	Ø 14 mm	Réf. 658 071 05	1.13€
	Ø 16 mm	Réf. 658 071 40	1.28€
	Ø 18 mm	Réf. 658 071 82	1.59€
	Ø 22 mm	Réf. 658 071 96	3.00€
	Ø 28 mm	Réf. 658 072 52	2.59€
LA PIÈCE	Ø 32 mm	Réf. 658 073 01	3.70€
	Ø 40 mm	Réf. 658 073 43	5.65€

4 COUDE 90°

LA PAIRE	Ø 12 mm	Réf. 658 079 31	2.80€
	Ø 14 mm	Réf. 658 079 45	2.58€
	Ø 16 mm	Réf. 658 079 52	3.40€
	Ø 18 mm	Réf. 658 079 73	4.90€
	Ø 22 mm	Réf. 658 079 94	6.30€
	Ø 28 mm	Réf. 658 080 01	6.65€
LA PIÈCE			

7 TE ÉGAL

LA PAIRE	Ø 8 mm	Réf. 658 081 90	7.60€
	Ø 10 mm	Réf. 658 082 04	3.70€
	Ø 12 mm	Réf. 658 082 32	2.38€
	Ø 14 mm	Réf. 658 082 53	2.26€
	Ø 16 mm	Réf. 658 082 81	3.45€
	Ø 18 mm	Réf. 658 090 65	4.25€
	Ø 22 mm	Réf. 658 091 14	5.95€
	Ø 28 mm	Réf. 658 091 56	5.65€
LA PIÈCE			

2 COUDE 45°

LA PAIRE	Ø 12 mm	Réf. 658 081 06	4.05€
	Ø 14 mm	Réf. 658 081 34	2.71€
	Ø 16 mm	Réf. 658 081 55	3.45€
	Ø 18 mm	Réf. 658 081 62	5.25€
	Ø 22 mm	Réf. 658 081 76	6.05€

5 COURBE 90°

LA PAIRE	Ø 10 mm	Réf. 658 093 31	3.55€
	Ø 12 mm	Réf. 658 093 94	3.05€
	Ø 14 mm	Réf. 658 095 20	3.05€
	Ø 16 mm	Réf. 658 095 41	2.99€
	Ø 18 mm	Réf. 658 095 55	3.70€
	Ø 22 mm	Réf. 658 095 76	3.65€
LA PIÈCE	Ø 28 mm	Réf. 658 095 90	4.70€

8 CLARINETTE

L'UNITÉ	Ø 12 mm	Réf. 658 096 53	4.50€
	Ø 14 mm	Réf. 658 096 60	4.45€
	Ø 16 mm	Réf. 658 096 74	4.90€
	Ø 18 mm	Réf. 658 096 81	7.70€
	Ø 22 mm	Réf. 658 096 95	9.85€

3 BOUCHON

LA PAIRE	Ø 22 mm	Réf. 658 097 51	4.60€
----------	---------	-----------------	-------

6 TÊ PURGEUR

LA PIÈCE	Ø 14 mm	Réf. 658 098 00	5.60€
	Ø 16 mm	Réf. 658 098 14	6.10€

9 CHAPEAU DE GENDARME

L'UNITÉ	Ø 12 mm	Réf. 658 096 04	5.05€
	Ø 14 mm	Réf. 658 096 11	4.95€
	Ø 16 mm	Réf. 658 096 25	5.45€
	Ø 18 mm	Réf. 658 096 32	9.05€
	Ø 22 mm	Réf. 658 096 46	10.25€

EN COMPLÈMENT POUR BIEN SOUDER



5 BRASURES
ARGENT-CUIVRE-PHOSPHORE
Réf. 624 151 64 **8.70€**



KIT BRASURE GAZ
AGRÉE GDF
Réf. 624 126 65
25.80€



1 BOBINE ÉTAIN-PLOMB
250 g. Réf. 559 503 **12.60€**
2 BOBINE ÉTAIN-CUIVRE
100 g. Réf. 633 782 45 **6.35€**



COUPE-TUBE CUIVRE
Réf. 655 349 24 **4.20€**



BAGUETTE ÉTAIN-PLOMB 33 %
Réf. 118 615 **8.15€**



PÂTE À SOUDER 2 EN 1
150 g.
Réf. 633 773 63 **15.50€**



LIQUIDE DÉCAPANT
ÉTAIN-CUIVRE
Réf. 633 781 26 **4.70€**



PÂTE DÉCAPANTE
ÉTAIN-CUIVRE
Réf. 633 780 63 **4.70€**



BRASURE 2 EN 1
30 g.
Réf. 633 783 64 **5.05€**

BRASURE CUIVRE-PHOSPHORE
0,5 kg Réf. 277 116 **9.70€**
1 kg Réf. 277 214 **17.70€**

PLOMBERIE

ALIMENTATION CUIVRE*

RACCORDS SANS SOUDURE

BICONIQUES POUR TUBE ÉCROUI (BARRE CUIVRE)

Pour petite installation, avec olive et sans joint. Faciles à poser (sans soudure), ils garantissent une étanchéité parfaite.



L'UNITÉ	(MM)	Ø 12 MM	Ø 14 MM	Ø 16 MM	Ø 18 MM	Ø 22 MM
1 RACCORD UNION	—	—	Réf. 658 170 24	5.40€ Réf. 658 170 52	6.15€ Réf. 658 170 66	7.00€ Réf. 658 170 73
2 COUDE	—	—	Réf. 658 180 32	6.35€ Réf. 658 180 60	6.85€ Réf. 658 180 95	7.25€ Réf. 658 181 30
3 COUDE F	15x21	—	Réf. 658 181 72	7.15€ Réf. 658 181 86	6.75€ —	—
4 T	—	—	Réf. 658 178 43	7.90€ Réf. 658 178 92	8.25€ Réf. 658 179 41	10.35€ Réf. 658 180 11
5 MANCHON M	15x21	—	Réf. 658 173 53	4.15€ Réf. 658 173 74	4.20€ Réf. 658 173 95	4.85€ —
	20x27	—	Réf. 658 173 60	5.20€ Réf. 658 173 81	5.35€ Réf. 658 174 02	4.90€ Réf. 658 174 93
6 MANCHON F	15x21	—	Réf. 658 175 42	4.45€ Réf. 658 176 33	4.15€ Réf. 658 177 03	5.05€ —
	20x27	—	Réf. 658 176 12	5.30€ Réf. 658 176 96	5.30€ Réf. 658 177 45	5.05€ Réf. 658 177 80
7 ROBINET	—	Réf. 658 221 76	12.00€ Réf. 658 222 04	10.97€ Réf. 658 222 11	12.57€ —	—

AUTOMATIQUES CUIVRE ET AUTOMATIQUES CUIVRE OU PÉR (AVEC DOUILLE DE RENFORT)

Des raccords qui se posent à la main, par simple clip.




L'UNITÉ	(MM)	POUR CUIVRE				POUR CUIVRE OU PER							
		Ø (MM)		Ø (MM)		Ø (MM)		Ø (MM)					
➊ RACCORD DROIT	—	10	Réf. 671 520 64	4.95€	14	Réf. 671 520 43	4.90€	12	Réf. 671 520 50	4.80€	16	Réf. 671 520 36	6.00€
➋ RACCORD DROIT M	12x17	10	Réf. 671 519 10	5.25€	14	Réf. 671 518 75	4.95€	12	Réf. 671 518 96	5.50€	—	—	—
	15x21	10	Réf. 671 519 03	5.90€	14	Réf. 671 518 61	5.50€	12	Réf. 671 518 82	6.55€	16	Réf. 671 518 54	6.40€
	20x27	—	—	—	18	Réf. 671 518 40	10.50€	—	—	—	—	—	—
➌ RACCORD DROIT F	12x17	10	—	—	14	Réf. 671 518 26	5.95€	—	—	—	—	—	—
	15x21	10	—	—	14	Réf. 671 518 12	6.15€	12	Réf. 671 518 33	6.50€	16	Réf. 671 518 05	6.90€
➍ COUDE	—	10	Réf. 671 520 22	5.40€	14	Réf. 671 520 01	5.40€	12	Réf. 671 520 15	5.00€	16	Réf. 671 519 94	6.80€
	15x21	—	—	—	14	Réf. 671 519 80	6.25€	—	—	—	—	—	—
	26x34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	Réf. 658 174 93	8.15€
➎ T	—	—	—	—	14	Réf. 671 519 66	6.90€	12	Réf. 671 519 73	6.90€	16	Réf. 671 519 52	8.90€
➏ BOUCHON (+ CLIP DE DÉMONTAGE)	La paire	10	Réf. 669 109 35	5.00€	14	Réf. 669 109 14	5.00€	12	Réf. 669 109 21	5.00€	16	Réf. 669 109 00	5.00€
➐ BOUCHON DÉMONTABLE	La paire	10	Réf. 665 007 70	5.50€	14	Réf. 665 008 05	5.70€	12	Réf. 665 007 91	5.40€	16	Réf. 665 008 12	5.60€
➑ CLIP DE DÉMONTAGE	—	10	Réf. 671 517 63	2.95€	14	Réf. 671 517 42	2.95€	12	Réf. 671 517 56	2.95€	16	Réf. 671 517 35	2.95€
	—	—	—	—	18	Réf. 671 517 21	2.95€	—	—	—	—	—	—
➒ PINCE DE DÉMONTAGE	—	—	—	—	14	Réf. 671 517 00	7.35€	12	Réf. 671 517 14	7.00€	—	—	—
➓ DOUILLES (CUIVRE RECUIT)	La paire	10	Réf. 671 516 93	2.80€	14	—	—	12	Réf. 671 516 86	2.80€	16	Réf. 671 516 72	2.80€

REDUCTIONS	Ø 14 mm			Ø 16 mm					
⑪ RACCORD DROIT RÉDUIT	Ø 14-12 mm	Réf. 671 517 91	7.45€	Ø 16-12 mm	Réf. 671 517 84	7.30€	Ø 16-14 mm	Réf. 671 517 70	8.55€
⑫ RACCORD TÉ RÉDUIT	Ø 14-12-14 mm	Réf. 671 519 45	10.50€	Ø 16-12-16 mm	Réf. 671 519 31	12.50€	Ø 16-14-16 mm	Réf. 671 519 24	12.50€

Comprendre LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

UN RÉSEAU EN TROIS PARTIES

Un système de chauffage central se compose de trois éléments : une centrale de production de la chaleur (chaudière, pompe à chaleur ou capteurs thermiques), un réseau qui la transporte (■ aller eau chaude, ■ retour eau froide), et des émetteurs qui la diffusent dans les pièces (radiateurs ou sol chauffant).



FAIRE DES ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE


POSER UNE POMPE DE BOUCLAGE

Pourquoi chauffer inutilement l'eau qui reste dans les tuyaux ? Solution : la faire circuler par bouclage. Dans une canalisation isolée, le bouclage prolonge le stockage d'eau chaude au plus près des robinets puis renvoie l'eau chaude non utilisée dans le ballon. L'ajout d'un programmeur électrique permet d'activer la pompe de bouclage à certaines heures. Plus besoin d'attendre que l'eau chaude parvienne jusqu'au robinet. Elle est toujours à disposition.

LE BON RÉFLEXE : ISOLER LES TUYAUX

Il faut isoler les tuyaux distribuant l'eau chaude ou de chauffage avec des manchons, qui évitent les pertes de chaleur.

POMPE DE BOUCLAGE DANS UN RÉSEAU D'EAU CHAUDE ISOLÉ



QUELLE DISTRIBUTION CHOISIR ?

Économique

EN SÉRIE, MONOTUBE

Dans certaines installations anciennes, les radiateurs sont alimentés les uns derrière les autres.

La plus économique Ce mode de distribution est le plus simple à mettre en œuvre, mais il est moins confortable car, pour diffuser autant de chaleur que les autres, le dernier radiateur doit être surdimensionné.

Confortable

EN PARALLÈLE, BITUBE

Dans les installations récentes, les radiateurs sont raccordés à deux tuyaux en aller et retour vers la chaudière.

La plus confortable Tous les radiateurs sont alimentés à la même température. Mais il faut passer deux tuyaux dans toutes les pièces pour alimenter chaque radiateur.

Évolutive

EN « PIEUVRE », POUR LES NOUVEAUX MATÉRIAUX

Ce type de raccordement est possible grâce aux nouveaux produits (PER et multicouche).

La plus évolutive Les nourrices regroupent tous les raccords. La distribution entre deux nourrices est réalisée en encastré par des tuyaux sans aucun raccord intermédiaire.

Comprendre LE RÉSEAU D'ÉVACUATION



LES PRINCIPES DE BASE

ADAPTEZ LES CANALISATIONS

AUX APPAREILS SANITAIRES ET MÉNAGERS

Le réseau d'évacuation des eaux usées est indispensable au fonctionnement des appareils sanitaires (lavabo, évier, douche, W.-C.) et ménagers (lave-linge, lave-vaisselle...). Après usage, l'eau est évacuée vers le tout-à-l'égout ou, si la maison est isolée, vers un système d'assainissement individuel. Comme pour l'alimentation en eau, chaque canalisation doit avoir un diamètre correspondant à la quantité d'eau à évacuer. La canalisation peut être individuelle

ou commune, via des dérivations, à un groupe d'appareils.



L'évacuation d'un lavabo et d'une baignoire font appel à des canalisations distinctes jusqu'à la chute, pour éviter que la vidange de la baignoire ne désamorce le siphon du lavabo.

RELIEZ LES CANALISATIONS

A UN RÉSEAU UNITAIRE OU SÉPARATIF

Dans le cas d'un réseau unitaire, les conduites d'évacuation aboutissent à un unique


collecteur (colonne, chute) qui transporte les eaux usées (ménagères) et les eaux-vannes (W.-C.) jusqu'au tout-à-l'égout. En petites et moyennes agglomérations, on rencontre souvent des réseaux séparatifs avec un collecteur pour les eaux usées, et un autre pour les eaux-vannes.

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



LA PLOMBERIE
De Robert Longechal
(Dunod).
Réf. 691 663 70
15.00€

UNE ÉVACUATION DES EAUX USÉES EFFICACE ET CONFORTABLE



Les diamètres pour chaque appareil...

... ou selon l'ordre et le regroupement des appareils.

INDISPENSABLE : UNE BONNE CHUTE

De gros diamètre (100 mm ou plus), la chute est une évacuation verticale qui dessert un ou plusieurs étages de l'habitation.

OÙ DÉBOUCHE-T-ELLE ?

En partie haute, elle débouche en toiture, ce qui permet de ventiler la conduite et de faciliter l'écoulement des effluents. En partie basse, elle se termine par un tronçon

en pente assez marquée, qui aboutit soit à un réseau d'assainissement collectif (tout-à-l'égout) soit à une filière d'assainissement individuel.

QUEL MATÉRIAU ?

Le plus souvent en PVC, une conduite de chute peut aussi être en fonte ou en fibres-ciment, ce qui est le plus souvent le cas dans les logements anciens.

COMMENT ÉVITER LES BRUITS ?

- Enfermez vos canalisations dans une gaine dont les parois sont doublées d'une laine acoustique.
- Vérifiez que la section de l'évacuation ou de la réduction est correctement dimensionnée, et que trop de coudes ne freinent pas l'écoulement.

ESSENTIELS : LES DIAMÈTRES ET LES PENTES

Pour une bonne évacuation, il faut respecter les diamètres des tuyaux d'évacuation. Ceux-ci doivent par ailleurs présenter une pente comprise entre 2 et 5 cm/m.



Une pente moins forte empêche l'évacuation. Plus forte, la pente présente le risque de provoquer des bruits d'écoulement

et une dépression susceptible de vider les siphons. Ainsi, pour un lavabo ou une machine à laver dont l'évacuation est haute, celle-ci doit d'abord présenter une chute suivie d'une faible pente.


Toute évacuation doit être dotée d'un siphon. Certains siphons extraplats permettent de gagner de la place dans de petits volumes.

L'ÉVACUATION DU RÉSEAU DANS LES DIFFÉRENTES PIÈCES


Salle de bains

Le prolongateur universel
prolonge une canalisation
à partir d'un bouchon.
Existe en Ø 32 et 40.


Le té antivide supprime les odeurs
et les bruits. Existe en Ø 32 et 40.



La manchette flexible s'adapte à toutes
les configurations. Existe en Ø 32, 40 et 50.




Cuisine



Le siphon de parcours est utilisé sur des canalisations de grande
longueur, ou lorsque l'utilisation d'un siphon directement sur
l'appareil sanitaire est impossible. Existe en Ø 32 et 40.

Cellier




Le clapet antiretour supprime les
refoulements. Existe en Ø 32 et 40.

W.-C.

Le clapet antiretour
supprime les
refoulements.
Existe en Ø 32 et 40.


Le tampon de réduction : plusieurs
configurations possibles. Les opercules
s'enlèvent avec un marteau et un tournevis.

Évacuation vers
la fosse septique
ou le tout-à-l'égout.



→ sens de l'évacuation

UNE ÉVACUATION EFFICACE, TOUT CONFORT



1 Le clapet
antivide supprime
les bruits.

2 Le clapet antiretour
supprime les
refoulements.

3 L'aérateur
à membrane
supprime les bruits.

PLOMBERIE

ÉVACUATION PVC

TUBES



Ø (MM)		L 1 M		L 2 M		L 4 M	
32	Non NF	Réf. 561 747 06	1.85€	Réf. 561 747 13	2.00€	Réf. 561 747 34	4.00€
	NFE	Réf. 687 314 95	3.85€	Réf. 687 315 16	7.05€	Réf. 687 315 23	7.85€
40	Non NF	Réf. 561 747 41	2.65€	Réf. 561 747 55	2.79€	Réf. 561 747 76	4.40€
	NFE	Réf. 687 315 30	4.10€	Réf. 687 315 44	7.70€	Réf. 687 315 51	9.35€
50	Non NF	Réf. 561 787 73	4.00€	Réf. 561 787 80	5.20€	Réf. 561 788 01	7.00€
	NFE	Réf. 687 315 72	5.60€	Réf. 687 315 86	10.05€	Réf. 687 315 93	12.35€
63	Non NF	—	—	Réf. 561 747 90	7.70€	Réf. 561 748 11	15.50€
	NFE	Réf. 687 316 00	5.80€	Réf. 687 316 14	10.70€	—	—
80	Non NF	—	—	Réf. 615 267 1	5.95€	Réf. 615 129 2	8.90€
		—	—	Réf. 665 410 34	6.50€	Réf. 665 403 13	9.50€
	NF	Réf. 665 402 36	6.10€	Réf. 665 402 15	7.75€	Réf. 665 402 01	14.40€
		—	—	Réf. 639 375 94	7.10€	Réf. 639 376 15	12.65€
100	Non NF	Réf. 665 402 71	4.30€	Réf. 615 268 5	4.85€	Réf. 615 017 2	6.60€
		—	—	Réf. 665 402 64	5.00€	Réf. 665 402 50	6.50€
	NF	—	—	Réf. 691 886 30	4.70€	—	—
		Réf. 665 397 60	5.75€	Réf. 665 393 54	7.60€	Réf. 665 393 33	15.60€
	NFE	—	—	Réf. 639 376 43	6.90€	Réf. 639 377 62	13.70€
		—	—	Réf. 691 915 84	7.05€	—	—

la pose et l'installation à domicile

1^{er} réseau de France avec 4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

TÈS ET CULOTTES DE BRANCHEMENT



Ø (MM)		45°		67,3°		87,30°	
32	MF	Réf. 560 315 00	1.63€	—	—	Réf. 560 315 21	1.65€
	FF	Réf. 560 325 36	1.56€	Réf. 561 749 86	1.93€	Réf. 560 325 50	1.50€
40	MF	Réf. 560 317 24	2.18€	—	—	Réf. 560 317 45	1.81€
	FF	Réf. 560 325 43	2.14€	Réf. 561 750 84	2.91€	Réf. 560 325 64	1.78€
50	MF	Réf. 561 789 62	4.40€	—	—	Réf. 561 788 50	3.55€
	FF	Réf. 561 788 85	3.75€	Réf. 561 789 20	4.40€	Réf. 561 789 83	3.50€
63	MF	—	—	Réf. 561 751 82	7.60€	Réf. 560 327 95	6.55€
	FF	—	—	—	—	Réf. 560 327 25	7.00€
80	MF	Réf. 615 133 4	5.50€	Réf. 212 520	8.90€	Réf. 615 134 1	5.50€
		Double. Réf. 615 132 0	13.50€	—	—	—	—
	FF	Réf. 615 049 4	6.90€	Réf. 645 400	9.90€	Réf. 615 047 3	5.90€
		—	—	—	—	—	—
100	MF	Réf. 137 62	5.15€	Réf. 615 040 3	6.90€	Double. Réf. 137 90	17.50€
		Double. Réf. 138 04	23.90€	—	—	Réf. 615 021 4	5.90€
	FF	Double. Réf. 615 064 1	15.90€	—	—	—	—
		Réf. 137 76	5.50€	Réf. 212 555	7.50€	Réf. 137 83	5.90€

LA NORME NF



Les produits admis aux marques de qualité NFE et NF ME

garantissent à l'utilisateur la sécurité, la fiabilité, la durabilité et un emboîtement facile des produits.

MARQUE NFE

Pour les tubes et les raccords en PVC pour l'évacuation des eaux (caractéristiques techniques et dimensionnelles des produits).

MARQUE NF ME

Pour la sécurité feu des tubes et des raccords PVC.

COUDES



Ø (MM)		22,30°		45°		67,30°		87,30°	
32	MF	Réf. 616 336 63	1.55€	Réf. 560 313 60	0.87€	Réf. 626 756 83	0.95€	Réf. 560 313 74	0.61€
	FF	Réf. 561 749 65	1.51€	Réf. 560 324 94	0.80€	Réf. 561 749 72	0.95€	Réf. 560 325 15	0.61€
40	MF	Réf. 616 336 84	1.42€	Réf. 560 316 05	0.82€	Réf. 626 760 26	1.05€	Réf. 560 316 12	0.75€
	FF	Réf. 561 750 63	1.39€	Réf. 560 325 01	0.82€	Réf. 561 750 70	0.77€	Réf. 560 325 22	0.66€
50	MF	Réf. 616 337 05	2.70€	Réf. 561 788 15	1.85€	Réf. 626 760 33	2.49€	Réf. 561 789 55	1.80€
	FF	Réf. 561 789 06	2.72€	Réf. 561 788 71	1.82€	Réf. 561 789 13	2.48€	Réf. 561 789 76	1.79€
63	MF	—		Réf. 560 327 32	3.45€	—		Réf. 560 327 46	3.50€
	FF	Réf. 561 751 61	3.75€	Réf. 560 327 04	3.75€	—		Réf. 560 327 11	3.45€
80	MF	Réf. 571 984	4.50€	Réf. 615 130 6	3.15€	Réf. 615 213 2	3.50€	Réf. 615 131 3	3.50€
	FF	Réf. 572 012	4.15€	Réf. 615 065 5	3.50€	Réf. 615 212 5	3.75€	Réf. 615 048 0	3.75€
100	MF	Réf. 137 13	4.50€	Réf. 615 008 1	3.90€	Réf. 615 217 4	3.90€	Réf. 615 009 5	3.90€
	FF	Réf. 137 20	5.00€	Réf. 137 34	4.15€	Réf. 615 215 3	4.15€	Réf. 615 216 0	4.35€

COUDES 87,30°

Ø (MM)	DOUBLE	A JOINT ET À COLLER
32	—	Réf. 616 229 81 4.15€
40	Réf. 616 229 74 6.20€	Réf. 616 229 95 4.25€

MANCHONS

(MM)	MANCHONS MF DE DILATATION	MANCHONS FF SIMPLES
Ø 32	Réf. 561 750 21 4.05€	Réf. 560 314 16 0.30€
Ø 40	Réf. 561 751 33 4.80€	Réf. 560 316 40 0.38€
Ø 50	Réf. 561 789 34 6.80€	Réf. 561 788 36 0.67€
Ø 63	Réf. 561 752 03 7.80€	Réf. 560 327 53 1.93€
Ø 80	Réf. 139 30 6.90€	À butée. Réf. 615 136 2 1.90€
Ø 100	Réf. 139 44 7.50€	À butée. Réf. 615 013 0 1.20€

(MM)	MANCHON MF À COULISSE	MANCHETTE MF DE RÉPARATION	MANCHON FF À COULISSE
Ø 100	Réf. 624 808 73 23.90€	Réf. 610 104 81 4.75€	Réf. 662 638 55 1.20€

RÉDUCTIONS MF

(MM)	RÉDUCTION INCORPORÉE	RÉDUCTION MÉTAL PVC
Ø 40-32	Réf. 560 314 65 1.05€	—
Ø 40-32-25	—	Réf. 603 311 10 13.80€
Ø 50-32	Réf. 561 752 10 1.08€	—
Ø 50-40	Réf. 561 752 31 1.11€	—
Ø 50-40-32	—	Réf. 603 311 24 14.15€

INSTALLATION PROFESSIONNELLE

Les éléments indispensables pour une installation d'évacuation réussie.

TÉ ANTIVIDE
Ø 32 mm. Réf. 571 879 63 **12.25€**
Ø 40 mm. Réf. 571 879 70 **14.60€**

SIPHON DE PARCOURS
Pour éviter les remontées d'odeurs.
Ø 32 mm. Réf. 561 750 42 **13.15€**
Ø 40 mm. Réf. 561 751 54 **15.60€**

CLAPET ANTIRETOUR
Ø 32 mm. Réf. 637 236 04 **21.90€**
Ø 40 mm. Réf. 637 235 90 **25.00€**

AÉRATEUR À MEMBRANE
Ø 32 mm. Réf. 561 748 81 **13.45€**
Ø 40 mm. Réf. 561 748 95 **13.45€**
Ø 110-100 mm. Réf. 561 749 02 **46.70€**

TAMPONS ET RÉDUCTIONS MF

(MM)	TAMPONS	RÉDUCTIONS EXCENTRÉES
Ø 40-32	—	Réf. 560 314 51 0.96€
Ø 50-32	—	Réf. 561 752 24 1.05€
Ø 50-40	—	Réf. 560 316 75 1.13€
Ø 63-40	Réf. 658 275 80 3.85€	Réf. 570 195 85 1.89€
Ø 63-50	Réf. 658 275 94 3.85€	Réf. 561 752 45 1.92€
Ø 80-32	Réf. 645 232 5.50€	—
Ø 80-40	Réf. 645 246 5.50€	Réf. 570 195 64 2.81€
—	—	Réf. 615 044 5 3.15€
Ø 80-50	Réf. 645 253 5.50€	Réf. 645 211 3.15€
Ø 80-63	Réf. 645 260 6.00€	Réf. 561 752 52 2.96€
—	—	Réf. 645 225 3.30€
Ø 80-75	Réf. 212 184 6.50€	—
Ø 93-40-40	Réf. 621 822 11 3.60€	—
Ø 100-32	Réf. 616 230 02 3.60€	—
Ø 100-40	Réf. 616 334 25 3.35€	À coller. Réf. 658 275 24 3.35€
—	Réf. 615 011 6 3.50€	Réf. 615 038 2 3.50€
Ø 100-50	Réf. 561 789 41 3.10€	À coller. Réf. 658 275 45 3.80€
—	Réf. 212 191 3.90€	Réf. 212 135 3.90€
Ø 100-63	—	Réf. 570 195 71 3.85€
—	—	Réf. 615 042 4 3.90€
Ø 100-80	Réf. 212 205 3.90€	Réf. 615 045 2 4.15€

PIEDS-DE-BICHE 87,30°

Ø (MM)	SIMPLE	DOUBLE	DOUBLE ÉQUERRE
Ø 32	MF Réf. 560 314 86 1.99€	—	—
—	FF Réf. 561 749 93 1.85€	—	—
Ø 40	MF Réf. 560 317 03 2.36€	Réf. 560 317 66 9.45€	Réf. 272 741 9.90€
—	FF Réf. 561 750 91 2.26€	—	—

EMBRANCHEMENTS MF

(MM)	45°	67,30°	87,30°
Ø 80	Ø 80/50 Réf. 138 11 6.50€	Réf. 645 190 7.90€	Réf. 645 204 7.90€
Ø 100	Ø 100/40 Réf. 138 25 8.50€	Réf. 645 281 9.90€	Réf. 138 53 8.90€
—	Ø 100/50 Réf. 138 32 8.90€	Réf. 645 295 9.90€	Réf. 138 60 8.90€

EN COMPLÈMENT

COLLE PVC RIGIDE TANGIT EAU POTABLE
125 g.
Réf. 692 089 72 **6.90€**



PLOMBERIE ÉVACUATION PVC



BOUCHONS ET MANCHON MÉTAL-PVC

(MM)	BOUCHON PVC	BOUCHON DE RACCORDÉMENT MÉTAL-PVC	MANCHON DE RACCORDÉMENT POUR SERRAGE MÉTAL-PVC
Ø 32	Réf. 560 314 02 0.56€	Réf. 658 274 26 3.35€	Réf. 642 957 35 10.60€
Ø 40	Réf. 560 316 33 0.74€	Réf. 658 275 03 3.35€	Réf. 603 310 75 12.10€
Ø 50	Réf. 561 788 22 1.26€	—	Réf. 603 311 03 13.55€
Ø 63	Réf. 561 751 96 5.10€	—	—



DOUILLES

(MM)	DOUILLE FEMELLE AVEC ÉCROU PVC	DOUILLE MALE AVEC ÉCROU PVC	DOUILLE POUR ÉCROU MALE PVC
Ø 32	33x42 mm Réf. 561 750 14 3.70€	33x42 mm Réf. 303 653 3.55€	— Réf. 560 314 30 0.82€
Ø 40	40x49 mm Réf. 561 751 26 4.75€	40x49 mm Réf. 303 660 3.90€	— Réf. 560 316 54 0.89€



COLLIERS DE FIXATION POUR TUBES PVC

Ø 32 mm Par 5	Réf. 642 080 32 2.51€
Ø 40 mm Par 5	Réf. 642 080 53 2.83€
Ø 50 mm Par 4	Réf. 642 080 81 3.40€
Ø 80 mm	Réf. 615 137 6 1.55€
Ø 100 mm	Réf. 615 012 3 1.95€

SELLE DE BRANCHEMENT

Ø 32/100 mm	Réf. 570 196 13 3.35€
Ø 40/100 mm	Réf. 570 196 20 2.60€
Ø 50/100 mm	Réf. 571 759 23 2.69€



CHAPEAUX DE VENTILATION

(MM)	AVEC ÉTANCHÉITÉ	(MM)	SIMPLE
Ø 80	Ardoise Réf. 666 441 30 52.00€ Tuile Réf. 666 441 65 50.90€	Ø 80	Ardoise Réf. 666 441 93 15.50€ Tuile Réf. 666 442 21 15.50€
Ø 100	Ardoise Réf. 666 441 23 56.50€ Tuile Réf. 666 441 51 55.90€	Ø 100	Gris Réf. 615 022 1 11.90€ Ardoise Réf. 666 441 86 16.50€ Tuile Réf. 666 442 14 16.50€



TUBE COUDÉ SORTIE LAVABO

Ø 32 mm	Réf. 561 750 35 4.80€
Ø 40 mm	Réf. 561 751 40 5.50€



SIPHON DISCONNECTEUR 87,30°

Ø 100 mm	Réf. 615 329 4 69.90€
Ø 125 mm	Réf. 615 328 0 108.90€



TAMPON DE VISITE PVC

Ø 80 mm	Réf. 615 135 5 4.50€
Ø 100 mm	Réf. 615 010 2 3.50€



SECTEUR DE COUDE 15°

Ø 100 mm	Réf. 622 956 46 2.90€
----------	------------------------------



SIPHON DE SOL Sortie horizontale 100/40.

Ø 40 mm	Réf. 616 231 14 8.35€
---------	------------------------------



CLAPET ANTIRETOUR

Ø 100 mm	Réf. 636 164 06 176.90€
----------	--------------------------------

COLLER TUBES ET RACCORDS

- 1 Dépouler les parties à coller.
- 2 Enduire les surfaces à coller à l'aide de la colle PVC.
- 3 Emboîter sans torsion.
- 4 Laisser sécher environ 1 heure avant la mise en service.




AXTON COLLE PVC

Pour assemblage de tubes et raccords PVC.
Pour réseaux sous pression et canalisations d'évacuation.
Tube 125 ml. Réf. 659 949 36 **4.05€**
Pot 250 ml. Réf. 659 949 43 **6.70€**



Comprendre L'INSTALLATION D'UNE SALLE DE BAINS



■ Eau froide
■ Eau chaude

Pour être efficace, l'évacuation doit respecter une pente de 2 à 5 cm/m.

POUR CRÉER UN RÉSEAU

DÉFINISSEZ L'EMPLACEMENT DES APPAREILS SANITAIRES


Avant de commencer, vous devez dessiner un plan de la pièce.

- Repérez les emplacements des arrivées et des évacuations d'eau, puis définissez la position de vos appareils sanitaires.
- Plus ils sont proches les uns des autres, plus votre réseau sera simple.

TRACEZ LES RÉSEAUX

Dessinez le cheminement des réseaux.

- Les tubes circulent le long des murs jusqu'aux évacuations (voir plan ci-dessus).
- Si vous refaites aussi le sol, profitez-en pour poser les tubes sous chape (en suivant les précautions liées à la pose encastrée).
- C'est le moment de la liste des courses : longueurs de tuyau, nombre de raccords, de colliers de fixation et de vannes d'arrêt.



INSTALLEZ LES APPAREILS SANITAIRES

Quel que soit l'appareil que vous posez, les règles de mise en œuvre sont toujours les mêmes.

- Tracez sur le mur et au sol l'emplacement des canalisations (alimentation et évacuation). Elles partent de l'arrivée d'eau en attente dans la pièce.
- Fixez provisoirement l'appareil sanitaire.

- Repérez l'emplacement des colliers de fixation (tous les 80 cm et à chaque changement de direction) et posez-les.
- Posez les canalisations « à blanc » pour repérer l'emplacement des raccords.
- Posez un robinet d'arrêt au départ de l'installation (eau chaude et eau froide) ou avant l'appareil sanitaire.
- Réalisez l'assemblage des canalisations d'alimentation (eau chaude et eau froide) et d'évacuation.
- Posez les canalisations en les fixant aux colliers.
- Équipez l'appareil sanitaire de ses accessoires (bonde, siphon, trop-plein), puis fixez-le solidement.
- Équipez l'appareil de sa robinetterie.
- Raccordez l'alimentation et l'évacuation sous l'appareil.
- Ouvrez l'eau, et faites des tests.

Comprendre LE TRAITEMENT DE L'EAU

OBTENIR UNE EAU BONNE ET SAINE

LE CALCAIRE ET LES IMPURETÉS

Une eau potable mais chargée

Parfaitement potable, l'eau du robinet peut être calcaire (bicarbonate de calcium, de magnésium...), ou chargée en impuretés (terre, sable, chlore, insecticides, pesticides, herbicides...). Résultat : un arrière-goût ou une légère odeur.

Un problème pour les équipements

L'eau calcaire n'est pas dangereuse pour la santé (elle renferme des sels minéraux), mais elle a tendance à assécher la peau et les cheveux. À plus de 60 °C, le calcaire se cristallise sous forme de tartre. Celui-ci obstrue les canalisations (le débit d'eau baisse, des fuites peuvent apparaître) et s'aggrave dans les appareils (chaudières, chauffe-eau, machines à laver), dont il perturbe le fonctionnement (surconsommation d'énergie, de produits nettoyants...).

QUAND INSTALLER UN ADOUCISSEUR ?

Lorsque l'eau est « dure » (au-delà de 15 à 25 °f), le taux idéal de TH (titre hydrométrique) étant compris entre 7 et 15 °f. La régénération de la bouteille de résines qui piègent le calcaire est soit chronométrique soit volumétrique, selon le type de programmation de l'appareil.

LES VERTUS D'UNE EAU DE BOISSON PURE

Une filtration domestique distribue une eau de qualité qui conserve tous ses minéraux (calcium, magnésium...). La capacité de filtration du système, entre 0,5 et 20 microns, est bien plus élevée que celle d'une carafe filtrante (environ 200 microns). Installé sous un évier, ce dernier traite l'eau de boisson et de cuisson. Quant aux centrales de filtration installées en début de réseau, elles distribuent une eau filtrée dans toute la maison. L'eau du robinet filtrée est en moyenne 100 à 500 fois moins chère qu'une eau en bouteille.


LIBRAIRIE LEROY MERLIN



**BRANCHEMENTS :
EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT**
De Henri Renaud
(Éd. Eyrolles).
Réf. 685 982 43
9,00€

À savoir

À plus de 60 °C,
le calcaire se cristallise
sous forme
de tartre.



DÉTECTER LE CALCAIRE

Taux moyen de calcaire par département

- Dureté faible (TH < 15 °f) : traitement non indispensable
- Dureté moyenne (15 °f < TH < 25 °f) : traitement souhaitable
- Dureté forte (25 °f < TH < 35 °f) : traitement recommandé
- Dureté très forte (TH > 35 °f) : traitement indispensable

DÉBUTANT



ESTIMATION
2 HEURES



1. PRÉPAREZ L'APPAREIL

Fermez la vanne d'arrêt et ouvrez 2 ou 3 robinets afin d'abaisser la pression. Ôtez le capot de l'adoucisseur et emboîtez le by-pass à l'arrière, en le bloquant avec les clips fournis. Montez ensuite le coude d'évacuation d'eau de régénération, les tuyaux de vidange et de trop-plein.



2. EFFECTUEZ LES RACCORDEMENTS

Placez l'adoucisseur de niveau, à la suite du compteur d'eau et de l'éventuel filtre antitartre (conseillé). Recoupez la conduite principale sur 40 à 50 cm, et reliez-la au by-pass avec 2 tuyaux souples de même diamètre : arrivée d'eau à droite, départ d'eau adoucie à gauche.



3. TERMINEZ L'INSTALLATION

Faites arriver les tuyaux de vidage et de trop-plein 4 cm au-dessus du tube d'évacuation, puis fixez-les à l'aide d'un collier double. Après avoir testé l'étanchéité de vos raccords, remplacez le capot de l'adoucisseur et mettez l'appareil sous tension. Il est maintenant prêt pour sa mise en service.

Réaliser

L'INSTALLATION D'UN ADOUCISSEUR AEG

Le sel

On évalue la consommation annuelle moyenne en sel pour un foyer de 4 personnes à 100 kg de sel, soit 4 sacs de 25 kg.

QUAND AJOUTER DU SEL À L'ADOUCISSEUR ?

Le sel est généralement ajouté dans le réservoir pendant la régénération de l'adoucisseur. Plus votre consommation d'eau s'accroît, plus la fréquence de régénération augmente, et plus la consommation de sel est élevée. Pour une production satisfaisante d'eau douce, le niveau de sel doit être maintenu à tout moment à moitié plein.

MAISON
PLUS
SAINE**STATION DUPLEX ANTITARTRE**

Station nouvelle génération : protège les canalisations du tartre et de la corrosion et évite la présence d'impuretés dans l'eau. Cartouche à dosage automatique, économique. Réf. 678 429 01 **164.00€**

**STATION ANTITARTRE GREENCALC**

Une protection antitartre écologique de vos canalisations, de votre ballon d'eau chaude et de votre chauffe-eau. Sans entretien. Écologique : sans consommation d'eau, sans sel ni produits chimiques. Réf. 687 706 53 **990.00€**

**CENTRALE PROTÉO**

Neutralise le tartre, élimine le goût du chlore, filtre les impuretés, supprime les bactéries, réduit les polluants. Peut filtrer l'eau de pluie récupérée. Pas de raccordement à l'égout. Se fixe au mur. Facile à entretenir. Dim. 150xH 82xP 16 cm. Réf. 660 523 15 **1104.00€**

**FILTRE ON LINE ACTIVE**

Eau filtrée directement au robinet. Filtre chlore, pesticides, plomb, métaux lourds et aluminium. Installation simple et rapide. Réf. 683 218 06 **149.00€**
Existe aussi* en version On Line Active Plus pour filtrer aussi le tartre.

+ LE PLUS PERFORMANT EN CONSOMMATION D'EAU ET DE SEL

**ADOUCISSEUR 22 LITRES**

Le meilleur de la technologie pour lutter contre le calcaire. Entièrement automatique. Prêt à poser. Réf. 681 216 83 **950.00€**

+ LA SOLUTION GLOBALE HAUTE PERFORMANCE

**PURIFICATEUR 2 EN 1**

Élimine calcaire, mauvaises odeurs, chlore, sédiments et matières en suspension. Adoucisseur haute performance 21 l et centrale de fixation. Garantie 15 ans sur le bac à sel et la bouteille de résine, 5 ans sur le corps de vanne. Réf. 671 764 66 **1290.00€**


+ EAU SANS ODEUR, NI MAUVAIS GOUT, CHARBON ACTIF HAUTE QUALITÉ, PRÊTE À POSER

**CENTRALE DE FILTRATION**

Réduit la présence d'impuretés (chlore, pesticides, trihalométhanes, et herbicides...). Se connecte au départ de l'installation. By-pass, transformateur et flexible inclus. Dim. 134xH 86xP 20 cm. Certifiée ISO 9001. Réf. 671 764 52 **499.00€**

SOUS L'ÉVIER

L'eau potable peut être filtrée sous l'évier ou sur le robinet. Sous l'évier, le filtre est relié à un robinet trois voies (eau froide filtrée et eau chaude/eau froide non filtrée), ou à un robinet qui lui est dédié.

*Comprendre***LES AVANTAGES DES STATIONS DE TRAITEMENT**

	 STATION ANTITARTRE	 STATION ANTITARTRE	 ADOUCISSEUR	 FILTRE ANTIGOUT	 CENTRALE DE FILTRATION	 CENTRALE DE TRAITEMENT	 PURIFICATEUR
TRAITEMENT	Calcaire	Calcaire	Calcaire	Impuretés	Impuretés	Calcaire et impuretés	Calcaire et impuretés
PROTÈGE L'INSTALLATION	Oui	Oui	Oui	—	—	Oui	Oui
ADOUCIT L'EAU	—	—	Oui	—	—	Oui	Oui
FILTRE L'EAU DE BOISSON	—	—	—	Oui	Oui	Oui	Oui

★ Voir prix en magasin.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

VENTILATION & CHAUFFAGE

Une maison bien isolée exige une bonne ventilation et un chauffage mesuré. Leroy Merlin vous aide à maîtriser votre consommation et à améliorer vraiment votre confort.

P.532

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chauffage, eau chaude, électricité «verte»: place aux énergies renouvelables pour rendre sa maison plus économe et plus autonome.

P.540

VENTILATION

Renouveler l'air intérieur avec une VMC simple ou double flux ou grâce à des aérateurs.

P.548

CHAUFFAGE CENTRAL

Se chauffer mieux et moins cher grâce à un dispositif de programmation et de régulation, une chaudière haut rendement et des radiateurs performants.

P.560

CLIMATISATION

Rafrâchir (et chauffer) son logement avec une pompe à chaleur air-air.

P.562

EAU CHAUDE SANITAIRE

Couplée au chauffage ou indépendante, à production instantanée ou accumulée: les configurations possibles pour produire de l'eau chaude.

P.566

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Programmer ses émetteurs et choisir ses radiateurs et ses sèche-serviettes selon le confort souhaité.

P.570

SOLS CHAUFFANTS

Version eau chaude ou électrique: les avantages de la basse température pour le chauffage au sol. Une solution pour le neuf comme pour la rénovation.



L'innovation au fil des pages...



Haute performance et design, le spectacle des flammes en plus.
Chaudière à granulés
_p. 536



Silencieux, économe et design avec sa façade en verre.
Aérateur intermittent E100
_p. 546



Basse température pour une chaleur douce et agréable.
Sol chauffant électrique
_p. 573

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Comprendre

COMMENT RENDRE SA MAISON PLUS AUTONOME

VERS L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

DES COÛTS MAÎTRISÉS

Rendre sa maison autonome ne signifie pas s'isoler du réseau électrique et fonctionner en autarcie. L'autonomie énergétique passe par l'utilisation des énergies renouvelables pour produire de l'électricité, se chauffer, couvrir ses besoins en eau chaude sanitaire... pour moins cher !

DES RESSOURCES ILLIMITÉES

Le soleil et le vent constituent des sources d'énergie gratuites, inépuisables, faciles à exploiter en maison individuelle. On peut aussi récupérer les calories présentes à l'état naturel dans l'air et le sol pour les transformer en une énergie très rentable à l'usage. Renouvelable aussi, le bois est également disponible

en abondance, donc meilleur marché que les énergies fossiles (fioul, gaz...).

UNE ISOLATION BIEN PENSÉE

Pour parvenir à l'autonomie, il faut d'abord une excellente isolation qui permette d'abaisser au maximum la consommation énergétique de la maison. C'est le cas dans toute construction neuve, soumise aux exigences de la RT 2012. C'est également possible en rénovation, notamment grâce à l'isolation thermique extérieure.

DES ÉQUIPEMENTS COMBINÉS

Face à la pénurie annoncée d'énergies fossiles, les énergies renouvelables constituent un enjeu majeur. La bonne stratégie consiste à jouer la complémentarité entre les diverses solutions disponibles en combinant les équipements. Le but est de répondre à des besoins domestiques différents de la façon la plus rentable possible dans le temps.

EN SITE ISOLÉ : L'ÉOLIENNE

L'éolienne convertit la force du vent en électricité immédiatement disponible. Elle peut s'installer seule, pour des usages occasionnels, ou être couplée avec des panneaux photovoltaïques pour assurer une production d'électricité tout au long de l'année. Renseignez-vous en magasin.

La suggestion de Leroy Merlin en site isolé :

❶ Éolienne + ❷ Panneaux photovoltaïques + ❸ Chauffage bois

- ❶ Éolienne
- ❷ Panneaux photovoltaïques
- ❸ Panneaux solaires thermiques
- ❹ Pompe à chaleur air/eau
- ❺ Chaudière bois
- ❻ Chauffe-eau thermodynamique

Six équipements pour les énergies renouvelables chez Leroy Merlin.

De la basse consommation à l'énergie positive

Au 1^{er} janvier 2013, la réglementation thermique (RT 2012) impose aux logements neufs d'abaisser leur consommation énergétique à 50 kWh/m²/an (valeur moyenne BBC) contre 150 kWh/m² avec la RT 2005. Ces exigences valent aussi pour la réhabilitation lourde. À l'horizon 2020, arrive l'obligation de construire des bâtiments produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Dans un tel contexte, les énergies renouvelables prennent toute leur place.

LES SOLUTIONS DISPONIBLES

TYPE D'ÉNERGIE PRIORITAIRE	OBJECTIFS	ÉQUIPEMENTS
SOLEIL	Électricité, eau chaude (chauffage + sanitaire)	Panneaux photovoltaïques, capteurs solaires thermiques + ballon de stockage
VENT	Électricité	Éolienne
AIR	Chauffage/climatisation, eau chaude sanitaire	Pompe à chaleur réversible, chauffe-eau thermodynamique
BÛCHES, GRANULÉS, PLAQUETTES FORESTIÈRES	Chauffage, eau chaude sanitaire	Chaudière bois + ballon de stockage
GÉOTHERMIE	Chaleur et fraîcheur	Puits canadien/provençal

★ Sous condition d'une isolation parfaite.




La disparition programmée des énergies fossiles

Dans 50 à 70 ans, les réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel seront épuisées. En Europe, on estime que les principaux gisements de charbon (allemands et polonais) ne représentent plus que 30 à 50 ans de production (source IFP). Les coûts augmenteront proportionnellement à la raréfaction de ces combustibles.


LES BONNES ASSOCIATIONS D'ÉQUIPEMENTS POUR UNE MAISON (PRESQUE) 100 % AUTONOME*

ELECTRICITÉ SOLAIRE + CHAUFFAGE BOIS

Une installation photovoltaïque convenablement dimensionnée et orientée permet de couvrir vos besoins domestiques annuels, hors chauffage (voir p. 534). La chaudière bois alimente à bon compte une installation de chauffage central. Les modèles les plus évolués, à recharge automatique, offrent un confort d'usage équivalant à celui d'une chaudière gaz ou fioul, avec un haut rendement, égal ou supérieur à 80 % (voir p. 536).



- ① Panneaux photovoltaïques
- ② Chaudière automatique
- ③ Silo de stockage (granulés, plaquettes forestières)




- ① PAC air/eau
- ② Réseau de chauffage (radiateurs et/ou plancher chauffant)
- ③ Puits canadien/provençal. L'hiver, le puits canadien génère un apport gratuit de chaleur issue du sol. L'été, le dispositif rafraîchit l'air intérieur : on parle alors de puits provençal.

AÉROTHERMIE + GÉOTHERMIE : CHALEUR ET FRAÎCHEUR À LA DEMANDE


La pompe à chaleur (PAC) prélève les calories de l'air extérieur et fournit l'énergie nécessaire au chauffage de la maison. Elle s'utilise avec ou sans générateur d'appoint, en fonction des nécessités du climat local (voir p. 537). Selon le type, air/air ou air/eau, 60 à 70 % d'économies sont réalisables. Une PAC réversible offre le confort supplémentaire de rafraîchir la maison en été. Raccordée à un puits canadien, l'installation promet d'importantes économies en toute saison.

LE SOLEIL POUR L'EAU CHAUDE, AVEC OPTION CHAUFFAGE

Des capteurs thermiques absorbent la chaleur du rayonnement solaire et la transfèrent à un chauffe-eau solaire individuel (voir p. 538) ou à un double ballon de stockage. Le système solaire combiné, avec ballon de stockage et générateur d'appoint, permet, lui, d'alimenter le circuit d'eau sanitaire et le réseau hydraulique d'un chauffage central. Il offre jusqu'à 35 % d'économies ! Il peut également chauffer l'eau d'une piscine.



- ① Capteurs solaires thermiques
- ② Ballon de stockage ou chauffe-eau solaire
- ③ Générateur d'appoint
- ④ Eau chaude sanitaire
- ⑤ Réseau de chauffage (radiateurs et/ou plancher chauffant)



- ① Chauffe-eau thermodynamique
- ② Chauffage bois

AIR + ÉLECTRICITÉ POUR L'EAU CHAUDE

Les chauffe-eau thermodynamiques intègrent une pompe à chaleur aérothermique. Cet appareil assure la production d'eau chaude sanitaire en divisant par deux votre consommation électrique (voir p. 539). Pour le chauffage, une maison basse consommation peut se contenter d'un chauffage bois individuel, insert ou poêle.

Comprendre COMMENT PRODUIRE SA PROPRE ÉLECTRICITÉ ?

LE PRINCIPE : PRODUIRE DE L'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

UNE ÉNERGIE GRATUITE

Les panneaux photovoltaïques (PV) captent le rayonnement solaire pour produire du courant continu. Celui-ci parvient à un onduleur, qui le convertit en courant alternatif (230 V/50 Hz), immédiatement disponible, pour l'autoconsommation et/ou pour la revente au réseau de distribution.

2 OPTIONS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU


Revente totale de votre production

ERDF et les régies locales ont l'obligation de vous racheter l'électricité produite à un prix actuellement très intéressant. Mais le tarif est fixé par contrat pour 20 ans. D'ici là, le coût de l'électricité que vous consommez augmentera continuellement.

Revente partielle


Dans ce cas, vous optez pour l'autoconsommation. Mais vous conservez la possibilité de revendre l'excédent de production au réseau de distribution. Cela signifie moins de recettes, mais plus d'autonomie (budgétaire et à l'usage) sur le long terme.

OPTIMISER L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE




30 m² de panneaux monocristallins à Lille contre 19 m² à Nice, pour une puissance de 3 kWc.

- moins de 1220
- de 1220 à 1350
- de 1350 à 1490
- de 1490 à 1620
- de 1620 à 1760
- plus de 1760



Production moyenne annuelle en kWh/m² avec une exposition plein sud.



Une pente de 40 à 45° assure une utilisation équilibrée toute l'année.

LA CAPACITÉ DES PANNEAUX

La puissance d'un panneau photovoltaïque s'exprime en kilowatts-crêtes (kWc). En France, 1 kWc produit en moyenne 900 à 1400 kWh/an d'électricité suivant la région. 4 personnes consomment entre 2500 et 3000 kWh/an d'électricité, hors chauffage. Pour fournir cette énergie, il faut de 1,5 à 3,5 kWc.

⚠ La surface à poser dépend de la technologie utilisée et de la situation géographique. Elle est proportionnelle à la puissance produite, en Wc/m², par les différents types de panneaux :

- monocristallins : 150 à 200 Wc/m²,
- polycristallins : 100 à 120 Wc/m²,
- amorphes : environ 60 Wc/m².

L'ORIENTATION

Plein sud, pour capter le maximum de rayonnement et obtenir le meilleur rendement. Sud-est ou sud-ouest, avec une inclinaison de 25 à 50 %, le rendement est encore très bon. Au-delà ou en deçà, la rentabilité n'est pas assurée.

L'IMPLANTATION

En maison individuelle, les capteurs sont le plus souvent installés en hauteur, sur versant ou sur toiture-terrasse. Si la situation ne le permet pas, on peut les placer au sol à condition de disposer d'une surface bien dégagée et de les protéger (de la casse et du vol).

L'INCLINAISON

Sous nos latitudes, les panneaux PV peuvent se poser sur des pentes de toit de 25 à 60°. Ils doivent être perpendiculaires aux rayons solaires, lorsqu'ils sont le plus forts (entre 12 et 16 heures). Les toitures à faible pente (autour de 30°) du Midi optimisent le captage en été, quand le soleil est au plus haut. Les toitures à forte pente (50° ou plus) des zones montagneuses saisissent mieux les rayons du soleil hivernal, plus bas sur l'horizon.

POUR L'AUTOCONSOMMATION

EN SITE ISOLÉ, POUR UN USAGE FAMILIAL



POWER KIT WH370

Délivre un courant alternatif équivalent à celui du secteur. Éclairage et alimentation de nombreux appareils 24 V ou 230 V. Comprend : 2 panneaux solaires 185 Wc, 2 batteries 150 Ah/12 V, 1 armoire de contrôle complète, 1 onduleur de 600 W, 1 régulateur de charge 24 V/10 A.

PUISANCE	1000 watts/370 Wc
TYPE DE PANNEAU	Monocristallin
ENCADREMENT	Aluminium
RENDEMENT DE L'ONDULEUR	89 %
ACCESSOIRES FOURNIS	Fixation
DIM. LxIxEP. PANNEAU	106x82x4 cm
POIDS DU PANNEAU SOLAIRE	15 kg
REF.	690 234 86 3850.00€



DIFFÉRENTES
PUISSANCES DE
POWER KIT
en magasin et sur
leroymerlin.fr

BIEN CHOISIR SES PANNEAUX ET SON ABONNEMENT

LE MODE DE POSE DÉTERMINE LES TARIFS DE RACHAT

La pose intégrée

C'est la plus esthétique. Les panneaux sont incorporés au toit à la place des matériaux de couverture. La législation encourage ce type d'installation, surtout dans le neuf, en proposant de meilleurs tarifs de revente. La pose intégrée peut aussi s'envisager en façade (dans une architecture contemporaine).

La pose intégrée simplifiée

Cette variante, techniquement moins contraignante que la précédente, est plutôt adaptée aux toitures existantes.

La pose surimposée

Elle est très répandue en rénovation, car plus simple et économique à installer. Les capteurs s'installent sur la couverture en place. L'aspect est moins esthétique et les gains plus faibles (comme au sol).

CE QUE RAPPORTE L'ÉLECTRICITÉ SOLAIRE

(au 4^e trimestre 2012)

INSTALLATION RÉSIDENTIELLE	PUISANCE CUMULÉE	TARIF EN c€/KWH
INTÉGRÉE AU BATI	Jusqu'à 9 kWc	34,15
	9 à 36 kWc	29,88
INTÉGRÉE SIMPLIFIÉE	Jusqu'à 36 kWc	17,04
	36 à 100 kWc	16,19
SURIMPOSÉE OU AU SOL	Jusqu'à 12 kWc	10,24

Source : Commission de régulation de l'énergie (CRE)

L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE POUR UNE REVENTE TOTALE DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Ils se composent d'un nombre variable de modules, chacun constitué de cellules qui convertissent le rayonnement solaire en électricité. Le nombre de modules détermine la taille des panneaux.

LE BOÎTIER DE RACCORDEMENT POUR GÉNÉRATEUR (BRG)

Les panneaux PV constituent le générateur. Le boîtier les relie à l'onduleur en assurant, notamment, une protection contre les surtensions et les courts-circuits.

L'INTERRUPTEUR

Situé entre le boîtier BRG et l'onduleur, il permet la mise en route et l'arrêt du dispositif.

L'ONDULEUR HAUTE PERFORMANCE

Transformant le courant continu en courant alternatif, il optimise l'installation.

Sa puissance nominale se choisit en fonction de la puissance installée.


LES COMPTEURS

L'un comptabilise l'énergie vendue au réseau, l'autre l'électricité consommée. En cas de revente totale, les compteurs se montent sur deux circuits distincts reliés au réseau. En revente

partielle, ils s'installent sur le même circuit.

LES COUPE-CIRCUITS

Ces protections sont calibrées en fonction du câblage, comme pour une installation classique.



- 1 Panneaux photovoltaïques
- 2 Courant continu
- 3 Onduleur
- 4 Courant alternatif
- 5 Réseau
- 6 Coupe-circuit

- 7 Utilisation domestique
- 8 Compteur de consommation
- 9 Compteur de production
- 10 Interrupteur
- 11 Boîtier BRG

POUR LA REVENTE TOTALE



KIT STANDARD

Solution toit solaire raccordé au réseau. Comprend : capteurs panneaux de 240 Wc, onduleur Synsys Home 3000 Socomec, coffret AC/DC, abbergement pour tuiles (possible pour ardoises). Boîtier de télé-suivi de production électrique en option.



PUISANCE	240 Wc
TYPE DE PANNEAU	Monocristallin
RENDEMENT DE L'ONDULEUR	90 % sur 12 ans, 80 % sur 25 ans
ACCESSOIRES FOURNIS	Joints, crochets et rails
DIM. LxIxEP. PANNEAU	99,2x164x4,2 cm
POIDS PANNEAU	24 kg
REF.	691 623 03

8649.00€

Comprendre

COMMENT BIEN SE CHAUFFER, LE MOINS CHER POSSIBLE ?

CHOISIR UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS


LES ATOUTS DU « BOIS ÉNERGIE »

Les bûches, granulés (ou pellets) et plaquettes forestières (bois déchiqueté) constituent ce que l'on appelle la biomasse solide, ou bois énergie. Grâce au rendement des chaudières actuelles, ces combustibles sont 2 à 3 fois plus économiques que les énergies fossiles ou l'électricité du réseau. Privilégier les exploitants locaux ou régionaux facilite les approvisionnements, tout en réduisant la dépense énergétique et la pollution liées au transport. Le bois vendu dans nos magasins est issu des forêts françaises (chêne, hêtre...) et certifié « qualité NF ».

LA CHAUDIÈRE À GRANULÉS (PELLETS)

La haute technologie au service de la performance et du confort

- Une entrée d'air primaire, amenée par ventilateur, assure la combustion des pellets.
- Une entrée d'air secondaire permet de consumer la majeure partie des gaz encore imbrûlés, avant qu'ils ne s'échappent par le conduit de fumée.
- Rendement : 80 à + 90 % selon le modèle.
- Autonomie de 10 jours à 1 an, suivant vos possibilités de stockage : trémie externe, silo préfabriqué, local spécialement aménagé.



La chaudière est équipée d'un système d'alimentation automatique du foyer et du brûleur. Un régulateur gère le débit et le dosage du combustible en fonction de la puissance demandée.

- 1 Moteur d'entraînement
- 2 Alimentation par vis sans fin
- 3 Chaudière automatique
- 4 Régulateur
- 5 Foyer
- 6 Cendrier
- 7 Couvercle de trémie
- 8 Trémie à pellets

PLUS LE RENDEMENT EST ÉLEVÉ, PLUS L'APPAREIL EST PERFORMANT,
ET MOINS IL GÉNÈRE D'ÉMISSIONS POLLUANTES.

UN GISEMENT FORESTIER QUI PROGRESSE

Contrairement à une idée répandue, l'exploitation forestière française (et, plus globalement, européenne) n'entraîne pas de déboisement. Elle favorise au contraire le développement et l'entretien des massifs forestiers. En France, 40000 hectares de progression en rythme moyen annuel. Stimulant la photosynthèse, qui puise le gaz carbonique nécessaire à la croissance des végétaux, cette progression permet de compenser les émissions de CO₂ dues à la combustion du bois. D'où un bilan carbone neutre.

BÉNÉFICIEZ DE CETTE
PRIME POUR VOS PROJETS
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.
VOIR P. 574



POÊLE CHAUDIÈRE À GRANULÉS BOX 26 KW

Habillage en inox et échangeur en acier pour garantir un échange thermique rapide et une puissance élevée. Matériel et composants de première qualité pour un fonctionnement optimal et de très faibles taux de rejets (CO, CO₂, poussières). Totale sécurité mécanique, électrique et hydraulique (contrôle de la température de la fumée, de la pression d'eau, de la température de l'eau, de l'alimentation en granulés, du tirage du conduit de cheminée). Autonomie de fonctionnement jusqu'à 48 h. Rendement 91,3 %. Capacité du réservoir : 110 kg. Combustible granulés Ø 6 mm (qualité DIN+ ou NF uniquement). Norme EN 14785. Réf. 690 100 74 **4990.00€**

UN POÊLE POUR TOUTE LA MAISON

LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE INDIVIDUEL A GRANULÉS

Le poêle à granulés (ou pellets) assure, selon une puissance de tirage de la colonne d'air, une autonomie de 1 à 4 jours en feu continu, grâce à son réservoir (ou trémie). Il possède souvent la puissance nécessaire pour chauffer toute une maison : en implantation centrale dans un volume ouvert, ou bien raccordé à un kit de distribution d'air chaud pouvant desservir jusqu'à 4 ou 5 pièces. Unique en son genre, le modèle Bruno II se distingue par sa simplicité de conception et de fonctionnement (chambre de combustion à vider de ses brûlats toutes les 24 heures). Les autres modèles sont gérés électroniquement. L'alimentation

en combustible s'effectue par vis sans fin, et ils offrent différentes fonctions : allumage automatique, régulation de température, programmation journalière ou hebdomadaire, pilotage à distance...

L'option bouilleur

Le poêle à granulés (comme certains poêles à bûches) existe en version bouilleur. L'appareil est alors équipé d'un échangeur de chaleur qui exploite l'énergie de la combustion pour chauffer un circuit hydraulique, celui-ci peut s'utiliser en relèvement de chaudière de chauffage central et assurer la production d'eau chaude sanitaire. On peut également le coupler à une pompe à chaleur ou à des capteurs solaires.



Haut rendement

85 à 95 %, dans des conditions normales d'utilisation du poêle.

POÊLE À GRANULÉS BBC BRUNO II

Puissance 6-12 kW. Rendement 90 %. Taux de CO 0,003 %. Habillage et corps de chauffe en acier. Compatible BBC. Raccordable à une arrivée d'air extérieur. Volume de chauffe 240 m³. Cendrier extractible. Fonctionnement sans branchement électrique. Combustible granulés, Ø de 6 mm (qualité DIN+ ou NF uniquement). Ø de buse 130 mm. Dim. Ø 60xH 136 cm. Norme EN 14785. Réf. 690 118 52 **1990.00€**

VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE AU BOIS ?

LEROY MERLIN S'OCCUPE DE TOUT AVEC LE BONUS CONFORT

POÊLE A GRANULÉS BBC BRUNO II

Prix emporté **1 990.00€**
TVA 19,6 %

(à partir de)
Prix posé **2 480.00€**
TVA 7 %

Crédit d'impôt - 267.00 €

Prime énergie (montant max.) - 165.00 €

Produit posé*2 **2 048.00€**
Pose seule à partir de 700€ TTC (TVA 7 %)

JUSQU'À 432 EUROS D'ÉCONOMIES

PRÉFÉRER UNE POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE

DES CALORIES GRATUITES EN TOUTE SAISON

L'air contient toujours de grandes quantités de calories, même à des températures très en dessous de 0 °C. La pompe à chaleur (PAC) les convertit en énergie prête à consommer, avec un faible coût d'exploitation. Un dispositif de commande permet d'inverser au gré des besoins le cycle chauffage/ rafraîchissement des PAC réversibles.

AIR/AIR OU AIR/EAU

La PAC air/air alimente un réseau d'insufflation (gainés de distribution, caissons muraux...). Elle s'apparente à un climatiseur prioritairement orienté vers le chaud.


La PAC air/eau transfère son énergie au réseau hydraulique d'un chauffage central. Elle peut s'utiliser seule ou en relèvement de chaudière, selon sa puissance et les rigueurs du climat local.

- Les modèles haute température sont conçus pour alimenter des radiateurs classiques (eau à + 65 °C).
- Les modèles basse température, solution la plus économique, fournissent une eau à 35-40 °C. Ils fonctionnent avec les planchers chauffants et autres émetteurs compatibles (radiateurs BT°, ventilo-convecteurs).

LES CLÉS DE LA PERFORMANCE

Le COP (coefficient de performance) traduit le rapport entre la quantité d'énergie produite par la PAC et l'électricité consommée pour fonctionner. Un COP de 3 au minimum est conseillé, soit pour 1 kWh consommé, 3 kWh d'énergie gratuite.

L'EER (coefficient d'efficacité frigorifique) indique le niveau de performance en mode rafraîchissement. Un bon EER est égal ou supérieur à 3.



PAC en relèvement de chaudière

- 1 Groupe extérieur (PAC air/eau)
- 2 Unité intérieure (module hydraulique)
- 3 Ballon tampon
- 4 Chaudière existante
- 5 Réseau chauffage
- 6 Vers ECS

Rentable!

L'investissement est rentable : la facture chauffage-eau chaude peut baisser de 70 % avec l'installation d'une pompe à chaleur air-eau.



MAISON
PLUS
ÉCONOME

Comprendre

COMMENT AVOIR DE L'EAU CHAUDE PRESQUE GRATUITEMENT?

LE SOLAIRE THERMIQUE, EFFICACE EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

INDIVIDUEL OU COMBINÉ

Des capteurs thermiques (plats, sous vide...) transmettent la chaleur du soleil à l'eau d'un ballon de stockage, via un fluide caloporteur en circuit fermé. Le moindre rayonnement


est mis à profit pour produire gratuitement de l'eau chaude. Pour une famille de 4 personnes, comptez de 2,5 à 5 m² de panneaux dans le sud de la France et de 5 à 7 m² dans le nord. Efficace en toute saison, le solaire thermique est facile

à adapter à une installation existante, quelle que soit l'énergie déjà utilisée. Individuel ou combiné, un dispositif d'appoint est nécessaire pour pallier les manques d'ensoleillement prolongés et, si besoin, compléter la production d'ECS.

Le CESI

LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL


Le CESI peut couvrir jusqu'à 70 % de vos besoins en eau chaude sanitaire. Ce ballon échangeur transmet l'énergie captée à l'eau qu'il contient. L'eau est remplacée et réchauffée au fur et à mesure du soutirage. Un système de régulation commande les cycles arrêt/mise en route du circulateur (pompe).



Le SSC

LE SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ

Le transfert d'énergie est similaire à celui du CESI. La particularité du système est de desservir conjointement les circuits de chauffage central et d'eau sanitaire. Cette solution 2 en 1 permet jusqu'à 35 % d'économies d'énergie sur chaque poste, avec une installation dimensionnée en conséquence. L'eau chaude sanitaire peut être produite par un réservoir immergé dans la cuve principale (principe du bain-marie) ou par un deuxième échangeur, intégré au ballon ou externe. À noter : un SSC permet aussi de chauffer l'eau d'une piscine.



KIT CESI GANZ 300 L

Capteurs plans et fixations de toiture (pour montage vertical juxtaposé), ballon d'eau chaude à flux forcé et organes hydrauliques. Capteurs SKF21, 2 purgeurs, raccords pour le passage des tuyaux au travers de la couverture. Résistance d'appoint électrique incluse. Ballon isolé par 5 cm de mousse polyuréthane rigide. Régulateur DeltaSol BS/1 avec prise de courant (pour piloter

la pompe solaire uniquement) et 2 sondes. Station solaire à 2 voies de type Tacosol avec pompe 25/60 et dégazeur + raccords. Vase d'expansion 18 l avec kit de raccordement. Ballon 300 l. Dim. H 1,70xØ 0,6 m. Capteurs 115x187 cm². En option: mitigeur thermostatique. Certification Solar Keymark. Garantie 5 ans sur le ballon et les capteurs. Fabrication allemande. Réf. 668 670 80 **2649.00€**

LIBRAIRIE LEROY MERLIN



L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE

De Michel Tissot
(éd. Eyrolles).
Réf. 680 184 82

18.00€



LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AVEC LA CHALEUR GRATUITE DE L'AIR

SIMPLE, ÉCONOMIQUE, AUTONOME


Ce gros ballon coiffé d'une pompe à chaleur récupère les calories de l'air ambiant et les amplifie pour chauffer l'eau de sa cuve (à 55 °C au moins). Celle-ci se raccorde directement aux circuits d'eau sanitaire de la maison. Le chauffe-eau peut fonctionner hiver comme été (sous une température de 10 à 35 °C). L'une de ses grandes forces est de valoriser les apports gratuits de chaleur des appareils en service dans la pièce : machines à laver, réfrigérateur/congélateur, sèche-linge... Plus l'air aspiré est chaud, plus le rendement est élevé : 70 % d'économies possibles sur la consommation d'ECS!

MODALITÉS D'INSTALLATION

Il faut prévoir :

- un dispositif d'écoulement pour évacuer les condensats produits par la PAC;
- une source d'alimentation électrique 2 P + T protégée par un disjoncteur divisionnaire de calibre approprié et un différentiel 30 mA;
- un système d'aération/refoulement adapté au volume de la pièce (voir notice).

Le chauffe-eau peut être équipé d'une résistance électrique en appoint. Il est également possible de le coupler à une VMC (rendement accru).



L'air ambiant ①, aspiré par ventilateur, cède ses calories au fluide frigorigène en passant par l'évaporateur ②. Arrivé au compresseur ③, le fluide est comprimé afin d'augmenter sa température. Il traverse alors le condenseur ④, qui transmet sa chaleur à l'eau du ballon. En fin de cycle, le fluide est refroidi par le détendeur ⑤ pour recevoir de nouvelles calories. Et ainsi de suite... Au fur et à mesure, l'air est rejeté dans la pièce ⑥. L'eau chaude est distribuée ⑦, et son volume remplacé par de l'eau froide ⑧.

QUEL BALLON INSTALLER ?

Individuels ou combinés, plusieurs modèles sont disponibles : à 1 ou 2 serpentins, avec ou sans résistance électrique. Le choix dépend des équipements en place.

CESI

Chaudière à eau chaude accumulée ou ballon ECS séparé.

- Moins de 10 ans : ballon échangeur simple (1 serpentin).
- Plus de 10 ans : ballon à 2 serpentins et, si nécessaire, résistance électrique en appoint.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Avec cumulus en bon état : ballon à 1 serpentin.
- Sans cumulus (ou à remplacer) : ballon + résistance électrique.

SSC

Chaudière ou PAC air/eau.

- Ballon échangeur à 2 serpentins.
- Un ballon à 1 serpentin pour le chauffage + un autre réservé à l'ECS (plus encombrant).



COP
> 4



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE HAUTE PERFORMANCE ALL GREEN 270 LITRES

Muni d'une pompe à chaleur intégrée qui capte les calories dans l'air pour les restituer dans l'eau. Régulation électronique. Ballon cuve émaillée équipé d'une anode en magnésium. Fluide R 134-1. Fabrication danoise. Norme EN 255-3. Compresseur rotatif Hitachi. Dim. du ballon H 190xØ 71 cm. Poids 130 kg. Eau chaude jusqu'à 55 °C. Plage de température ambiante 10-35 °C. Niveau sonore 40 dB. Réf. 687 519 84 **2230.00€**



COP
> 4



CHAUFFE-EAU THERMOSOLAIRE HAUTE PERFORMANCE ALL GREEN 200 LITRES

Capte la chaleur présente dans l'environnement (soleil, vent, pluie...). Le compresseur augmente la température du gaz sortant du panneau. La chaleur ainsi récupérée est transmise à l'eau par un condenseur enroulant la cuve. Diminue la consommation électrique et les émissions de CO₂. Dispose de 2 évaporateurs : 1 panneau solaire et un échangeur. Ballon cuve inox équipé d'une anode en magnésium. Fluide R 134-1. Fabrication danoise. Norme EN 255-3.



BÉNÉFICIEZ DE CETTE PRIME POUR VOS PROJETS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE. VOIR P. 574

COMPRESSEUR	À piston (Donper)
DIM.	H 135xØ 60 cm (ballon); L960x920x20 cm (capteur)
POIDS	90 kg
T °C EAU CHAUDE	Jusqu'à 55 °C
PLAGE T °C AMBIANTE	0-45 °C
NIVEAU SONORE	52 dB
GARANTIE	2 ans
RÉFÉRENCE	689 559 75 2849.00€

VENTILATION

Comprendre

LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) assure un renouvellement constant de l'air du logement, en évacuant l'humidité et les principaux polluants.

LA VMC SIMPLE FLUX AUTOREGULAIRE

Elle évacue l'air vicié par des bouches situées dans les pièces humides, grâce à un groupe d'extraction centralisé qui fonctionne 24 h/24. La grande vitesse en cuisine peut être actionnée par interrupteur ou automatisée dans les versions à détection d'humidité.

LA VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Elle ajuste le débit d'air extrait selon l'occupation du logement et le taux d'humidité de chaque pièce. Les bouches d'extraction d'air des pièces humides sont pour cela équipées de capteurs d'humidité. Quel que soit le nombre d'occupants dans les différentes pièces, le taux d'humidité ajustera le bon débit d'air entrant et sortant. Les déperditions de chauffage sont donc limitées et permettent jusqu'à 12% d'économies sur votre facture de chauffage.

LA VMC DOUBLE FLUX

Elle permet d'extraire l'air vicié et d'introduire de l'air neuf sans perdre trop de calories. Grâce à un échangeur thermique, la double flux récupère en effet entre 60 et 90% des calories de l'air sortant pour préchauffer (en hiver) ou rafraîchir (en été) l'air insufflé. La pose d'une VMC double flux requiert un réseau d'insufflation en plus du réseau d'extraction. Avec 25% d'économies de chauffage possibles, c'est la référence des bâtiments basse consommation (RT 2012).

SIMPLE FLUX AUTOREGULAIRE



L'AIR INTÉRIEUR
EST RENOUVELÉ
CONSTAMMENT
PAR BALAYAGE



KIT LUNA

Pour logement jusqu'à
2 sanitaires et 1 cuisine.

RÉF. KIT	661 995 53	39.90€
RÉF. CAISSON SEUL	—	



KIT EQUATION

Pour logement jusqu'à
4 sanitaires et 1 cuisine.

678 664 42	62.90€
678 664 56	46.90€



KIT CLASSIC

Pour logement jusqu'à
4 sanitaires et 1 cuisine.

672 048 16	89.90€
672 044 94	79.90€



KIT DESIGN

Pour logement jusqu'à
4 sanitaires et 1 cuisine.

660 979 83	92.90€
660 979 76	82.90€

SIMPLE FLUX À DÉTECTION D'HUMIDITÉ



KIT HYGROLYMPIC

Pour logement jusqu'à
3 sanitaires et 1 cuisine.

RÉF. KIT	640 847 20	64.90€
----------	------------	--------

KIT EQUATION

Pour logement jusqu'à
4 sanitaires et 1 cuisine.

678 664 35	69.90€
------------	--------

LE COMPLÉMENT IDÉAL

Le puits canadien utilise l'inertie thermique du sol pour préchauffer ou rafraîchir l'air intérieur. C'est le complément idéal de la VMC double flux.



1 colonne d'aspiration L 1,65 m, Ø 20 cm. 1 jeu de 3 filtres.
1 tube de 1 m. 5 coudes à 88°. Tubes 3 m: 9 (kit 1), 11 (kit 2), 13 (kit 3), 15 (kit 4).
1 traversée de paroi.
1 culotte. 3 coudes à 45°. 1 regard. 1 tampon en fonte. 1 lubrifiant. Compléments à prévoir pour l'évacuation des condensats dans l'habitation: 1 té de collecte de condensats et 1 siphon.

PUITS CANADIEN

27 m Réf. 673 424 71	4500.00€
33 m Réf. 673 424 64	4870.00€
39 m Réf. 673 424 50	5200.00€
45 m Réf. 673 424 43	5500.00€

LA VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE ET SES ACCESSOIRES



CHAPEAU DE TOITURE

Pour le rejet ou la prise d'air. Avec plaque d'étanchéité sur et sous tuile. Ø 125 mm.
Coloris tuile Réf. 677 059 95 **44.90€**
Coloris ardoise Réf. 677 059 81 **44.90€**
Existe aussi* en Ø 150 mm pour certaines VMC double flux.

SILENCIEUX


Réduit par 4 le bruit perçu à la bouche (-6 dB). Ø 80 mm.
 Réf. 677 059 74 **18.90€**
Existe aussi* en Ø 125 mm.



BOUCHES D'EXTRACTION SANITAIRES Ø 80 MM

Réf. 677 069 05 **4.90€**
 Réf. 677 067 72 **5.45€**
 Réf. 677 068 42 **14.90€**

Existe aussi* en Ø 125 mm pour la cuisine.



CAISSON VMC

Voir p. 540



CONDUITS SOUPLES PVC

Armature hélicoïdale en fil d'acier. L 3 m x Ø 125 mm.
 Réf. 677 067 30 **6.15€**
Existe aussi* en L 6 m x Ø 80 mm, L 20 m x Ø 80 mm et L 20 m x Ø 125 mm.



CONDUITS SOUPLES PVC RENFORCÉ

Triple épaisseur sur grille de polyester pour éviter les fuites d'air dues à un déchirement. L 3 m x Ø 125 mm.
 Réf. 677 066 95 **13.90€**
Existe aussi* en L 6 m x Ø 20 mm, L 20 m x Ø 80 mm.



ENTRÉES D'AIR À DÉBIT RÉGLABLE

Montage sur menuiseries ou coffres de volets roulants. Capuchon extérieur et socle de fixation fournis. Débit 15, 22 ou 30 m³/h. Coloris blanc.
 Réf. 677 061 14 **4.90€**

Existe aussi* en coloris marron.

VERSION ACOUSTIQUE

Divise par 2 les bruits extérieurs (moins 3 dB). Débit 22 ou 30 m³/h.
 Réf. 677 060 93 **13.90€**

POUR TOUTES LES VMC

CONDUITS RIGIDES EXTRAPLATS RECTANGULAIRES (à la place des souples)

Conduits aux parois lisses évitant les pertes de charge, les dépôts de poussière et la condensation. À privilégier pour les grandes longueurs de conduit. Idéal pour pose en faux plafond et en apparent (peuvent être peints ou tapissés). Dim. 55x110 mm.
Existe aussi* en 55x120 mm.



TUBE

TPL 200 L 1,5 m.
 Équivaut à une gaine de Ø 80 à 100 mm.
 Réf. 677 063 94 **9.35€**



COUDES

Horizontal CHR 200
 Réf. 615 790 84 **3.95€**
Vertical CVR 200
 Réf. 615 790 91 **3.85€**
Mixte CDM 200
 Réf. 615 790 63 **4.15€**



MANCHONS

Pour fixer une gaine à une bouche d'aération.
MCR 200
 Réf. 615 791 12 **2.35€**
Mixte MCM 200
 Ø 100 mm.
 Réf. 615 791 26 **4.15€**



TÉ POUR CONDUIT

Bouche Ø 100 mm.
 Réf. 632 738 61 **6.45€**

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE



LE DÉBIT D'AIR EST AJUSTÉ. JUSQU'À 12% D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE

GARANTIE 3 ans

fauter



KIT HYGRO

Pour logement de 3 à 6 pièces.

CONSOMMATION*1

36 W Th C

SORTIES DE CAISSON

4 piquages sanitaires, 1 piquage cuisine, 1 piquage rejet vers l'extérieur.

RÉF. KIT

678 840 75

269.00€

GARANTIE 3 ans

S.P.



KIT HYGRO BASSE CONSOMMATION

Pour logement jusqu'à 7 pièces.

15 W Th C

4 piquages sanitaires, 1 piquage cuisine, 1 piquage rejet vers l'extérieur.

683 910 50

339.00€

SPÉCIAL PETITS ESPACES

Extraplat (H 16 cm), adapté pour faux plafond ou espace restreint.



GARANTIE 2 ans

S.P.

CAISSON HYGRO ULTRAPLAT GRAND LOGEMENT

36 W Th C. Caisson métallique. Supports antivibratiles. 6 piquages sanitaires. Dim. L 43,5xI 36,3xH 16 cm. Réf. 683 910 64


245.00€

LA VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE ET SES ACCESSOIRES




CAISSON VMC
Voir ci-contre

CHAPEAU DE TOITURE
Obligatoire en VMC hygro.
Voir p. 541



CONDUITS SOUPLES PVC ISOLÉS

Gaine PVC isolée par 25 mm de laine de verre. Évite la condensation. L 6 m. Ø 80mm. Réf. 677 066 46 19.85€
Existe aussi*2 en Ø 125 et 150mm.
CONDUITS RIGIDES
Voir p. 541



SILENCIEUX
Voir p. 541

3% D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE



ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE

Montage sur menuiseries ou coffres de volets roulants. Débit d'air de 6 à 45 m³/h. Capuchon extérieur et socle de fixation fournis. Réf. 677 060 86 25.90€

VERSION ACOUSTIQUE

Divise par 2 les bruits extérieurs (moins 3 dB). Réf. 677 060 72 32.90€



BOUCHES D'EXTRACTION

1 WC à tirette Ø 80 mm. Réf. 677 068 63 39.90€
2 WC Détection de présence. Réf. 677 068 70 59.90€
3 Salle de bains Ø 80 mm. Débit variable de 10 à 40 m³/h. Réf. 677 068 84 59.90€

4 Cuisine Ø 125 mm. Débit de pointe 120 m³/h (jusqu'à 4 pièces). Réf. 677 068 56 99.90€
Débit de pointe 135 m³/h (5 pièces et plus) Réf. 677 068 21 99.90€

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
COMMENT INSTALLER
UNE VMC SIMPLE FLUX



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

Accessoires inclus pour les kits de cette page: 1 bouche cuisine à piles, débit 10-45 m³/h (débit complémentaire 135 m³/h temporisé à 30 min, sauf Equation à tirette); 1 bouche salle de bains, débit 10-45 m³/h; 1 bouche W.-C. à détection de présence à piles, débit 5-30 m³/h.

*1. En W Th C: consommation moyenne calculée sur 22 h en petite vitesse et 2 h en grande vitesse. *2. Voir prix en magasin.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

IDÉAL EN RÉNOVATION POUR REMPLACER UNE VMC CLASSIQUE

POUR LOGEMENT DE 3 À 6 PIÈCES



KIT VMC HYGRORÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES

Consommation*1 36 W Th C. Sorties de caisson :
4 piquages sanitaires, 1 piquage cuisine,
1 piquage rejet vers l'extérieur. Réf. 678 478 01

GARANTIE ET NORME



**NOS PRIX
ENGAGÉS**

Le kit

199€

MAISON PLUS ÉCONOME

JUSQU'À 12 % D'ÉCONOMIES
DE CHAUFFAGE PAR RAPPORT
À UNE VMC AUTORÉGLABLE



DOUBLE FLUX

MOYEN RENDEMENT



L'AIR ENTRANT EST
PRÉCHAUFFÉ, 25% D'ÉCONOMIES
DE CHAUFFAGE POSSIBLES

70% DE CALORIES
RÉCUPÉRÉES



RENOUVEL'AIR AUTOGYRE DF 70

Filtre l'air entrant (poussières, pollen, spores). Faible consommation électrique.

CONSUMMATION*1	49 W Th C
PIQUAGE INSUFFLATION	8xØ 80 mm
PIQUAGE EXTRACTION SANITAIRE	1xØ 125 mm + 4xØ 80 mm
ENTRÉE D'AIR NEUF	Ø 125 mm
REJET D'AIR EXTÉRIEUR	Ø 125 mm
ACCESSOIRES INCLUS	—

DIM. CAISSON	L 63,5xI 58xH 34 cm
REF.	683 652 90 469.00€



NOS PRIX ENGAGÉS

Le kit

549€

MAISON PLUS ÉCÔNE
JUSQU'À 18% D'ÉCONOMIES
DE CHAUFFAGE



EQUATION R70

Filtre l'air entrant (moins d'allergènes). Autoéquilibrage du débit d'air dans les pièces à vivre. Faible consommation électrique.

48 W Th C
Ø 150 mm + 2 répartiteurs inclus
1xØ 125 mm + 4xØ 80 mm
Ø 150 mm
Ø 150 mm
1 commutateur 2 vitesses cuisine, 2 répartiteurs d'insufflation de 4 piquages Ø 80 mm, 4 bouches d'insufflation Ø 80 mm, 3 bouches d'extraction Ø 80 mm, 1 bouche d'extraction Ø 125 mm, 1 dérivation 150/125/125 mm, 12 colliers pour réseaux d'insufflation et d'extraction.

L 78xI 67xH 34 cm
683 910 43



KIT VMC

Pour logement avec 4 sanitaires. Filtre l'air entrant (classe G4 : moins d'allergènes). Moteur 2 vitesses.

81 W Th C
Ø 125 mm + 1 répartiteur inclus
1xØ 125 mm + 4xØ 80 mm
Ø 125 mm
Ø 125 mm
1 bouche cuisine, 3 bouches sanitaires, 4 bouches d'insufflation Ø 80 mm, 1 répartiteur de 8 piquages, 16 colliers.

L 60xI 45xH 29,5 cm
678 840 96 699.00€

HAUT RENDEMENT

92% DE CALORIES RÉCUPÉRÉES,
ÉCHANGEUR TRÈS HAUTE
PERFORMANCE



EQUATION HAUT RENDEMENT

Filtre l'air entrant. Permet jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Autoéquilibrage du débit d'air dans les pièces à vivre. Faible consommation électrique.

CONSUMMATION*1	53 W Th C
PIQUAGE INSUFFLATION	Ø 150 mm + 2 répartiteurs
PIQUAGE EXTRACTION SANITAIRE	1xØ 125 mm + 4xØ 80 mm
ENTRÉE D'AIR NEUF	Ø 150 mm
REJET D'AIR EXTÉRIEUR	Ø 150 mm
ACCESSOIRES INCLUS	1 commutateur 2 vitesses cuisine, 2 répartiteurs d'insufflation (2 caissons en tôle avec 4 piquages Ø 80 mm), 1 silencieux.

DIM. CAISSON	L 78xI 67xH 34 cm
REF.	683 910 36 969.00€



CLASSIC HR

Filtre très finement l'air entrant : 100% des pollens et 90% des particules fines et des bactéries. Installation dans volume chauffé pour garantir les performances de l'échangeur.

Entre 50 et 65 W Th C
Ø 125 mm
1xØ 125 mm
Ø 125 mm
Ø 125 mm

1 commutateur 2 vitesses, 1 bouton poussoir.

L 74,7xI 54,2xH 42 cm
690 808 72 1099.00€



CENTRALE HR+ BBC

Réseaux filaires pour l'extraction et l'insufflation. By-pass automatique de l'échangeur. Ecran de contrôle digital. Moteur basse consommation à courant continu. Indication changement de filtre.

42 W Th C
Ø 125 mm
Ø 125 mm + répartiteur inclus
Ø 125 mm
Ø 125 mm

1 boîte de répartition des débits, 1 silencieux, 1 commutateur 2 vitesses.

L 74,7xI 42xH 54,2 cm
678 841 03 1690.00€



PLUS DE CHOIX
 EN MAGASIN
 ET SUR
 LEROYMERLIN.FR

RÉALISER


DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT INSTALLER
 UNE VMC DOUBLE FLUX



sur leroymerlin.fr
 rubrique Idées et Conseils

**CENTRALE HAUT RENDEMENT
 RODIN BBC**

Pour logement jusqu'à 6 sanitaires.
 Moteur très basse consommation
 à courant continu. By-pass 100 %
 automatique. Surventilation
 programmable. Double filtration
 haute performance.

CONSUMATION*1	27,3 W Th C
PIQUAGE INSUFFLATION	Ø 150 mm
PIQUAGE EXTRACTION SANITAIRE	Ø 150 mm
ENTRÉE D'AIR NEUF	Ø 150 mm
REJET D'AIR EXTÉRIEUR	Ø 150 mm
ACCESSOIRES INCLUS	1 télécommande radio, 1 bouton poussoir radio.
DIM. CAISSON	L 74,5xI 47xH 87,7 cm
REF.	689 421 81 2190.00€

IDÉO

Pour logement jusqu'à 6 sanitaires.
 Moteur très basse consommation.
 Filtration optimisée.
 By-pass 100 % automatique.
 Surventilation programmable.
 Débits constants
 gérés électroniquement.

CONSUMATION*1	27,3 W Th C
PIQUAGE INSUFFLATION	Ø 150 mm
PIQUAGE EXTRACTION SANITAIRE	Ø 150 mm
ENTRÉE D'AIR NEUF	Ø 150 mm
REJET D'AIR EXTÉRIEUR	Ø 150 mm
ACCESSOIRES INCLUS	1 télécommande radio multifonction, 1 boost cuisine.
DIM. CAISSON	L 74,5xI 47xH 87,7 cm
REF.	683 910 22 2849.00€

**LA VMC DOUBLE FLUX
 ET SES ACCESSOIRES**

PRISES D'AIR MURALES
1 TÉLESCOPIQUE


Pour parois épaisses.
 Ø 150 mm.
 Réf. 677 060 30 **29.90€**

2 ENCASTRÉE

Sur pignon de maison
 ou mur plein.
 Réf. 677 060 23 **49.90€**

3 SOUS TOITURE

Ø 150 mm.
 Réf. 677 060 16 **49.90€**



CHAPEAU DE TOITURE
 Voir p.541



CAISSON VMC
 Voir page ci-contre



**BOUCHES
 D'EXTRACTION
 SANITAIRES Ø 80 MM**
 Réf. 677 069 05 **4.90€**
 Existe aussi*2 en Ø 125 mm
 pour cuisine.


**BOUCHES
 D'INSUFFLATION**

Pour pièces à vivre.
 Ø 80 mm. Installation
 possible en cloison
 sèche ou plafond.

Vendues avec 2 grilles
 pour montage plafond
 ou mural.

- 1 Réf. 677 608 54 **12.90€**
- 2 Réf. 677 067 72 **5.45€**
- 3 Réf. 677 068 42 **14.90€**


CONDUITS SOUPLES PVC ISOLÉS

Gaine PVC isolée par 25 ou 50 mm de laine
 de verre. Assure le rendement thermique. L 6 m.
 Isolant 25 mm, Ø 80 mm. Réf. 677 066 46 **19.85€**
 Existe aussi*2 en Ø 125 et 150 mm.

**CONDUITS RIGIDES EXTRAPLATS
 RECTANGULAIRES** Voir p. 541

FAÇADE EN VERRE NETTOYAGE FACILE TRÈS SILENCIEUX

LES AÉRATEURS

Ils extraient l'air vicié d'une pièce dite « polluée » (cuisine, salle de bains, W.-C., etc.) ou sans fenêtre. La ventilation mécanique répartie (VMR) est une alternative à la VMC en rénovation. Les aérateurs s'installent sur une vitre, un mur, un plafond, en évacuation directe vers l'extérieur ou en aménageant des gaines de sortie sur un mur de façade. Il en existe de trois sortes :

Les aérateurs intermittents

rejetent l'air pollué à l'extérieur du logement selon le besoin de renouvellement d'air de la pièce.

Les aérateurs permanents assurent l'extraction de l'air 24 h/24.

Les aérateurs intercalés peuvent être intercalés dans le réseau de gaines. Ils aspirent l'air et permettent de déporter l'extracteur de la pièce avec une dépression très élevée.



DESIGN

cataC

AÉRATEUR INTERMITTENT E-100

Faible consommation (8 W).

Débit 90 m³/h.

Conduit Ø 100 mm.

Niveau sonore 31 dB. IPX5.

Réf. 688 843 61 **149.90€**

Modèle salle de bains

avec indication de la température et de l'hygrométrie en façade.

Réf. 688 844 31 **95.90€**





MAISON
PLUS
SAINE

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

VENTILATION AÉRATEURS

INTERMITTENTS

GARANTIE
2
ans

1^{ERS}
NOS
PRIX



CELZIA

Montage sur mur ou plafond. Débit 98 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 41 dB. Conso 15 W. IPX4. Réf. 671 992 65 **18.90€**
Existe aussi* en Ø 120 et 150 mm avec cordelette ou minuterie.

GARANTIE
5
ans

equation

NOS MEILLEURS
RAPPORTS
QUALITÉ
PRIX



SILENTIS

Montage sur mur ou plafond. Extraplat. Façade démontable sans outil: nettoyage facile. Antiretour. Débit 98 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 37 dB. Conso 15 W. IPX4. Coloris blanc. Réf. 671 996 50 **29.90€**
Existe aussi* en inox; en Ø 120 et 150 mm avec cordelette ou hygrostat.

GARANTIE
5
ans

S&P

NOS PRIX
HAUTE
QUALITÉ



SILENT

Montage sur mur ou plafond. Extraplat. Faible consommation. Antiretour. Débit 95 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 26,5 dB. Conso 8 W. IP45. Réf. 660 980 60 **59.90€**
Existe aussi* en Ø 200 et 300 mm avec minuterie ou hygrostat; en 12 V avec transformateur en Ø 120 et 150 mm.

GARANTIE
2
ans

equation



EQUATION 100

Montage sur mur ou plafond. Débit 98 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 41 dB. Conso 15 W. IPX4. Réf. 671 995 31 **24.90€**

GARANTIE
5
ans

S&P



SILENT DESIGN

Montage sur mur ou plafond. Faible consommation. Extraplat. Antiretour. Débit 85 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 26,5 dB (ultrasilencieux). Conso 8 W. Réf. 677 615 33 **82.90€**
Existe aussi* avec minuterie ou hygrostat.

GARANTIE
5
ans

S&P



KIT SILENT 100 CZ-12V

Fonctionnement en 12 V permettant son installation dans le volume 1 de protection (ex.: au-dessus de la douche). Débit 95 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 26,5 dB. IP57 classe III. Transformateur de sécurité inclus (IP21). Réf. 669 956 56 **154.90€**

PERMANENTS

GARANTIE
2
ans

atlantic



VPI S

Montage sur mur ou plafond. Esthétique, discret, extraplat (ép. 17 mm). Moteur à faible échauffement monté sur roulement à billes: fiabilité, économies et silence. Débit 30 m³/h. Conduit Ø 98 mm. IPX4. Isolation électrique classe II. Réf. 664 720 35 **49.90€**

S&P



VEMREA

Façade design, débit constant. Conduit jusqu'à 8 m sans pertes grâce à une turbine centrifuge. Débit 15 m³/h pour W.-C. et autres petits locaux. Puissance 4,8 W. Niveau sonore 20 dB. Réf. 689 469 55 **119.90€**

DOUBLE FLUX

GARANTIE
2
ans

lauter



AÉRATEUR DOUBLE FLUX MONOBLOC

Économique, échangeur 75% de rendement. Débit permanent 22 ou 33 m³/h. Un seul moteur basse consommation 2 W. By-pass manuel pour préserver la fraîcheur en été. Pose facile. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore < 20 dB (ultrasilencieux). Réf. 689 052 56 **399.00€**

INTERCALÉS

GARANTIE
2
ans



STANDARD MT

Turbine nue. Peut être raccordée à n'importe quelle place dans un réseau de gaines de L 3 m max. Très silencieuse. Moteur 1 vitesse. Débit 98 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Puissance 15 W. Isolation électrique classe II. Réf. 672 039 83 **29.50€**

GARANTIE
2
ans

S&P



TD 160/100 UNILEVENT

Prestation élevée en débit et pression. Moteur 2 vitesses. Débit 180 m³/h. Conduit Ø 100 mm. Puissance 35 W. Isolation électrique classe II. Réf. 158 41 **99.00€**

LES DISPOSITIFS DE MISE EN ROUTE

Manuels

Avec une cordelette (idéal en cuisine) ou par timer/minuterie, qui temporise l'arrêt de l'aérateur (pour W.-C., cuisine ou salle de bains).

Automatiques

Déclenchement par détection d'humidité (hygrostat) ou de présence (autotimer par cellule infrarouge).

CHAUFFAGE CENTRAL

Comprendre LA PROGRAMMATION

UNE PRODUCTION CENTRALISÉE

La chaleur est produite en un seul endroit pour être distribuée aux émetteurs (radiateurs ou sol chauffant) via un réseau de canalisations d'eau chaude. Un placard ou, mieux, un local technique (chaufferie) est indispensable pour installer le ou les générateurs de chaleur. Le stockage de l'énergie (sauf gaz de ville) exige de l'espace et, pour les générateurs à combustion, un conduit de cheminée est nécessaire.

Les critères de choix

Plusieurs caractéristiques sont essentielles pour choisir votre chaudière : son énergie (mono ou bi-énergie), avec ou sans stockage (gaz, fioul ou électricité), son usage (principal ou d'appoint, avec ou sans production d'eau chaude), son rendement et sa puissance.



LA TEMPÉRATURE IDÉALE PAR PIÈCE

Séjour, salon, bureau	19 °C
Chambre	17 °C
Chambre d'enfant	18 à 20 °C
Salle de bains	22 °C
Entrée, dégagement	18 °C
Cuisine	18 °C

RÉGULER ET PROGRAMMER SON CHAUFFAGE : 25 % D'ÉCONOMIES POSSIBLES

LA RÉGULATION DU CHAUFFAGE

La régulation assure votre confort en maintenant la température ambiante à un niveau choisi, quelles que soient les conditions extérieures, tout en prenant en compte les apports gratuits de chaleur (ensoleillement, cuisson...).

La régulation programmable


adapte la température de votre logement selon son occupation : une température de confort le jour, si vous êtes présent, et une température réduite en votre absence ou la nuit.



Température de confort



Température réduite = économies d'énergie



UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR TOUS

Les économies sont immédiates et peuvent atteindre 25% de votre facture de chauffage. Soit 300 € d'économies si votre facture annuelle est de 1200 € !

Que vous soyez propriétaire ou locataire, programmer votre chauffage avec un thermostat programmable ou des têtes thermostatiques programmables sur les radiateurs est l'investissement le plus rentable. Et la version sans fil (ou radio) ne demande aucuns travaux !

TÊTE THERMOSTATIQUE PROGRAMMABLE OU THERMOSTAT D'AMBIANCE ?

- Mécanique ou électronique, le thermostat d'ambiance commande le fonctionnement de la chaudière et maintient la température sélectionnée dans la pièce où il est installé. Le nombre de programmes et la sensibilité des thermostats varient selon les modèles.
- La tête thermostatique programmable agit sur le radiateur qu'elle équipe : elle permet d'adapter la température souhaitée dans une pièce à chaque moment de la journée, pour plus de confort et d'économies d'énergie. Elle peut être pourvue d'une fonction de coupure automatique du chauffage lorsque l'on ouvre les fenêtres.

EN BREF

7 % D'ÉCONOMIES

en réduisant le thermostat de 1 °C.

8 % D'ÉCONOMIES

Avec des robinets thermostatiques, soit l'équivalent d'un mois de facture de chauffage.

KITS THERMOSTATQUES



KIT ROBINET THERMOSTATIQUE
Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 coude de réglage nickelé 15/21, 1 robinet de vidange orientable 15/21, 1 bulbe cire. Hors gel blocage fixe. Hystérésis 0,8 k* : temps de réponse 45 min. Norme EN 215. Réf. 648 622 52 **13.40€**



ÉCOPRO
Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 raccord de réglage équerre 15/21, 1 robinet de vidange et 1 purgeur, 1 bulbe liquide. Hors gel blocage max., mini et plage. Hystérésis 0,6 k* : temps de réponse 30 min. Norme EN 215. Réf. 651 169 75 **21.00€**



EQI5/2I C
Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 coude de réglage nickelé 15/21, 1 robinet de vidange orientable 15/21, 1 bulbe liquide à tension. Hors gel blocage max., mini et plage. Hystérésis 0,35 k* : temps de réponse 20 min. Norme EN 215. Réf. 651 169 82 **33.90€**

TÊTES THERMOSTATIQUES PROGRAMMABLES



COMAP
Programmes hebdomadaires ou journaliers. Fonction coupe automatique, par détection d'ouverture de fenêtre. Piles fournies. Réf. 685 668 83 **26.90€**



HR20S
Programmes préenregistrés hebdomadaires ou journaliers. Passage automatique heure hiver/été. Fonction coupe automatique par détection d'ouverture de fenêtre. Piles fournies. Réf. 685 129 34 **39.89€**



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



LIVING ECO
Mesure de la température toutes les minutes. Fonction coupe automatique par détection d'ouverture de fenêtre. Fonction absence (température réduite en votre absence). Tête rétroéclairée et silencieuse. Ligne sobre et moderne. Réf. 685 127 66 **69.90€**

VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

FILAIRES

1^{ERS}
NOS
PRIX



CRONO 9II CELCIA
Puissance maximale 1380 W/6 A. 24 programmes personnalisables par jour. Programmation hebdomadaire par pas de 1h. Réf. 671 841 03 **26.90€**



CRONO EQUATION
Puissance maximale 1150 W/5 A. 96 programmes personnalisables par jour. Programmation prééglable et par pas de 15 min. Fonction vacances. Réf. 684 498 22 **69.90€**



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



DELTA 8.00
48 programmes personnalisables par jour. Programmation par pas de 30 min. Sensibilité $\pm 0,3^\circ\text{C}$. Fonction vacances. Réf. 672 217 70 **94.90€**



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

RADIO

1^{ERS}
NOS
PRIX



CRONO 9I2 RF CELCIA
Puissance maximale 1380 W/6 A. 24 programmes personnalisables/jour. Pas à pas d'une heure. Sensibilité $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Choix de 9 programmes, dont 6 prééglés. Fonction vacances. Réf. 671 841 24 **64.90€**



CRONO RADIO EQUATION
Puissance maximale 1150 W/5 A. Programmation par pas de 15 min. Fonction vacances. Réf. 684 498 50



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

NOS PRIX
HAUTE
QUALITE

Le thermostat
99.90€

MAISON PLUS ÉCONOME
JUSQU'À 25 % D'ÉCONOMIE
DE CHAUFFAGE

* Indice de précision dans le réglage de la température (1 k = 1 °C). Plus l'indice est bas, plus la précision de l'ajustement de la température est grande et moins vous consommez. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT POSER
UN ROBINET
THERMOSTATIQUE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

l'assistance
téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent

*N° Azur : 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078€.



**Honeywell
THR 870**
Thermostat filaire. Puissance maximale 1840 W/8 A. 6 prog. personnalisables par jour. Prog. par pas de 15 min. 3 façades interchangeables. Écran rétroéclairé. Com. à distance CT 240 (option). Réf. 684 715 71 **84.90€**



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



**DELTA DORE
DELTA 8.03**
Puissance maximale 460 W/2 A. Jusqu'à 48 programmes personnalisables par jour. Étalonnage de la température, sensibilité $\pm 0,3^\circ\text{C}$. Fonction vacances. Transmission radio haute qualité. Réf. 672 217 63 **144.90€**



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr



DES ÉCONOMIES BIEN PROGRAMMÉES ?

Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison plus économe en énergie. Le chauffage est le premier poste de consommation d'énergie. Nous avons conçu ce projet engagé, car la programmation du chauffage est la solution la plus simple, la plus efficace et la plus immédiate pour réduire votre consommation, sans renoncer au confort. Le thermostat programmable est sans fil, donc sans travaux. Il commande la chaudière et se pose dans la pièce à vivre. Les robinets thermostatiques complètent avantageusement l'installation pour réguler la température dans les autres pièces. Ce projet engagé vous garantit des produits de qualité au meilleur prix, pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

PROGRAMMATION

1 Thermostat programmable
sans fil Crono Équation
Réf.68449850.....99,90€



RÉGULATION

3 x Kit thermostatique Ecopro
(robinets et accessoires)
Réf.65116975.....63€



Pour plus
d'informations
sur ce projet.



**NOS PROJETS
ENGAGÉS**

162.90€



Comprendre LES CHAUDIÈRES GAZ, FIOUL ET ÉLECTRICITÉ

DES APPAREILS COMPACTS ET PERFORMANTS

CHAUDIÈRE GAZ NATUREL OU PROPANE

Silencieuse et robuste. Murale (23 à 35 kW), elle est peu encombrante. Brûleur au gaz naturel (branchement au réseau avec certificat Qualigaz ou IS Service) ou au GPL (avec cuve extérieure, aérienne ou enterrée). Évacuation des fumées et ventilation obligatoires.

CHAUDIÈRE FIOUL

Corps de chauffe en fonte (gage de robustesse et de longévité) ou en acier.

Cuve de stockage intérieure ou extérieure, enterrée ou aérienne. Conduit d'évacuation des gaz brûlés et ventilation obligatoires.

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

Murale et compacte : les éléments chauffants sont immergés dans l'eau (telle une bouilloire). Silencieuse, pratiquement sans entretien et sans évacuation de fumées. Installation possible dans un espace clos (placard). Pas de stockage d'énergie.

L'ENTRETIEN DU RÉSEAU

CHAUFFAGE CENTRAL

Une fois par an, procédez au nettoyage et au réglage de votre appareil de chauffage. À la clé : 10 à 12 % d'économies d'énergie possibles. Un entretien de la chaudière est obligatoire tous les ans. Purgez régulièrement le réseau de chauffage, et vérifiez son équilibre.

LE CONTRAT D'ENTRETIEN

Il inclut la garantie du fabricant. Une visite régulière, c'est moins de pannes et une meilleure longévité pour la chaudière. Le ramonage (obligatoire) des conduits permet de moins consommer et de limiter la pollution.

L'ÉVACUATION DES FUMÉES POUR LE GAZ ET LE FIOUL

NATURELLE

Les fumées suivent un conduit jusqu'à la toiture. L'air nécessaire à la combustion est puisé dans le local où est installée la chaudière, ce lieu doit donc être bien ventilé. Le rôle du conduit est d'évacuer les produits de combustion en résistant à leur action chimique et à leur température. En bon état, il permettra à votre chaudière de fonctionner en toute sécurité et à un rendement maximum.

FORCÉE

L'évacuation des fumées et l'apport d'air s'opèrent simultanément dans un seul et même conduit à deux parois concentriques : l'air est prélevé en périphérie, et les gaz de combustion sont rejetés par le conduit intérieur. Ainsi, les parois extérieures du conduit restent froides. C'est le cas de la chaudière dite « à ventouse », qui peut, sans risques, être enfermée dans un placard.

LES MODÈLES À HAUT RENDEMENT



15% D'ÉCONOMIES POSSIBLES
PAR RAPPORT À UNE CHAUDIÈRE
CLASSIQUE RÉCENTE

34% D'ÉCONOMIES POSSIBLES
PAR RAPPORT À UNE
CHAUDIÈRE DE PLUS DE 15 ANS

Basse température
L'atout : un rendement
supérieur à 90 %.

20% D'ÉCONOMIES POSSIBLES
PAR RAPPORT À UNE CHAUDIÈRE
STANDARD RÉCENTE

40% D'ÉCONOMIES POSSIBLES
PAR RAPPORT À UNE CHAUDIÈRE
DE PLUS DE 15 ANS



RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

**COMMENT INSTALLER
UN THERMOSTAT
PROGRAMMABLE SUR
UNE CHAUDIÈRE**



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

À condensation

Le rendement de ces chaudières dépasse 100 %. Leur secret ? Elles exploitent la chaleur de la vapeur d'eau émise lors de la combustion pour préchauffer l'eau de la chaudière.

CHAUFFAGE CENTRAL CHAUDIÈRES GAZ*1



BÉNÉFICIEZ DE CETTE
PRIME POUR VOS PROJETS
D'ECONOMIES D'ENERGIE.
VOIR P574

BASSE TEMPÉRATURE

EAU CHAUDE INSTANTANÉE

LE CHAUFFAGE DE L'EAU
SE DÉCLENCHE DES
L'OUVREMENT DU ROBINET



DMC 24/24

Évacuation des gaz brûlés par conduit de cheminée. Brûleur en acier inoxydable. Allumage électronique. By-pass électronique. Dispositif postcirculation et antiblocage pompe et vanne (3 voies, motorisée) en option*2. Convient au sol chauffant.



MEI 24/24

Compacte. Simplicité d'installation et d'entretien. Échangeur cuivre à plaques pour un confort sanitaire optimal. Vanne 3 voies pour raccorder en option*2 tout type de ballon de stockage. Existe aussi*2 en 28 et 36 kW.



MEGALIS

Compacte. Corps de chauffe en cuivre et acier inoxydable. Isolation thermique renforcée. Détecteur de débit à turbine. Détecteur d'anomalies. Puissance modulable. Miniballon de 4 l. Microaccumulation dynamique pour précision au 1/2 degré près. Système antigel. Échangeur à plaques. Performance acoustique 37 dB(A). Convient au sol chauffant.

MODÈLE	CONDUIT DE FUMÉE (DMC)	VENTOUSE (DMV)
RENDEMENT	88%	92%
PUISSANCE	22,7 kW	23,8 kW
DÉBIT D'EAU*3	11 l/min	
DIM. (HxLxP)	73x41x32 cm	
POIDS	35 kg	36 kg
PERFORMANCES	L C E I ▲ ▲ ▲ ★	
REF. GAZ NATUREL	679 275 80 599.00€	671 300 56 799.00€

CONDUIT DE FUMÉE	VENTOUSE
92%	92%
24 kW	
12 l/min	
75x45x37,5 cm	75x45x24,5 cm
28 kg	30 kg
L C E I ▲ ▲ ▲ ★ ★	
686 293 23 990.00€	686 293 65 1090.00€

CONDUIT DE FUMÉE	VENTOUSE
88,59%	90,59%
24 kW	
12 l/min	12,21 l/min
85,5x40x38,5 cm	85,5x40x41,2 cm
35 kg	44 kg
L C E I ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★	
658 146 72 1642.00€	658 147 63 1975.00€

EAU CHAUDE ACCUMULÉE



CNB/VNB

Ballon eau chaude sanitaire inox Aisi avec double serpent 60 l. Brûleur en acier inoxydable. Contrôle de température par sonde CTN. By-pass automatique. Dispositif postcirculation et antiblocage pompe et vanne (3 voies, motorisée) Fonction antilégionelle.



ISOTWIN

Ballon 42 l. Détecteur d'anomalies. By-pass automatique. Systèmes antigel et antilégionelle. Échangeur à plaques. Régulation par microprocesseur. Plaque de raccordement vendue séparément*2.

MODULANTE A CONDENSATION



MC3 MODULANTE 24/28

La puissance de la chaudière s'adapte en permanence aux besoins de l'habitation, permettant de réaliser des économies et de prolonger sa durée de vie. Technologie tout inox. Circulateur à débit variable. Boîtier électronique de régulation thermique, de contrôle de sécurité.

MODÈLE	CONDUIT DE FUMÉE
RENDEMENT	91%
PUISSANCE	24 kW
DÉBIT D'EAU*3	13,3 l/min
DIM. (HxLxP)	95x60x46,6 cm
POIDS	60 kg
PERFORMANCES	L C E I ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★
REF. GAZ NATUREL	664 681 50 1490.00€

CONDUIT DE FUMÉE
90,5%
24 kW
18 l/min
89x60x48 cm
66 kg
L ▲ ▲ ▲ C E I ▲ ▲ ★ ★ ★
662 783 66 2412.00€

VENTOUSE
108,4%
Chauffage modulante de 0,8 à 24 kW
Sanitaire modulante de 0,8 à 28 kW
13,4 l
H 75x1 45xP 25 cm
34 kg
L ▲ ▲ ▲ C I ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★
693 899 85 2590.00€
Microaccumulée 693 899 92 2790.00€
Version ballon 693 900 06 3390.00€

*1. Mise en service incluse pour toutes les chaudières. Celles-ci sont livrées en modèle gaz naturel. *2. Voir prix en magasin. *3. Température 30 °C.

*4. Crédit d'impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *5. Agence nationale de sécurité sanitaire.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

RETROUVEZ
LES OUTILS DE CALCUL
ET DE CONCEPTION
IDÉES ET CONSEILS
SUR [LEROYMERLIN.FR](http://leroymerlin.fr)



MAISON
PLUS
ÉCONOME

A CONDENSATION

EAU CHAUDE INSTANTANÉE

ECONOMIES
À L'USAGE
▲▲▲

GARANTIE
2 ans
VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

deville
thermique

DCI 18/24

Compacte. Corps de chauffe en acier inoxydable. Détecteur d'anomalies. Puissance modulable. Raccordement hydraulique inclus Ø 60/100. Systèmes antiblocage du circulateur et antigel. Échangeur bithermique. Convient au sol chauffant.

MODÈLE	VENTOUSE
RENDEMENT	107%
PUISSANCE	25 kW
DÉBIT D'EAU*3	11 l/min
DIM. (HxLxP)	73x41x29 cm
POIDS	46 kg
PERFORMANCES	L:▲▲▲C:▲E:▲▲▲★
RÉF. GAZ NATUREL	690 662 42 1550.00€

CHAUDIÈRE
ÉVOLUTIVE
DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION



GARANTIE
3 ans

VERGNE

MC2 24/28

Compacte. Confort sanitaire optimal. Simplicité d'installation et d'entretien. Échangeur-condenseur inox. Brûleur à prémélange. Circulateur multivitesse. Boîtier électronique de régulation thermactive, de contrôle de sécurité. Vase d'expansion 10 l. Garantie 3 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les pièces.

MODÈLE	VENTOUSE
RENDEMENT	109%
PUISSANCE	24 kW
DÉBIT D'EAU*3	13,42 l/min
DIM. (HxLxP)	75x45x26 cm
POIDS	34 kg
PERFORMANCES	L:▲C:▲▲E:▲▲▲★
RÉF. GAZ NATUREL	686 294 00 1990.00€

GARANTIE
2 ans

Saunier Duval

THEMA F25

Compacte. Corps de chauffe en cuivre. Détecteur d'anomalies. Puissance minimale basse. Vase d'expansion 8 l. Composants en façade pour entretien plus facile. Convient au sol chauffant. Niveau sonore réduit: 37,6 dB(A).

MODÈLE	VENTOUSE
RENDEMENT	107,8%
PUISSANCE	25 kW
DÉBIT D'EAU*3	14,2 l/min
DIM. (HxLxP)	74x41x39,4 cm
POIDS	41 kg
PERFORMANCES	L:▲C:▲▲E:▲▲▲★
RÉF. GAZ NATUREL	679 816 76 2418.00€

EAU CHAUDE MICROACCUMULÉE



GARANTIE
3 ans
VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

VERGNE

MC2 MA 24/28

Microaccumulateur intégré. Échangeur-condenseur en inox. Brûleur à prémélange. Circulateur multivitesse. Boîtier électronique de régulation thermactive, de contrôle de sécurité. Garantie 3 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les pièces.

MODÈLE	VENTOUSE
RENDEMENT	109%
PUISSANCE	24 kW
DÉBIT D'EAU*3	14 l/min
DIM. (HxLxP)	75x45x26 cm
POIDS	34 kg
PERFORMANCES	L:▲▲▲C:▲E:▲▲▲★
RÉF. GAZ NATUREL	686 293 93 2490.00€

EN COMPLÈMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN



NOS PRIX
ENGAGÉS

Le désembouant

37€

MAISON PLUS ÉCONOME
10% D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE
POSSIBLES EN ENTREtenant
LE RÉSEAU



VENDU
EN LIGNE
leroymerlin.fr

équation

DÉSEMBOUEMENT LIQUIDE

Élimine les boues
du réseau de chauffage
pour une efficacité
accrue. Bidon de 1 l.
Réf. 668 600 10



Pour un entretien complet, choisissez les produits Équation: ils sont non acides, non corrosifs, agréés par le ministère de la Santé, et homologués par l'Anses*6.

CHAUFFAGE CENTRAL CHAUDIÈRES FIOUL

Crédit
d'impôt*1
Proposé
par l'Etat

BASSE TEMPÉRATURE

■ CHAUFFAGE SEUL

CHAUDIÈRE ROBUSTE,
IDÉALE POUR CHAUFFER
DE GRANDES SURFACES



odeville
le vrai flamme bleue

CAROLA 3

Corps de chauffe en fonte. Évacuation cheminée. Raccord fumisterie Ø 150 mm. Prévoir brûleur.

MODÈLE	CONDUIT DE FUMÉE
RENDEMENT	94,9%
PUISSANCE	28 kW
DÉBIT D'EAU*2	—
DIM. (HxLxP)	85x44x39 cm
POIDS	110 kg
PERFORMANCES	L C E ▲ ▲ ▲
REF.	673 714 72 749.00€

■ EAU CHAUDE ACCUMULÉE



MUTINE CHAPPEE

Vanne 4 voies intégrée, réglable sur tableau de commande. Circulateur inclus. Ballon immergé en acier émaillé avec anode et trappe de visite.

CONDUIT DE FUMÉE	
94,9%	
27,8 kW	
20 l/min	
150x60x66 cm	
205 kg	
L C E	▲ ▲ ★ ★ ★
685 796 16	3168.00€



L'ÉVALUATION LEROY MERLIN

LES CHAUDIÈRES

L : La longévité : système anticalcaire ; système antigel ; système antiblocage du circulateur ; by-pass automatique ; détecteur d'anomalies de fonctionnement ; corps de chauffe en cuivre et en fonte.
C : Le confort : fonction antilégionelle ; quantité d'eau chaude disponible et débit en eau chaude sanitaire ; échangeur inox à plaques (chaudière murale) ; position hiver/été.
E : Les économies à l'usage : puissance modulable ; fonctionne en basse température ; régulation et programmation intégrées ; condensation.
De ▲ faible à ▲▲▲ excellent.

LE CONFORT SANITAIRE

Norme EN 13203 définissant le confort sanitaire, de ★ à ★★ ★, du moins au plus performant.

A CONDENSATION

■ CHAUFFAGE SEUL



MAISON
PLUS
ÉCOLOGIQUE



odeville
le vrai flamme bleue

CAROLA CONDENS

Corps de chauffe en fonte, isolation renforcée en laine de roche. Condenseur autonettoyant en inox. Système foyer étanche évitant les odeurs liées à la combustion. Tableau de commande complet. Vases d'expansion chauffage. Brûleur fourni.

MODÈLE	CONDUIT DE FUMÉE	VENTOUSE
RENDEMENT	103%	
PUISSANCE	30,17 kW	
DÉBIT D'EAU*2	—	
DIM. (HxLxP)	85x44x39 cm	
POIDS	145 kg	
PERFORMANCES	L C E ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★	
REF.	690 661 86 / 690 662 56	2890.00€

■ EAU CHAUDE ACCUMULÉE



odeville
le vrai flamme bleue

VESTA CONDENS

Chauffage + eau chaude sanitaire. Corps de chauffe en fonte, isolation renforcée en laine de roche. Ballon sanitaire 100 l émaillé à serpent. Condenseur autonettoyant en inox. Système foyer étanche évitant les odeurs liées à la combustion. Tableau de commande complet. Vases d'expansion chauffage 7,5 l.

CONDUIT DE FUMÉE	VENTOUSE
RENDEMENT	103%
PUISSANCE	30 kW
DÉBIT D'EAU*2	19 l/min
DIM. (HxLxP)	168x55x90 cm
POIDS	230 kg
PERFORMANCES	L C E ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★
REF.	690 662 14 / 690 662 35 3490.00€



LE CHOIX DE L'ÉLECTRIQUE



odeville
le vrai flamme bleue

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE LYDIL

Corps de chauffe cylindrique en cuivre, régulation électronique, détecteur d'anomalies, silencieuse. Vase d'expansion 6 l.

—
—
8 kW / 12 kW / 18 kW
—
84x40x39 cm
24 kg
L C E ▲ ▲ ▲ ★ ★
690 661 72 / 690 661 93 / 690 662 21 1490.00€



LES COMPOSANTS DU RÉSEAU HYDRAULIQUE

RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT ENTREtenir
LE CIRCUIT D'EAU
DE LA CHAUDIÈRE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PURGEUR AUTOMATIQUE

Sert à évacuer les bulles d'air du circuit d'eau sur les points hauts. À valve. Fiche mâle. 12x17 mm. Réf. 453 915 **7.30€**

SOUPE DE SÉCURITÉ MANOMÉTRIQUE

Évacue l'eau en cas de surpression.

VANNES D'ARRÊT

Stoppent la circulation de l'eau dans certaines parties du circuit et isolent l'installation de la chaudière.

SOUPE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Pour les radiateurs avec robinets thermostatiques, compense la fermeture du thermostat par l'ouverture d'un by-pass. Montage en by-pass après le circulateur. 20x27 mm. Réf. 453 544 **17.60€**

CIRCULATEUR GRUNDFOS

La vitesse dépend du volume d'eau et des pertes de charges. Connexion 40x49 mm. Consommation d'énergie : B. Dim. CC4 UPS 25/40. Réf. 904 673 **109.00€**
Dim. CC5 UPS 25/40. Réf. 953 911 **139.00€**



DISCONNECTEUR

Il isole les circuits de chauffage et d'eau potable pour éviter toute pollution. Réf. 616 940 94 **75.00€**

VASE D'EXPANSION

Maintient la pression et absorbe ses variations. Sa capacité est comprise entre 3 et 5 % du volume d'eau de l'installation. Fiche mâle. 20x27 mm. Pression 4 bars max. 12 l. Réf. 570 424 40 **19.40€**
Existe aussi* en 18 et 25 l et en version plate 12 et 18 l.

VANNE MÉLANGEUSE 4 VOIES

Elle mélange l'eau envoyée dans le réseau (motorisation possible). Dim. 20x27 mm. Réf. 650 081 11 **66.50€**
Dim. 26x34 mm. Réf. 650 081 25 **49.00€**
Dim. 33x42 mm. Réf. 650 081 32 **92.00€**

KIT UNIVERSEL D'INSTALLATION DE CHAUDIÈRE SOL

Deux vannes d'arrêt 26x34 mm
+ 1 circulateur 3 vitesses
+ 1 vanne mélangeuse
+ 4 voies laiton en 26x34 mm + 1 alimentation avec clapet de retenue
+ 2 flexibles d'alimentation
+ 1 vase d'expansion 18 l
+ 1 bloc soupape NF avec manomètre. Réf. 604 388 96 **299.00€**

EN COMPLÈMENT



KIT D'INJECTION

Permet l'injection des produits d'entretien Équation dans les systèmes de chauffage. Réf. 669 171 02 **6.40€**



FLEXIBLE EAU

Fiche femelle. L 0,50 m. Dim. 20x27 mm. Réf. 570 425 10 **9.95€**
Dim. 26x34 mm. Réf. 903 532 **12.55€**
Dim. 33x42 mm. Réf. 903 546 **24.90€**
Existe aussi* en L 1 m.



FLEXIBLE FIOUL

Fiche femelle 12x17 mm. L 1 m. Réf. 602 401 31 **8.15€**
Existe aussi* en 0,50 et 0,75 m et en 0,75 m en fiche mâle.

CHAUFFAGE CENTRAL RADIATEURS

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

ALUMINIUM

+ L'ALUMINIUM GARANTIT UNE
MONTÉE RAPIDE EN TEMPÉRATURE
ET UNE GRANDE LÉGÈRETÉ



RAFALE

840 W. 6 connexions. Aluminium moulé sous pression. Tuyauterie dissimulée et intégrée. Vendu avec fixations. Dim. l 58,4xH 64,2xP 8 cm. Normes EN 442 et CE. Réf. 663 088 02 **176.00€**

Existe aussi* en différentes dimensions et puissances: H 39,2 cm, de 492 à 984 W; H 64,2 cm, de 480 à 1 680 W; H 204,2 cm, de 1 172 à 2 344 W. Toutes ces déclinaisons font 8 cm de profondeur.

EN COMPLÉMENT

SUR COMMANDE



CACHE-RADIATEUR SENTIMO

Couverture de radiateur design (avec ou sans le robinet et les tuyaux). Structure métallique. Installation facile et rapide. Conductivité thermique optimale. Fixation sécurisée avec des aimants. Résistant aux rayures. S'adapte sur les radiateurs à panneaux existants. Large choix de couleurs. Disponible En plusieurs dimensions. Renseignements et prix en magasin.



5 PANNEAUX RÉFLECTEURS DE CHALEUR

Ils réfléchissent la chaleur diffusée et la renvoient dans la pièce au lieu de chauffer les murs. Pack de 5 panneaux réflecteurs permettant d'équiper en moyenne 2 radiateurs. Fixation simplifiée sans démontage du radiateur, facilement adaptable à toutes dimensions de radiateurs. Dim. H 58x l 45 cm. Réf. 686 250 04 **49.00€**

ACIER



RADIATEUR 6 CONNEXIONS

1 012 W. Tuyauterie dissimulée intégrée. Répond à tout type de pose: haut, bas ou dessous. Inclinaison à 30° grâce au collecteur orientable. Vendu avec fixations. Dim. l 60xH 60xP 10,9 cm. Normes EN 442 et CE. Réf. 662 721 36 **52.30€**

Existe aussi* en différentes dimensions (H de 50 à 90 cm, l de 50 à 140 cm, P 7,8 cm et 10,9 cm), de 662 à 2 361 W.



COLIMA LODEN

954 W. Façade lisse. Fixations incluses. Tuyauterie dissimulée intégrée. Inclinaison à 30° grâce au collecteur orientable Simplex vendu en option. Dim. l 80xH 60xP 7,45 cm. Normes EN 442. Réf. 662 671 73 **105.00€**

Existe aussi* en différentes puissances.



+ IDÉAL POUR LA BASSE TEMPÉRATURE



LOW-H2°

561 W. Une chaleur immédiate et parfaitement homogène, une consommation moindre et un confort accru: c'est la prouesse de l'échangeur de chaleur Low-H20, qui chauffe beaucoup plus vite, avec une contenance d'eau extrêmement réduite. Dim. l 50xH 92xP 11,9 cm. Norme E 442. Réf. 681 493 05 **119.00€**

Existe aussi* en 30 puissances.

DÉCORATIFS

■ ALUMINIUM



PLAY RAG-ALL
1104 W. 6 connexions. Fixations fournies.
Dim. l 34xH 210xP 8,5 cm. Norme EN 442.
Réf. 684 735 80 **229.00€**
Existe aussi* en 1380 et 1656 W.

DES FORMES CONTEMPORAINES,
UN MATÉRIAU LÉGER,
FLEXIBLE ET DURABLE



HOX BLOWER
1036 W. Tubes ovoïdes, grande puissance.
Vendu avec fixations. Dim. l 34xH 210xP 5 cm.
Normes EN 442 et CE.
Réf. 680 607 34 **439.00€**
Existe aussi* en 1554 et 2072 W, en blanc mat
et anthracite.

■ ACIER



PLANITUDE LODEN
1476 W. Tubes plats ovales.
Peinture anticorrosion. Coloris blanc.
Dim. l 49xH 200xP 5,2 cm.
Réf. 650 008 66 **427.00€**
Existe aussi* en d'autres puissances et en gris.



COLIMA LODEN
1583 W. Coloris gris. Vendu avec fixations.
Dim. l 52xH 202xP 10,2 cm. Normes EN 442 et CE.
Réf. 663 378 31 **564.00€**
Existe aussi* en blanc.



PLATE
1170 W. Radiateur design plat finition inox.
Vendu avec fixations.
Dim. l 67,6xH 180,5xP 8,2 cm. Normes EN 442.
Réf. 690 493 93 **599.00€**



LINA NOIR
930 W. Extraplats. Élégant et discret.
Large surface de chauffe.
Dim. l 44,4xH 200 xP 4,7- cm. Vendu avec fixations.
Réf. 690 474 40 **495.00€**

EAU CHAUDE



1^{ERS}
PRIX

RECTO

747 W. Tubes ronds droits. Collecteurs en D. Peinture époxy anticorrosion. Soudures invisibles. Vendu avec fixations. Dim. l 60xH 150xP 4 cm. Norme EN 442. Garantie 5 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les parties électriques. Réf. 659 035 44 **92.02€**

Existe aussi* en 601 et 851 W, et en mixte (l 50 cm).

PASSAGE
FACILE DES
SERVIETTES




ACOVA

ALPAGA ASYMÉTRIQUE

594 W. Tubes plats. Peinture époxy anticorrosion. Vendu avec fixations. Dim. l 55xH 118,3xP 5 cm. Norme EN 442.

Réf. 690 457 32 **435.00€**

Existe aussi* en 809 W.



EN COMPLÈMENT



BARRE COURBÉE

Blanche, 46 cm.
Réf. 690 617 55

29.90€



BARRE DROITE

Blanche, 46 cm.
Réf. 690 618 32

29.90€



2 PATÈRES

Blanches.
Réf. 690 618 25

15.90€



ANNEAU
CHROME

Réf. 690 617 34

34.90€

RETROUVEZ
UNE LARGE GAMME
EN MAGASIN



UNE FACE
ARRONDIE

UNE FACE
PLATE

SÈCHE-
SERVIETTE
RÉVERSIBLE

Rond ou plat : à vous
de choisir le côté qui
s'affiche.



CONCEPT

424 W. Acier.
Vendu avec fixations.
Dim. l 50xH 96,2 cm.
Normes EN 442 et CE.

Réf. 690 808 44 **139.00€**

Existe aussi*

en 649 et 758 W,
et en mixte (424+500 W,
649+750 W,
758+1000 W).

ELECTRIQUES A INERTIE FLUIDE

MARCHE
 FORCÉE 2H



GARANTIE
 2 ans

1^{ERS}
 NOS
 PRIX

SÈCHE-SERVIETTES FLUIDE

500 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. Dim. l 48xH 101,5xP 8,5 cm. IP24. Classe II.

Réf. 693 955 85 **64.90€**

Existe aussi* en 750 et 1000 W; en version galbée en 500, 750 et 1000 W; en version étroite en 500 W; et en version chromée 500 et 750 W.

FLUIDE CALOPORTEUR
 HAUTE PERFORMANCE,
 NI ENTRETIEN
 NI VIDANGE



GARANTIE
 2 ans

ACOVA

ANGORA

500 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. Dim. l 50xH 105,1xP 10,6 cm. IP44. Classe II.

Réf. 685 541 22 **199.00€**

Existe aussi* en 750 W, et en version 750 W avec 1000 W de soufflerie.



RETROUVEZ
 LES RADIATEURS
 ELECTRIQUES
 P. 568

000

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
 À vous de décider la carte
 qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

GAIN DE PLACE

MARCHE
 FORCÉE 2H



GARANTIE
 5 ans



FLY DOUBLE

500 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. Dim. l 50xH 65 xP 12 cm. Classe II. IP44. Finition blanc mat. Normes EN 442 et CE. Garantie 5 ans corps de chauffe et 2 ans parties électriques. Fabrication italienne.

Réf. 690 008 20 **399.00€**

Existe aussi* en 750 W.



POUR SÉCHER
 LINGE ET
 SERVIETTES

2 heures de marche forcée.

GARANTIE
 5 ans



STENDINO

500 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. Dim. l 50xH 117,4xP 8 cm. IP44. Classe II. Garantie 5 ans corps de chauffe et 2 ans parties électriques. Fabrication italienne.


Réf. 684 465 60 **199.00€**

Existe aussi* en 750 W et en version chauffage central 570 W.

CLIMATISATION

Comprendre

LES POMPES À CHALEUR AIR-AIR



INVERTER, PLUS DE PERFORMANCES

La technologie Inverter module la vitesse et la puissance de la PAC selon la température extérieure et en fonction de vos besoins.

Avantages

- Elle restitue jusqu'à 4 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme et l'appareil démarre plus rapidement.
- La température est plus finement régulée.
- Le confort acoustique est également amélioré, l'appareil fonctionnant en permanence.

CHAUFFER L'HIVER, RAFFRAÎCHIR L'ÉTÉ

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Les pompes à chaleur (PAC) air-air sont un chauffage électrique optimisé : un compresseur transforme l'énergie naturelle en chaleur. Ce système consomme 2 à 3 fois moins d'électricité qu'un chauffage électrique traditionnel grâce aux énergies renouvelables couvrant jusqu'à 67 % de l'énergie produite.

Fraîcheur en été La PAC air-air est d'abord un climatiseur. L'été, elle fonctionne comme un réfrigérateur, produisant du froid et évacuant les calories à l'extérieur. Réversible, elle inverse ce cycle pour devenir chauffage l'hiver.

Chaleur en hiver La PAC air-air capte la chaleur renouvelable (gratuite) dans l'air extérieur, elle augmente sa température et la diffuse dans l'habitat via un ventilateur-convecteur comprenant une unité (monosplit) ou plusieurs unités (bi- et multisplit).

UNE SOLUTION À ÉTUDIER

Atouts Économique en hiver et écologique, la PAC air-air exige peu de travaux et d'entretien, sans ramonage, ni cuve à remplir.

Limites Un chauffage d'appoint est souvent nécessaire, car plus il fait froid moins il y a de calories à récupérer dans l'air. De plus, la PAC exige un dégivrage, et, l'été, la climatisation est peu économique.

Dans quel cas l'installer ? Si vous ne pouvez pas recourir à la géothermie. En l'associant à un chauffage électrique. Ou pour chauffer une pièce en plus, par exemple dans le cadre d'une installation de chauffage central.

ATTENTION AU NIVEAU SONORE

À l'extérieur, placez l'unité extérieure loin des fenêtres de vos chambres ou de celles de vos voisins. Assurez-vous que le règlement de copropriété ou de lotissement autorise la pose des climatiseurs.

À l'intérieur, les unités installées ne laissent entendre que le souffle de l'air pulsé.


À titre comparatif

- 30 dB = bruissement d'une feuille.
- 42 dB = ventilateur classique.
- 65 dB = machine à laver en marche.

ÉTIQUETTE ÉNERGIE

Elle indique, par une lettre, le classement des appareils électroménagers selon leur consommation d'énergie : de A (appareil très économe) à G (appareil énergivore). Les équipements sont notés aussi bien pour le mode froid que pour le mode chaud.

Économe



Peu économe

LE COP ET LE EER

COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)

Le coefficient de performance (COP) traduit le rapport entre la quantité de chaleur produite et l'électricité consommée. Le coefficient d'efficacité frigorifique (EER) indique la performance de la PAC air-air fonctionnant en mode rafraîchissement. Plus l'indicateur du COP et celui de l'EER sont élevés, plus les économies sont importantes.

DES INDICATEURS QUI VONT ÉVOLUER

La réglementation européenne va promouvoir de nouveaux indicateurs saisonniers, courant 2013 : le SCOP et le SEER. Ceux-ci doivent rendre compte d'une meilleure efficacité de la PAC en fonctionnement réel.

PLUS DE PRÉCISIONS

Le SCOP (coefficient de performance saisonnier)

est le résultat de la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d'électricité pour le chauffage. Le SEER (coefficient d'efficacité énergétique saisonnier) se calcule exactement de la même façon, mais pour le refroidissement. Ces coefficients seront portés sur une nouvelle échelle d'efficacité énergétique.

POUR UNE PIÈCE, À FAIRE POSER



1^{ERS}
NOS
PRIX

35 m² 32 dB(A) 53 dB(A)

GARANTIE
2 ans

MODÈLE	TS 425 TECTRO	
	Chaud	Froid
PUISSANCE CONSOMMÉE	853 W	455 W
PUISSANCE RESTITUÉE	2900 W. COP 3,4	2500 W. EER 5,5
DIM. (LxHxP)	Int. 71x25x19 cm. Ext. 70x25x54 cm	
RÉF.	693 894 74	449.00€



36 m² 31 dB(A) 54 dB(A)

GARANTIE
2 ans

MODÈLE	S 3032	
	Chaud	Froid
PUISSANCE CONSOMMÉE	973 W	990 W
PUISSANCE RESTITUÉE	3600 W. COP 3,7	3200 W. EER 3,23
DIM. (LxHxP)	Int. 79x27,5x19 cm. Ext. 66x54x25 cm	
RÉF.	681 553 81	590.00€



25 m² 24 dB(A) 48 dB(A)

GARANTIE
2 ans

MODÈLE	AMD 350	
	Chaud	Froid
PUISSANCE CONSOMMÉE	749 W	745 W
PUISSANCE RESTITUÉE	2830 W. COP 3,78	2550 W. EER 3,42
DIM. (LxHxP)	Int. 82x26,5x17,4 cm. Ext. 77,6x54x32 cm	
RÉF.	690 108 72	649.00€



35 m² 25 dB(A) 46 dB(A)

GARANTIE
5 ans

MODÈLE	PERLY	
	Chaud	Froid
PUISSANCE CONSOMMÉE	1176 W	625 W
PUISSANCE RESTITUÉE	4000 W. SCOP 3,4	3500 W. SEER 5,6
DIM. (LxHxP)	Int. 82x28,6x21,3 cm. Ext. 79x54,5x28,5 cm	
RÉF.	693 901 74	699.00€



35 m² 25 dB(A) 46 dB(A)

GARANTIE
5 ans

MODÈLE	CRYSTAL +	
	Chaud	Froid
PUISSANCE CONSOMMÉE	1000 W	522 W
PUISSANCE RESTITUÉE	4000 W. SCOP 4	3500 W. SEER 6,7
DIM. (LxHxP)	Int. 89x28,5x19 cm. Ext. 79x54,5x28,5 cm	
RÉF.	693 901 81	990.00€



40 m² 21 dB(A) 50 dB(A)

GARANTIE
5 ans


MODÈLE	FUJI LEC12	
	Chaud	Froid
PUISSANCE CONSOMMÉE	990 W	920 W
PUISSANCE RESTITUÉE	4000 W. COP 4,04	3400 W. EER 3,7
DIM. (LxHxP)	Int. 79x26x20 cm. Ext. 66x54x29 cm	
RÉF.	684 454 05	1229.00€

* Pour tous les modèles: technologie Inverter, gaz réfrigérant R410a, télécommande fournie.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

EAU CHAUDE SANITAIRE

Comprendre LA PRODUCTION COUPLÉE OU INDÉPENDANTE

L'eau chaude couplée au chauffage



INSTANTANÉE


Votre chaudière chauffe l'eau à la demande et en continu.
Avantage: l'eau chaude est toujours disponible.

ACCUMULÉE


L'eau du réseau de chauffage circule dans vos radiateurs, ainsi que dans un tube en serpentin (l'échangeur) à l'intérieur du ballon, de manière à chauffer l'eau sanitaire stockée.

Avantage: plusieurs points de puisage peuvent fonctionner en même temps, mais la réserve

peut se vider plus vite qu'elle ne se reconstitue. Il est important de bien dimensionner votre installation. Pour éviter de faire fonctionner la chaudière l'été afin d'obtenir de l'eau chaude, un ballon échangeur peut être relié à une autre source d'énergie, électrique par exemple.



Monoénergie




Biénergie 1 serpentin, 1 résistance



Le ballon échangeur

Il peut être raccordé parallèlement à l'ensemble des systèmes du chauffage central.

L'eau chaude indépendante du chauffage



INSTANTANÉE


L'ouverture d'un robinet déclenche instantanément la mise en route du brûleur, qui va transférer la chaleur de la flamme vers l'eau sanitaire via un échangeur.



Avec un chauffe-eau électrique

Compact, il peut alimenter un ou plusieurs points d'eau.

Avantage: il répond aux besoins ponctuels d'eau chaude sanitaire.



ACCUMULÉE

Cette solution est à mettre en place si vous n'êtes pas équipé d'un chauffage central, ou si vous souhaitez alimenter une salle de bains très éloignée de votre chaudière. Plusieurs possibilités s'offrent à vous.



Avec un ballon à résistance électrique

C'est la solution la plus répandue. Une résistance électrique chauffe

l'eau du ballon à la température demandée via un thermostat. Pour faire des économies, souscrivez un abonnement EDF au tarif heures creuses.



Avec un chauffe-eau gaz

Le ballon gaz fonctionne en production d'eau chaude autonome. Il faut le raccorder

à un conduit de cheminée ou à tirage forcé (à ventouse) pour évacuer les gaz brûlés. Il peut fonctionner au gaz naturel ou au GPL, et assure un débit constant sur plusieurs points de tirage simultanément.

LA JUSTE CAPACITÉ

APPAREILS	🚿 🚿	🚿 🚿 🚿	🚿 🚿 🚿 🚿	Volumes pour une consommation quotidienne normale ou importante, hors lave-vaisselle et lave-linge.
  	75 à 100 l	100 à 150 l	150 à 200 l	
   	100 à 150 l	150 à 200 l	200 à 300 l	

L'anode

Elle renforce la protection de la cuve contre la corrosion. En magnésium, elle doit être changée régulièrement. À courant imposé en titane, elle est sans entretien et protège durablement la cuve.

PLUS DE CHOIX
EN MAGASIN
ET SUR
LEROYMERLIN.FR

PETITES CAPACITÉS



SUR ET SOUS ÉVIER

Résistance thermoplongée.
Garantie 3 ans sur la cuve
et 1 an sur les composants
électriques.

15 l pose sur évier

Réf. 677 526 71 **119.90€**

Existe aussi*1 en 10, 30 et 50 l.

10 l pose sous évier

Réf. 678 714 61 **119.90€**

Existe aussi*1 en 15 l.

**1^{ERS}
NOS
PRIX**



SAUTER

Résistance thermoplongée.
Isolation renforcée. Garantie
3 ans sur la cuve et 1 an
sur les composants électriques,
1 an sur la main-d'œuvre
et le déplacement.

15 l pose sur évier

Réf. 678 714 54 **204.90€**

Existe aussi*1 en 30 et 50 l.

**la pose et
l'installation à domicile**

1^{er} réseau de France avec
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

GRANDES CAPACITÉS



VERTICAL MURAL

Résistance thermoplongée.
Anode en magnésium
(à changer tous les 2 ou 3 ans).
Garantie 3 ans sur la cuve
et 2 ans sur les composants
électriques.

200 l vertical mural

Réf. 664 715 45 **139.90€**

Existe aussi avec résistance
stéatite hors d'eau

200 l

Réf. 664 715 73 **175.00€**

Existe aussi*1 en 100 et 150 l.

**+ IDÉAL POUR LES PETITES HAUTEURS,
ÉCONOMIES GRÂCE À UNE BONNE ISOLATION
THERMIQUE ET À UN ENTRETIEN LIMITÉ**



EQUATION

Résistance stéatite hors d'eau
anticalcaire. Protection
anticorrosion active par anode
à courant imposé en titane
(sans entretien) et raccord isolant
bimétallique. Précâblage
(pose facilitée). Garantie 5 ans
sur la cuve, 2 ans sur les parties
électriques et sur le dépannage
à domicile.

200 l vertical mural

Réf. 668 391 50 **329.90€**

Existe aussi*1 en 75, 100 et 150 l ;
en vertical sur socle en 200
et 300 l ; et en horizontal,
en 75, 100, 150 et 200 l.

**+ ANODE ACI HYBRIDE (SYSTÈME BREVETÉ)
POUR PLUS DE DURABILITÉ,
JUSQU'À 8 % D'ÉCONOMIES**



ESSENTIEL

Résistance stéatite hors d'eau
anticalcaire. Protection
anticorrosion dynamique par
anode à courant imposé hybride
(titane + enrobage magnésium)
et raccord isolant bimétallique.
Thermostat électronique.
Sécurité antichauffage à vide.
Diagnostic panne par led.
Garantie 5 ans sur la cuve
et sur les parties électriques,
2 ans sur le dépannage à domicile.

200 l vertical mural

Réf. 689 500 42 **419.90€**

Existe aussi*1 en 100 et 150 l ;
en vertical mural sur socle 200
et 300 l ; et en horizontal mural
100, 150 et 200 l.

**+ SYSTÈME DE FIXATION VARIABLE OPTI'FIX,
POUR UNE ADAPTATION AUX
POINTS D'ACCROCHE EXISTANTS**



WELCOME

Résistance stéatite (hors d'eau).
Anode en magnésium grand
format à changer tous les 5 ans.
Raccord diélectrique
bimétallique anticorrosion.
Garantie 5 ans sur la cuve, 2 ans
sur les composants électriques,
1 an sur le dépannage
à domicile.

200 l vertical mural

Réf. 668 388 42 **219.00€**

Existe aussi*1 en 100 et 150 l ;
et en vertical sur socle en 300 l.

20% D'ÉCONOMIES*3 D'ÉLECTRICITÉ POSSIBLES

La quantité d'eau disponible apparaît sur le boîtier.



PRODIGIO

Résistance stéatite hors d'eau anticalcaire.
Protection anticorrosion dynamique par anode
à courant imposé hybride (titane + enrobage
magnésium) et raccord isolant bimétallique.
Thermostat électronique. Sécurité antichauffage
à vide. Diagnostic panne par code erreur.
Système intelligent ajustant la quantité d'eau
quotidienne à chauffer selon la consommation
du foyer. Fonction vacances. Garantie 5 ans
sur la cuve et sur les parties électriques,
2 ans sur le dépannage à domicile.

200 l vertical mural

Réf. 689 500 56 **529.90€**



Sa commande
digitale mobile
permet de visualiser
et de piloter la
production d'eau
chaude de n'importe
où dans la maison.

*1. Voir prix en magasin. *2. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *3. Jusqu'à 20 % d'économies d'électricité par rapport à un ballon électrique classique. Pour un ballon de 300 litres, pour 3 personnes, pour une consommation du lundi au vendredi, soit 3 douches/jour, et 5 personnes le week-end, soit 4 douches et 1 bain/jour, en comptant 4 semaines de congés (mode absence activé).

LES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Le raccord isolant
Il limite la corrosion des métaux à la sortie du ballon.



**RACCORD ISOLANT
DIELECTRIQUE**
Réf. 679 730 73 **7.90€**

Le réducteur
Il protège la cuve en limitant la pression du réseau d'eau.



**RÉDUCTEUR
DE PRESSION ÉCOPRO**
Pour groupe mâle-femelle.
Dim. 15x21 mm.
Réf. 690 949 84 **21.90€**
Existe aussi* en dim. 20x27 mm.



Le mitigeur thermostatique
Obligatoire en neuf et en rénovation lourde, il maintient une température constante. Sa présence évite les brûlures (50 °C maximum) et augmente la capacité en eau chaude.



MITIGEUR THERMOSTATIQUE
Réf. 679 730 80 **54.90€**




Le vase d'expansion
Posé à l'entrée du ballon, il absorbe la dilatation de l'eau qui chauffe, et réduit les pertes d'eau jusqu'à 3000 l/an.



VASE D'EXPANSION SANITAIRE
Capacité 8 l. Réf. 655 794 93 **45.90€**
Existe aussi* en 11 et 25 l.

Le groupe de sécurité
À placer obligatoirement sur l'arrivée d'eau froide, il contrôle la pression du ballon et permet l'écoulement du trop-plein lors de la mise en chauffe. En cas de remplacement du ballon, il faut nécessairement installer un groupe de sécurité neuf.



**① GROUPE DE SÉCURITÉ
ANTICALCAIRE**

Réf. 655 796 75 **16.50€**

② SECUR3

3 en 1 avec groupe de sécurité, mitigeur thermostatique et raccord isolant.

Réf. 690 805 15 **89.90€**

Existe aussi* en inox.



**SIPHON POUR GROUPE
DE SÉCURITÉ**
Réf. 655 795 14 **2.95€**

EN COMPLÈMENT



ANTITARTRE
Minifiltre pour la protection de votre chauffe-eau. Faible encombrement. Cartouche billes silicophosphates.
Réf. 678 985 44 **26.20€**



CONTACTEUR CHAUFFE-EAU
Permet de déclencher le chauffe-eau durant les heures creuses de tarification EDF. 3 positions : marche automatique, marche forcée avec retour automatique en tarif réduit, et arrêt. 20 A/230 V.
Réf. 631 181 32 **19.60€**

RÉALISER




DÉCOUVREZ LA VIDÉO

**COMMENT INSTALLER
UN BALLON
D'EAU CHAUDE**



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils



**TREPID UNIVERSAL
POUR CHAUFFE-EAU**
Obligatoire à partir de 100 l sur mur non porteur.
Réf. 678 863 50 **26.90€**

PRODUCTION INSTANTANÉE

CONFORT EN EAU CHAUDE

Le chauffage de l'eau se déclenche à l'ouverture du robinet. Et l'eau chaude est toujours disponible.

Gain de place et en appoint

Contrairement aux chauffe-eau classiques, l'eau n'est pas stockée dans un ballon, toujours encombrant. Compacts, ces chauffe-eau sont parfaits en solution d'appoint ou dans des espaces réduits: abri de jardin, atelier, résidence secondaire, chambre d'étudiant, petit studio...

Économique et sûr

L'électricité n'est consommée que pendant la production de l'eau chaude. Et il n'y a pas de pertes d'eau inhérentes au système centralisé (vidage de l'eau froide contenue dans les tuyaux). Côté sécurité, il n'y a pas de risque d'explosion lié à la montée en température, ni de risque d'intoxication (légionellose).



AMICUS

Sous évier. 4 kW. Compatible avec tout robinet. Régulation de la température avec le débit. Protection thermique.
Dim. H 20,9xL 22,9xP 8,7 cm.
Réf. 679 788 83 **262.90€**
Existe aussi* en 5 et 6 kW, en 5,5 kW avec robinet.



LUXUS*

Sur évier. 9 kW. Compatible avec tout robinet. Régulation de température avec le débit. Protection thermique.
Dim. H 30,5xL 22,9xP 10,8 cm.
Réf. 679 789 11 **416.90€**
Existe aussi* en 12 kW.

CHAUFFE-EAU GAZ

PRODUCTION INSTANTANÉE



ATTENTION

La puissance de votre compteur doit être adaptée à celle de votre chauffe-eau.



PRODUCTION ACCUMULÉE



ARISTON

Évacuation par conduit de fumée.
Garantie 3 ans sur la cuve, 2 ans sur les pièces.

115 l. 6,4 kW
Réf. 677 438 16 **609.00€**
155 l. 7,2 kW
Réf. 677 438 02 **659.00€**
195 l. 8,6 kW
Réf. 677 437 95 **979.00€**

MODÈLE	COINTRA 		e.l.m. leblanc 		Chaffoteaux 	
GAZ	Naturel	Butane/propane	Naturel	Butane/propane	Naturel	Butane/propane
Un seul point d'eau, débit (30 °C): 5 l/min						
SANS RACCORDEMENT CONDUIT	—	683 720 24 236.00€	680 255 73	679 964 60 299.00€	—	—
	—	—	680 530 83*3	679 811 30*3 319.00€	—	—
AVEC RACCORDEMENT CONDUIT	—	—	679 795 55	679 972 23 329.00€	—	—
	—	—	680 255 80*3	679 972 30*3 349.00€	—	—
Deux points d'eau, débit (30 °C): 11 l/min						
VEILLEUSE PERMANENTE	—	—	—	—	660 549 26	660 549 33 389.00€
ÉLECTRONIQUE	683 720 10	683 720 03 249.00€	—	—	660 549 54	660 549 75 469.00€
Trois points d'eau, débit (30 °C): 13 l/min (Cointrea) ou 14 l/min (Ondéa et Fluendo)						
VEILLEUSE PERMANENTE	—	—	—	—	660 549 82	660 549 96 479.00€
ÉLECTRONIQUE	683 719 96	683 719 82 319.00€	—	—	—	—
Quatre points d'eau, débit (30 °C): 17 l/min						
AVEC RACCORDEMENT CONDUIT	—	—	679 795 83	—	499.00€	—

*1. Voir prix en magasin. *2. Pour ce chauffe-eau, prévoir un abonnement de 9 ou 12 kW.

*3. Version avec robinet mélangeur intégré.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Comprendre

LE CONFORT THERMIQUE



BÉNÉFICIEZ DE CETTE
PRIME POUR VOS PROJETS
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.
VOIR P. 574

Un investissement vite rentabilisé

Rénover son installation en remplaçant ses convecteurs par des appareils récents est un investissement gagnant en termes de confort. Si vous l'associez à une programmation centralisée, vous ferez jusqu'à 25 % d'économies.

UN CHAUFFAGE ÉCONOME

UN CONFORT OPTIMAL

Les radiateurs électriques nouvelle génération rivalisent d'ingéniosité pour allier performance et confort, et se rapprocher de la chaleur douce propre au chauffage central. Proposés dans un large choix, ils sont à la fois économes et esthétiques.

Et ils sont faciles à installer: pas de chaufferie, ni de conduit de fumée, pas de raccordement entre les appareils, pas d'entretien...

Selon les modèles, les appareils peuvent être installés au mur (radiateurs, sèche-serviettes) ou au sol (plancher rayonnant).

DES ÉCONOMIES À LA CLÉ

Le programmeur adapte la température de votre logement: en mode confort quand vous êtes présent, en mode éco en votre

absence ou la nuit, voire en mode hors gel en cas d'absence prolongée.


Les économies sont immédiates et peuvent atteindre 25 % de votre facture. Soit, par exemple 300 € d'économies si votre facture annuelle est de 1200 €! Un investissement grandement apprécié par les locataires, comme les propriétaires.

AU DEGRÉ PRÈS

Un programmeur centralisé commande de manière simple tous les radiateurs électriques et les modifications éventuelles (changement d'heure, jour férié, etc.).

Il peut intervenir sur différentes zones de la maison, définies en fonction des usages (pièces à vivre, chambres, etc.). L'installation peut être filaire ou à ondes radio.

Les convecteurs




Une solution peu coûteuse à l'achat

L'air froid en partie basse se réchauffe et circule en un mouvement allant du bas vers le haut.

Avantage: montée rapide en température.

À savoir: assèche l'air. Salissure possible des murs.

Les panneaux rayonnants




Un réchauffement rapide

Une résistance chauffe une plaque qui diffuse sa chaleur aux objets et aux murs environnants. L'air est chauffé par convection et par rayonnement des murs et des objets.

Avantage: chaleur plus enveloppante. Montée rapide en température.

À savoir: assèche l'air. Salissure possible des murs. Pas d'inertie lorsque l'appareil est coupé.

Les radiateurs à inertie



Un excellent confort


Une résistance chauffe un corps solide ou liquide, qui restitue la chaleur progressivement.

Avantage: chaleur non agressive, sans à-coups, et qui dure longtemps après l'arrêt du radiateur. N'assèche pas l'air.

À savoir: grande surface de chauffe de l'appareil, qui procure plus de confort.

- 1 Boîtier de commande
- 2 Résistance massive

Les radiateurs 2 systèmes chauffants



Une chaleur homogène

Double émission de chaleur: un noyau en fonte ou en stéatite restitue la chaleur progressivement, et une surface rayonnante proche de la façade (film chauffant) procure immédiatement une chaleur douce.

Avantage: chaleur parfaitement stable, qui dure longtemps après l'arrêt du radiateur. Température uniforme.

À savoir: le meilleur confort parmi les radiateurs électriques.

- 1 Boîtier de commande
- 2 Résistance massive
- 3 Plaque rayonnante

PROGRAMMATEURS FILAIRES



EQUATION

Programmes personnalisables par pas de 15 minutes. Pour piloter le mode Confort ou Éco de tous les radiateurs. Possibilité de programmations différentes sur 3 zones. Affichage de la température ambiante. Fonction vacances. Réf. 684 498 92 **79.90€**

Honeywell

TH I34

Programmation minimum 15 min. Prog. personnalisables: 4 par jour. Pilotage jusqu'à 3 zones dans la maison, possible par téléphone (commande téléphonique CT 240-02). Réf. 648 546 92 **89.90€**



DELTA DORE 8.31 FP

Programmes personnalisables: 48 par jour. Pilotage jusqu'à 3 zones dans la maison et 15 radiateurs par zone. Fonction vacances. Réf. 671 731 83 **139.90€**



RÉALISER



DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT INSTALLER
UN PROGRAMMATEUR
AVEC FILS PILOTES



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées et Conseils

PROGRAMMATEURS RADIO



EQUATION + 1 RÉCEPTEUR

Prog. personnalisables: 96 plages (pas de 15 minutes) par jour. Pilotage du mode Confort ou Éco de tous les radiateurs. Possibilité de programmations différentes sur 3 zones. Affichage de la température ambiante. Fonction vacances. Fourni avec piles et 1 récepteur. Réf. 684 499 34 **109.90€**



DELTA DORE DELTIA 8.33

Programmation minimum 30 min. Prog. personnalisables: 48 par jour. Pilotage jusqu'à 3 zones dans la maison, possible par téléphone. Fonction vacances. Affichage température ambiante. Fourni avec 1 récepteur Deltia 1.03. Réf. 672 217 56 **154.90€**



PACK PROGRAMMABLE

Comprend un programmeur sans fil et 6 récepteurs radio. Piles fournies. Réf. 684 499 41 **249.00€**



PACK DELTIA 8.36

Comprend le programmeur sans fil Deltia 8.36 et 6 récepteurs Delta Dore Deltia 1.03. Pose facile en raccordant uniquement les connexions fil pilote du radiateur sur le boîtier récepteur. Réf. 675 477 11 **299.00€**

SII: SYSTÈME INTELLIGENT INTÉGRÉ



C'est un boîtier doté de 4 fonctions intelligentes.

Programmation embarquée: elle est préenregistrée

et adapte la température selon l'occupation du logement.

Éco Détection: l'appareil passe en mode hors gel (7°C) après détection de l'ouverture prolongée d'une fenêtre.


Éco Citoyen: les températures suivent les recommandations de l'Ademe: 19°C (confort), 15,5°C (éco).

Éco Indicateur: le curseur vous indique votre niveau de consommation selon la température demandée.


Comprendre

VERSION RADIO = SANS TRAVAUX

Les programmeurs peuvent être dits radio, c'est-à-dire sans fil. Il suffit de raccorder le fil pilote du radiateur sur le boîtier récepteur. C'est une solution idéale en rénovation.



- 1 Récepteur
- 2 Alimentation secteur
- 3 Boîte de raccordement du convecteur
- 4 Radiateur
- 5 Phase
- 6 Neutre
- 7 Fil pilote



CONVECTEUR

GARANTIE
2 ans

1^{ERS}
PRIX



THERMOSTAT MÉCANIQUE

1000 W. Thermostat mécanique.
Dim. H45,1xI45,8xP9,8 cm. IP24. Classe II.
Réf. 684 420 94 **23.50€**
Existe aussi*2 en 500, 1500 et 2000 W.


PANNEAUX RAYONNANTS

+ MONTÉE RAPIDE
EN TEMPÉRATURE

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
2 ans

1^{ERS}
PRIX



RAYONNANT


1000 W. Fil pilote 4 ordres. Thermostat électronique.
Dim. I 59,1xH 45,1xP 13,5 cm. IP24. Classe II.
Réf. 684 421 36 **39.90€**
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W.

+ SYSTÈME ANTISALISSURES
POUR ÉVITER LE
NOIRCISSMENT DE VOS MURS

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
2 ans

CONCORDE
Design



CANDICE

1000 W. Fil pilote 4 ordres. Thermostat électronique.
Dim. I 45xH 60xP 11,5 cm. IP24. Classe II.
Réf. 689 958 36 **59.90€**
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W.

À INERTIE FLUIDE

GARANTIE
10 ans

1^{ERS}
PRIX



CELCIA

1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique.
Dim. I 54,3xH 58,1xP 9,8 cm. IP33.
Réf. 690 914 63 **89.90€**
Existe aussi*2 en 700, 1500 et 1800 W.

+ DÉTECTION D'OUVERTURE
DE FENÊTRE


FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
2 ans

ACOVA

MOHAIR

1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique
à affichage digital. Dim. I 64,4xH 57,5xP 11,2 cm.
IP44. Classe II.
Réf. 685 520 43 **349.00€**
Existe aussi*2 en 750, 1500 et 2000 W.



À INERTIE SÈCHE

+ FAIBLE
ENCOMBREMENT

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
2 ans

CONCORDE
Design



ARKADI

1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique
à affichage digital (température rétroéclairée).
Indicateur de température.
Dim. I 48xH 58,3xP 12,5 cm. IP24. Classe II.
Réf. 689 991 61 **319.00€**
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W;
et en 1000 et 1500 W, en version verticale et basse.

2 SYSTÈMES CHAUFFANTS

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
2 ans

AIRÉLEC

NATHIS

1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique
à affichage digital (température rétroéclairée).
Dim. I 60,7xH 58xP 8,7 cm. IP24. Classe II.
Réf. 690 022 90 **449.00€**
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W.



FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
2 ans

PROMOTELEC

consommateur
intelligent

Lauter

+ DÉPANNAGE
À DOMICILE: 2 ANS



BOLÉRO

1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique
à affichage digital. Corps de chauffe en fonte
et film chauffant.
Dim. I 61,5xH 63,9xP 14,7 cm. IP24. Classe II.
Réf. 680 254 12 **599.00€**
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W; en version
verticale 1000, 1500 et 2000 W; en version basse
(sans les fonctions SI) en 750, 1000 et 2000 W.

LES NORMES ET LES LABELS

NF

L'appareil respecte l'ensemble
des normes en vigueur
relatives à la sécurité.

NF

Décernée aux appareils d'un
haut niveau de qualité (en
termes de fiabilité, de
performance, de confort...).

Trois catégories: A, B et C. La classe C
est la plus exigeante et la plus
performante.

PROMOTELEC

Cet organisme de
certification délivre des labels attestant
la qualité de réalisation des installations
électriques. C'est la garantie du confort,
de la sécurité et de la maîtrise de votre
consommation d'énergie.



MAISON
PLUS
ÉCONOME

30% D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE POSSIBLES



VENDU EN LIGNE

leroymerlin.fr

STÉATITE

BALADI 

CARACTÉRISTIQUES

1 000 W. Thermostat électronique à affichage digital. Fil pilote 6 ordres. Économies d'énergie grâce aux fonctions SII. Système intelligent intégré (voir p. 567). 3 programmes préenregistrés non modifiables. Indicateur de consommation. Verrouillage des commandes. Dim. 156xH 57xP 9,8 cm. Garantie 2 ans corps de chauffe et parties électriques. Dépannage à domicile 2 ans. Réf. 680 252 16 **299.00€**
Existe aussi¹² en 1500 et 2000 W.

GARANTIES ET NORMES



SOLS CHAUFFANTS

Comprendre LE PRINCIPE DE LA BASSE TEMPÉRATURE

À la bonne température

Une chaleur douce et agréable

Dans un sol chauffant, l'eau circule à 30 °C max. (contre 70 °C pour un radiateur classique) et la température en surface varie entre 20 et 25 °C. Cette basse température, suffisante pour chauffer toute la pièce, exclut toute sensation de jambes lourdes. À 18 °C, un sol chauffant est aussi performant que des radiateurs à 21 °C, avec 15% d'économies de chauffage possibles !

À haute performance

Un radiateur géant et économe

Le sol chauffant offre le système de diffusion le plus confortable et le plus efficace: la chaleur, rayonnante, douce et homogène, se répartit uniformément du sol au plafond. Aucune sensation de zone plus froide ou plus chaude, et aucune levée de poussière (l'air est plus sain !). Insonore, il est aussi invisible : en libérant les murs, il offre un gain de place en surface habitable de 5 % environ.

En neuf et en rénovation

Dans toutes les pièces

Le sol chauffant convient aussi bien en neuf qu'en rénovation (selon modèles), et peut s'installer dans toutes les pièces. En version électrique, il est facile à poser (voir p. 575). Pour une restitution parfaite de la chaleur, privilégiez les revêtements minéraux (carrelage, pierre...). Pour le parquet, retenez les massifs collés. Vérifiez bien la compatibilité du revêtement avec le sol chauffant.

ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE

VERSION CHAUFFAGE CENTRAL

Alimenté de préférence par une chaudière à basse température, le circuit hydraulique du plancher est assuré de bout en bout par du tube PER. Il forme une boucle d'un seul tenant, sans autre raccord que ceux du départ et du retour sur le collecteur correspondant. Les tubes prennent place sur des plaques isolantes à plots sur lesquelles est ensuite déposé un treillis soudé. Une chape fluide vient recouvrir le tout (30 mm d'épaisseur au minimum).

VERSION ÉLECTRIQUE


Le plancher chauffant électrique s'utilise en chauffage seul. La trame chauffante est désolidarisée du support par des plaques isolantes qui orientent la chaleur vers la pièce. Elle est noyée dans un béton d'enrobage, une chape fluide, qui reçoit le revêtement de sol. Un thermostat d'ambiance régit la mise en route et la régulation.

Puissance: limitée à 106 W/m², elle se calcule en fonction des différents composants du sol chauffant.


QUEL REVÊTEMENT ?

- Carrelage et pierre naturelle sont les mieux adaptés, car ils conduisent bien la chaleur.
- Le parquet en pose flottante est à éviter (sauf avis technique favorable), et le stratifié en pose collée est incompatible.
- Certains sols souples (moquette, vinyle, lino) sont compatibles, mais attention aux colles utilisées (émissions possibles).

UNE MISE EN ŒUVRE SIMILAIRE



Plancher hydraulique



Trame électrique

LA FRAICHEUR EN PLUS

En option, le plancher hydraulique peut être réversible pour un meilleur confort d'été. Par son raccordement à une production d'eau fraîche à 18 °C, il devient un plancher rafraîchissant. Il se comporte en absorbeur de chaleur lorsque la température ambiante est supérieure à la température du plancher. Un abaissement jusqu'à 4 °C peut ainsi être obtenu avec ce procédé.

- 1 Revêtement de sol
- 2 Enrobage
- 3 Plaques isolantes
- 4 Dalle existante
- 5 Tubes PER pour plancher hydraulique
- 6 Trame chauffante pour plancher électrique

RÉALISER

DÉCOUVREZ LA VIDÉO

COMMENT INSTALLER
UN SOL CHAUFFANT
BASSE TEMPÉRATURE



sur leroymerlin.fr
rubrique Idées
et Conseils




Retrouvez plus
de modèles
dans le
grand guide
**Aménagement
& Décoration.**

RÉSISTANCE A L'ÉCRASEMENT ET ISOLATION ACOUSTIQUE



+ LA BARRIÈRE TAPISSÉE D'ALUMINIUM (BAO) DU PER LIMITE LA FORMATION DE BOUES DANS LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE ET AUGMENTE LA PERFORMANCE DE L'INSTALLATION



- 1 Tubes PER
- 2 Plaque isolante
- 3 Chape d'enrobage
- 4 Collecteurs
- 5 Régulateur basse température

KIT EASY FLOOR

Certification CSTBat. Conforme à la réglementation thermique 2005. Très bonne résistance à l'écrasement : jusqu'à 500 kg/m². Bonne isolation acoustique. Étude dimensionnelle (sans bilan thermique) comprise dans le prix. Composition du kit : tubes PER 13x16 mm avec barrière antioxygène (BAO), plaque plane multidirectionnelle, bande de désolidarisation, cavaliers de fixation, collecteur en laiton nickelé de 2 à 9 départs selon configuration,

collecteur départ avec tête réglable par l'intermédiaire d'un thermostat (tête électrothermique, voir ci-dessous) + collecteur retour avec organes de réglage intégrés + 2 vannes boisseau sphérique d'alimentation + 2 pots de terminaison + 2 raccords 2 pièces écrou 33/43 mâle 26/34 autoétanche + 2 purgeurs d'air automatiques 15/21 sortie latérale + 1 débitmètre par boucle + 1 porte-thermomètre + 1 ensemble support de collecteurs + 2 raccords PER 13/16 par boucle.

PLAQUE A PLOTS	CONFIGURATION	SURFACE	REF.	PRIX AU M ²
0,75 m ² .K/W*1 et tube PER nu	Maison conforme à la RT 2005	<50 m ²	656 489 26	33.60€
		>50 m ²	648 713 45	24.20€
0,75 m ² .K/W*1 et tube PER BAO	Sur local chauffé	<50 m ²	668 597 30	38.80€
		>50 m ²	668 596 04	30.60€
1,25 m ² .K/W et tube PER BAO	Sur dallage isolé en périphérie	<50 m ²	675 691 45	39.20€
		>50 m ²	675 691 31	36.00€
1,7 m ² .K/W*2 et tube PER BAO	Sur dallage non isolé sur terre-plein	<50 m ²	668 597 72	44.60€
		>50 m ²	668 597 51	37.00€
2,1 m ² .K/W*3 et tube PER BAO	Sur dallage non isolé sur vide sanitaire	<50 m ²	668 598 35	45.40€
		>50 m ²	668 597 93	42.20€

EN COMPLÉMENT*



POUR PLAQUE LISSE ET EASY FLOOR

Thermostat de sécurité (réf. 649 980 03); antigel et anticorrosion Equation (réf. 668 610 53); pompe à épreuve (réf. 649 980 24); manomètre pour pompe à épreuve (réf. 649 980 31); kit basse température avec circulateur (réf. 649 979 96); fluidifiant à béton (réf. 669 581 71); régulation avec sonde extérieure (réf. 665 937 51).



TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE

Elle assure la régulation pièce par pièce, à l'aide d'un thermostat d'ambiance (non fourni). Une tête et un thermostat sont nécessaires pour chaque pièce de la maison. Réf. 650 055 00 **40.40€**

*1. Pose à l'étage ou sur sol isolé (correspond à ép. 54 mm). Il s'agit de l'épaisseur des plaques, à laquelle il faut ajouter l'épaisseur de la chape de béton (DTU mini 30 mm) et l'ép. du revêtement (16 mm). *2. Pose sur terre-plein, sous-sol ou vide sanitaire avec température >0 °C (correspond à ép. 86 mm). *3. Pose en sous-sol, cave ou vide sanitaire (correspond à ép. 96 mm). *4. Voir prix en magasin. Les prix des équipements de cette page intègrent l'écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

CONFIRMÉ



ESTIMATION
1 JOUR 1/2



RETROUVEZ
TOUS LES OUTILS
DU MAÇON
P. 102

Réaliser

L'ISOLATION ET LE CHAUFFAGE PAR LE SOL

UN CHAUFFAGE IDÉAL

Performant, invisible, et optimisé grâce à la pose d'une plaque isolante qui renvoie la chaleur vers la pièce. L'installation d'un plancher rayonnant électrique doit se conformer au cahier des prescriptions techniques (CPT), 3606 du CSTB (règles de mise en œuvre, composants, étude thermique...).



1. RECOUVREZ LE SOL DE PLAQUES ISOLANTES (avec assez d'épaisseur pour atteindre $R = 4$ de la RT 2012). Posez un adhésif d'étanchéité sur les joints. Le sol chauffant devant être désolidarisé des murs et du sol, agrafez en périphérie une bande de 5 mm d'épaisseur minimum, et plus haute de 2 cm que le niveau fini.



2. DÉROULEZ LA TRAME CHAUFFANTE en partant d'un angle de la pièce vers le mur opposé, et fixez-la à l'aide de cavaliers. Il faut laisser 10 cm d'espace sur le pourtour de la pièce (poteaux, etc.). Le « pas » des spires de la trame se choisit en fonction du calepinage établi lors de l'étude de conception.



3. DÉCOUPEZ LA TRAME CHAUFFANTE à l'aide d'un cutter ou de ciseaux, une fois arrivé au mur opposé, en prenant soin de ne pas entailler le câble chauffant. Faites un demi-tour avec le rouleau et repartez en sens inverse. Procédez ainsi jusqu'à couvrir toute la surface de la pièce, en fixant la trame au fur et à mesure.



4. RACCORDEZ LA TRAME CHAUFFANTE AU SECTEUR par l'intermédiaire d'une « liaison froide ». Ce cordon spécial chemine en encastré sous gaine annelée depuis une boîte de connexion. Si vous utilisez un système de plancher rayonnant électrique couplé à un thermostat programmable, placez la sonde de sol à proximité du mur.



5. RÉALISEZ LA CHAPE D'ENROBAGE armée d'un treillis soudé à mailles de 10 cm, en la tirant à la règle puis en la lissant à la taloche. Son épaisseur (35 mm au moins) se calcule en fonction de l'inertie thermique à ne pas dépasser, revêtement inclus. Laissez sécher 3 à 4 semaines avant de mettre en chauffe progressivement.


LIBRAIRIE LEROY MERLIN



PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE (PRE)
Guide pratique
(éd. CSTB).
Réf. 674 036 93
21.00€

ÉCOCONFORT

+ SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE, ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET CONFORT D'UTILISATION



PLANCHER CHAUFFANT EFHTM

Puissance 100 W/m². Électrique. Peut être posé sur un sol existant. Comprend : une trame chauffante, un adhésif aluminium, un capteur et un tube souple pour sa mise en œuvre. Fabrication finlandaise.

2 M ²	Réf. 680 583 40	79.00€
4 M ²	Réf. 680 583 33	139.00€
6 M ²	Réf. 680 583 26	189.00€
12 M ²	Réf. 680 583 12	349.00€



THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE
Réf. 680 583 05 **64.90€**

UNE CHALEUR HOMOGÈNE EN NEUF ET RÉNOVATION

BASSE TEMPÉRATURE

ÉCOFILM SETS SUD RAYONNEMENT


CARACTÉRISTIQUES

Système de chauffage électrique basse température par le sol (épaisseur 8 mm sans sous-couche). Alimentation électrique 230 V.

DIM. (lxL) EN CM	WATT	REF.	
100x100	83	686 770 00	39.00€
100x200	166	686 769 93	75.00€
100x300	249	686 769 86	115.00€
100x400	332	686 750 82	149.00€
100x500	415	686 750 75	189.00€
100x600	498	686 750 61	229.00€
100x700	581	686 750 54	269.00€
100x800	664	686 750 40	299.00€
0,5x100	40	686 750 33	32.00€
0,5x200	80	686 750 26	65.00€
0,5x300	120	686 750 12	99.00€
0,5x400	160	686 750 05	129.00€
0,5x500	200	686 749 91	159.00€
0,5x600	240	686 749 84	189.00€
0,5x700	280	686 749 70	219.00€
0,5x800	320	686 749 63	259.00€

+ FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE POSE
FAIBLE ÉPAISSEUR 8 MM

**GARANTIE
10
ans**



Compatible
avec un parquet
stratifié flottant

EN COMPLÉMENT



Pare-vapeur antihumidité*

Il permet de chauffer de grandes surfaces en utilisant le moins d'énergie possible et évite les désagréments physiques (jambes lourdes...).

FINANCER SON PROJET



LE CRÉDIT D'IMPÔT

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour la réalisation de certains travaux en faveur de la qualité environnementale des habitations. Ce crédit d'impôt peut, notamment, concerner des dépenses d'économies d'énergie, d'isolation thermique, d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, d'équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales. Les matériaux et équipements doivent répondre à certains critères techniques fixés par arrêté. Ils doivent être fournis et installés par un professionnel, dans un logement de plus de 2 ans, situé en France et à usage d'habitation principale.

Pour qui ? Propriétaire, locataire, associé d'une SCI, sous réserve du respect des plafonds de dépenses applicables.

Informations : www.impots.gouv.fr

LA TVA A 7%*

Elle s'applique à un grand nombre de travaux, qui doivent être réalisés par un professionnel dans un local à usage d'habitation, principale ou secondaire, achevé depuis plus de 2 ans, et qui ne conduisent pas à une augmentation de surface de plus de 10%.

Pour qui ? Tout client faisant réaliser des produits éligibles.

DÉPENSES AU TITRE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE	TAUX 2013**
Chaudières à condensation	10%
Chaudières à microcogénération gaz	17%
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées**, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur	10%
Matériaux d'isolation thermique des parois opaques** et matériaux de calorifugeage de tout ou partie de l'installation d'eau chaude sanitaire	15%
Appareils de régulation du chauffage	15%
Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable tels que chauffe-eau et chauffage solaires**	32%
Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil**	11%
Pompes à chaleur (autres que air-air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur	15%
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur	26%
Pompes à chaleur (autres que air-air) thermodynamiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire	26%
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté principalement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération**	15%
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses**	15% ou 26%*
Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales	15%
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques	26%
Diagnostic de performance énergétique, si non obligatoire, à raison d'un DPE par période de 5 ans	32%


*1. Certains taux peuvent être majorés de 8 points en cas de réalisation d'un bouquet de travaux, la même année, dans un même logement de plus de 2 ans. *3. Dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré fixé par arrêté. *4. Pour les maisons, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à condition que certains travaux soient réalisés concomitamment. *5. Dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré fixé par arrêté pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique. *6. Dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowattcrête fixé par arrêté. *7. 26 % en cas de remplacement des mêmes matériels. *8. Taux en vigueur au jour de la publication, susceptible de modification. Les informations ci-dessus sont purement indicatives, non exhaustives et susceptibles de modifications législatives.



LA PRIME ÉNERGIE LEROY MERLIN

Économisez jusqu'à 2 000€ ! Leroy Merlin donne un coup de pouce à vos envies d'économies d'énergie. La Prime énergie s'ajoute à la TVA à 7 % et au crédit d'impôt. Facile, fiable, rapide... Bénéficiez de la Prime énergie en 4 étapes.

- 1 Sélectionnez dans nos magasins ou sur notre site votre produit éligible à la Prime énergie, parmi 26 familles de produits (liste complète : www.prime-energie.leroymerlin.fr).
- 2 Calculez votre Prime énergie en magasin avec un conseiller de vente ou sur www.prime-energie.leroymerlin.fr.
- 3 Faites poser votre produit par l'une des 4000 entreprises partenaires de Leroy Merlin.
- 4 Recevez à domicile votre carte Prime énergie sous 15 jours au plus tard après la fin du chantier. C'est une carte d'achat valable 12 mois dans le magasin Leroy Merlin de votre choix.



Le montant de la Prime énergie varie selon les caractéristiques techniques du produit, le type de logement et de chauffage, et le lieu d'habitation (H1, H2, H3). Voir conditions en magasin.

LE BONUS CONFORT UNE PRESTATION COMPLÈTE POUR PLUS D'ÉCONOMIES



EXEMPLE POÊLE À GRANULÉS BBC BRUNO II

Voir p. 537

Prix emporté TVA 19,6%

1 990.00€

Prix posé TVA 7%*1
(à partir de)

2 480.00€

Déduction crédit d'impôt*2

- 267.00€

Déduction Prime énergie*3

- 165.00€

Produit posé*4

Pose seule à partir de 700€ TTC (TVA 7 %*1)

2 048.00€

Crédit d'impôt
Proposé par l'Etat

Prime énergie

**JUSQU'À
432€
D'ÉCONOMIES**

★1. Sous réserve de respecter les conditions légales d'application de la TVA à 7 %. Voir liste des produits éligibles au dispositif légal sur leroymerlin.fr ou à l'accueil du magasin. ★2. Sous réserve de respecter les conditions légales d'application du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt n'est pas avancé par Leroy Merlin. Taux en vigueur pour le poêle à bois au 1^{er} mars 2013 : 15 ou 26 % (voir page de gauche). ★3. La Prime énergie (valable uniquement si le produit est posé par un professionnel) est envoyée à la fin des travaux de pose. Elle est utilisable dans tous les magasins Leroy Merlin et dans tous les rayons. Elle est valable 12 mois et utilisable en plusieurs fois jusqu'à concurrence de son montant. Exemple pour la région H1. ★4. Les prix indiqués correspondent au contenu des prestations et des conditions figurant dans les forfaits pose (remplacement et installation des nouveaux appareils sur installation existante aux normes, sans aucune modification) ou seront validés par un relevé technique réalisé à domicile. Toutes les prestations spécifiques et produits complémentaires à une pose dans les règles de l'art seront facturées en sus. Prix en vigueur au 1^{er} mars 2013.

Le financement Leroy Merlin

Petits ou grands travaux, Leroy Merlin vous accompagne dans la réalisation de votre projet avec six formules de financement étudiées, dès 100€ et jusqu'à 150 000€. Pour vos travaux d'envergure qui s'étalent dans le temps, Leroy Merlin vous propose un financement inédit : le prêt Grandes Rénovations.



LE PRÊT GRANDES RÉNOVATIONS

- Vous ne payez rien pendant la durée des travaux (jusqu'à 12 mois).
- Les fonds sont débloqués au fur et à mesure de vos achats chez Leroy Merlin.
- À l'issue des travaux, vous remboursez une mensualité unique.
- Frais de dossiers : 0€ et remboursement anticipé sans frais*1.
- À partir de 3000€ et jusqu'à 150 000€.
- Durée de 36 à 240 mois.
- TAEG fixe préférentiel de 6,9% pour un montant jusqu'à 75 000€ et TAEG fixe de 5,6% au-delà de 75 000€.

Montants hors assurance facultative. Le coût mensuel de l'assurance facultative (décès/ITAM*2-3) est de 28,90€, qui s'ajoutent au montant des 75 échéances.

Exemple : vous avez décidé de transformer votre garage en studio indépendant. Vous avez 5 projets : isolation et menuiserie, pose d'un parquet, installation d'une salle de bains, création d'une petite cuisine et décoration de l'ensemble. La totalité de vos travaux s'élève à 17 000€. Pour ces travaux de 17 000€ entièrement financés, vous disposez de 12 mois maximum pour prendre livraison de vos achats. Après la dernière livraison, vous remboursez 75 échéances de 295,34€. Montant du financement 17 000€. Montant total dû : 22 150,50€. Crédit affecté sur 75 mois au taux débiteur fixe de 6,69% et au TAEG fixe de 6,90%.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de financement avant de vous engager.

Prêt grandes rénovations option multilot. À partir de 3000 € d'achats. Sous réserve d'acceptation par CGL. CGL : Compagnie générale de location d'équipements - 69, avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SA au capital de 58606156 € - SIREN 303 236 186 RCS Roubaix-Tourcoing - N° TVA CEE FR 84 - 303.236.186 - Partenaire Banque Accord - Leroy Merlin. Conditions au 02/10/2011 susceptibles de variations. ★1. Selon conditions contractuelles en vigueur. ★2. Contrat d'assurance groupe n° 875.1313/04 pour les crédits court terme et moyen terme non hypothécaires souscrits par CGL, tant pour son nom propre qu'au nom et pour le compte de ses filiales, par l'intermédiaire des sociétés de courtage Finassurance à n° ORIAS 070000574 à SNC au capital de 15250 € - 69, avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 352 937 247 RCS Roubaix-Tourcoing et de Gras Savoye Nord - n° ORIAS 07019417 - SAS au capital de 775 830 € - 11, parvis de Rotterdam 180 Tour Lilleurope 59777 Euralille - SIREN 445 033 368 RCS Lille, auprès d'Alico SA, entreprise de droit français régie par le Code des assurances - SA au capital de 45734705 € - 34, place des Corolles 92400 Courbevoie - SIREN 722 092 368 RCS Nanterre. La société Gras Savoye Nord est mandatée par l'assureur pour gérer les adhésions et les sinistres. Entreprises d'assurances régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel - 61, rue Taitbout 75009 Paris. Contrat présenté par Finassurance. Le nom des compagnies d'assurances interrogées est disponible sur simple demande (article L520-1-II-b du Code des assurances). Finassurance est une société CGL. ★3. Sous réserve d'acceptation par l'assureur. Voir conditions de garanties dans les notices d'information des produits d'assurance.

INDEX DES PRODUITS

A

Abattants 344-346, 350
 Abri pour compteur 169
 Adjuvants 179
 Adoucisseur d'eau 529
 Aérateurs 546-547
 Agent de démoulage 179
 Agrafeuses 93, 307
 Alarmes 502
 Antibélier à ressort 509
 Antihumidité 187, 222-227, 259, 414
 Antimousses 259
 Antirouille 266-267, 423
 Antisalpêtre 187, 414
 Antitermites 188
 Appliqueur de bande à joint .. 115
 Appliques 485
 Appuis de fenêtre 198, 297
 Ardoises 219
 Armoires (atelier) 63
 Arrêts de volets 369
 Aspirateurs d'atelier 73, 78-79
 Aspiration (kit plaquiste) 114
 Assainissement 172
 Auges 105
 Auvents 390-391

B

Bac à enduire 115
 Bacs de dégraissage 172
 Bacs à gâcher 105
 Bacs de nettoyage 111, 113
 Bâches 116-117
 Bagues de soudage 108
 Baies coulissantes 348-349, 354-358
 Balai 102
 Ballon échangeur 562
 Ballons électriques 563-564
 Balustrades 460-461
 Bande d'arase 187
 Bandes d'égout 219, 233
 Bandes de masquage 117
 Bandes de rive 220, 223, 232
 Bandes résilientes 202, 207, 318, 330
 Bardage 272-279
 Bardeau 226
 Bardeaux bitumés 232
 Barres d'appui 351
 Barres de sécurité 351

C

Barrière de chantier 46
 Bastings 210-211
 Batte de carreleur 111
 Bédanes 96
 Béton (blocs) 196
 Béton à teinter 433
 Béton cellulaire 197, 317
 Béton ciré 433
 Bétonnières 61
 Bétons 180
 Bois de charpente 210-211
 Bois d'ossature 202
 Boîtes à onglets 95
 Boîtes à outils 81, 84-85
 Boîtes aux lettres 391
 Boîtes de dérivation 483
 Boîtes d'encastrement 484-485
 Bombe de marquage 102
 Bornes (électricité) 482
 Bouches d'extraction 541, 542, 545
 Boulons 152
 Briques 197, 318
 Briques de verre 332-335
 Brise-béton 124
 Brise-soleil 371
 Brosse à encoller 116
 Brosse à joint 105
 Brouettes 59
 Burins 102, 104

Câbles électriques 113, 467, 477-478
 Cale à poncer 117
 Calibreur multicouche 106, 513
 Calicots 416
 Caméra de surveillance 501
 Caméra d'inspection 107
 Canalisations 173, 524-526
 Caniveaux 245
 Canne télescopique 379
 Carreaux de plâtre 319
 Carrelage (outils) 111-113
 Carrelettes 113
 Cartouche gaz 108
 Casque de chantier 50
 Casques antibruit 51
 Cavalier 329
 Centrales d'alarme 502-503
 Centrale domotique 504-505
 Chalumeaux 109
 Chape bitume 226
 Chapeaux de ventilation 173
 Charnières 162-163
 Charpentes prêtes à poser 209
 Chaudière électrique 554
 Chaudières fioul 554
 Chaudières bois 536-537
 Chaudières gaz 552-553

Chauffage central 548-559
 Chauffe-eau électriques 565
 Chauffe-eau gaz 565
 Chauffe-eau solaire 538
 Chauffe-eau
 thermodynamique 539
 Chauffe-eau thermosolaire 539
 Chaussures de protection 48-50
 Chaux 177
 Chevilles 155-159, 330, 329
 Chevilletes 102
 Chevrons 210-211
 Ciments 177
 Cisaile à tôle 89
 Ciseaux 96, 102, 104, 110
 Clapets antiretour 509
 Clé Rétigripp 517
 Clés 75, 82, 86, 107
 Climatisation 560-561
 Clins 272-277
 Clips de fixation 329, 482
 Cliquets 83
 Cloisons 316-335
 Cloueuses 93
 Clous 150
 Coffrage 196, 211
 Coffres-forts 397
 Coffret PER 107, 516
 Coffrets de communication 476
 Coffrets d'embouts 147
 Coffrets d'outils 75, 84-85, 87, 89, 110
 Collecteurs (eaux pluviales) 254
 Colles 196, 241, 300, 317, 319, 420, 509, 525
 Colliers 239, 467, 482, 526
 Collier isophonique 509
 Colorants pour
 mortiers et bétons 179
 Combinaisons de protection 50
 Combinés à bois 73
 Compas 98, 114
 Compresseurs 74-75
 Compteur d'eau 509
 Compteur d'énergie 472
 Conduits VMC 541-542, 545
 Connecteurs
 de charpente 212-213
 Construction
 à ossature bois 201-203
 Contacteurs chauffe-eau 472
 Convecteurs 568
 Copieur contour 97
 Cordeaux 102, 104
 Cornières 297, 318, 329, 345, 396
 Coulissses 162-163
 Coupe-bande 114
 Coupe-boulons 88
 Coupe-câble 110
 Coupe-carreaux 112-113
 Coupe-circuits 471

Coupe-tubes ... 106-107, 516, 519
 Coupe-tubes cuivre 519
 Coupe-tubes PER 516
 Coupole 234
 Couteaux 110-111, 114, 116, 312
 Crapaudine 240, 243
 Crépir (appareils à) 105
 Crépis 265
 Crochets 151
 Croisillons 111
 Cuivre (plomberie) 518-520
 Cutters 114, 116
 Cuves pour
 eaux pluviales 250-253
 Cylindres de serrure 395

D

Dalles bois 441
 Dauphins 239
 Déboucheurs 106-107
 Décapants 266
 Décapeur 117
 Décolleuses 116-117
 Défonceuses 147
 Délesteur 472
 Dérouleur de bande à joint 115
 Descentes de gouttières .. 239-243
 Détecteur de fuites (gaz) 108
 Détecteur de température 99
 Détecteurs d'humidité 99
 Détecteurs de fumée 503
 Détecteurs de matériaux 99
 Détecteurs de métaux 99
 Détecteurs
 de monoxyde de carbone 503
 Diablos 59
 Disconnecteurs 251, 555
 Disjoncteurs 466, 470-471
 Dominos 482
 Douilles 83-85
 Douilles (électricité) 482
 Drains 187

E

Ébavureur 106-107
 Échafaudages 56-57
 Échelles 52-55
 Écrans de sous-toiture ... 224, 224
 Électricité (outils) 110
 Emporte-pièce 89
 Enduits 261, 317, 319, 330-331, 416-417, 419
 Enduits bitumeux 187, 226
 Enrouleurs 75, 79
 Entrebâilleurs 351
 Équerres 97-98, 104, 369
 Équilibreur de pression 509



Escabeau	53
Escaliers	454-459
Établis	63-64
Étais	58, 114
Étanchéité	187, 222-227, 259, 414
Étaux	65, 89, 90
Évacuation des eaux usées	172-173, 524-526
Extincteur	493
Extracteur-lisseur de joints	116

F

Façades	258-281
Faïtières	219, 223, 229-231, 233-234
Faux plafonds	328-329
Fenêtres	338-359
Fenêtres de toit	372-379
Ferme-porte	396
Ferrailage	191
Ferronnerie	161
Ferrures	162-163
Fers à béton	191
Fibres	179, 188
Fibres de bois	299, 303, 308, 315
Fiche (luminaire)	482
Fil à plomb	104
Film pare-pluie	279
Films pour vitrage	445
Films sous dalle	188
Filtration (eau de pluie)	254
Filtration (eau potable)	529
Filtres (air)	75
Fixateur (façades)	259
Fixations	148-163, 212-213
Flexibles	509
Forêts	134
Fosse toutes eaux	172
Fourrures	329
Fraiseuse	107

G

Gabarit de pose	484
Gaines annelées	166
Gaines électriques	478
Galandages	450
Gants de protection	48-50
Garde-corps	460-461
Genouillères	111, 113
Géotextile	168
Gonds	151, 369
Gouges	96
Goulottes	481

Gouttières	239-243
Granulats	301
Grattoirs	102, 116-117
Graviers	181
Grignoteuse	89, 114
Grillages avertisseurs	168
Grille antirougeurs	279
Grilles de caniveaux	245-247
Grilles de défense	351
Grilles de ventilation	541-542
Groupes électrogènes	76-77
Guide ajusteur	97
Guillotine pour rails	115

H

Habillage de toiture	220
Hachette	102
Harnais	51
Horloges	472
Huile pour compresseur	75
Hydrofuges	179

I

Imperméabilisants de toiture	222-227
Interphones	501
Interrupteurs	482, 492-499
Interrupteurs différentiels	470
Isolants minces	310
Isolants phoniques	315
Isolants thermiques	202, 288-314, 482

J

Joint de dilatation	188
Joints	259, 280, 347, 359, 509

L

Laine de chanvre et lin	303, 308, 315
Laine de roche	301, 303, 297, 312-315
Laine de verre	296, 303, 305, 308, 312, 315
Lambourdes	210-211
Lame abrasive	111
Lamelleuse	72
Lampes à souder	108
Lasers	99-101
Lasures	268-269
Lève-plaques	114-115
Lieur	103
Ligneur laser	101
Limes	97, 144

Linteaux	198
Liteaux	210-211, 279
Lunettes de protection	48, 51

M

Maçonnerie (outils)	102-105
Madriers	210
Maillets	92
Mains courantes	460
Malaxeurs	116, 123
Manchon d'isolation	509
Manomètre axial	509
Marquises	390-391
Marteaux	92
Marteaux perforateurs	124
Masques de protection	51, 66
Masses	102, 104
Mastics	242, 225-226, 259, 309, 347, 359, 417
Mèche à percer	111
Membrane EPDM	227
Mètres	98
Meubles d'atelier	63
Meuleuses	123, 126, 128-129, 136-137
Minuterie	472
Molettes	113
Monte-panneau	114
Moutaiseuse	72
Mortiers	180, 187, 302, 335, 419
Mortiers-colle	317
Motorisation des fenêtres de toit	379
Motorisation des portes de garage	406-407
Motorisation des volets roulants	366-367
Moulures	437
Moulures (électricité)	481
Mousse expansive	359
Moustiquaires	370
Multicouche	501, 512
Multimédia (réception)	506-507
Multimètres	474

N

Niveaux	98, 100, 102
---------------	--------------

O

Occultations	360-371
Œillets adhésifs	309
Œils-de-boeuf	350
Ossature bois	201-203
Ossature métallique	304, 320, 323-325, 328-329

Ouate de cellulose	313
Outils à main	80-101
Outils électroportatif	120-147
Outils multifonctions	130, 131, 145

P

Palans	65
Palette à maroufler	116
Panneaux d'isolation	296, 299-303, 308, 314-315
Panneaux de bois	202, 207, 440-441
Panneaux de chantier	46
Panneaux rayonnants	568
Panneaux solaires photovoltaïques	534-535
Papiers à peindre	420
Parafoudre (blocs)	471
Pare-flamme	108
Pare-pluie	224, 279, 299
Pare-vapeur	308
Parpaings	181, 318
Passe-câbles	481
Peinture (outils)	116-119
Peintures façades	263-267
Peintures murs et plafonds	425-427
Peintures sols	431
Pelles	102, 104
PER	107, 510, 516
Perceuses	65, 124, 127, 128-133, 141
Perceuses à colonne	65
Perche télescopique	118
Perforateurs	124, 126-127, 130, 141
Perforateurs-burineurs	129, 135
Persiennes	370
Pied à coulisse	98
Pinceaux	116
Pinces à ressort	90
Pinces (carrelage)	111
Pinces coupantes	88
Pinces coupe-tôle	89
Pinces (électricité)	110
Pinces multiprises	88
Pinces (plaques de plâtre)	114-115
Pinces (plomberie)	106, 107, 512
Pinces universelles	88
Pioches	102, 104
Pistolets à colle	93, 97
Pistolets à mastic	158, 417
Pistolets à peinture	75, 118-119
Pistolet de sablage	75
Pitons	151, 329
Planchers	205, 207

Planches	210-211
Plaques	
de cloisonnement	324-325
Plaques de plâtre	302
Plaques pour toiture	229-237
Plaquettes de parement	280-281
Plaquiste (outils)	114-115
Plastifiants	179
Platoirs	102, 105, 111
Plâtres	318, 419
Plinthes	442, 481
Plomberie	508-529
Plomberie (outils)	106-107
Poignées de transport	115
Poignées blindées	396
Pointe à tracer	111
Pompes à chaleur air-air	561
Pompes (eaux pluviales) ...	256-257
Pompes d'évacuation	175
Ponceuses	114, 123-124, 126, 142-146
Ponceuses stationnaires	72
Porte-outils	81
Portes blindées	393
Portes d'entrée	380-397
Portes de garage	398-407
Portes de service	392
Portes-fenêtres	344-346, 350, 354-359
Portes intérieures	446-452
Postes à arc	66-67
Poubelle de chantier	59
Poutres	210-211
Presse à manche	90
Presses coupantes	97
Prises	471, 492-499
Profil d'angle	321
Profilé d'étanchéité	187
Profilés	161, 279
Programmation	
du chauffage	549, 567
Protection de soubassement ...	187
Protections solaires	371
Puits canadien	540



Quincaillerie (électricité) .	482-483
Quincaillerie (meubles) ...	162-163



Rabots	71, 96, 115, 124, 146-147
Rabots dégauchisseurs	71
Raccord à soupape antigel	509
Raccord de fourrure	329
Raccords (plomberie)	169, 512-514, 516-520
Raccords (fenêtres) ...	373-374, 377
Raclette de carrelleur	111

Racloir	96
Radiateurs à eau	556-557
Radiateurs électriques	568-569
Ragréage	416, 430
Rails	318, 320
Rainureuse	115, 123
Rampes d'escalier	460-461
Râpes	96-97
Râteaux	102, 104
Réducteur de pression	509
Regards	172, 246-247
Règles	104, 111, 118
Remorques	58
Renforts de paumelle	396
Réservoirs	
d'eaux pluviales	249-251
Réservoirs à peinture	118
Résines	179
Ressorts à cintrer	107, 513
Riflard	116
Rive (toiture)	223, 229-231, 233
Robinets d'arrêt	509
Robinets thermostatiques	549
Rouleaux (peinture)	116, 118
Ruban de masquage	116-117
Ruban isolant acoustique	330



Sables	181
Sacs à agrégats	181
Sacs à gravats	181
Sarking	298-299
Scellement chimique	158
Scies à chantourner	69
Scies à onglets	68
Scies à ruban	70
Scies circulaires	123, 126, 129, 140-141
Scies cloches	110, 114
Scie de carrelleur	111
Scie double lame	123
Scies manuelles	94-95, 97
Scie multifonction	141
Scies sabres	123, 126, 128-129, 131, 139
Scies sauteuses	126, 128-130, 139
Scies sur table	69
Seaux	105, 116, 118
Sèche-serviettes	558-559
Semelles de fondations	191
Signalisations de chantier	46
Serre-joints	90, 102

Serre-tube	107
Serrures	394, 447
Servantes	64, 81
Siphons de cour	247
Sols chauffants	570-572
Solin	223
Soudure (accessoires)	67, 519
Soudure (outils) ...	66-67, 108-109
Sous-couches	259, 422-423
Spatules	111, 117
Stations antitartre	529
Stérilisateur (eau)	254
Stop-feuilles	240
Stores	371, 378-379
Support pour bâches	117
Surpresseurs	257
Suspension	329
Suspentes	308, 328-329
Système solaire combiné	538



Tableaux électriques	470, 472, 474-475
Tableaux électriques	
(câblage)	469
Tables à tapisser	118
Tablettes (bois)	438-438
Taloches	102, 105
Tamis	102
Tapée d'isolation	345
Tarière	104
Tasseaux	436
Télémètres	99
Téléruppteurs	471
Tenaille de carrelleur	111
Terre (mise à la)	467
Testeur d'installation	
électrique	474
Testeurs d'humidité	99
Thermomètre infrarouge	99
Thermostats	
programmables	549
Tiges filetées	153, 329
Toile de verre	261
Toitures	194-237
Tôles	161
Toupies	70
Tourets à meuler	65
Tournevis	86-87, 110
Tours à bois	70
Traçage	102, 104, 111
Traitement de l'eau potable ...	529
Traitement du bois	211
Trappes de visite	322
Treillis soudés	188
Tréteaux	58
Tronçonneuse	137
Truelles	103, 105
Trusquins	98, 115
Tubes d'épandage	172
Tubes cuivre	518

Tubes multicouches	512
Tubes PER	516
Tubes PVC	173, 483
Tubes tulipes	483
Tuiles	218-219
Tyrolienne	105



Variateurs	494
Vases d'expansion	555
Ventouse de préhension	111
Vérandas	408-409
Vermiculite	313
Verre	444-445
Verrière	234
Verrous	396
Vêtements de protection	48-50
Vide-cendres	79
Vidéosurveillance	501, 503-505
Vis	148-150, 159, 279, 330
Visseuses à choc ...	124, 129, 131
Visseuse plaques de plâtre	128
Vitrificateurs	431, 456
VMC	540-545
Volets battants	368-369
Volets roulants	345, 348-349, 362-367, 374
Voliges	210



Xylophène	211
-----------------	-----



Leroy Merlin imprime ce guide sur un papier PEFC. Ce label certifie qu'il provient d'une forêt gérée durablement.

Nous avons commandé des stocks que nous pensons suffisants pour répondre à vos demandes. Si certains articles venaient à manquer malgré nos précautions, nous nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, à condition de les commander au plus tard le dernier jour de l'opération, soit avant le 30 avril 2013.



POUR ALLER JUSQU'AU BOUT DE VOS PROJETS DE RÉNOVATION ET DE CONSTRUCTION

la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre!
À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

la pose et l'installation à domicile

1^{er} réseau de France avec
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7
nos experts vous conseillent.

*N° Azur: 0,028 €/min après un coût
de connexion de 0,078 €.

la location de matériel

Profitez d'un matériel
performant, fiable et adapté.

Voir conditions en magasin.

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous
pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages...
À vous de décider la carte
qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

le service après-vente

Toujours là pour diagnostiquer
et réparer au plus vite.

Voir conditions en magasin.

la reprise de marchandises

Votre achat ne vous convient
pas? Nous le reprenons!

Sous réserve qu'il n'ait pas été déballé.
Voir conditions en magasin.

le financement

Vous avez un projet?
Nous avons la solution!

Sous réserve d'acceptation par les établissements prêteurs.
Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit
être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.



Mars 2013




Mars 2013



Mai 2013

Nouveaux guides 2013 aussi dans vos tablettes.



La collection des **Grands Guides Leroy Merlin 2013**, ce sont **1 200 pages** de conseils et d'idées à découvrir en magasin et en version digitale sur **leroymerlin.fr**.